

SMLOUVA O DÍLO

Mateřská škola Balkán

Na Balkáně 2590/74, Praha 3

IČ :

jednající

(dále jen objednatel)

a

INSTALACE Šubrt spol.s r.o.

Dieselova 114,Praha 10-Petrovice

IČ: 26175827, DIČ: CZ26175827

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp.zn.C.77073.

jednající Jiřím Šubrtem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 291591399

(dále jen zhotovitel)

tuto

Smlouvu o dílo :

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést dílo popsané v odstavci 2. tohoto článku, a to způsobem a ve lhůtách stanovených touto smlouvou a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu.
2. Předmět díla je vymezen cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 30.8.2016, jež je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „cenová nabídka“). Jedná se o výměnu umyvadla a klozetů s úpravou v objektu MŠ.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

II.

Cena díla

1. Cena za dílo se sjednává jako pevná a konečná ve výši 210 478,48 Kč bez DPH . Cena s DPH ve výši 21%, představuje celkovou částku 254 678,96 Kč.

III.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude placena na podkladě zhotovitelem vystavených faktur se všemi náležitostmi daňového dokladu a se lhůtou splatnosti 15 dnů ode dne doručení objednateli.

2. Cena díla bude placena na základě dílčí faktury ve výši 84 000,-Kč včetně DPH. Po řádném provedení díla bude vystavena závěrečná faktura na doplatek ceny díla. V závěrečné faktuře bude provedeno i vyúčtování všech zhotovitelem do té doby vystavených dílčích faktur.

3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené právními předpisy, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění/opravě, po tuto dobu se přerušuje lhůta splatnosti.

IV.

Doba provedení díla

1. Dílo bude provedeno v době od 21.10.2016 do 4.11.2016.

V.

Záruční doba - odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, platnými právními předpisy, jinak vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce trvání 24 měsíců ode dne provedení díla.

VI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, jakož i pokyny objednatele, které je povinen si vyžádat.
2. Objednatel umožní zhotoviteli pro účely realizace díla využít zdroj elektrické energie a vody.
3. Zhotovitel je povinen udržovat čistotu a pořádek na staveništi.
4. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které vznikly v souvislosti s prováděním díla.
5. Další podmínky provádění díla, včetně vedení stavebního deníku, jsou stanoveny příslušnými ustanoveními všeobecných podmínek.

VII.

Kvalitativní podmínky

1. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované právními předpisy, zvláště zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle závazných i doporučených ČSN platných v době jeho provádění, jinak v kvalitě obvyklé.

VIII.
Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel neprovede dílo ve lhůtě uvedené v čl. IV. smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě uvedené ve všeobecných podmínkách či ve lhůtě dohodnuté, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
3. Je-li objednatel zaviněně a bezdůvodně v prodlení s úhradou faktur zhotovitele, je povinen k úhradě smluvní pokuty ve výši 0,05% denně z dlužné částky.
4. Nároky stran z odpovědnosti za škodu nejsou zaplacením smluvních pokut dotčeny.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva, jakož i veškeré vztahy jí výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky oboustranně odsouhlasenými a řádně podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel také jedno.

V Praze dne

17. října 2016

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Praha 3, Na Balkáně 74/2590
IČO: 63831295
Tel.: 284 827 546

objednatel

INSTALACE Šubrt spol. s r.o.
Dieselova 114, Praha 10
IČO: 26175827

zhotovitel

Krycí list rozpočtu

| | | | |
|-------------------|--|-----------------|-----------------------------|
| Název stavby: | MŠ Na Balkáně 82016 | Objednatel: | IČ/DIČ: |
| Druh stavby: | výměna umyvadel a klozetů s úpravou vedení | Projektant: | IČ/DIČ: |
| Lokalita: | Praha 3 | Zhotovitel: | IČ/DIČ: 26175827/CZ26175827 |
| Začátek výstavby: | 30.8.2016 | Konec výstavby: | Položek: 41 |
| JKSO: | | Zpracoval: | Šubrt Datum: 30.8.2016 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|--------------------|-----------------------------|------------|---------------------|------|----------------------------------|------|
| HSV | Dodávky | 9 313,11 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| | Montáž | 27 140,81 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 76 945,51 | Kujturní památka | 0,00 | Uzemní vlivy | 0,00 |
| | Montáž | 89 313,54 | Zařízení staveniště | | Provozní vlivy | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 0,00 | | | Ostatní | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | | | NUS z rozpočtu | 0,00 |
| Ostatní materiál | | 0,00 | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | 7 765,51 | | | | |
| ZRN celkem | | 210 478,48 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 0,00 |
| | | | DN celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | 0,00 |
| | | | | | ORN celkem | |
| | | | | | ORN celkem z obj. | 0,00 |

| | |
|------------|-------------------|
| Základ 0% | 0,00 |
| Základ 15% | 0,00 |
| Základ 21% | 210 478,48 |
| | DPH 15% |
| | DPH 21% |
| | 44 200,48 |
| | Celkem bez DPH |
| | 210 478,48 |
| | Celkem včetně DPH |
| | 254 678,96 |

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| | TERSKÁ ŠKOLA Praha 3, Na Balkáně 74/2590 IČO: 63831295 Tel.: 284 620 546 | INSTALACE Šubrt spol. s r.o. Dieselova 114, Praha 10 IČO: 26175827 |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

Stavební rozpočet

| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis Rozměry | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) | | Hmotnost (t) | | Cenová soustava | |
|---|--------------|-----|--|--------|----------|-------------------|--------------|-----------|--------------|---------|-----------------|---------------|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | | Celkem |
| <p>Název stavby: MŠ Na Balkáně 82016 Doba výstavby: Objednatel:</p> <p>Druh stavby: výměna umyvadel a klozetů s úpravou vedení Začátek výstavby: 30.8.2016 Projektant:</p> <p>Lokalita: Praha 3 Konec výstavby: Zhotovitel: INSTALACE Šubrt spol.s r.o. Dieselova 114,109 00 P</p> <p>JKSO: Zpracováno dne: 30.8.2016 Zpracovali: Šubrt</p> | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | Stěny a příčky | | | | 3 941,04 | 3 859,56 | 7 800,60 | 0,14 | 1,69 | RTS II / 2012 |
| 1 | 340238211RT2 | | Zadávka otvorů pl.1 m2,cihlymi tl.zdi do 10 cm | m2 | 12,00 | 650,05 | 3 941,04 | 3 859,56 | 7 800,60 | 0,14 | 1,69 | RTS II / 2012 |
| 61 | | | Úprava povrchů vnitřní | | | | 4 420,22 | 10 616,30 | 15 036,52 | | 0,93 | |
| 2 | 61099111R00 | | Zakrytí výpni vnitřních otvorů | m2 | 8,00 | 39,23 | 109,04 | 204,80 | 313,84 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2012 |
| 3 | 612403384R00 | | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS | m | 18,00 | 294,82 | 1 999,26 | 3 307,50 | 5 306,76 | 0,01 | 0,15 | RTS II / 2012 |
| 4 | 612423531RT2 | | Omitka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková | m2 | 24,00 | 392,33 | 2 311,92 | 7 104,00 | 9 415,92 | 0,03 | 0,77 | RTS II / 2012 |
| 721 | | | Vnitřní kanalizace | | | | 4 511,59 | 11 123,87 | 15 635,46 | | 0,18 | |
| 5 | 721100902R00 | | Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 100 | kus | 2,00 | 161,25 | 12,78 | 309,72 | 322,50 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2012 |
| 6 | 721140802R00 | | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m | 5,00 | 121,38 | 0,00 | 606,90 | 606,90 | 0,01 | 0,07 | RTS II / 2012 |
| 7 | 721140915R00 | | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 | kus | 7,00 | 570,01 | 1 384,81 | 2 605,26 | 3 990,07 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2012 |
| 8 | 721140925R00 | | Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 100 | kus | 4,00 | 77,35 | 0,00 | 309,40 | 309,40 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2012 |
| 9 | 721170955R00 | | Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 110 | kus | 5,00 | 715,19 | 1 530,35 | 2 045,60 | 3 575,95 | 0,01 | 0,07 | RTS II / 2012 |
| 10 | 721170965R00 | | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 110 | kus | 4,00 | 315,35 | 258,20 | 1 003,20 | 1 261,40 | 0,01 | 0,03 | RTS II / 2012 |
| 11 | 721176115R00 | | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm | m | 5,00 | 490,89 | 961,45 | 1 493,00 | 2 454,45 | 0,00 | 0,01 | RTS II / 2012 |
| 12 | 721290824R00 | | Přesun hmot - kanalizace, H 24 - 36 m | t | 0,50 | 2 164,61 | 0,00 | 1 082,31 | 1 082,31 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2012 |
| 13 | 721176103R00 | | Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 7,00 | 177,65 | 364,00 | 879,55 | 1 243,55 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2013 |
| 14 | 721194105R00 | | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 5,00 | 55,39 | 0,00 | 276,95 | 276,95 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2013 |
| 15 | 721194109R00 | | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 5,00 | 82,40 | 0,00 | 412,00 | 412,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2013 |
| 16 | 721194104R00 | | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 2,00 | 49,99 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2013 |
| 722 | | | Vnitřní vodovod | | | | 1 569,10 | 5 526,14 | 7 095,24 | | 0,04 | |
| 17 | 722131931R00 | | Oprava-propojení dosavadního potrubí závít. DN 15 | kus | 2,00 | 261,80 | 159,86 | 363,74 | 523,60 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2013 |
| 18 | 722174311R00 | | Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 20 mm | m | 8,00 | 221,65 | 582,48 | 1 190,72 | 1 773,20 | 0,00 | 0,03 | RTS II / 2013 |
| 19 | 722174912R00 | | Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm | m | 8,00 | 52,14 | 58,08 | 359,04 | 417,12 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2013 |
| 20 | 722190401R00 | | Návedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 12,00 | 162,80 | 0,00 | 1 953,60 | 1 953,60 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2013 |
| 21 | 722190402R00 | | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 2,00 | 162,80 | 0,00 | 325,60 | 325,60 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2013 |
| 22 | 722202213R00 | | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST 20xR1/2 | kus | 12,00 | 148,50 | 653,64 | 1 128,36 | 1 782,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2013 |
| 23 | 722202216R00 | | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST 25xR1/2 | kus | 2,00 | 160,06 | 115,04 | 205,08 | 320,12 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2013 |
| 725 | | | Zařizovací předměty | | | | 58 975,12 | 7 322,91 | 66 298,03 | | 0,16 | |
| 24 | 725980113R00 | | Dvířka vanová 150 x 300 mm | kus | 3,00 | 246,70 | 496,98 | 243,12 | 740,10 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2012 |
| 25 | 725012181RT1 | | Klozet bez nádrže BABY KOLO záv. | soubor | 4,00 | 3 632,43 | 12 978,92 | 1 550,80 | 14 529,72 | 0,01 | 0,04 | RTS II / 2013 |
| 26 | 72501174R00 | | Umyvadlo na skříňku LYRA Plus , 65 x 48 cm, bílé | soubor | 3,00 | 2 013,01 | 5 034,84 | 1 004,19 | 6 039,03 | 0,02 | 0,05 | RTS II / 2013 |
| 27 | 725111263R00 | | Nádrž splachovací FRIAFIX vestavěná oviád.zepředu | soubor | 4,00 | 5 032,50 | 18 088,04 | 2 041,96 | 20 130,00 | 0,01 | 0,05 | RTS II / 2013 |
| 28 | 725823121RT0 | | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu | kus | 4,00 | 1 212,20 | 4 169,76 | 679,04 | 4 848,80 | 0,00 | 0,01 | RTS II / 2013 |
| 29 | 725860212RT1 | | Sifon umyvadlový HL134.0 pod omítku | kus | 3,00 | 578,59 | 1 477,47 | 258,30 | 1 735,77 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2013 |
| 30 | 725017133R00 | | Umyvadlo na šrouby OLYMP 55 x 42 cm, | soubor | 1,00 | 1 841,39 | 1 367,61 | 473,78 | 1 841,39 | 0,01 | 0,01 | RTS II / 2013 |
| 31 | 725229107R00 | | Montáž pisoárových zástěn SLZN 13 | soubor | 3,00 | 5 477,74 | 15 361,50 | 1 071,72 | 16 433,22 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2013 |
| 771 | | | Podlahy z dlaždic | | | | 11 588,70 | 12 504,52 | 24 093,22 | | 0,00 | |
| 32 | 771212112R00 | | Kladení dlažby keramické do TM,oprava , vel. do 200x200 mm | m2 | 14,80 | 1 627,92 | 11 588,70 | 12 504,52 | 24 093,22 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2012 |
| 781 | | | Obklady (keramické) | | | | 0,00 | 49 854,10 | 49 854,10 | | 0,00 | |
| 33 | 781260121R00 | | Obkládání stěn obl. oprava do vel. 333x333x22 mm | m2 | 38,00 | 1 311,95 | 0,00 | 49 854,10 | 49 854,10 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2012 |
| 784 | | | Malby | | | | 301,00 | 2 982,00 | 3 283,00 | | 0,02 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|----|-------|----------|--------|-------------------|----------|------|------|---------------|
| 34 | 784115212R00 | Malba tekutá Remal standard, bílá, s penetr., 2 x | m2 | 50,00 | 65,66 | 301,00 | 2 982,00 | 3 283,00 | 0,00 | 0,02 | RTS II / 2012 |
| | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | | | | 0,00 | 9 306,00 | 9 306,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | 900 R01 | HZS | h | 36,00 | 258,50 | 0,00 | 9 306,00 | 9 306,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2013 |
| | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 883,95 | 2 598,60 | 3 482,55 | 0,20 | 0,20 | RTS II / 2012 |
| 36 | 969011121R00 | Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm | m | 15,00 | 232,17 | 883,95 | 2 598,60 | 3 482,55 | 0,01 | 0,20 | RTS II / 2012 |
| 37 | 974031254R00 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | | | | 67,90 | 760,35 | 828,25 | 0,14 | 0,14 | RTS II / 2012 |
| | H99 | Vysekání nýh zeď cihelná u stropu 10 x 15 cm | m | 5,00 | 165,65 | 67,90 | 760,35 | 828,25 | 0,03 | 0,14 | RTS II / 2012 |
| 38 | 999281113R00 | Ostatní přesuny hmot | | | | 0,00 | 1 711,41 | 1 711,41 | 0,00 | 0,00 | |
| | S0 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 48 m | t | 1,50 | 1 140,94 | 0,00 | 1 711,41 | 1 711,41 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2012 |
| | S0 | Přesuny suti | | | | 0,00 | 6 054,10 | 6 054,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | 979081111R00 | Odvoz suti a vypour. hmot na skládku do 1 km | t | 5,00 | 310,05 | 0,00 | 1 550,25 | 1 550,25 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2012 |
| 40 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vypour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 5,00 | 262,88 | 0,00 | 1 314,40 | 1 314,40 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2012 |
| 41 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % přiměsí - | t | 5,00 | 637,89 | 0,00 | 3 189,45 | 3 189,45 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2012 |
| | | Celkem: | | | | | 210 478,48 | | | | |

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------|------|
| Rozpočtové náklady v Kč | | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
| 12 | Doplňkové náklady | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Práce přečist | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Práce bez přečist | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Kulturní výhy | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Průmyslní výhy | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Dělní | 0,00 | 0,00 |
| 18 | NUS z rozpočtu | 0,00 | 0,00 |
| 19 | NUS celkem | 0,00 | 0,00 |
| 20 | NUS celkem suti | 0,00 | 0,00 |
| 21 | OVN celkem suti | 0,00 | 0,00 |
| 22 | OVN celkem zuby | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Základní údaje o stavbě | | Základní údaje o stavbě | |
| 1 | Název stavby | 1 | Objekt |
| 2 | Adresa stavby | 2 | Průběh stavby |
| 3 | Objekt | 3 | Průběh stavby |
| 4 | Průběh stavby | 4 | Průběh stavby |
| 5 | Průběh stavby | 5 | Průběh stavby |
| 6 | Průběh stavby | 6 | Průběh stavby |
| 7 | Průběh stavby | 7 | Průběh stavby |
| 8 | Průběh stavby | 8 | Průběh stavby |
| 9 | Průběh stavby | 9 | Průběh stavby |
| 10 | Průběh stavby | 10 | Průběh stavby |