



Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra“

1. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounek, hejtmánem kraje, k podpisu pověřen
Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
zástupce pro věci technické: Ing. Oldřich Homola, Ing. Bc. Eduard Jozífek
zástupce uživatele: Ing. Alexandr Filip
Tel: +420 564 602 326
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno
zastoupená: Ing. Jaromírem Pelinkou, ředitelem Divize M – Morava, na
základě plné moci
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jaromír Pelinka, ředitel Divize M - Morava
zástupce pro věci technické: Ing. Radim Machula, manažer výroby
Tel./fax: + 420 541 571 111/ +420 541 572 341
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 8010-0503087443/0300
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, spisová značka B 695

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

- 2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, pod názvem „Nemocnice Jihlava – modernizace

gastro provozu" a projektové dokumentace včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, pod názvem „Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce energocentru zpracovanou zhotovitelem PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČ:280 94 026. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotovitel předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem akce. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávka předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Stavba je rozdělena do 8 etap podrobně popsanych ve výše uvedené dokumentaci tak, aby byl zajištěn provoz stravovacího provozu, a zhotovitel je povinen uvedený postup provádění dodržet.

2.2. Součástí dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko
- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí)
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:

- povinnost v rámci provádění díla nenarušit řádný provoz a bezpečný výkon zdravotnických služeb nemocnice a umožnit uživateli provádění běžného servisu a údržby,
- zajištění splnění podmínek ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí,
- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění,

- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění,
- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započítím montáží,
- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu,
- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu
- zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním,
- zajištění ochrany přírody v souladu s DOSS,
- zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a nabídkové ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2 této Smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

- 2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídajícím nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.6. Smlouvy.
- 2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.
- 2.9. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.
- 2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
- 2.11. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, bude považováno za důvod pro ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 223 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.12. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- 2.13. **Zhotovitel předloží Časový plán realizace díla (harmonogram prací) objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště.** Časový plán bude respektovat dělení díla na etapy dle projektové dokumentace a rovněž specifický provoz v areálu

Příj

3. 1

3.1

Are

3.2

Pln

Zho

sta

3.3

nemocnice, bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu. Časový plán (harmonogram prací) bude odsouhlasen zástupcem objednatele pro věci technické uvedeným v čl. 1 této smlouvy. Pokud nebude zhotovitel schopen předložit ani na podruhé Časový plán (harmonogram prací), který zástupce objednatele pro věci technické odsouhlasí, bude toto považováno za závažné porušení této smlouvy. Před zahájením každé etapy bude podrobný postup provádění jednotlivých prací projednán s uživatelem a odsouhlasen zápisem do stavebního deníku.

Případné úpravy Časového plánu (harmonogramu prací) podléhají opět odsouhlasení, a to zástupci obou smluvních stran pro věci technické. Toto odsouhlasení je možné provést formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel je poté nejpozději do 10 dnů povinen doručit objednateli aktuální verzi Časového plánu (harmonogramu akcí) se zapracovanými změnami.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění:

Areál Nemocnice Jihlava Vrchlického 59, Jihlava

3.2. Termín plnění

Plnění z této smlouvy bude zahájeno ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel je povinen úplně dokončit práce na díle v termínu **24 měsíců po převzetí staveniště zhotovitelem.**

3.3. Staveniště (práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z předání a převzetí staveniště a z provozu staveniště po dobu výstavby):

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s projektovou dokumentací a požadavky objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená po dohodě s objednatelem
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště, v areálu školy a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty (dále jen DPH).

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH: 292 890 344,96 Kč

DPH 21 %: 61 506 972,44 Kč

DPH 15 % 0 Kč

Cena celkem s DPH činí: 354 397 317,40 Kč

slovy: tři sta padesát čtyři milionů tři sta devadesát sedm tisíc tři sta sedmnáct a čtyři desetiny koruny české

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH,

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy, jež splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, včetně specifikace použitých materiálů nebo technologií, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě Objednatelům písemně odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle cenové soustavy

použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny předmětu smlouvy budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

5. Financování

- 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
- 5.2. Provedené práce budou fakturovány samostatně pro jednotlivé řešené objekty (samostatně rekonstrukce gastro provozu a samostatně rekonstrukce energocentra), a to za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel. Objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací v listinné i elektronické podobě (formát Excel) bude součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.
- 5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 5.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno:
 - 5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
 - 5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.
 - 5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zádržné bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající min. výši zádržného.
- 5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat název akce „Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu“ či „Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce energocentra“. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.
- 5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelům takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

- 5.8. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.
- 5.9. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

- 6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů, zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu (zejména vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 16).
- 6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.
- 6.4. **Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.**
- 6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 6.6. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.
- 6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

7. Předání a převzetí předmětu díla

- 7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převímky a předložit objednateli zejména:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
 - veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad,
 - seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
 - kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.
- Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

- 7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.
- 7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
- 7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zhotovenému dílu.
- 7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.
- 7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.
- 7.7. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
 - prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
 - datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
 - datum podpisu předávacího protokolu,
 - podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
 - podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.
- 7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

- 8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
- 8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. **Výkon Technického dozoru stavebníka** bude vykonávat osoba určená při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické uvedený v čl. 1 této Smlouvy. Technický dozor stavebníka je oprávněn k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.3. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.6. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

8.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se

- iní
to
- zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.
- ii,
- 8.11. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.
- se
ot,
- 8.12. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.
- o
- 8.13. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- oru
dou
- 8.14. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředložil-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.
- role
ření
nosti
- 8.15. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- ínky
líkne
- 8.16. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbujuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.
- e) ke
a to
ádost
svůj
ovitel
tečně
klady
prací,
í. Při
latnit.
- 8.17. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla minimálně osobami splňujícími alespoň níže uvedené požadavky:
- jeho
ků je
- 8.17.1. **hlavní stavbyvedoucí**
- SŠ nebo VŠ vzdělání ve stavebním nebo architektonickém oboru,
 - autorizace pro obor „Pozemní stavby“ **podle zákona č. 360/1992 Sb.**, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů,
 - praxe v řízení staveb minimálně 5 let,
 - zkušenosti na pozici hlavní stavbyvedoucí minimálně v rámci 1 dokončené zakázky na stavební práce na realizaci rekonstrukce či komplexní obnovy objektu či budovy občanské vybavenosti provedených dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení v minimální hodnotě **70 mil. Kč bez DPH prováděné za provozu opravované budovy.**
- jektům
ákona,
dkladu
y s tím
- 8.17.2. **2* stavbyvedoucí**
- SŠ nebo VŠ vzdělání ve stavebním nebo architektonickém oboru,
- dnatele
- anců a
annými
Dále se

- autorizace pro obor „Pozemní stavby“ **podle zákona č. 360/1992 Sb.**, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, 9.4
 - praxe v řízení staveb minimálně 5 let, 9.5
 - zkušenosti na pozici stavbyvedoucí minimálně v rámci 1 dokončené zakázky na stavební práce na realizaci rekonstrukce či komplexní obnovy objektu či budovy občanské vybavenosti provedených dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení v minimální hodnotě **70 mil. Kč bez DPH prováděné za provozu opravované budovy.**
- 8.17.3. **specialista elektro**
- SŠ nebo VŠ vzdělání v oboru stavebním nebo elektrotechnickém,
 - autorizace pro obor „technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení“ **podle zákona č. 360/1992 Sb.**, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, 9.6
 - praxe v řízení staveb minimálně 5 let,
 - zkušenosti při realizaci minimálně na 1 dokončené zakázky na stavební práce na realizaci rekonstrukce či komplexní obnovy objektu trafostanice včetně dodávky technologického vybavení v minimální hodnotě **10 mil. Kč bez DPH.**
- 8.17.4. Zhotovitel je oprávněn zajistit odborné vedení provádění staveb dle požadavků uvedených v tomto odstavci i jinými osobami, než kterými prokázal v rámci zadávacího řízení svou kvalifikaci. Tyto osoby ovšem musí splňovat minimální požadavky uvedené v tomto odstavci smlouvy a zhotovitel o nich musí písemně informovat objednatele včetně předložení dokladů prokazujících splnění výše uvedených požadavků. 9.7
- 8.18. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy. 9.8
- 9.9
- 9. Odpovědnost za vady, záruční doba**
- 9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 9.1
- 9.2. **Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.** Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 10.
10.
- 9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 10
10

- 9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.
- 9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.
- 9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.
- 9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.
- 9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.
- 9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.
- 9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

10. Pojištění zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 50 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.
- 10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
- 10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na základě jeho výzvy kdykoliv v rámci provádění díla.
- 10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla jako celku v termínu dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši zákonného úroku z prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, max. však po dobu prodlení 30 dnů.

11.1.2. Při porušení povinnosti uvedené v čl. 2 odst. 2.2.2 odrážka první této smlouvy (nenarušení provozu nemocnice) zaviněné zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100 000 Kč za každý den narušení provozu.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.13 této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,


- 12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),
- 12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,
- 12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,
- 12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
- 12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 17. této smlouvy.
- 12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
- 12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.
- 12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
- 12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.
- 12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.
- 12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.
- 13. Závěrečná ustanovení**
- 13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této

smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

- 13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.
- 13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.
- 13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
- 13.9. **Nedílnou součástí této smlouvy** jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

V Brně dne 26. 11. 2019

za zhotovitele:



Ing. Jaromír Pelinka
ředitel Divize M - Morava

OHL ŽS

155

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Věveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

V Jihlavě, dne 29. 11. 2019

za objednatele:



Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána Kraje Vysočina

tel:
Vysočina

č:
údaj

ant:
JEKT C

ratel:

ika:

lažeč o
žst kont
není v
sestav
řipadě r
stní poli
odpovíc
vba dol

ez DPH

kladní
řízená

s DPH

int

podp

ivatel

podp

REKAPITULACE STAVBY

18-087

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

iními

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2019

jinak

před

sahu

el:

/ysočina

š:

údaj

nt:

JEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

ění v

atel:

IČ:

DIČ:

ka:

odpisů

Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a
 i kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
 Pokud není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
 sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
 V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
 Všechny cenové položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3
 let odpovídající situaci na trhu.
 Uchazeč doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky

registru

sobem

splnění

ena od

z DPH 268 661 450,68

hlavní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
žena	21,00%	268 661 450,68	56 418 904,64
	15,00%	0,00	0,00

h stran

z DPH v CZK 325 080 355,32

soupisy

ant Zpracovatel

šina

podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ivatel Uchazeč

podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-087
 Stavba: Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu
 Místo: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava Datum: 18. 2. 2019
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM
 Uchazeč: Zpracovatel: NOVA s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		268 661 450,68	325 080 325,00
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	12 795 000,00	15 481 000,00
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	12 795 000,00	15 481 000,00
I.	ETAPA	40 577 871,78	49 099 000,00
SO-00	Příprava staveniště	1 706 002,84	2 064 000,00
01_00	Úprava plochy pro zařízení staveniště	1 706 002,84	2 064 000,00
SO-01	Oprava gastro provozu	35 715 855,42	43 216 000,00
01_00	Bourací práce	2 966 561,95	3 589 000,00
01_01	Architektonicko-stavení řešení	17 545 506,43	21 230 000,00
01_02	Sanace	4 798 376,96	5 806 000,00
01_03	Zateplení technického kanálu	280 117,06	338 000,00
01_04	Oprava VZT výustku	613 631,46	742 000,00
14_A	Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb	826 038,24	999 000,00
14_B	Zařízení vzduchotechniky	900 130,00	1 089 000,00
14_C	Zařízení zdravotně technických instalací	3 290 032,31	3 980 000,00
14_D_1	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	2 156 727,57	2 609 000,00
14_D_2	Bleskosvod	29 954,39	36 000,00
14_E	Zařízení slaboproudé elektrotechniky	357 326,05	432 000,00
14_F	Měření a regulace	302 003,00	365 000,00
14_G	Elektrická požární signalizace (EPS)	1 649 450,00	1 995 000,00
IO-01	Zpevněné plochy	2 193 823,30	2 654 000,00
IO-01a_I	Zpevněné plochy - I.etapa	1 111 498,20	1 344 000,00
IO-01b_I a VIII	Sanace podloží (pro I. a VIII. etapu)	1 082 325,10	1 309 000,00
IO-03	Areálová kanalizace	609 286,89	737 000,00
IO-03_I	Areálová kanalizace - I.etapa	609 286,89	737 000,00
PS-01	Technologie stravování - I. etapa	352 903,33	427 000,00
PS-01_I	Technologie stravování - I.etapa	352 903,33	427 000,00
II.	ETAPA	10 409 155,42	12 595 000,00
SO-02	Oprava gastro provozu - II. etapa	10 309 875,49	12 474 000,00
02_00	Bourací práce	2 050 129,50	2 480 000,00
02_01	Architektonicko-stavení řešení	4 300 763,21	5 203 000,00
02_03	Oprava VZT výustku	60 269,53	72 000,00
24_A	Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb	281 790,99	340 000,00
24_B	Zařízení vzduchotechniky	2 624 304,00	3 175 000,00
24_C	Zařízení zdravotně technických instalací	182 529,75	220 000,00
24_D	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	312 673,56	378 000,00
24_E	Zařízení slaboproudé elektrotechniky	124 341,95	150 000,00
24_F	Měření a regulace	373 073,00	451 000,00
PS-02	Technologie stravování - II. etapa	99 279,93	120 000,00
PS-02_II	Technologie stravování - II.etapa	99 279,93	120 000,00
III.	ETAPA	1 997 271,94	2 416 000,00
SO-03	Oprava gastro provozu - III. etapa	1 693 373,13	2 048 000,00
03_00	Bourací práce	217 258,90	262 000,00
03_01	Architektonicko-stavení řešení	753 268,94	911 000,00
34_A	Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb	155 800,37	188 000,00
34_C	Zařízení zdravotně technických instalací	96 094,43	116 000,00
34_D	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	412 532,53	499 000,00
34_E	Zařízení slaboproudé elektrotechniky	58 417,96	70 000,00
PS-03	Technologie stravování - III. etapa	303 898,81	367 000,00
PS-03_III	Technologie stravování - III.etapa	303 898,81	367 000,00
IVA.	ETAPA	85 822 489,46	103 845 000,00
SO-04a	Oprava gastro provozu - IVA. etapa	56 760 101,01	68 679 000,00
04a_00	Bourací práce	4 948 303,41	5 987 000,00
04a_01	Architektonicko-stavení řešení	26 046 268,24	31 515 000,00

	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	04a_02 Sanace	719 070,51	870 075,32
	04a_03 Oprava kanál VZT	297 472,68	359 941,94
	4a4_A Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb	3 066 720,47	3 710 731,77
19	4a4_B Zařízení vzduchotechniky	9 098 190,00	11 008 809,90
1. CENTRUM	4a4_C Zařízení zdravotně technických instalací	3 761 734,54	4 551 698,79
10.	4a4_D_1 Zařízení silnoproudé elektrotechniky	5 634 452,46	6 817 687,48
	4a4_D_2 Bleskosvod	608 100,37	735 801,45
	4a4_E_1 Zařízení slaboproudé elektrotechniky	613 098,76	741 849,50
11. s DPH	4a4_E_2 HACCP	504 083,57	609 941,12
	4a4_F Měření a regulace	612 471,00	741 089,91
325 080	4a4_G Elektrická požární signalizace (EPS)	850 135,00	1 028 663,35
	IO-04 Areálový rozvod NN a SLP	1 287 480,15	1 557 850,98
15 481	IO-04_IVa Areálové vedení NN	1 287 480,15	1 557 850,98
15 481	IO-05 Úprava areálového STL plynovodu	46 083,19	55 760,66
49 099	IO-05_IVa Úprava areálového STL plynovodu	46 083,19	55 760,66
2 084	S-04a Technologie stravování – IVa. etapa	27 728 825,11	33 551 878,38
2 084	PS-04a_IVa Technologie stravování - IVa.etapa	27 728 825,11	33 551 878,38
43 216	ETAPA	24 729 797,05	29 923 054,43
3 589	O-04b Oprava gastro provozu – IVb. etapa	14 515 174,44	17 563 361,07
21 230	04b_00 Bourací práce	908 796,80	1 099 644,13
5 806	04b_01 Architektonicko-stavení řešení	7 717 718,55	9 338 439,45
338	04b_02 Sanace	47 885,12	57 941,00
742	4b4_A Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb	575 635,78	696 519,29
998	4b4_B Zařízení vzduchotechniky	2 515 521,00	3 043 780,41
1 089	4b4_C Zařízení zdravotně technických instalací	1 033 588,18	1 250 641,70
3 980	4b4_D Zařízení silnoproudé elektrotechniky	986 367,15	1 193 504,25
2 608	4b4_E Zařízení slaboproudé elektrotechniky	187 515,86	226 894,19
36	4b4_G Elektrická požární signalizace (EPS)	542 146,00	655 996,66
432	IO-04 Areálový rozvod NN a SLP	171 821,89	207 904,49
368	IO-04_IVb Areálové vedení SLP	171 821,89	207 904,49
1 995	S-04b Technologie stravování – IVb. etapa	10 042 800,72	12 151 788,87
2 654	PS-04b_IVb Technologie stravování - IVb.etapa	10 042 800,72	12 151 788,87
1 344	ETAPA	45 568 476,34	55 137 856,37
1 309	O-05 Oprava gastro provozu – V. etapa	22 086 480,82	26 724 641,79
737	05_00 Bourací práce	1 602 155,42	1 938 608,06
737	05_01 Architektonicko-stavení řešení	7 602 752,19	9 199 330,15
427	05_02 Sanace	2 409 001,71	2 914 892,07
427	05_03 Zateplení technického kanálu	229 445,74	277 629,35
12 595	05_04 Oprava VZT výstuku	199 593,59	241 508,24
12 474	05_05 Oprava kanál VZT	1 009 774,13	1 221 826,70
2 480	54_A Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb	2 041 944,26	2 470 752,55
5 203	54_B Zařízení vzduchotechniky	1 998 825,00	2 418 578,25
72	54_C Zařízení zdravotně technických instalací	3 083 656,95	3 731 224,91
340	54_D Zařízení silnoproudé elektrotechniky	806 138,48	975 427,56
3 175	54_E Zařízení slaboproudé elektrotechniky	86 156,35	104 249,18
220	54_F Měření a regulace	590 559,00	714 576,39
378	54_G Elektrická požární signalizace (EPS)	426 478,00	516 038,38
150	IO-03 Areálová kanalizace	939 180,66	1 136 408,60
457	IO-03_V Areálová kanalizace - I.etapa	939 180,66	1 136 408,60
120	S-05 Technologie stravování – V. etapa	22 542 814,86	27 276 805,98
120	PS-05_V Technologie stravování -V.etapa	22 542 814,86	27 276 805,98
2 416	ETAPA	35 811 033,48	43 331 350,51
2 048	O-06 Oprava gastro provozu – VI. etapa	27 199 131,88	32 910 949,57
268	06_00 Bourací práce	1 282 198,72	1 551 460,45
911	06_01 Architektonicko-stavení řešení	15 329 545,52	18 548 750,08
180	64_A Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb	979 078,47	1 184 684,95
116	64_B Zařízení vzduchotechniky	4 605 409,00	5 572 544,89
498	64_C Zařízení zdravotně technických instalací	911 700,17	1 103 157,21
70	64_D_1 Zařízení silnoproudé elektrotechniky	1 949 084,83	2 358 392,64
368	64_D_2 Bleskosvod	189 884,98	229 760,83
368	64_E Zařízení slaboproudé elektrotechniky	902 532,19	1 092 063,95
103 845	64_F Měření a regulace	410 767,00	497 028,07
68 676	64_G Elektrická požární signalizace (EPS)	638 931,00	773 106,51
5 988	S-06 Technologie stravování – VI. etapa	8 611 901,60	10 420 400,94
31 511	PS-06_VI Technologie stravování - VI.etapa	8 611 901,60	10 420 400,94

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH
VII.	ETAPA	5 145 257,10	6 225
SO-07	Oprava gastro provozu – VII. etapa	4 019 349,46	4 863
07_00	Bourací práce	404 098,05	486
07_01	Architektonicko-stavení řešení	2 682 791,23	3 246
74_B	Zařízení vzduchotechniky	128 218,00	156
74_C	Zařízení zdravotně technických instalací	100 577,17	121
74_D	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	287 967,78	348
74_E	Zařízení slaboproudé elektrotechniky	25 229,23	30
74_G	Elektrická požární signalizace (EPS)	390 468,00	476
PS-07	Technologie stravování – VII. etapa	1 125 907,64	1 362
PS-07_VII	Technologie stravování - VII.etapa	1 125 907,64	1 362
VIII.	ETAPA	5 805 098,11	7 024
SO-08	Oprava gastro provozu – VIII. etapa	3 717 015,29	4 497
08_00	Bourací práce	217 680,71	266
08_01	Architektonicko-stavení řešení	3 423 836,45	4 147
84_D	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	75 498,13	91
IO-01	Zpevněné plochy	1 230 342,37	1 488
IO-01_VIII	Zpevněné plochy	1 230 342,37	1 488
IO-02	Sadové úpravy	857 740,45	1 033
IO-02_VIII	Sadové úpravy	857 740,45	1 033

RYC

avba:

Nem:

jekt:

VRN:

upis:

VRN:

O:

to:

Javatel:

Kraj V:

1 024

azeč:

4 497

Vypřn:

266

jektant

4 147

PROJ

91

acovat:

1 488

1 488

1 033

námka

1 033

U ve:

potřeb

v příp

části s

dodav:

barevr

povine

v soup

SOUP

výslon

opravn

uváděr

komple

zkušn

prací je

Tento s

tomto j

inženýr

výše uv

tyto obj

5929, 8

a bez D

základn

snížená

ia s D

aktant

n a poc

dnavat

na s DPH **RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

6 225 vba:
 4 86 Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu
 48 ekt:
 3 24 VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
 15 opis:
 12 VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
 34
 3 to: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava
 47
 1 36 avatel:
 1 36 Kraj Vysočina
 7 024 azeč:
 4 49 Vyplň údaj
 26 ektant:
 4 14 PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
 9
 1 48 covatel:
 1 48
 1 03 ámka:

CC-CZ:
 Datum: 18. 2. 2019
 IČ: 70890749
 DIČ: CZ70890749
 IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj
 IČ: 28094026
 DIČ: CZ28094026
 IČ:
 DIČ:

1 03 U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební, provozní a inženýrské objekty v zakázce, rovněž i pro všechny etapy výstavby. - Vzhledem k výše uvedenému nelze stanovit jednotné JKSO pro tento objekt, zakázka obsahuje tyto objekty dle JKSO : 828 8914, 827 2913, 801 8523, 822 5211, 823 2919, 827 5929, 828 7314, 822 5274

a bez DPH		12 795 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	12 795 000,00	21,00%	2 686 950,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
a s DPH		v CZK 15 481 950,00	

ktant Zpracovatel

n a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

dnavatel Uchazeč

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

TITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

2 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

2 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Kraj Vysočina

Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2019

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Popis

2 - z soupisu prací

12 795 000,00

- Ostatní

12 795 000,00

2 - Vedlejší a ostatní náklady

12 795 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová
Náklady soupisu celkem							12 795 000,00	
D	OST		Ostatní				12 795 000,00	
D	O02		Vedlejší a ostatní náklady				12 795 000,00	
1	K	0100	Zařízení staveniště Veskeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště v rozsahu vyžadujícím řádné provedení díla. Stavební zařízení pro sklad, hygienické zázemí a administrativní činnost stavby (stavební buňky dle potřeby stavby). Zajištění připojení staveniště na elektrickou energii, vodu, odpad a odvodnění staveniště. Provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Pravidelné čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací. Oplocení staveniště (trvalé a dočasné). Ostraha staveniště. Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu před realizací záměru.	kpl	1,000	7 650 000,00	7 650 000,00	
	PP							
2	K	0101	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) Veskeré prvky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci - dodávka, montáž, údržba, obnova a demontáž. (trvalé oplocení, mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, atd.) Povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů. Opatření k zajištění bezpečného provozu v gastro, jídelnách a komunikačních koridorech (pohyb zaměstnanců a strážníků).	kpl	1,000	600 000,00	600 000,00	
	PP							
3	K	0102	Dočasné dopravní opatření Náklady na vytvoření návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí. Dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS. Zároveň budou projednány a odsouhlaseny s PČR, provozovatelem areálu a odborem dopravy dopravní cesty (odvoz stavební sušé, zeminu, odpadů).	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	PP							
4	K	0103	Publicita akce a propagace zadavatele dle podmínek dotačního titulu Náklady na zhotovení a obažení informačního panelu s údaji: 1) Logo Kraje Vysočina 2) Prohlášení: „STAVÍME PRO VÁS“ 3) Název akce 4) Investor: „Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava“ 5) Generální dodavatel 6) Projektant 7) Stavbyvedoucí 8) Technický dozor 10) Koordinátor BOZP 11) Termín realizace stavby o rozměrech 5,1 x 2,40 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby. Informační panel (grafický potisk na plachtu s oky) bude osazen na dočasnou ocelovou konstrukci kotvenou do země stavby.	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP							
5	K	0104	Poskytnutí zařízení staveniště (jeho částí) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po dobu výstavby. Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 6 židlemi s volným připojením na El a internet (např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost v objektu, ...)	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	PP							
6	K	0105	Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců inženýrských sítí. Veskeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS a správců inženýrských sítí (objednání vytýčení inženýrských sítí, komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. dokladová část, ...) vč. příslušných administrativních úkonů. O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správcům inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TDI, TDS a investor.	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
	PP							
7	K	0201	Zajištění povolení Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) pro výškové mechanismy	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Úřad pro civilní letectví vyzádá aby při použití výškových mechanismů (např. jeřábů) v průběhu realizace stavebních prací, bylo vydáno povolení ÚCL. Formulář žádosti, včetně pokynů pro jeho vyplnění naleznete na adrese http://www.caa.cz/file/7624 . Žádost předložit minimálně 30 dnů před instalací výškových mechanismů. Povolení dle podmínek ÚCL - viz. dokladová část, zajistí zhotovitel v dostatečném předstihu dle pracovního harmonogramu stavby. Provedení opatření dle podmínek povolení					
3301	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	Vytýčení stávajících inženýrských sítí i jejich správcí. Bude provedeno vč. stabilizace bodů pro potřeby stavby po celou dobu výstavby.					
3302	Geodetické vytýčení a činnost geodeta během výstavby	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	
	Vytýčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, kontrolní měření během výstavby.					
3303	Geodetické zaměření řešených objektů po dokončení jednotlivých etap.	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	Geodetické zaměření řešených objektů vs 3 tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD) v každé etapě výstavby.					
3305	Geometrický plán	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
	Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků) v 5ti tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD					
401	Projektová dokumentace skutečného provedení po dokončení jednotlivých etap.	kpl	1,000	325 000,00	325 000,00	
	Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěná a 1x elektronicky na CD pro každou etapu výstavby					
501	Měření radonu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	Měření objemové aktivity radonu po dokončení stavby, před kolaudací.					
502	Měření intenzity umělého osvětlení	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	Náklady spojené s ověřením navržených parametrů intenzity umělého osvětlení po dokončení jednotlivých etap (před kolaudací).					
502a	Zaregulování systému UT	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	Náklady spojené se zaregulováním systému UT po dokončení jednotlivých etap výstavby.					
502b	Zaregulování systému VZT	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	Náklady spojené se zaregulováním systému VZT po dokončení jednotlivých etap výstavby.					
503	Soubor zimních opatření	kpl	1,000	370 000,00	370 000,00	
	Náklady spojené s prováděním prací v zimním období (přísady do malt a betonů, ochrana proti zmraznutí malt a betonů-dosažení zmrazovacích pevností, zakrývání konstrukcí, zazimování stavby, temperování staveb, odklízení sněhu, nedestruktivní a destruktivní zkoušky konstrukcí...)					
505	Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí, kolaudaci díla a předčasnému užívání díla pro jednotlivé etapy stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a 1x na CD nosiči.					
301	Zpracování a předložení harmonogramů před podpisem smlouvy.	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
	Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací a plnění před podpisem smlouvy vč. průběžné aktualizace harmonogramu během výstavby.					
302	Náklady spojené prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů, technologie, zeleně a leteckého provozu	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	
	Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů (provozu), technologie, zeleně, leteckého provozu a provozu areálu nemocnice. Omezení vlivu stavby na sousední objekty a stávající technologie - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění přístupu do sousedních objektů, zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Ochrana stávající vzrostlé zeleně po dobu výstavby. Koordinace pracovních postupů s letovým provozem heliportu a provozem areálu nemocnice.					
303	Náklady spojené prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu za provozu	kpl	1,000	865 000,00	865 000,00	
	Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu za stávajícího provozu objektu vč. technologií. Omezení vlivu stavby - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk, vibrace), zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Náklady na pravidelný úklid objektu, omezení manipulačních a stavebních ploch, další související omezující vlivy. Koordinace postupu výstavby s nepřetržitým celodenním provozem objektu.					
04	Náklady spojené s prováděním záchranného archeologického výzkumu	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
	Náklady spojené s prováděním záchranného archeologického výzkumu zajistí realizační firma prostřednictvím oprávněné organizace.					
05	Zajištění kvality díla bankovní zárukou	kpl	1,000	0,00	0,00	
	Náklady a poplatky spojené se zajištěním závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla po dobu záruky formou bankovní záruky					
051	Zajištění realizace díla bankovní zárukou	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	
	Zajištění realizace díla bankovní zárukou - náklady a poplatky spojené se zajištěním díla formou bankovní záruky za realizaci díla platnou po dobu plnění veřejné zakázky					
06	Výkon geotechnika při provádění sanace podloží	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sou
	PP		Zhotovitel na své náklady zajistí dohled geologa, resp. geotechnika. Geolog před (během a po) provádění sanace podloží pod zpevněné plochy odborně zkontroluje, příp. provede optimalizaci rozsahu potřebných sanačních prací pod pláň dle skutečného stavu únosnosti zeminy v místě stavby (stavební + inženýrské objekty). Závěr geotechnika stavba doloží laboratorním měřením a protokolem o způsobu provedení vhodné sanace. Zhotovitel následně odpovídá za zajištění min. předepsaných únosností jednotlivých konstrukčních vrstev.					
26	K	0608	Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých na stavbě - výluhem	soubor	1,000	150 000,00	150 000,00	
	PP		Zkoušky akutní toxicity s naředěním vodním výluhem odpadů dle přílohy č. 10 vyhl. 294/2005 Sb. dle tabulky 10.1. a 10.2.					
27	K	0609	Dílenká dokumentace	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00	0901
	PP		Zpracování dílenkové dokumentace: - panelové stropy přístavby - ocelová kce zastrážení rampy - ocelové kce venkovních schodišť - ŽB kce rampy - ŽB kce venkovních schodišť - ocelová kce nástavby - pomocné ocelové kce					0901
28	K	0611	Úplný katalogový soupis provedených protipožárních konstrukcí, zařízení, ucpávek, atd. po dokončení jednotlivých etap	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
29	K	0612	Aktualizace soupisu gastro zařízení vč. stavebně technické připravenosti	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Aktualizace soupisu gastro zařízení vč. stavebně technické připravenosti pro GASTRO ZAŘÍZENÍ DODÁVANÉ (VYSOUTĚŽENÉ) GENERÁLNÍM DODAVATELEM STAVBY - pro celou stavbu - soupis gastro zařízení (vč. energetických nároků a bilanci) - instalační schémata jednotlivých profesí - stavební připravenost pro GASTRO zařízení - úprava projektu dle specifikací dodávaného gastro zařízení - viz. odstavce výše					0902
30	K	0615	Technický dozor dodávky GASTRO zařízení	kus	1,000	60 000,00	60 000,00	1001
31	K	0701	Dočasná buňka GASTRO provozu - administrativní	měsíc	30,000	2 000,00	60 000,00	
	PP		Dočasná buňka GASTRO provozu - administrativní - sestava 2ks typizovaných kontejnerů (buněk) o půdorysném rozměru 6000x6058mm tvořící dispozičně jednu místnost, - světlá výška = 2800mm, - součástí buňky bude vstupní zádveř, - buňka bude vytápěna elektrickými přímotopy - buňky budou osazeny na rovný pevný podklad, - buňka bude dodána jako kompletně vybavená - zásuvky, přímotopy, osvětlení, apod. vč. montáže, demontáže, pronájmu, údržby, dopravy a připojení na staveništní rozvod FI vodu, odpadu					
32	K	0702	Dočasná buňka GASTRO provozu - sociální zázemí	měsíc	30,000	2 500,00	75 000,00	
	PP		Dočasná buňka GASTRO provozu - sociální zázemí - sestava 1ks typizovaného kontejneru (buňky) o půdorysném rozměru 3000x6058mm, - světlá výška = 2800mm, - součástí buňky budou dvě od sebe oddělené místnosti dispozičně propojené, obsahující: - 1. místnost = 2x WC kabina, 2x pisoár, 1x umyvadlo, - 2. místnost = 2x sprcha, bojler, 3x umyvadlo, - buňka bude vytápěna elektrickými přímotopy - buňka bude osazena na rovný pevný podklad, - buňka bude dodána jako kompletně vybavená - zásuvky, přímotopy, osvětlení, apod. vč. montáže, demontáže, pronájmu, údržby, dopravy a připojení na staveništní rozvod FI vodu, odpadu					
33	K	0703	Dočasná buňka GASTRO provozu - sklady suché	měsíc	60,000	2 000,00	120 000,00	
	PP		Dočasná buňka GASTRO provozu - sklady suché - technický kontejner o sestavě 1ks typizovaného kontejneru (buňky) o půdorysném rozměru 3000x6058mm, - světlá výška = 2800mm, - buňka bude dodána jako kompletně vybavená - zásuvky, přímotopy, osvětlení, apod. - buňky budou dodány včetně chlazení, - buňka bude dodána bez prosvětlovacích prvků (oken), - buňka bude osazena na rovný pevný podklad, - buňka bude dodána jako kompletně vybavená - zásuvky, přímotopy, osvětlení, apod. vč. montáže, demontáže, pronájmu, údržby, dopravy a připojení na staveništní rozvod FI vodu, odpadu					
	VV		2 buňky po dobu 30 měsíců		60,000			
34	K	0704	Dočasná buňka GASTRO provozu - sklady chlazené	měsíc	60,000	2 000,00	120 000,00	
	PP		Dočasná buňka GASTRO provozu - sklady chlazené - technický kontejner o sestavě 1ks typizovaného kontejneru (buňky) o půdorysném rozměru 3000x6058mm, - světlá výška = 2800mm, - buňka bude dodána jako kompletně vybavená - zásuvky, osvětlení, apod. - buňky budou dodány včetně chlazení, - buňka bude dodána bez prosvětlovacích prvků (oken), - buňka bude osazena na rovný pevný podklad, - buňka bude dodána jako kompletně vybavená - zásuvky, osvětlení, apod. vč. montáže, demontáže, pronájmu, údržby, dopravy a připojení na staveništní rozvod FI vodu, odpadu					
	VV		2 buňky po dobu 30 měsíců		60,000			
35	K	0705	Dočasná buňka GASTRO provozu - sklady mražené	měsíc	60,000	2 500,00	150 000,00	

Obj. sou	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Dočasná bunika GASTRO provozu - sklady mražené - technický kontejner o sestavě 1ks typizovaného kontejneru (buníky) o půdorysném rozměru 3000x6058mm, - světlá výška = 2800mm, - bunika bude dodána jako kompletně vybavená – osvětlení, apod. - buníky budou dodány včetně chlazení, - bunika bude dodána bez prosvětlovacích prvků (oken), - bunika bude osazena na rovný pevný podklad, - bunika bude dodána jako kompletně vybavená – osvětlení, apod. vč. montáže, demontáže, pronájmu, údržby, dopravy a připojení na staveništní rozvody FI vně odhadu 2 buníky po dobu 30 měsíců 2*30		60,000			
	0801	Staveništní výtahy Staveništní výtahy - dodávka výtahu včetně montáže a demontáže, - včetně veškerého příslušenství (rozvaděče, prodlužovací kabely, apod.), - nosnost min. 2000kg, vč. montáže, demontáže, pronájmu, údržby, doprav 3 výtahy po dobu 30 měsíců 3*30	měsíc	90,000	5 000,00	450 000,00	
	0901	Systémové staveništní schodiště Systémové staveništní schodiště - hliníkové schodiště, - čtý sloupková věž se stejnosměrným nebo protisměrným schodištěm a šířkou 75 cm, - přizpůsobení výšce stavebních otvorů je prováděno nezávisle na výšce podlaží s pomocí konzol nebo kratších schodišťových ramen s délkou 1,50 m a výškou 50 cm nebo 100 cm, vč. montáže, demontáže, pronájmu, údržby, doprav 2 schodiště po dobu 30 měsíců 2*30	měsíc	60,000	5 000,00	300 000,00	
	0902	Zabezpečení stavby proti škůdcům, hlodavcům, hmyzu Zabezpečení stavby proti škůdcům, hlodavcům, hmyzu - deratizační kmitka 50 ks (zajištění provozu, údržby) - síť proti hmyzu - a pod.	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
	1001	Provedení mapování (zjištění přesného průběhu) rozvodů instalací TZB v objektu PREVAŽNÁ ČÁST VNITŘNÍCH INSTALACÍ V OBJEKTU JE VEDENA VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH. V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEBYLO MOŽNÉ URČIT PŘESNÝ PRŮBĚH TĚCHTO INSTALACÍ V OBJEKTU. ZANESENÉ STÁVAJÍCÍ INSTALAČNÍ VEDENÍ JSOU V PROJEKTU POUZE INFORMATIVNÍ. PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY REALIZAČNÍ FIRMA ZAJISTÍ PŘESNÉ MAPOVÁNÍ VNITŘNÍCH ROZVODŮ TZB.	kpl	1,000	450 000,00	450 000,00	

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objednatel: Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt: I - ETAPA

Práce: SO-00 - Příprava staveniště

Číslo: 01_00 - Úprava plochy pro zařízení staveniště

Objednatel: 8018523 Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

CC-CZ: Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Stavovatel:

IČ:
DIČ:

Právní úprava:

Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických
vzorů jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly,
seznamy a kapituly. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a
technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení
SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v
převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek
uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky,
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě
 zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis
 prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. -
 Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listy

Cena bez DPH		1 706 002,84	
Základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 706 002,84	21,00%	358 260,60
Sazba snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 2 064 263,44	

Projektant: Zpracovatel

Podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zadavatel: Uchazeč

Podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt: I. - ETAPA

Soupis: SO-00 - Příprava staveniště

Úroveň 3: 01_00 - Úprava plochy pro zařízení staveniště

Místo: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 706 002,84

HSV - Práce a dodávky HSV

1 706 002,84

1 - Zemní práce

217 400,00

5 - Komunikace pozemní

496 800,00

997 - Přesun sutě

251 070,40

998 - Přesun hmot

740 732,44

S PRACÍ

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

ETAPA

00 - Příprava staveniště

1_00 - Úprava plochy pro zařízení staveniště

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 18. 2. 2019

Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
soupisu celkem					1 706 002,84	
SV	Práce a dodávky HSV				1 706 002,84	
	Zemní práce				217 400,00	
3107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	4 000,000	28,16	112 640,00	CS ÚRS 2018 02
	Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
1101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	600,000	50,94	30 564,00	CS ÚRS 2018 02
	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
	4000*0,15		600,000			
	Součet		600,000			
7101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	600,000	46,03	27 618,00	CS ÚRS 2018 02
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
2301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	600,000	66,40	39 840,00	CS ÚRS 2018 02
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
1201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	600,000	11,23	6 738,00	CS ÚRS 2018 02
	Uložení sypaniny na skládky					
	Komunikace pozemní				496 800,00	
1851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	4 000,000	124,20	496 800,00	CS ÚRS 2018 02
	Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	Přesun sutě				251 070,40	
221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 160,000	25,37	29 429,20	CS ÚRS 2018 02
	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	10 440,000	5,63	58 777,20	CS ÚRS 2018 02
	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	1160*9		10 440,000			
	Součet		10 440,000			
221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 17D 504	t	1 160,000	140,40	162 864,00	CS ÚRS 2018 02
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17D 504					
	Přesun hmot				740 732,44	
231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovné do 5000 m	t	1 119,760	661,51	740 732,44	CS ÚRS 2018 02
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 200 m					

CÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

ETAPA

01 - Oprava gastro provozu

3:

00 - Bourací práce

8018523
Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2019

tel:
j Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

č:
IČ: Vypíň údaj

DIČ: Vypíň údaj

int:
OBJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

ratel:

IČ:
DIČ:

ika:

Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ
včetně veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických
výpočtů jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly,
specifikace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a
technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení
SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v
základní míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek
uvedených v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky,
soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě
odhadů projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis
prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. -
Uchazeč doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážným lístky

z DPH

2 966 561,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
adní	2 966 561,95	21,00%	622 978,01
ená	0,00	15,00%	0,00

DPH

v CZK

3 589 539,96

int

Zpracovatel

podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

vatel

Uchazeč

podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt:

I. - ETAPA

Soupis:

SO-01 - Oprava gastro provozu

Úroveň 3:

01_00 - Bourací práce

Místo:

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum:

18. 2. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód

Náklady ze soupisu prací

2 966 561,95

HSV - Práce a dodávky HSV

2 470 929,94

3 - Svislé a kompletní konstrukce

40 983,01

4 - Vodorovné konstrukce

4 680,63

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 267,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 494 566,21

997 - Přesun sutě

925 930,67

998 - Přesun hmot

3 501,69

PSV - Práce a dodávky PSV

398 432,01

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 024,09

712 - Povlakové krytiny

403,75

713 - Izolace tepelné

2 979,01

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

199,14

763 - Konstrukce suché výstavby

272 401,48

764 - Konstrukce klempířské

1 927,29

766 - Konstrukce truhlářské

7 862,16

767 - Konstrukce zámečnické

63 056,90

776 - Podlahy povlakové

4 407,16

783 - Dokončovací práce - nátěry

10 324,67

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

32 846,36

M - Práce a dodávky M

97 200,00

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

78 840,00

42-M - Montáž stroj.zař.prům.potr.a chlad.

18 360,00

PRACÍ

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

ETAPA

01 - Oprava gastro provozu

00 - Bourací práce

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 18. 2. 2019

Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KJ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	Soupisu celkem					2 966 561,95	
94	V	Práce a dodávky HSV				2 470 929,94	
1,01		Svislé a kompletní konstrukce				40 983,01	
3,63	34410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	1,765	4 884,89	8 621,83	CS ÚRS 2018 02
7,73		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
16,21		1pp					
30,67		I01					
01,69		3*0,15*0,3		0,135			
32,01		I02					
324,09		5*(0,2*0,2+0,3*0,1)*2		0,700			
403,75		I03					
979,01		1,4*0,15*0,3		0,063			
199,14		I04					
2 401,48		2*(0,2*0,14+0,3*0,1)*4		0,464			
1 927,29		I05					
7 862,16		1*0,3*0,3		0,090			
3 056,90		1np					
4 407,16		I04					
10 324,67		2*(0,2*0,14+0,3*0,1)		0,116			
32 846,36		I06					
17 200,00		1,5*(0,2*0,12+0,3*0,1)		0,081			
78 840,00		2np					
18 360,00		2*(0,2*0,14+0,3*0,1)		0,116			
		Součet		1,765			
	4321	Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,017	28 180,66	479,07	CS ÚRS 2018 02
		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
		1np					
		16,65*0,001*1,05		0,017			
		Součet		0,017			
	4323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,067	29 880,14	31 882,11	CS ÚRS 2018 02
		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
		1pp					
		0,596		0,596			
		1np					
		192*0,001*1,05		0,202			
		2np					
		0,269		0,269			
		Součet		1,067			
	Vodorovné konstrukce					4 680,63	
	1021	Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	9,000	285,17	2 566,53	CS ÚRS 2018 02
		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení pomocná konstrukce pro bourání prostupu pro světlík					
		3*3		9,000			
		Součet		9,000			
	1022	Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	9,000	64,78	583,02	CS ÚRS 2018 02
		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění					
	1315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	9,000	137,75	1 239,75	CS ÚRS 2018 02
		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení					
	1316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	9,000	32,37	291,33	CS ÚRS 2018 02
		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění					
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1 267,73	
	124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedení v pásu	m2	2,640	480,20	1 267,73	CS ÚRS 2018 02
		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm osazování t-nosičů					
		0,15*0,2*2*(1+1)		0,120			
		0,3*0,2*2*(2+4+6+1+8)		2,520			
		Součet		2,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 494 566,21	161044
9	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m ³	253,992	17,69	4 493,12	CS ÚRS
	PP		Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² , výšky do 10 m					
	VV		půdorys 1PP- bourací práce					
	VV		0104s					
	VV		výtah 3+4					
	VV		(4,9+2,7)*2*(11,61+5,1)		253,992			
	VV		Součet		253,992			51055
10	K	9432112111	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m (pronájem)	m ³	253,992	2,59	657,84	
	PP		Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami					
11	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m ³	253,922	14,05	3 567,60	CS ÚRS
	PP		Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² , výšky do 10 m					320311
12	K	944311112	Montáž záchytného ohrazení trubkového/dílčového na vnějších stranách objektů	m	20,000	24,58	491,60	CS ÚRS
	PP		Montáž záchytného ohrazení trubkového nebo dílcového na vnějších volných stranách objektů					
	VV		výtah					
	VV		2*10		20,000			
	VV		Součet		20,000			
13	K	9443112111	Příplatek k záchytnému ohrazení na vnějších stranách objektů za použití	m	20,000	1,19	23,80	20311
	PP		Montáž záchytného ohrazení trubkového nebo dílcového. Příplatek za použití ohrazení k ceně -1111 nebo -1112					
14	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	785,160	32,14	25 235,04	CS ÚRS
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		půdorys 1PP- bourací práce					
	VV		0104s					
	VV		75,29		75,290			
	VV		0106s					
	VV		22,33		22,330			303223
	VV		0107s					
	VV		102,41		102,410			
	VV		0109s					
	VV		57,86		57,860			
	VV		0114s					
	VV		64,39		64,390			
	VV		0115s					
	VV		20,42		20,420			
	VV		0116s					
	VV		21,98		21,980			
	VV		0117s					
	VV		29,15		29,150			
	VV		0118s					
	VV		7,17		7,170			
	VV		0119s					
	VV		20,25*1,8		36,450			
	VV		(8,1+1,2+1,2)*1,2		12,600			
	VV		0121s					
	VV		20,25		20,250			
	VV		0122s					
	VV		5,47		5,470			32231
	VV		0131s					
	VV		46,04		46,040			
	VV		půdorys 1NP- bourací práce					
	VV		0105s					
	VV		5,6*1		5,600			
	VV		0165s					
	VV		17,64		17,640			
	VV		0166s					
	VV		16,52		16,520			
	VV		0167s					
	VV		19,96		19,960			
	VV		0169s					
	VV		1,2*12,9		15,480			
	VV		půdorys 2NP- bourací práce					
	VV		0215s					
	VV		23,15		23,150			
	VV		skladba 11					
	VV		100		100,000			32210
	VV		skladba 12					
	VV		35		35,000			
	VV		skladba 14					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		785,160			
15	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	34,750	45,09	1 566,88	CS ÚRS
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	VV		půdorys 2NP- bourací práce					
	VV		zastřešení nad rampou					
	VV		13,9*2,5		34,750			
	VV		Součet		34,750			
16	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů při jakékoliv výšce podlaží	m ²	38,280	34,29	1 312,62	CS ÚRS
	VV		venkovní schodiště					
	VV		3,9*8,8		34,320			
	VV		2,4*1,65		3,960			
	VV		Součet		38,280			

J	Cenová	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
21		51044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	62,200	2 236,24	139 094,13	CS ÚRS 2018 02	
12	CS ÚRS		Bourání základů z betonu prostého půdorys 1NP- bourací práce venkovní schodiště do č165S 2*0,6*1*2 č169S (2,8+3,5+5,6+2,2)*0,8*2,3 (16+1,2*2)*0,8*2,3 Součet		2,400 25,944 33,856 62,200				
		1055111	Bourání základů ze ŽB	m3	14,256	4 621,54	65 884,67	CS ÚRS 2018 02	
57,84			Bourání základů z betonu železového půdorys 1PP- bourací práce rampa (2,8+5,6+2,2)*0,6*1,2 (16+1,2*2)*0,3*1,2 Součet		7,632 6,624 14,256				
67,60	CS ÚRS	031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	11,220	80,75	906,02	CS ÚRS 2018 02	
491,60	CS ÚRS		Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkovék z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm půdorys 1PP- bourací práce č0104s (0,2+0,4+0,2)*3,4 č0107s 2,5*3,4 Součet		2,720 8,500 11,220				
23,80		031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	103,700	97,05	10 064,09	CS ÚRS 2018 02	
25 235,04	CS ÚRS		Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkovék z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm půdorys 1PP- bourací práce č0115s+0116s 7,35*3,4*2 (2,8+3)*3,4 č0122S (2,6+2,4)*2*3,4 Součet		49,980 19,720 34,000 103,700				
		02230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	4,194	649,97	2 725,97	CS ÚRS 2018 02	
			Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 půdorys 1PP- bourací práce 0104s výřah 3+4 (0,1+0,26+0,26+0,1)*0,3*2,25 1,5*0,3*(2,23-2)*0,3*2 půdorys 1NP- bourací práce č101s 2,55*0,3*1,15 č105s (0,1+0,26-0,26+0,1+0,1+0,26)*0,3*2,44 1,5*0,3*(2,44-2)*3 půdorys 2NP- bourací práce č201s 2,55*0,3*1,15 č210s (0,1+0,26+0,26+0,1)*0,3*2,25 1,5*0,3*(2,44-2)*2 Součet		0,486 0,062 0,880 0,410 0,594 0,880 0,486 0,396 4,194				
		02231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	53,206	552,56	29 399,51	CS ÚRS 2018 02	
			Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 půdorys 1PP- bourací práce č0104s 2,6*0,3*3,4 č0114s 5,6*0,4*3,4 -1,6*2*0,4 č0117s (5,4+6,4)*2*0,5*3,4 -1,5*2*0,5 č0114s+0116s 1,5*0,55*1,6*2 č0122s 2,9*0,3*3,4 Součet		2,652 7,616 -1,280 40,120 -1,500 2,640 2,958 53,206				
		0210	Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,810	3 990,17	3 232,04	CS ÚRS 2018 02	
			Bourání zdíva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 půdorys 1NP- bourací práce č169s 1,5*1,8*0,3 Součet		0,810 0,810				
1 566,88	CS	0211	Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	36,375	2 981,39	108 448,06	CS ÚRS 2018 02	
			Bourání zdíva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 půdorys 1NP- bourací práce č169s (2,8+3,5+5,6+2,2)*0,5*1,2 (16+1,2*2)*0,5*1,2 16*1,5*0,25 8*4*0,25/2 4*2*0,25 č169 - schodiště 1,5*1,5*0,5 venkovní schodiště do č165S		8,460 11,040 6,000 4,000 2,000 1,125				
9		1 312,62	CS						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová
	VV		2,5*3*0,5		3,750			
	VV		Součet		36,375			
25	K	963015131	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,12 t	kus	18,000	258,63	4 655,34	CS ÚRS 2
	PP		Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,12 t					
	VV		kanál VZT					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
26	K	963015141	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t	kus	8,000	422,94	3 383,52	CS ÚRS 2
	PP		Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,5 t					
	VV		půdorys 1PP- bourací práce					150
	VV		č0107 - D					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
27	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	6,745	2 473,42	16 683,22	CS ÚRS
	PP		Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm					
	VV		půdorys 1PP- bourací práce					
	VV		č0131s strop					
	VV		10,1*2,5*0,25		6,313			504
	VV		prostup pro světlík					
	VV		1,2*1,2*0,3		0,432			
	VV		Součet		6,745			
28	K	964051111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2	m3	0,261	4 254,40	1 110,40	CS ÚRS
	PP		Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu průřezu do 0,10 m2					
	VV		půdorys 2NP- bourací práce					
	VV		č215s					
	VV		2,9*0,3*0,3		0,261			
	VV		Součet		0,261			
29	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	44,086	1 920,63	84 672,89	CS ÚRS
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		půdorys 1PP- bourací práce					
	VV		č0104s - C					
	VV		75,29*0,1		7,529			
	VV		č0107s - C					
	VV		102,41*0,1		10,241			
	VV		č0109s - C					
	VV		57,86*0,1		5,786			
	VV		č0118s - C					
	VV		7,17*0,1		0,717			
	VV		č0122s - C					
	VV		5,47*0,1		0,547			
	VV		č0131s - C					
	VV		46,04*0,1		4,604			
	VV		č0157s-0159s - C					
	VV		(19,86+1,68+1,68)*0,1		2,322			
	VV		půdorys 1PP- bourací práce					
	VV		č0131s (strop)					
	VV		10,1*2,5*0,1*2		5,050			
	VV		dočasná obnova podlah č.0101D, 0102D					1611
	VV		30*0,1		3,000			
	VV		technický kanál					
	VV		15*0,1		1,500			
	VV		kanál VZT					
	VV		21*0,1		2,100			1911
	VV		č0109D					
	VV		6,9*0,1		0,690			
	VV		Součet		44,086			
30	K	965042141	Bourání podkladů z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,432	2 635,20	9 044,01	
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					1211
	VV		půdorys 1NP- bourací práce					
	VV		č169s					
	VV		17,16*0,1		1,716			
	VV		č170s					
	VV		17,16*0,1		1,716			
	VV		Součet		3,432			
31	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	61,444	1 566,13	96 229,29	CS Ú
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		půdorys 1PP- bourací práce					
	VV		0104s - C					
	VV		75,29*0,15		11,294			
	VV		č0107s - C					
	VV		102,41*0,15		15,362			332
	VV		č0109s - C					
	VV		57,86*0,15		8,679			
	VV		č0118s - C					
	VV		7,17*0,15		1,076			
	VV		č0122s - C					
	VV		5,47*0,15		0,821			
	VV		č0131s - C					
	VV		46,04*0,15		6,906			
	VV		č0157s-0159s - C					
	VV		(19,86+1,68+1,68)*0,15		3,483			301
	VV		půdorys 1NP- bourací práce					
	VV		č165s					
	VV		17,64*0,15		2,646			

[K]	Cenová	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			č166s 16,52*0,15		2,478			
5,34	CS ÚRS		č167s 2,9*2,1*0,15 dočasná obnova podlah č.0101D, D102D		0,914			
			30*0,15 technický kanál 15*0,15		4,500			
83,52	CS ÚRS		č0109D 6,9*0,15 Součet		1,035 61,444			
		5043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 púdorys 1PP- bourací práce	m3	17,015	1 664,34	28 318,75	CS ÚRS 2018 02
683,22	CS ÚRS		č0106s - B 3,8*2,9*0,15 č0107s - C 102,41*0,15 Součet		1,653 15,362 17,015			
		1046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm púdorys 1PP- bourací práce výťah 3+4	m2	331,590	102,84	34 100,72	CS ÚRS 2018 02
1 110,40	CS ÚRS		2,7*4,9 č0106s - A (1,45+3,3)*2,9 (0,3+0,2)*1,2*(12+12) č0114s 64,39 č0115s 20,42 č0116s 21,98 č0117s 29,15 č0119s 20,25*1,8 (8,1+1,2+1,2)*1,2 č0121s - A 20,25 púdorys 1NP- bourací práce č167s (3,9+1,65)*2,9 (0,3+0,2)*1,2*(14+14) č165s - D 1,9*(0,3+0,2)*8 č169s - D 1,5*(0,3+0,2)*6 púdorys 2NP- bourací práce č215s - A 23,15 1,2*(0,3+0,2)*(14+14) Součet		13,230 13,775 14,400 64,390 20,420 21,980 29,150 36,450 12,600 20,250 16,095 16,800 7,600 4,500 23,150 16,800 331,590			
84 672,89	CS ÚRS		č0121s - A 20,25 púdorys 1NP- bourací práce č167s (3,9+1,65)*2,9 (0,3+0,2)*1,2*(14+14) č165s - D 1,9*(0,3+0,2)*8 č169s - D 1,5*(0,3+0,2)*6 púdorys 2NP- bourací práce č215s - A 23,15 1,2*(0,3+0,2)*(14+14) Součet		20,250 16,095 16,800 7,600 4,500 23,150 16,800 331,590			
		16119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru 331,59*27 Součet	m2	8 952,930	45,03	403 150,44	CS ÚRS 2018 02
					8 952,930 8 952,930			
		9112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl přes 100 mm 61,444 17,015 Součet	m3	78,459	897,93	70 450,69	CS ÚRS 2018 02
9 044,01					61,444 17,015 78,459			
		1213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 púdorys 1PP- bourací práce č0104s - C 75,29 č0122s - C 5,47 púdorys 1NP- bourací práce č165s 17,64 č166s 19,96 Součet	m2	118,360	32,91	3 895,23	CS ÚRS 2018 02
96 229,29	CS ÚRS				75,290 5,470 17,640 19,960 118,360			
		332	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy do 1 m2 Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy do 1 m2 púdorys 1NP- bourací práce č165s - D 1,9*(0,3+0,2)*8 č169s - D 1,5*(0,3+0,2)*6 Součet	m2	12,100	78,93	955,05	CS ÚRS 2018 02
					7,600 4,500 12,100			
		601	Odsekání soklíků schodišťových Odsekání soklíků včetně očištění podkladní omítky až na zdivo schodišťových	m	40,000	22,19	887,60	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová
	VV		půdorys 1PP- bourací práce					
	VV		č0106s					
	VV		(0,3+0,2)*(12+12)		12,000			
	VV		půdorys 1NP- bourací práce					
	VV		č167s					
	VV		(0,3+0,2)*(14+14)		14,000			
	VV		půdorys 2NP- bourací práce					
	VV		č215s					
	VV		(0,3+0,2)*(14+14)		14,000			
	VV		Součet		40,000			
39	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	426,600	15,31	6 531,25	CS ÚRS
	PP		Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných					
	VV		půdorys 1PP- bourací práce					
	VV		č0104s					
	VV		3+5,5		8,500			
	VV		č0106s					
	VV		3,8+2,9+3,8		10,500			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		1,45+2,9+1,45		5,800			
	VV		č0107s					
	VV		(39,3+1,3+2,5+1,25)*2		88,700			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-1,8*2		-3,600			
	VV		-2,4		-2,400			
	VV		-1,45		-1,450			
	VV		-1,1		-1,100			
	VV		-0,8*2+0,55*4		0,600			
	VV		č0109s					
	VV		(21,8+2,75)*2		49,100			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-1,1		-1,100			
	VV		č0114s					
	VV		(9,05+7,4)*2*3,25		106,925			
	VV		(0,4+0,4)*2*3,25		5,200			
	VV		-1,6+0,4*2		-0,800			
	VV		č0115s					
	VV		(7,35+2,8)*2		20,300			
	VV		-1,8		-1,800			
	VV		č0116s					
	VV		(7,35+3)*2*3,25		67,275			
	VV		-1,8		-1,800			
	VV		č0118s					
	VV		(1,2+5,7)*2		13,800			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		č0119s					
	VV		20,25+1,8+20,25		42,300			
	VV		8,1+1,2+1,2		10,500			
	VV		-1,6		-1,600			
	VV		-1,45		-1,450			
	VV		-1,6		-1,600			
	VV		-1,8*2		-3,600			
	VV		-1,5		-1,500			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		půdorys 1NP- bourací práce					
	VV		č166s					
	VV		(5,6+2,9)*2		17,000			
	VV		-1,8*2		-3,600			
	VV		č167s					
	VV		2,1+2,9+2,1		7,100			
	VV		-1,8		-1,800			
	VV		1,65+2,9+1,65		6,200			
	VV		Součet		426,600			
40	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	17,280	195,02	3 369,95	CS Ú
	PP		Odstranění násypů pod podlahami nebo ochranného násypu na stěchách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy					
	VV		půdorys 1NP- bourací práce					
	VV		č169s					
	VV		16*0,9*1,2		17,280			
	VV		Součet		17,280			
41	K	966072111	Demontáž opláštění stěn ze sendvičového obložení	m2	64,250	165,34	10 623,10	CS Ú
	VV		půdorys 1PP- bourací práce					
	VV		č0117s					
	VV		(5,4+5,4)*3,25		35,100			
	VV		č0122s					
	VV		(2,6+2,1)*2*3,25		30,550			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		Součet		64,250			
42	K	966073111	Demontáž opláštění stropů ze sendvičového obložení	m2	34,620	148,61	5 144,88	CS Ú
	VV		půdorys 1PP- bourací práce					
	VV		č0117s					
	VV		29,15		29,150			
	VV		č0122s					
	VV		5,47		5,470			
	VV		Součet		34,620			
43	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	90,181	94,72	8 541,94	CS Ú
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	VV		půdorys 1PP- bourací práce					
	VV		č0104s					
	VV		2,44*(0,3+0,3)*2		2,928			
	VV		č0107s					
	VV		(1+2,1*2)*(0,2+0,2)		2,080			
	VV		(1,8+2,4*2)*(0,2+0,2)*2		5,280			

72354

72356

357

ZKJ	Cenová	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(0,9+2*2)*(0,2+0,2)		1,960			
			(2,4+2,4*2)*(0,2+0,2)		2,880			
			(1,45+2*2)*(0,2+0,2)		2,180			
			(1,05+1,9*2)*(0,2+0,3)*2		4,850			
			(4,5+0,6*2)*(0,2+0,3)*6		17,100			
			č0109s					
			(0,9+2*2)*(0,2+0,2)		1,960			
			č0114s-0116s					
			(1,5+0,6*2)*0,4*5		5,400			
			č0114s-0116s					
531,25	CS ÚRS		1,6*0,55*(2+2)		3,520			
			č0121s					
			(1,5+1,5*2)*(0,15+0,15)		1,350			
			2*0,15*2		0,600			
			č0131s					
			(1,5+1,5*2)*(0,2+0,2)		1,800			
			(1,73+2,2*2)*(0,2+0,3)		3,065			
			0,6*0,45*2		0,540			
			půdorys 1NP- bourací práce					
			č101s					
			(4,5+2,4*2)*0,3		2,790			
			0,3*(1,15+1,15)		0,690			
			č105s					
			2,44*(0,3+0,3)*3		4,392			
			č165s-167s					
			2*0,3*2		1,200			
			2,05*0,3*2		1,230			
			(2,5+3,85*2)*0,3		3,060			
			(5,6+3,9*2)*0,3		4,020			
			(2,9+3,9*2)*0,3		3,210			
			půdorys 2NP- bourací práce					
			č201s					
			(4,5+2,4*2)*0,3		2,790			
			0,3*(1,15+1,15)		0,690			
			č215s					
			(1,8+2,55*2)*(0,2+0,2)		2,760			
			č210s					
			2,44*(0,3+0,3)*4		5,856			
			Součet		90,181			
2354			Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	4,500	452,50	2 036,25	CS ÚRS 2018 02
			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 1 m2					
			č0114s-0116s		4,500			
			1,5*0,6*5		4,500			
			Součet					
2356			Vybourání kovových rámu oken, stěn zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	63,475	181,97	11 550,55	CS ÚRS 2018 02
			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 4 m2					
			půdorys 1PP- bourací práce					
			č0107s					
			4,5*0,6*6		16,200			
			č0121s					
			1,5*1,5		2,250			
			č0131s					
			1,5*1,5		2,250			
			půdorys 1NP- bourací práce					
			č166s					
			5,6*3,9		21,840			
			2,9*3,9		11,310			
			č167s					
			2,5*3,85		9,625			
			Součet		63,475			
3 369,95	CS Ú							
357			Vybourání kovových rámu oken, stěn zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	32,400	144,27	4 674,35	CS ÚRS 2018 02
			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2					
			půdorys 1NP- bourací práce					
			č101s					
			4,5*2,4		10,800			
			půdorys 2NP- bourací práce					
			č201s					
			4,5*2,4		10,800			
			č215s					
			4,5*2,4		10,800			
			Součet		32,400			
5 144,88	CS Ú							
5			Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,120	264,17	2 409,23	CS ÚRS 2018 02
			Vybourání kovových zárubní oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
			půdorys 1PP- bourací práce					
			č0107s					
			0,8*1,8*2		2,880			
			0,8*2*2		3,200			
			č0109s					
			0,8*1,8		1,440			
			č0119s					
			0,8*2		1,600			
			Součet		9,120			
8 541,94	CS Ú							
2			Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	46,896	204,99	9 613,21	CS ÚRS 2018 02
			Vybourání kovových zárubní oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
			půdorys 1PP- bourací práce					
			č0104s výtah 3+4					
			1,2*2,15*2		5,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová	Kód
	VV		č0107						
	VV		1,45*2		2,900				
	VV		1,1*2		2,200				5043111
	VV		2,4*2,4		5,760				
	VV		1,8*2,4*2		8,640				
	VV		č0119s						
	VV		1,45*2		2,900				
	VV		1,6*2		3,200				
	VV		č0131s						
	VV		1,73*2,2		3,806				
	VV		půdorys 1NP- bourací práce						
	VV		č105s						
	VV		1,2*2,15*3		7,740				
	VV		půdorys 2NP- bourací práce						
	VV		č215s						
	VV		1,8*2,55		4,590				
	VV		Součet		46,896				048111
49	K	968072875	Vybourání mříží pl do 2 m2	m2	5,500	82,91	456,01	CS ÚRS	
	VV		č0114s-0116s						
	VV		1,5*0,6*5		4,500				
	VV		č168s						
	VV		1*1		1,000				
	VV		Součet		5,500				
50	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	2,000	121,13	242,26	CS ÚRS	971111
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm						
	VV		půdorys 1PP- bourací práce						
	VV		č0121s						
	VV		1*2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
51	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	3,726	837,95	3 122,20	CS ÚRS	
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm						
	VV		půdorys 1NP- bourací práce						
	VV		č165s						
	VV		1,15*2,05*0,3		0,707				72221
	VV		č166s						
	VV		1,1*2,05*0,3		0,677				
	VV		půdorys 2NP- bourací práce						
	VV		č210s						
	VV		1,6*2,44*0,3*2		2,342				
	VV		Součet		3,726				
52	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,648	939,31	608,67	CS ÚRS	4111
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm						
	VV		půdorys 1PP- bourací práce						
	VV		č0131s						
	VV		2,4*0,6*0,45		0,648				
	VV		Součet		0,648				
53	K	973031334	Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm	kus	14,000	165,34	2 314,76	CS ÚRS	
	PP		Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm						
	VV		výtah						411
	VV		jack						
	VV		5*2		10,000				
	VV		montážní nosník						
	VV		2*2		4,000				
	VV		Součet		14,000				
54	K	974031267	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 300 mm	m	5,400	247,20	1 334,88	CS ÚRS	
	PP		Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 150 mm a šířky do 300 mm						
	VV		1pp						11
	VV		l01						
	VV		3		3,000				
	VV		l03						
	VV		1,4		1,400				
	VV		l05						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		5,400				
55	K	974031287	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm	m	47,500	354,86	16 855,85	CS ÚRS	
	PP		Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 300 mm						
	VV		1pp						
	VV		l02						
	VV		5*2		10,000				
	VV		l04						
	VV		2*4		8,000				5
	VV		1np						
	VV		l04						
	VV		2*6		12,000				
	VV		l06						
	VV		1,5		1,500				
	VV		2np						
	VV		l04						
	VV		2*8		16,000				
	VV		Součet		47,500				

[CZK]	Cenová	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		5043111	Jednořadové podchyzení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m Jednořadové podchyzení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchyzení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 kg/m výpis válcové oceli 5*2 7*2*2 3,4*2 4*2*4 3*2 4*2*6 1,5*2*1 4*2*8 Součet	m	197,800	363,17	71 835,03	CS ÚRS 2018 02
456,01	CS ÚRS	048111	Příplatek k jednořadovému podchyzení stropů pro zatížení do 750 kg/m ZKD 1 m v podchyzení Jednořadové podchyzení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou. Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3,50 m a při zatížení hmotností do 750 kg/m výpis válcové oceli 4*2*6 1,5*2*1 Součet	m	51,000	25,25	1 287,75	CS ÚRS 2018 02
242,26	CS ÚRS	71111	Vybourání kovových madel a zábradlí Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí půdorys 1NP- bourací práce č165s 2,54+0,95+2,5*2 č169s 1,2+0,15+13+1,35 3+3 3+1,5+3+5 půdorys 2NP- bourací práce č215s (3,2+3,9+1,65)*2+2,9 3,9*2 Součet	m	70,890	135,31	9 592,13	CS ÚRS 2018 02
3 122,20	CS ÚRS	72221	Vybourání kovových kominových dvířek, ventilací pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, kotevních želez kominových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného půdorys 1PP- bourací práce č0119s 1 Součet	kus	1,000	26,07	26,07	CS ÚRS 2018 02
608,67	CS ÚRS	4111	Vybourání ochranných úhelníků s vysekáním kotev Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí ochranných úhelníků ze zdiva s vysekáním kotev půdorys 1PP- bourací práce č0107s 1*1,5 č0114s 1,5*4 č0119s 1,5*2 Součet	m	10,500	31,98	335,79	CS ÚRS 2018 02
2 314,76	CS ÚRS	411	Vybourání kanalizačních rámců včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2 Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámců litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2 půdorys 1PP- bourací práce č0107s 1 č165s+166s 2 Součet	kus	3,000	69,09	207,27	CS ÚRS 2018 02
1 334,88	CS ÚRS	11	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm prostup po světlík 0,3*13 Součet	m	3,900	1 903,31	7 422,91	CS ÚRS 2018 02
16 855,85	CS ÚRS	24	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm VZT 1pp 0,15*20 Součet	m	3,000	4 240,56	12 721,68	CS ÚRS 2018 02
		5	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm půdorys 2NP- návrh pozn.20 0,25*2 Součet	m	0,500	4 710,48	2 355,24	CS ÚRS 2018 02
			Rezáni stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 350 mm	m	9,900	1 425,25	14 109,98	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová	Kód
	PP		Rezáni konstrukcí sténovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm						
	VV		půdorys 1NP- bourací práce						
	VV		č169s						
	VV		1,8*2+1,5		5,100				
	VV		prostup pro světélík						
	VV		(1,2+1,2)*2		4,800				
	VV		Součet		9,900				
66	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	59,630	22,29	1 329,15	CS ÚRS	
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %						
	VV		půdorys 1NP- bourací práce						
	VV		č166s						
	VV		16,52		16,520				
	VV		č167s						
	VV		19,96		19,960				
	VV		půdorys 2NP- bourací práce						
	VV		č215						
	VV		23,15		23,150				
	VV		Součet		59,630				
67	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	521,810	73,55	38 379,13	CS ÚRS	
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %						
	VV		půdorys 1PP- bourací práce						
	VV		č104s						
	VV		75,29		75,290				
	VV		č0106s						
	VV		22,33		22,330				
	VV		č0107s						
	VV		102,41		102,410				
	VV		č0109s						
	VV		57,86		57,860				
	VV		č0114s						
	VV		64,39		64,390				
	VV		č0115s						
	VV		20,42		20,420				
	VV		č0116s						5341
	VV		21,98		21,980				
	VV		č0117s						
	VV		29,15		29,150				
	VV		č0118s						
	VV		7,17		7,170				
	VV		č0119s						
	VV		20,25*1,8		36,450				
	VV		(8,1+1,2+1,2)*1,2		12,600				
	VV		č0121s						5391
	VV		20,25		20,250				
	VV		č0122s						
	VV		5,47		5,470				
	VV		č0131s						
	VV		46,04		46,040				
	VV		Součet		521,810				
68	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	134,785	17,83	2 403,22	CS	
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %						
	VV		půdorys 1NP- bourací práce						
	VV		č186s-187s						
	VV		(2,95+13,5+8)*3,9		95,355				
	VV		-2,5*3,85+(2,5+3,85*2)*0,3		-6,565				
	VV		-1,1*2		-2,200				
	VV		půdorys 2NP- bourací práce						
	VV		č215s						141
	VV		(1,65+3,9+3,2)*2*2,6		45,500				
	VV		2,9*2,6		7,540				
	VV		-1,9*2,55		-4,845				
	VV		Součet		134,785				
69	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	114,312	28,98	3 312,76	CS	
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %						
	VV		půdorys 1PP- bourací práce						
	VV		č104s						
	VV		výtah 3+4						31
	VV		(4,9+2,7)*2*(11,61-3,6)		121,752				
	VV		-1,2*2,15*(2+3+3)+(1,2+2,15*2)*0,3*(2+3+3)		-7,440				
	VV		Součet		114,312				
70	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	832,504	57,94	48 235,28	CS	
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %						
	VV		půdorys 1PP- bourací práce						1
	VV		č0104s						
	VV		(0,3+5,5+3)*3,25		28,600				
	VV		(0,4+0,4)*2*3,25*2		10,400				
	VV		-1,2*2,15*2		-5,160				
	VV		(8,05+4,4+2+5,7+0,3+2,5+6)*(3,25-2,1)		33,293				
	VV		č0106s						
	VV		(1,45+3,3+3,8+2,9)*2*3,25		74,425				
	VV		-0,8*2		-1,600				
	VV		č0107s						
	VV		(39,3+1,3+2,5+1,25)*2*3,25		288,275				
	VV				-1,600				
	VV				-7,200				

Genov	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
		-2,4*2,1		-5,040			
		-1,45*2		-2,900			
		-1,1*2		-2,200			
		-0,8*1,8*2+(0,55+1,9*2)*0,55*4		6,690			
		č0109s		49,725			
		(1,65+0,4+5,6)*2*3,25		68,090			
		(12,55+1,55+2,75+1,55+12,55)*2,2		-1,600			
		-0,8*2					
9,15	CS ÚRS	č0114s		65,650			
		(1,14+0,3+2,31+7,4+3,05+0,4+5,6)*3,25		5,200			
		(0,4+0,4)*2*3,25		0,540			
		-1,5*0,6*3+(1,5+0,6*2)*0,4*3					
		č0115s+0116s		18,038			
		(2,55+3)*3,25		0,360			
		-1,5*0,6*2+(1,5+0,6*2)*0,4*2					
		č0118s		22,425			
		(1,2+5,7)*3,25					
		č0119s		71,663			
		(20,25+1,8)*3,25		7,800			
		(1,2+1,2)*3,25		-2,000			
8 379,13	CS ÚRS	-1*2		-3,200			
		-1,6*2		-2,900			
		-1,45*2		0,180			
		-1,5*0,6+(1,5+0,6*2)*0,4					
		č0121s		37,700			
		(2,4+3,7+5,5)*3,25		-2,250			
		-1,5*1,5		-1,600			
		-0,8*2					
		č0122s		23,075			
		(2,1+2,9+2,1)*3,25					
		č0131s		35,305			
		(6+0,5*2+0,4+2,85+5,1)*2*(3,25-2,1)					
		0104s					
		výtah 3+4		24,320			
		(4,9+2,7)*2*(5,2-3,8)		832,504			
		Součet					
5341		Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	71,000	17,83	1 265,93	CS ÚRS 2018 02
		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrobáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 % skladba 01		71,000			
		71		71,000			
		Součet					
3391		Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	357,120	57,94	20 691,53	CS ÚRS 2018 02
		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrobáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % půdorys 1NP- bourací práce č168s - anglický dvorek (1,5+20+1,5)*1,2		27,600			
		(1,2+20)*2*3,55		150,520			
		skladba 03					
		21		21,000			
		skladba 04					
		23		23,000			
		skladba 11					
		100		100,000			
		skladba 12					
		35		35,000			
		Součet		357,120			
41		Otlučení (osekání) vnějších omítek z umělého kamene v rozsahu do 30 %	m2	68,292	22,29	1 522,23	CS ÚRS 2018 02
		Otlučení omítek z umělého kamene vnějších ploch s vyškrobáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v rozsahu přes 20 do 30 % půdorys 1NP- bourací práce č165s		17,640			
		17,64		23,010			
		2,95*3,9*2		-2,358			
		-1,15*2,05					
		skladba 14					
		30		30,000			
		Součet		68,292			
98	3 312,76	CS					
41		Otlučení (osekání) vnějších omítek z umělého kamene v rozsahu do 100 %	m2	17,640	78,01	1 376,10	CS ÚRS 2018 02
		Otlučení omítek z umělého kamene vnějších ploch s vyškrobáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v rozsahu přes 100 % půdorys 1NP- bourací práce č165S		17,640			
		17,64		17,640			
		Součet		17,640			
57,94	48 235,28	C					
		Odsekání a odebrání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	245,202	46,89	11 497,52	CS ÚRS 2018 02
		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 půdorys 1PP- bourací práce č0104s		41,370			
		(6+2,5+2,6*2+0,3+5,7)*2,1		16,905			
		8,05*2,1					
		č0117s		66,340			
		(5,4+5,3)*2*3,1		-0,870			
		-1,5*2,1+(1,5+2,1*2)*0,4					
		č0121s					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová	Kód
	VV		(5,5+3,7+5,5)*2,1		30,870				
	VV		-0,7*2		-1,400				
	VV		60122s						
	VV		(2,6+2,1)*2*3,25		30,550				
	VV		-0,7*2+(0,8+2,1*2)*0,4		0,600				
	VV		60131s						
	VV		(6+0,5*2+0,4+2,85+5,1)*2*2,1		64,470				97013831
	VV		-1,73*2,1		-3,633				
	VV		Součet		245,202				
76	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	9,679	60,96	590,03	CS ÚRS	
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2						18
	VV		půdorys 1NP- bourací práce						8017002
	VV		č165s						
	VV		2,5*(1,14/2)*2*2		5,700				
	VV		(2,54+0,95)*1,14		3,979				
	VV		Součet		9,679				
	D	997	Přesun sutě				925 930,67		
77	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	881,789	524,29	462 313,15	CS ÚRS	131811
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m						
78	K	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	80,000	233,78	18 702,40	CS ÚRS	
	PP		Doprava sutí shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m						
	VV		10*8		80,000				
	VV		Součet		80,000				
79	K	9970133211	Příplatek k shozu sutí v do 10 m za použití	m	80,000	51,84	4 147,20		
80	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	881,789	129,38	114 085,86	CS ÚRS	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
81	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7 936,101	5,63	44 680,25	CS ÚRS	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	VV		881,789*9		7 936,101				
	VV		Součet		7 936,101				
82	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	496,089	237,60	117 870,75	CS ÚRS	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)						
	VV		881,789		881,789				
	VV		-318,684		-318,684				
	VV		-7,778		-7,778				
	VV		-12,917		-12,917				
	VV		-0,163		-0,163				
	VV		-2,069		-2,069				833
	VV		-44,089		-44,089				
	VV		Součet		496,089				
83	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového	t	318,684	432,00	137 671,49	CS ÚRS	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu						
	VV		34,214		34,214				
	VV		1,944		1,944				11
	VV		87,3		87,300				
	VV		1,962		1,962				
	VV		3,84		3,840				
	VV		16,188		16,188				
	VV		0,626		0,626				
	VV		135,177		135,177				
	VV		37,433		37,433				
	VV		Součet		318,684				
84	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla	t	7,778	540,00	4 200,12	CS ÚRS	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla						
	VV		0,401		0,401				
	VV		3,364		3,364				
	VV		1,620		1,620				
	VV		2,393		2,393				
	VV		Součet		7,778				
85	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádky	t	12,917	540,00	6 975,18	CS ÚRS	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádky						
	VV		od.763						
	VV		12,917		12,917				
	VV		Součet		12,917				
86	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických	t	0,163	648,00	105,62		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203						
	VV		od.776						
	VV		0,163		0,163				
	VV		Součet		0,163				
87	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací	t	2,069	432,00	893,81		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů						
	VV		od.711						

Cenový	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		0,354		0,354			
		od.713		0,238			
		0,238		2,069			
		Součet					
17013831		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného	t	44,089	324,00	14 284,84	CS ÚRS 2018 02
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního					
		5%					
31 CS ÚRS		881,789*0,05		44,089			
		Součet		44,089			
8		Přesun hmot				3 501,69	
1017002		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	8,772	399,19	3 501,69	CS ÚRS 2018 02
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
0,67	V	Práce a dodávky PSV				398 432,01	
13,15 CS ÚRS		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 024,09	
131811		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	369,360	5,48	2 024,09	CS ÚRS 2018 02
		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
702,40 CS ÚRS		půdorys 1PP- bourací práce					
		č0104s - C					
		75,29		75,290			
		č0107s - C					
1 147,20		102,41		102,410			
4 085,86 CS ÚRS		č0109s - C					
		57,86		57,860			
		č0118s - C					
		7,17		7,170			
44 680,25 CS ÚRS		č0122 - C					
		5,47		5,470			
		č0131s - C					
		46,04		46,040			
		č0157s-0159s					
		19,86+1,68+1,68		23,220			
		dočasná obnova podlah č.0101D, 0102D					
		30		30,000			
117 870,75 CS ÚRS		technický kanál					
		15		15,000			
		č0109D					
		6,9		6,900			
		Součet		369,360			
		Povlakové krytiny				403,75	
933		Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	25,250	15,99	403,75	CS ÚRS 2018 02
		Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé					
		půdorys 1NP- bourací práce					
137 871,49 CS ÚRS		č168s					
		10,1*2,5		25,250			
		Součet		25,250			
		Izolace tepelné				2 979,01	
11		Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	50,500	12,09	610,55	CS ÚRS 2018 02
		Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm					
		půdorys 1PP- bourací práce					
		č0131s strop					
		10,1*2,5*2		50,500			
		Součet		50,500			
4 200,12 CS ÚRS		Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	398,730	5,94	2 368,46	CS ÚRS 2018 02
		Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm					
		půdorys 1PP- bourací práce					
		0104s - C					
		75,29		75,290			
		č0106s - B					
		3,8*2,9		11,020			
00	6 975,18	č0107s - C					
		102,41		102,410			
		č0109s - C					
		57,86		57,860			
		č0118s - C					
		7,17		7,170			
		č0122 - C					
18,00	105,62	5,47		5,470			
		č0131s - C					
		46,04		46,040			
		č0157s-0159s					
		19,86+1,68+1,68		23,220			
		půdorys 1NP- bourací práce					
		č165s					
		17,64		17,640			
432,00	893,81	č166s					
		16,52		16,520			
		č167s					
		2,9*2,1		6,090			
		dočasná obnova podlah č.0101D, 0102D					
		30		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová	Kód
VV			Součet		398,730				
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				199,14		63181312
94	K	725320821	Demontáž dřez dvojité na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	1,000	97,83	97,83	CS ÚRS	
PP			Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur na konzolách						
VV			půdorys 1PP- bourací práce						
VV			č0121s						
VV			1		1,000				
VV			Součet		1,000				
95	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000	101,31	101,31	CS ÚRS	5331525
PP			Demontáž baterii sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1						
VV			půdorys 1PP- bourací práce						8763101
VV			č0121s						
VV			1		1,000				
VV			Součet		1,000				
D		763	Konstrukce suché výstavby				272 401,48		14
96	K	763111451	SDK příčka profil CW+UW desky 2xDF 15	m2	119,438	993,66	118 680,76	CS ÚRS	4002841
PP			Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 mm, EI 60, příčka tl. 105 mm						
VV			půdorys 1PP- bourací práce						
VV			č0104s						
VV			(8+0,2+6,45+3+1)*3,25		60,613				
VV			č0107s						
VV			2,5*3,25		8,125				002851
VV			č0119s						
VV			(1,2+8,1+1,2+1,4)*3,25		38,675				
VV			č0121s						
VV			3,7*3,25		12,025				
VV			Součet		119,438				
97	K	763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka vč.dodávky materiálu	m2	193,251	156,52	30 247,65	CS ÚRS	
PP			Příčka ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce						
VV			půdorys 1PP- návrh						
VV			tranzit						
VV			2,75*3,25		8,938				
VV			půdorys 1PP- bourací práce						
VV			č0104s						
VV			(8+0,2+6,45+3+1)*3,25		60,613				
VV			č0107s						
VV			2,5*3,25		8,125				
VV			č0119s						
VV			(1,2+8,1+1,2+1,4)*3,25		38,675				
VV			č0121s						
VV			3,7*3,25		12,025				11811
VV			půdorys 1NP- bourací práce						
VV			č0105s						
VV			(1,5+5,6+1,5)*3,85		33,110				
VV			půdorys 2NP- bourací práce						
VV			č0215s						
VV			(1,2+3,2+1,2)*2,6		14,560				1822
VV			č02019s						
VV			(1,5+0,5+2,65)*3,7		17,205				
VV			Součet		193,251				
98	K	763111622	Montáž desek tl 15 mm	m2	193,251	70,86	13 693,77	CS	
PP			Příčka ze sádrokartonových desek montáž desek tl. 15 mm						
99	M	60722280	deska dřevotřísková laminovaná tl 12mm	m2	212,576	415,80	88 389,10	CS	
PP			deska dřevotřísková laminovaná tl 12mm						
VV			193,251*1,1		212,576				
VV			Součet		212,576				
100	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	193,251	30,94	5 979,19	CS	
PP			Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché						1002
VV			viz SDK bourání						
VV			193,251		193,251				
VV			Součet		193,251				
101	K	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	119,438	40,17	4 797,82	CS	
PP			Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité						16
VV			viz SDK bourání						
VV			119,438		119,438				
VV			Součet		119,438				111
102	K	763121821	Demontáž SDK přesazené, šachtové stěny s nosnou kci se zdvojeným CW profilem opláštění jednoduché	m2	2,568	27,51	70,65	CS	
PP			Demontáž přesazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů se zdvojeným CW profilem, opláštění jednoduché						
VV			půdorys 1PP- bourací práce						
VV			č0114s						
VV			(0,23+0,33+0,23)*3,25		2,568				
VV			Součet		2,568				
103	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	359,27	359,27	CS	
PP			Výpině otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové						22
VV			č209						
VV			1		1,000				
VV			Součet		1,000				
104	M	55331523	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 900 L/P	kus	1,000	1 123,20	1 123,20	CS	2
			zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 900 L/P						

Cena	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	3181312	Montáž dvoukřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	447,20	447,20	CS ÚRS 2018 02
83	CS ÚRS	Vypíně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dřevěného křídla do 25 kg, s profily CW a UW dvoukřídlové půdorys 1NP- bourací práce					
		č105s		1,000			
		1		1,000			
		Součet					
31,31	CS ÚRS	zárubeň ocelová pro sádkarton 100 1250 dvoukřídla	kus	1,000	1 360,80	1 360,80	CS ÚRS 2018 02
		zárubeň ocelová pro sádkarton 100 1250 dvoukřídla					
	763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	10,130	715,90	7 252,07	CS ÚRS 2018 02
		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
401,48		Konstrukce klempířské				1 927,29	
8 680,76	CS ÚRS	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	8,490	65,16	553,21	CS ÚRS 2018 02
		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti					
		půdorys 1NP- bourací práce					
		č165s		8,490			
		2,54+0,95+2,5*2		8,490			
		Součet					
	92851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	46,500	29,55	1 374,08	CS ÚRS 2018 02
		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
		půdorys 1PP- bourací práce					
		č0114s-0116s		7,500			
		1,5*5					
		č0107s		27,000			
		4,5*6					
		č0121s		1,500			
		1,5					
		č0131s		1,500			
		1,5					
		půdorys 1NP- bourací práce					
		č101s		4,500			
		4,5					
		půdorys 2NP- bourací práce					
		č201s		4,500			
		4,5		46,500			
		Součet					
		Konstrukce truhlářské				7 862,16	
	311	Demontáž schodišťového madla	m	15,800	26,57	419,81	CS ÚRS 2018 02
		Demontáž madel schodišťových					
		půdorys 1PP- bourací práce					
		č0106s		15,800			
		3+3,5+1,45+2,9+1,45+3,5		15,800			
		Součet					
	22	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	13,000	28,02	364,26	CS ÚRS 2018 02
		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m					
		č0114s-0116s		5,000			
		5					
		č0117s		6,000			
		6					
		č0121s		1,000			
		1					
		č0131s		1,000			
		1					
		Součet		13,000			
	2	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	319,58	319,58	CS ÚRS 2018 02
		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
		č2019		1,000			
		1		1,000			
		Součet					
		dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 90x197cm	kus	1,000	1 512,00	1 512,00	CS ÚRS 2018 02
		dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 90x197cm					
	27,51	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000	335,34	335,34	CS ÚRS 2018 02
		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm					
		půdorys 1NP- bourací práce					
		č105s		1,000			
		1		1,000			
		Součet					
	359,27	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 2křídlové standardní provedení 125x197cm	kus	1,000	3 132,00	3 132,00	CS ÚRS 2018 02
		dveře dřevěné vnitřní hladké plně 2křídlové standardní provedení 125x197cm					
		Montáž dveřního kování	kus	2,000	94,91	189,82	CS ÚRS 2018 02
		Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku					
		kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu	kus	2,000	776,52	1 553,04	CS ÚRS 2018 02
		kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu					
1 123,20	1 123,20	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,049	741,01	36,31	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena	Kód
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
D	767		Konstrukce zámečnické				63 056,90		
119	K	767122812	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě svařovaných	m2	66,347	282,72	18 757,62	CS ÚRS	
PP			Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných						
VV			púdorys 1PP- bourací práce						
VV			0104s						
VV			výtah 3+4						
VV			2,7*(11,61+5,1)		45,117				
VV			púdorys 1NP- bourací práce						
VV			č170s						
VV			(1,2+4+1,2)*3		19,200				3406805
VV			púdorys 2NP- bourací práce						
VV			č215s						
VV			2,9*0,7		2,030				
VV			Součet		66,347				
120	K	767311810	Demontáž světlíků, zastřešení všech typů se zasklením vč.nosné konstrukce	m2	113,975	143,27	16 329,20	CS ÚRS	
PP			Demontáž světlíků, zastřešení všech typů se zasklením vč.nosné konstrukce						
VV			púdorys 1PP- bourací práce						
VV			č0107s						1121001
VV			7,95*2,5		19,875				
VV			púdorys 1NP- bourací práce						
VV			č168s						
VV			10,1*3,5		35,350				
VV			8*3		24,000				
VV			púdorys 2NP- bourací práce						
VV			13,9*2,5		34,750				
VV			Součet		113,975				
121	K	767996705	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg	kg	2 000,000	4,56	9 120,00	CS ÚRS	
PP			Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 500 kg						
VV			púdorys 1NP- bourací práce						
VV			č169s - konstrukce ocelové zdviže						
VV			2000		2 000,000				
VV			Součet		2 000,000				
122	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	149,000	18,68	2 783,32	CS ÚRS	
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg						
123	M	5531206	prostup střechou pro světlík nad CHÚC	kg	149,000	102,60	15 287,40		
PP			prostup střechou pro světlík nad CHÚC						
124	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16 vč.podložek a matek	m	5,200	120,96	628,99	CS ÚRS	
PP			tyč závitová Pz 4.6 M16						
VV			0,4*13		5,200				
VV			Součet		5,200				
125	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,163	922,50	150,37	CS ÚRS	
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
D	776		Podlahy povlakové				4 407,16		
126	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	53,150	53,03	2 818,54	CS ÚRS	
PP			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou						
VV			púdorys 2NP- bourací práce						
VV			č215						
VV			23,15		23,150				
VV			dočasná obnova podlah č.0101D, 0102D						
VV			30		30,000				
VV			Součet		53,150				
127	K	776410811	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	12,600	5,48	69,05	CS ÚRS	
PP			Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových						
VV			3,2+2,9+3,2		9,300				
VV			1,65*2		3,300				
VV			Součet		12,600				
128	K	776991821	Odstanění lepidla ručně z podlah	m2	23,150	65,64	1 519,57	CS ÚRS	
PP			Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah						
D	783		Dokončovací práce - nátěry				10 324,67		
129	K	783306805	Odstanění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením	m2	43,160	64,01	2 782,67	CS ÚRS	
PP			Odstanění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením						
VV			púdorys 1PP- bourací práce						
VV			č0106S (všechny patra)						
VV			(4,5*4+1,3)*1,2		23,160				21005
VV			púdorys PP návrh č.0120S pozn.26						
VV			20		20,000				
VV			Součet		43,160				
130	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	120,091	58,17	6 985,69	CS ÚRS	
PP			Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
VV			překlady						
VV			1pp						11011
VV			1*3*0,487*1		1,461				
VV			2*5*0,709*2		14,180				
VV			1*1,4*0,545*1		0,763				
VV			2*2*0,487*4		7,792				11015
VV			1*1*0,66*1		0,660				

[CZK]	Cenový	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
056,90			1np		12,144			
8 757,62	CS ÚRS		2*2*0,506*6		1,314			
			2*1,5*0,438*1					
			2np		16,192			
			2*2*0,506*8					
			prostup pro světlík		2,571			
			4,7*0,547*1		1,504			
			4,7*(0,15+0,01)*2*1		58,581			
			Mezisoučet		2,929			
			58,581*0,05		58,581			
			58,581		120,091			
			Součet					
		406805	Odstanění nátěrů z klempířských konstrukcí opálením s obroušením	m2	8,800	65,49	576,31	CS ÚRS 2018 02
			Odstanění nátěrů z klempířských konstrukcí opálením s obroušením					
16 329,20	CS ÚRS		půdorys 1PP- bourací práce					
			60120s		8,800			
			2,2*(1+1)*2		8,800			
			Součet					
			Dokončovací práce - malby a tapety				32 846,36	
		121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 544,989	13,00	20 084,86	CS ÚRS 2018 02
			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
			půdorys 1PP- bourací práce					
			60104s		75,290			
			75,29		28,600			
			(0,3+5,5+3)*3,25		10,400			
			(0,4+0,4)*2*3,25*2		-5,160			
			-1,2*2,15*2		33,293			
			(8,05+4,4+2+5,7+0,3+2,5+6)*(3,25-2,1)		22,330			
9 120,00	CS ÚRS		60106s		74,425			
			22,33		102,410			
			60106s		288,275			
			(1,45+3,3+3,8+2,9)*2*3,25		-5,040			
			60107s		-2,900			
2 783,32	CS ÚRS		102,41		57,860			
			(39,3+1,3+2,5+1,25)*2*3,25		49,725			
			-2,4*2,1		68,090			
			-1,45*2		64,390			
			60109s		65,650			
			57,86		5,200			
15 287,40			(1,65+0,4+5,6)*2*3,25		42,400			
			(12,55+1,55+2,75+1,55+12,55)*2,2		18,036			
			60114s		29,150			
628,99	CS ÚRS		64,39		7,170			
			(1,14+0,3+2,31+7,4+3,05+0,4+5,6)*3,25		22,425			
			(0,4+0,4)*2*3,25		36,450			
			60115s+0116s		12,600			
			20,42+21,98		71,663			
			(2,55+3)*3,25		7,800			
150,37	CS ÚRS		60117		20,250			
			29,15		37,700			
			60118s		5,470			
			7,17		23,075			
			(1,2+5,7)*3,25		46,040			
4 407,16			60119s		35,305			
			20,25*1,8		36,480			
2 818,54	CS ÚRS		(8,1+1,2+1,2)*1,2		95,355			
			(20,25+1,8)*3,25		-6,565			
			(1,2+1,2)*3,25		23,150			
			60121s		45,500			
			20,25		7,540			
			(2,4+3,7+5,5)*3,25		-4,845			
			60122s		1 544,989			
			5,47					
69,05	CS ÚRS		(2,1+2,9+2,1)*3,25					
			60131s					
			46,04					
			(6+0,5*2+0,4+2,85+5,1)*2*(3,25-2,1)					
			půdorys 1NP- bourací práce					
1 519,57	CS ÚRS		6186s-167s					
			16,52+19,96					
			(2,95+13,5+8)*3,9					
			-2,5*3,85+(2,5+3,85*2)*0,3					
10 324,67			půdorys 2NP- bourací práce					
			6215					
2 762,67	CS ÚRS		23,15					
			(1,65+3,9+3,2)*2*2,6					
			2,9*2,6					
			-1,9*2,55					
			Součet					
		305	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	114,312	14,93	1 706,68	CS ÚRS 2018 02
			Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m					
			půdorys 1PP- bourací práce					
			0104s					
			výtah 3+4					
			(4,9+2,7)*2*(11,61-3,6)					
			-1,2*2,15*(2+3+3)+(1,2+2,15*2)*0,3*(2+3+3)					
			Součet					
					121,752			
					-7,440			
					114,312			
		11	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 544,989	6,59	10 181,48	CS ÚRS 2018 02
			Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
		15	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	114,312	7,64	873,34	CS ÚRS 2018 02
			Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena
	PP		Rozmyvání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m				97 200,00	
	D	M	Práce a dodávky M				78 840,00	
	D	33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				38 880,00	
136	K	3303	Demontáž výtahu č.3, odvoz, poplatek za likvidaci	kpl	1,000	38 880,00	38 880,00	
137	K	3304	Demontáž výtahu č.4, odvoz, poplatek za likvidaci	kpl	1,000	39 960,00	39 960,00	
	D	42-M	Montáž stroj.zař.prům.potr.a chlad.				18 360,00	
138	K	4201	Demontáž a vystěhování myčky nádobí z 1.PP, jeřáb, dočasné uložení pro další použití	kpl	1,000	18 360,00	18 360,00	

ČÍ LIST SO

9: emocnice Jihlava

t: ETAPA

101 - Oprava gastro

13: 01 - Architekt

8: J

atel:

aj Vysočina

šč:

plň údaj

ant:

OJEKT CENTR

vatel:

ika:

chazeč o veřejn
nit veškeré pok
roů jednotlivých
apitulace a kryc
nologie provád
UPISU PRACÍ
vážné míře cen
děných v soupi
plety, soubory
šeností projekt
d je nedílnou sr
ba doloží mno:

iz DPH

ádní

ená

DPH

nt

odpis:

atel

odpis:

CÍ LIST SOUPISU PRACÍ

00 Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

1,00 ETAPA

0,00

0,00 01 - Oprava gastro provozu

0,00 3:

0,00 01 - Architektonicko-stavení řešení

60,00

8018523
Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

IC:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IC:

28094026

DIČ:

CZ28094026

IC:

DIČ:

tel:

vy Vysočina

č:

plň údaj

int:

OBJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

atel:

ka:

Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ
včetně všech položek uvedených v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických
výpočtů jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly,
specifikace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a
metodologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení
SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v
základní míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některých z položek
uvedených v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky,
plány, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě
schválení projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis
je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. -
Uchazeč doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážným lístky

DPH

17 545 506,43

daně

Základ daně
17 545 506,43
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 684 556,35
0,00

DPH

v CZK

21 230 062,78

Zpracovatel

podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

tel:

Uchazeč

podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt: I. - ETAPA

Soupis: SO-01 - Oprava gastro provozu

Úroveň 3: 01_01 - Architektonicko-stavení řešení

Místo: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 545 506,43

HSV - Práce a dodávky HSV

7 370 120,93

1 - Zemní práce	759 576,94
2 - Zakládání	1 116 057,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce	803 303,82
4 - Vodorovné konstrukce	1 152 340,46
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 037 137,39
61 - Úprava povrchů vnitřních	843 411,18
62 - Úprava povrchů vnějších	606 129,21
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	489 090,35
64 - Osazování výplní otvorů	98 506,65
8 - Trubní vedení	44 971,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	945 283,35
998 - Přesun hmot	511 450,61

PSV - Práce a dodávky PSV

7 346 865,50

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	755 847,36
712 - Povlakové krytiny	215 929,63
713 - Izolace tepelné	489 101,77
714 - Akustická a protiořesová opatření	185 223,47
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	11 153,01
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	44 395,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	53,27
762 - Konstrukce tesařské	35 281,83
763 - Konstrukce suché výstavby	74 441,95
764 - Konstrukce klempířské	42 993,90
766 - Konstrukce truhlářské	607 215,92
767 - Konstrukce zámečnické	2 960 753,08
771 - Podlahy z dlaždic	630 383,68
773 - Podlahy z litého teraca	101 876,69
776 - Podlahy povlakové	358 580,03
777 - Podlahy lité	216 656,67
781 - Dokončovací práce - obklady	174 479,15
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	8 253,97
783 - Dokončovací práce - nátěry	178 290,32
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	208 024,50
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	47 930,30

M - Práce a dodávky M

2 828 520,00

33-M - Montáže dopr.zařiz., sklad. zař. a váh	2 828 520,00
---	--------------

IS PRACÍ

Nemocnice Jil

- ETAPA

O-01 - Oprava g

1_01 - Arch

Kód

soupisu c

SV

1301101

301102

301101

01201

11101

101

02

Zřiz

šifra

dre

S PRACÍ

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

ETAPA

01 - Oprava gastro provozu

01 - Architektonicko-stavení řešení

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 18. 2. 2019

VA

Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Vyplň údaj

Zpracovatel:

[CZK]	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16,43	Sečteno celkem					17 545 506,43	
20,93	IV Práce a dodávky HSV					7 370 120,93	
576,94	Zemní práce					759 576,94	
057,13	01101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	12,172	133,73	1 627,76	CS ÚRS 2018 02
303,82		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
2 340,46		šachta VZT 2,3*2,1*(3,6-1,08)		12,172			
7 137,39		Součet		12,172			
13 411,18	01102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	191,625	117,74	22 561,93	CS ÚRS 2018 02
36 129,21		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3					
89 090,35		plošina + rampa (1+19,9+1)*3,5*2,5		191,625			
98 506,65		Součet		191,625			
44 971,23	11101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	2,160	308,60	666,58	CS ÚRS 2018 02
945 283,35		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
511 450,61		schodiště východní fasáda 4*0,45*(2,4-1,2)		2,160			
46 865,50		Součet		2,160			
755 847,36	1201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	74,490	278,37	20 735,78	CS ÚRS 2018 02
215 929,63		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
489 101,77		drenáže 1.etapa 14,5*0,8*1,7		19,720			
185 223,47		drenáže 8.etapa 24*0,8*2,7		51,840			
11 153,01		nakládací rampa (4+19,9+4)*0,7*0,15		2,930			
44 395,00		Součet		74,490			
53,27	101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	142,144	1 465,28	208 280,76	CS ÚRS 2018 02
35 281,83		Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4					
74 441,95		1.0.2 56,94*0,35		19,929			
42 993,90		1.0.3 8,28*0,35		2,898			
607 215,92		1.0.4 147,04*0,35		51,464			
2 960 753,08		1.0.5 115,85*0,35		40,548			
630 383,68		1.0.7 23,43*0,2		4,686			
101 876,69		dočasná obnova místností č.0101D, 0102D 30*0,35		10,500			
358 580,03		technický kanál 15*0,2		3,000			
216 656,67		č0109D 6,9*0,35		2,415			
174 479,15		šachta kanalizace 2,8*2,8*0,8		6,272			
8 253,97		schodiště Z1.18 1,2*0,45*0,8		0,432			
178 290,32		Součet		142,144			
208 024,50		Zřízení příloženého pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	49,300	90,61	4 467,07	CS ÚRS 2018 02
47 930,30		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
2 828 520,00		drenáže 1.etapa 14,5*(1,7+1,7)		49,300			
2 828 520,00		Součet		49,300			
		Zřízení příloženého pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	129,600	169,13	21 919,25	CS ÚRS 2018 02
		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m					
		drenáže 8.etapa					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová
	VV		24*(2,7+2,7)		129,600			
	VV		Součet		129,600			
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	49,300	18,54	914,02	CS ÚRS
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	129,600	86,61	11 224,66	CS ÚRS
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	101,992	84,88	8 657,08	CS ÚRS
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		12,172		12,172			
	VV		191,625*0,08		15,330			
	VV		74,49		74,490			
	VV		Součet		101,992			
11	K	161101501A	Svislé přemístění výkopku v hornině tř. 1 až 4	m3	142,144	965,52	137 242,87	
12	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	142,144	245,53	34 900,62	CS ÚRS
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromadu nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
13	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	568,576	54,39	30 924,85	CS ÚRS
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromadu nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
	VV		142,144*4		568,576			
	VV		Součet		568,576			
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	69,691	181,92	12 678,19	CS ÚRS
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		12,172		12,172			
	VV		191,625		191,625			
	VV		2,16		2,160			
	VV		74,49		74,490			
	VV		142,144		142,144			
	VV		-352,9		-352,900			
	VV		Součet		69,691			
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	146,351	151,20	22 128,27	CS ÚRS
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		69,691*2,1		146,351			
	VV		Součet		146,351			
16	K	174101102	Zásyp v prostorech sypaninou se zhuštění	m3	46,920	322,70	15 141,08	CS ÚRS
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním v prostorech s urovnáním povrchu zásypu					
	VV		drenáže 1.etapa					
	VV		14,5*0,8*(1,7-0,2-0,6)		10,440			
	VV		drenáže 8.etapa					
	VV		24*0,8*(2,7-0,2-0,6)		36,480			
	VV		Součet		46,920			
17	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	352,900	574,07	202 589,30	CS ÚRS
	PP		Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození sypaniny sítím					
	VV		plošina + rampa					
	VV		(1+18,6+1)*(0,8+0,935)*(4,2-1,885)		82,740			
	VV		(1+18,6+1)*(1)*(4,2-1,885)		47,689			
	VV		šachta kanalizace					
	VV		2,8*2,8*0,8		6,272			
	VV		-1,6*1,6*0,8		-2,048			
	VV		nakládací rampa					
	VV		plošina + rampa					
	VV		(1+19,9+1)*3,5*(2,5-0,45)		157,133			
	VV		19,9*1,6*1,6		50,944			
	VV		šachta VZT					
	VV		2,3*2,1*(3,6-1,08)		12,172			
	VV		-1,3*1,1*(3,6-2,2)		-2,002			
	VV		Součet		352,900			
18	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	403,440	7,23	2 916,87	CS ÚRS
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním					
	VV		1.0.2					
	VV		56,94		56,940			
	VV		1.0.3					
	VV		8,28		8,280			
	VV		1.0.4					
	VV		147,04		147,040			
	VV		1.0.5					
	VV		115,85		115,850			
	VV		1.0.7					
	VV		23,43		23,430			
	VV		dočasná obnova místností č.0101D, 0102D					
	VV		30		30,000			

číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		15		15,000			
		60109D		6,900			
		6,9		403,440			
		Součet				1 116 057,13	
		Zakládání					
CS ÚRS	1561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	18,480	1 111,96	20 549,02	CS ÚRS 2018 02
		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm					
CS ÚRS		drenáže 1.etapa		6,960			
		14,5*0,8*0,6					
		drenáže 8.etapa		11,520			
		24*0,8*0,6		18,480			
		Součet					
	1755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	38,500	117,85	4 537,23	CS ÚRS 2018 02
		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm					
		drenáže 1.etapa		14,500			
		14,5					
		drenáže 8.etapa		24,000			
		24		38,500			
		Součet					
	141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	107,800	10,23	1 102,79	CS ÚRS 2018 02
		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
		drenáže 1.etapa		40,600			
		14,5*(0,6+0,8)*2					
		drenáže 8.etapa		67,200			
		24*(0,6+0,8)*2		107,800			
		Součet					
2 678,19	CS ÚRS 1068	geotextilie 300g/m2	m2	123,970	24,52	3 039,74	CS ÚRS 2018 02
		geotextilie 300g/m2					
		107,8*1,15		123,970			
		Součet		123,970			
	12212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	88,991	1 324,84	117 898,84	CS ÚRS 2018 02
		Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm					
		1.0.2					
		(3,8*2,9+35,08+10,84)*0,2		11,388			
		1.0.3					
		(1,66+1,67+1,66+1,67+1,62)*0,2		1,656			
		1.0.4					
		(46,04+5,45+16,17+51,93+27,45)*0,2		29,408			
		1.0.5					
		115,85*0,2		23,170			
		1.0.7					
		23,43*0,2		4,686			
		plošina + rampa					
		1,75*1,1*(0,15+0,15)		0,578			
		2,02*0,95*(0,15+0,15)		0,576			
		12,2*(0,8+0,95+0,125)*(0,15+0,15)		6,863			
		dočasná obnova místnosti č.0101D, 0102D					
		30*0,2		6,000			
		technický kanál					
		15*0,2		3,000			
		60109D					
		6,9*0,2		1,380			
		šachta VZT					
		1,3*1,1*0,2		0,286			
		Součet		88,991			
	11	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,343	2 678,95	918,88	CS ÚRS 2018 02
		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
		šachta kanalizace					
		1,6*1,6*0,05		0,128			
		šachta VZT					
		1,3*1,1*0,15		0,215			
		Součet		0,343			
	11	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	60,854	2 912,50	177 237,28	CS ÚRS 2018 02
		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
		1.0.2					
		56,94*0,15		8,541			
		1.0.3					
		8,28*0,15		1,242			
		1.0.4					
		147,04*0,15		22,056			
		1.0.5					
		115,85*0,15		17,378			
		1.0.6					
		12,84*0,3		3,852			
		dočasná obnova místnosti č.0101D, 0102D					
		30*0,15		4,500			
		technický kanál					
		15*0,15		2,250			
		60109D					
		6,9*0,15		1,035			
		Součet		60,854			
		Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,384	2 825,81	1 085,11	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová	Kód
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30						
	VV		šachta kanalizace						
	VV		1,6*1,6*0,15		0,384				
	VV		Součet		0,384				
27	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XF3	m3	13,324	2 869,44	38 232,42	CS ÚRS	274351122
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30						274361821
	VV		nakládací rampa						
	VV		66,62*0,2		13,324				
	VV		Součet		13,324				
28	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF4	m3	3,515	3 299,73	11 598,55	CS ÚRS	274362021
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37						2793225111
	VV		1,0,7						
	VV		23,43*0,15		3,515				
	VV		Součet		3,515				
29	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	15,600	296,28	4 621,97	CS ÚRS	
	PP		Bednění základů desek zřízení						
	VV		nakládací rampa						
	VV		(3,7+18,6+3,7)*0,6		15,600				
	VV		Součet		15,600				
30	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	15,600	57,25	893,10	CS ÚRS	
	PP		Bednění základů desek odstranění						
31	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,296	39 943,40	51 766,65	CS ÚRS	279351122
	PP		Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500						279361821
	VV		nakladní rampa						
	VV		podélný směr pr.8mm á 200mm						
	VV		18,6*0,00042*(20+20)		0,312				
	VV		příčný směr pr.12mm á 150mm						
	VV		3,7*0,0009*(130+130)		0,866				
	VV		Mezisoučet		1,178				
	VV		1,178*0,10		0,118				
	VV		Součet		1,296				
32	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari (vč. distančních podložek)	t	4,396	35 061,65	154 131,01	CS ÚRS	1235151
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI						
	VV		1,0,2						
	VV		56,94*0,00444*2*1,15		0,581				
	VV		1,0,3						
	VV		8,28*0,00444*2*1,15		0,085				
	VV		1,0,4						
	VV		147,04*0,00444*2*1,15		1,502				
	VV		1,0,5						
	VV		115,85*0,00444*2*1,15		1,183				
	VV		1,0,6						
	VV		12,84*0,008*2*1,15		0,236				
	VV		1,0,7						
	VV		23,43*0,00444*2*1,15		0,239				
	VV		dočasná obnova místností č.0101D, 0102D						
	VV		30*0,00444*2*1,15		0,306				
	VV		technický kanál						
	VV		15*0,00444*2*1,15		0,153				
	VV		č0109D						
	VV		6,9*0,00444*2*1,15		0,070				
	VV		šachta kanalizace						
	VV		1,6*1,6*0,00444*2*1,15		0,026				
	VV		šachta VZT						
	VV		1,3*1,1*0,00444*2*1,15		0,015				
	VV		Součet		4,396				
33	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	8,536	2 678,95	22 867,52	CS ÚRS	
	PP		Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20						
	VV		drenáže 1.etapa						
	VV		14,5*0,8*0,2		2,320				
	VV		drenáže 8.etapa						
	VV		24*0,8*0,2		3,840				
	VV		schodiště východní fasáda						
	VV		4*0,45*(2,4-1,2)*1,1		2,376				
	VV		Součet		8,536				
34	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	10,240	2 913,47	29 833,93	CS ÚRS	235161
	PP		Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25						
	VV		nakládací rampa						
	VV		(4+19,9+4)*0,7*(4,2-3,7)		9,765				
	VV		schodiště Z1.18						
	VV		1,2*0,45*0,8*1,1		0,475				
	VV		Součet		10,240				
35	K	274321411	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	53,607	2 912,50	156 130,39	CS ÚRS	
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pásy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25						
	VV		plošina						
	VV		(0,8+0,935+0,7)*(0,8+0,6)*(4,2-1,885)		7,892				
	VV		2,02*(0,8+0,6)*(4,2-1,885)		6,547				
	VV		rampa						
	VV		(1,75+0,7+1,1)*0,7*(4,2-0,065)		10,275				
	VV		(12,2+0,6+1,75)*0,7*(4,2-3,7)		5,093				
	VV		(12,2+0,6+1,75)*0,45*(3,7-0,065)		23,800				
	VV		Součet		53,607				
36	K	274351121	Zřízení bednění základových pásů rovného	m2	60,912	229,15	13 957,98	CS ÚRS	
	PP		Bednění základů pásů rovného zřízení						
	VV		plošina						
	VV		(1,75+0,7+1,1)*0,7*(4,2-0,065)		19,261				

Cena	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		(2,02+0,95)*2*(4,2-1,885) nakládací rampa (4+19,9+4)*(4,2-3,7)*2 Součet		13,751 27,900 60,912			
2	CS ÚRS 4351122	Odstanění bednění základových pásů rovného	m2	60,912	32,38	1 972,33	CS ÚRS 2018 02
		Bednění základů pásů rovně odstranění					
	4361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) (vč. distančních podložek)	t	0,076	39 814,62	3 025,91	CS ÚRS 2018 02
		Výztuž základů pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
		nakládací rampa - zatímání zdi		0,076			
		1,2*0,0009*70		0,076			
		Součet					
3,55	CS ÚRS 4362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari (vč. distančních podložek)	t	0,311	34 923,02	10 861,06	CS ÚRS 2018 02
		Výztuž základů pásů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
		60,912*0,00444*1,15		0,311			
		Součet		0,311			
21,97	CS ÚRS 4225111	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XF1 v kvalitě pohledového betonu	m3	46,414	3 142,80	145 869,92	
		Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
		schodiště východní fasáda					
		2,3*0,3*(1,4+0,3)/2*3		1,760			
		nakládací rampa					
		(4+19,9+4)*0,45*3,2		40,176			
		19,9*0,45*0,5		4,478			
		Součet		46,414			
893,10	CS ÚRS 51121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	210,190	284,89	59 881,03	CS ÚRS 2018 02
		Bednění základových zdí rovně oboustranně za každou stranu zřízení					
		schodiště východní fasáda					
		2,3*(1,4+0,3)/2*(2+2+2)		11,730			
		nakládací rampa					
		(4+19,9+4)*(3,2+3,2)		178,560			
		19,9*(0,5+0,5)		19,900			
		Součet		210,190			
154 131,01	CS ÚRS 51122	Odstanění oboustranného bednění základových zdí	m2	210,190	61,51	12 928,79	CS ÚRS 2018 02
		Bednění základových zdí rovně oboustranně za každou stranu					
		odstranění					
	41821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 (vč. distančních podložek)	t	0,140	42 060,11	5 888,42	CS ÚRS 2018 02
		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
		nakládací rampa prut pr. 12mm á 150mm					
		1,2*0,0009*130		0,140			
		Součet		0,140			
	42021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari (vč. distančních podložek)	t	1,870	34 880,89	65 227,26	CS ÚRS 2018 02
		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
		11,73*0,0031*1,20		0,044			
		nakládací rampa					
		(4+19,9+4)*(3,2+3,2)*0,008*1,15		1,643			
		19,9*(0,5+0,5)*0,008*1,15		0,183			
		Součet		1,870			
		Svislé a kompletní konstrukce				803 303,82	
	431	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	52,885	916,92	48 491,31	CS ÚRS 2018 02
		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm					
		půdorys 1NP - navrhovaný stav					
		č105F					
		1,8*3,95		7,110			
		č117D - atika na střeše					
		(18,6+3,7)*2*0,5		22,300			
		půdorys 2NP - navrhovaný stav					
		č242F atika na střeše					
		(10,1+5,55)*2*0,75		23,475			
		Součet		52,885			
	411	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	19,200	1 123,20	21 565,44	CS ÚRS 2018 02
		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm					
		půdorys 1NP - bourací práce					
		č104F					
		4,8*4		19,200			
		Součet		19,200			
	41	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	31,813	1 134,00	36 075,94	CS ÚRS 2018 02
		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm					
		půdorys 1PP - navrhovaný stav					
		č0107F					
		2,1*3,35		7,035			
		č103D					
		1,5*1,5		2,250			
		půdorys 1NP - navrhovaný stav					
		č104F					
		2,4*3,85		9,240			
		č116D					
		2,55*3,25		8,288			
		pozn.22					
		1*1		1,000			
		půdorys 2NP - navrhovaný stav					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena	Kód
	VV		č242F						
	VV		1,8*2,5		4,000				
	VV		Součet		31,813				
48	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 380 mm	m2	141,260	1 479,60	209 008,30	CS ÚRS	
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm						13010716
	VV		půdorys 1NP - navrhovaný stav						
	VV		č116D						
	VV		(5,55+10,1+5,55)*(3,85+0,15)		84,800				
	VV		-4,8*2,4		-11,520				
	VV		půdorys 2NP - navrhovaný stav						
	VV		č116D						13010724
	VV		(5,55+10,1+5,55)*(3,8+0,15)		79,500				
	VV		-4,8*2,4		-11,520				
	VV		Součet		141,260				
49	K	311235211	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 440 mm	m2	2,250	1 674,00	3 766,50	CS ÚRS	
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm						317941123
	VV		půdorys 1PP - navrhovaný stav						
	VV		č0113F						
	VV		1,5*1,5		2,250				
	VV		Součet		2,250				
50	K	311271126	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10	m3	0,975	5 582,89	5 443,32	CS ÚRS	
	PP		Zdivo z cihel betonových s plně promaltovanými styčnými sparami, rozměr 290x140x65 mm, na cementovou maltu M10						13010820
	VV		šachta kanalizace						
	VV		(1,3+1,3)*2*0,15*1,25		0,975				
	VV		Součet		0,975				
51	K	311272121	Zdivo z pórabetonových tvárnic na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	34,118	1 220,40	41 637,61	CS ÚRS	3010826
	PP		Zdivo z pórabetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku						
	VV		půdorys 1NP - navrhovaný stav						
	VV		č105F						40271021
	VV		1,8*3,95		7,110				
	VV		č188F+187F						
	VV		(1,74+4,73+1,74)*3,75		30,788				
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780				
	VV		Součet		34,118				
52	K	317142422	Překlad nenosný pórabetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl do 1250 mm	kus	2,000	372,60	745,20	CS ÚRS	
	PP		Překlady nenosné z pórabetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm						40271025
53	K	317142442	Překlad nenosný pórabetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl do 1250 mm	kus	1,000	556,20	556,20	CS ÚRS	
	PP		Překlady nenosné z pórabetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm						
54	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,874	4 884,89	4 269,39	CS ÚRS	
	PP		Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou						
	VV		OK001						
	VV		2,9*0,2*0,14		0,081				
	VV		OK101						11321510
	VV		5,3*0,2*0,22		0,233				
	VV		OK201						
	VV		5,3*0,2*0,22		0,233				
	VV		O.1 - 2np						
	VV		2,3*0,2*0,12		0,055				
	VV		07 - 1 np						1351111
	VV		5,2*0,2*0,2		0,208				
	VV		08 - 1np						
	VV		1,6*0,2*0,1*2		0,064				
	VV		Součet		0,874				
55	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,881	7 099,41	6 254,58	CS ÚRS	
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm						1351112
	VV		0,839		0,839				
	VV		0,042		0,042				1361921
	VV		Součet		0,881				
56	M	13010714	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375	t	0,839	26 568,00	22 290,55	CS ÚRS	
	PP		ocel profilová IPN 120 jakost 11 375						
	VV		schodiště východní fasáda						2272225,
	VV		2,5*0,0111*(2+2+2)*1,1		0,183				
	VV		OK001						
	VV		2,9*0,2*0,14		0,081				
	VV		OK101						
	VV		5,3*0,2*0,22		0,233				
	VV		OK201						
	VV		5,3*0,2*0,22		0,233				
	VV		O.1 1np						
	VV		2,3*0,2*0,12		0,055				
	VV		O.1 - 2NP						
	VV		0,054		0,054				
	VV		Součet		0,839				
57	M	13010712	ocel profilová IPN 100 jakost 11 375	t	0,042	23 868,00	1 002,46	CS ÚRS	
	PP		ocel profilová IPN 100 jakost 11 375						
	VV		O.8 - 1np						
	VV		0,04*1,05		0,042				
	VV		Součet		0,042				
58	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,860	6 504,79	5 594,12	CS ÚRS	272245

Cena		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	CS		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm		0,138			
			0,138		0,722			
			0,722		0,860			
			Součet					
10716			ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t	0,138	27 432,00	3 785,62	CS ÚRS 2018 02
			ocel profilová IPN 140 jakost 11 375					
			OK001		0,138			
			125,28*0,001*1,1		0,138			
			Součet					
10724			ocel profilová IPN 220 jakost 11 375	t	0,722	26 676,00	19 260,07	CS ÚRS 2018 02
			ocel profilová IPN 220 jakost 11 375					
			OK101		0,361			
			328,6*0,001*1,1		0,361			
			Součet		0,722			
66,50	CS		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,535	6 504,79	3 480,06	CS ÚRS 2018 02
			Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
			0,249		0,249			
			0,286		0,286			
			Součet		0,535			
443,32	CS		ocel profilová UPN 140 jakost 11 375	t	0,249	24 300,00	6 050,70	CS ÚRS 2018 02
			ocel profilová UPN 140 jakost 11 375					
			O.1-07 1pp		0,249			
			0,249		0,249			
			Součet		0,249			
1 637,61	CS		ocel profilová UPN 200 jakost 11 375	t	0,286	24 948,00	7 135,13	CS ÚRS 2018 02
			ocel profilová UPN 200 jakost 11 375					
			O7 - 1np		0,286			
			272,48*1,05*0,001		0,286			
			Součet		0,286			
745,20	CS		Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnici pórobetonovými tl 100 mm	m2	2,160	762,48	1 646,96	CS ÚRS 2018 02
			Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
			půdorys 1NP - navrhovaný stav		2,160			
			č114S pozn.26		2,160			
			Součet		2,160			
556,20	CS		Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnici pórobetonovými tl 100 mm	m2	12,090	710,64	8 591,64	CS ÚRS 2018 02
			Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
			půdorys 1PP - navrhovaný stav		2,640			
			č0112F pozn.28		2,640			
			Součet		2,640			
4 269,39	CS		půdorys 1NP - navrhovaný stav		7,200			
			č114S pozn.26		2,250			
			1,2*1,5*4		2,250			
			1,5*1,5*1		12,090			
			Součet		12,090			
1510			Stěny nosné ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,432	3 123,69	1 349,43	CS ÚRS 2018 02
			Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 20/25					
			šachta VZT		0,432			
			(1,3+1,1)*2*0,15*(3,15-2,55)		0,432			
			Součet		0,432			
1111			Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	5,040	289,59	1 459,53	CS ÚRS 2018 02
			Bednění stěn a příček nosných rovně oboustranně za každou stranu					
			zřízení		5,040			
			šachta VZT		5,040			
			(1,3+1+1,1+0,8)*2*(3,15-2,55)		5,040			
6 254,58	CS		Součet		5,040			
1112			Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	5,040	61,85	311,72	CS ÚRS 2018 02
			Bednění stěn a příček nosných rovně oboustranně za každou stranu					
			odstranění					
1921			Výztuž stěn svařovanými sítěmi	t	0,027	35 190,85	950,15	CS ÚRS 2018 02
			Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů ocelových tažených					
			5,04*0,00444*1,20		0,027			
			Součet		0,027			
22 290,55	CS		Příčka z pórobetonových tvárcí P+D na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	28,696	669,60	19 214,84	
			Příčky z pórobetonových tvárcí P+D na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
			půdorys 1PP - navrhovaný stav		7,350			
			č0101F-0108F		-2,800			
			1,05*3,5*2		5,950			
			-0,7*2*2		-1,400			
			č0108F					
			1,7*3,5					
			-0,7*2					
			půdorys 1NP - navrhovaný stav					
			č105F		5,333			
			1,35*3,95		-1,600			
			-0,8*2					
			č186F+187F		15,863			
			(4,73-0,25*2)*3,75		28,696			
			Součet		28,696			
1 002,46	CS		Příčka z pórobetonových tvárcí P+D na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	141,685	922,32	130 678,91	
5 594,12	CS							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena	Kód
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic P+D na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 150 mm						
	VV		půdorys 1PP - navrhovaný stav						
	VV		č0101F-0108F						
	VV		(7,7+0,9*3)*3,5		36,400				
	VV		-0,7*2*2		-2,800				
	VV		č0105F						
	VV		2,75*3,5		9,625				
	VV		-1,1*2		-2,200				
	VV		č0108F						
	VV		(9,7+1,25+1,1)*3,5		42,175				
	VV		-0,8*2*2		-3,200				
	VV		č0116F+0117F						
	VV		(2,65+2,65+8,4)*3,5		47,950				6244382
	VV		-1*2		-2,000				
	VV		-1,2*2,1*2		-5,040				
	VV		č0102D-0119S						
	VV		1,8*3,5		6,300				
	VV		-1,4*2		-2,800				
	VV		č0112S						
	VV		(1,5+2)*3,5		12,250				
	VV		půdorys 1NP - navrhovaný stav						3271114
	VV		č186F-187F						
	VV		1,34*3,75		5,025				
	VV		Součet		141,685				
72	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	5,150	42,45	218,62	CS ÚR	
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm						3272256
	VV		půdorys 1PP - navrhovaný stav						
	VV		č0101F-0108F						
	VV		1,05*2		2,100				
	VV		č0108F						
	VV		1,7		1,700				
	VV		půdorys 1NP - navrhovaný stav						
	VV		č105F						
	VV		1,35		1,350				
	VV		Součet		5,150				
73	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	44,200	63,68	2 814,66	CS ÚR	
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm						481111
	VV		půdorys 1PP - navrhovaný stav						
	VV		č0101F-0108F						
	VV		7,7+0,9*3		10,400				
	VV		č0105F						
	VV		2,75		2,750				
	VV		č0106F						
	VV		9,7+1,25+1,1		12,050				
	VV		č0116F+0117F						
	VV		2,65+2,65+8,4		13,700				
	VV		č0102D-0119S						
	VV		1,8		1,800				
	VV		č0112S						
	VV		1,5+2		3,500				
	VV		Součet		44,200				
74	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	49,900	82,22	4 102,78	CS ÚR	
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné						
	VV		půdorys 1PP - navrhovaný stav						
	VV		č0101F-0108F						
	VV		3,5*5		17,500				
	VV		č0105F						
	VV		3,5*2		7,000				
	VV		č0106F						
	VV		3,5		3,500				
	VV		č0116F+0117F						
	VV		3,5*2		7,000				
	VV		půdorys 1NP - navrhovaný stav						
	VV		č105F						
	VV		3,95*2		7,900				
	VV		č0112S						
	VV		3,5*2		7,000				
	VV		Součet		49,900				31811
75	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	21,000	87,19	1 830,99	CS ÚR	
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové						
	VV		půdorys 1PP - navrhovaný stav						
	VV		č0106F						
	VV		3,5*3		10,500				
	VV		č0116F+0117F						
	VV		3,5		3,500				
	VV		č0102D-0119S						
	VV		3,5*2		7,000				
	VV		Součet		21,000				
76	K	346244381	Plentování jednostranně v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	18,524	628,27	11 638,07	CS ÚR	
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm						
	VV		OK001						
	VV		2,9*0,14*2		0,812				
	VV		0,1 - 2np						
	VV		2,3*0,12*2		0,552				
	VV		0,7 - 1np						
	VV		5,2*0,2*2		2,080				
	VV		0,8 - 1np						
	VV		1,6*0,1*2*2		0,640				
	VV		1pp						
	VV		102						

Cen	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		5*0,2*2*2		4,000			
		104		2,240			
		2*0,14*2*4					
		1np					
		104		3,360			
		2*0,14*2*6					
		106		0,360			
		1,5*0,12*2*1					
		2np		4,480			
		2*0,14*2*8		18,524			
		Součet					
44382		Přelotování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	4,664	598,00	2 789,07	CS ÚRS 2018 02
		Přelotování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm					
		OK101		2,332			
		5,3*0,22*2					
		OK201		2,332			
		5,3*0,22*2		4,664			
		Součet					
1114		Přizdivky z cihel betonových tl 140 mm	m2	7,680	928,80	7 133,18	CS ÚRS 2018 02
		Přizdivky z cihel betonových na cementovou maltu M20 z cihel betonových, tloušťka přizdivky 140 mm					
		šachta kanalizace					
		(1,6+1,6)*2*1,2		7,680			
		Součet		7,680			
218,62	CS						
2256		Přizdivka z pórobetonových tvárníc tl 150 mm	m2	26,840	978,48	26 262,40	CS ÚRS 2018 02
		Přizdivky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 150 mm					
		půdorys 1PP - navrhovaný stav					
		č0102F+0103F					
		1,05*3,5*2		7,350			
		č0107D					
		0,7*0,7		0,490			
		1.NP					
		9,5		9,500			
		2NP					
		9,5		9,500			
		Součet		26,840			
2 814,66	CS						
111		Zapletování rýh, potrubí, vyklenků, nosníků nebo nik ve stěnách rabciovým pletivem	m2	91,900	303,93	27 931,17	CS ÚRS 2018 02
		Zapletování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, vyklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabciovým pletivem					
		OK001					
		2,9*1		2,900			
		OK101					
		5,3*1		5,300			
		OK201					
		5,3*1		5,300			
		O.1 - 2np					
		2,3*1		2,300			
		O7 - 1np					
		5,2*1		5,200			
		O8 - 1np					
		1,6*1*2		3,200			
		výpis válcové oceli					
		1pp					
		3*1*1		3,000			
		5*1*2		10,000			
		1,4*1*1		1,400			
		2*1*4		8,000			
		1*1*1		1,000			
		1np					
		2*1*6		12,000			
		1,5*1*1		1,500			
		2np					
		2*1*8		16,000			
		O.1-O.7					
		(1,5*2+1,2*2+1,1*2+1,8+1,4+1,6*2+0,8)*1		14,800			
		Součet		91,900			
1		Přizdivka ostění z cihel tl do 150 mm	m2	16,186	931,98	15 085,03	CS ÚRS 2018 02
1 830,99	CS	Přizdivka z cihel ostění ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm					
		půdorys 1PP - navrhovaný stav					
		č0109F					
		(1+2,1*2)*0,15		0,780			
		č0107D-0112F					
		(2+2,1*2)*0,15*2		1,860			
		č0112F					
		(1,05+2*2)*0,15*(2+1)		2,273			
		(2,4+2,5*2)*0,3*2		4,440			
		(1,45+2,1*2)*0,15		0,848			
		č0105F					
		(1+2,1*2)*0,15		0,780			
		č0120S					
		(1,3+2,1*2)*0,3		1,650			
		č0103D					
		(1+2,1*1)*0,15		0,465			
		č0106F-0119S					
		(1+2,1*2)*0,15		0,780			
		č0108D-0113F					
		(2,2+1,8+2,2*2)*0,15		1,260			
		půdorys 2NP - navrhovaný stav					
		č201F					
		(2+2,5*2)*0,15		1,050			
		Součet		16,186			
7	11 638,07						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cen.	Kó
82	K	380326232	Kompletní konstrukce ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 tl 300 mm XF4	m3	9,434	4 697,07	44 312,16	CS Úr	
	PP		Kompletní konstrukce z betonu železobetonového bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm XF4						346866
	VV		plošina						
	VV		2,45*3,45*(1,885-1,585)		2,536				
	VV		2,37*0,3*(1,585-1,165)		0,299				
	VV		2,37*1,07*(1,585-0,25)		3,385				
	VV		2,37*0,3*0,6		0,427				
	VV		2,61*(0,4+0,4)*(1,585-0,25)		2,787				
	VV		Součet		9,434				
83	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	25,796	1 078,23	27 814,02	CS Úr	
	VV		plošina						
	VV		(2,45+3,45)*2*(1,885-1,585)		3,540				
	VV		2,37*(1,585-1,165)*2		1,991				346866
	VV		2,37*(1,585-0,25)*2		6,328				
	VV		2,61*(1,585-0,25)*(2+2)		13,937				
	VV		Součet		25,796				
84	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	25,796	184,47	4 758,59	CS Úr	
85	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ze svařovaných sítí KARI (vč. distančních podložek)	t	0,392	25 717,14	10 081,12	CS Úr	
	VV		plošina						
	VV		2,45*3,45*0,008*2		0,135				
	VV		25,796*0,008		0,206				
	VV		Mezisoučet		0,341				46866
	VV		0,341*0,15		0,051				
	VV		Součet		0,392				
86	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí vč. bednění	m3	0,665	4 650,78	3 092,77	CS Úr	
	PP		Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí						
	VV		nákladní rampa = probeonování průvlaků nad č.0155S						
	VV		(3+3+3,5)*0,5*0,14		0,665				
	VV		Součet		0,665				
87	K	389941021	Montáž kovových doplňkových konstrukcí do 1 kg pro montáž prefabrikovaných dílců	kg	35,000	52,53	1 838,55	CS Úr	
	PP		Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž prefabrikovaných dílců hmotnosti jednoho kusu do 1 kg						321414
	VV		OK001						
	VV		0,25*5*6		7,500				
	VV		OK101						
	VV		0,25*5*11		13,750				
	VV		OK201						
	VV		0,25*5*11		13,750				
	VV		Součet		35,000				
88	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x5mm	t	0,040	24 624,00	984,96	CS Úr	321511
	PP		tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x5mm						
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 152 340,46		
89	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm	kus	9,000	153,11	1 377,99	CS Úr	
	PP		Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm						122424
	VV		půdorys 1PP- bourací práce						
	VV		č0112F pozn.29						
	VV		9		9,000				
	VV		Součet		9,000				
90	M	59341218	deska stropní plná PZD 1200x300x90mm	kus	9,000	448,20	4 033,80	CS Úr	
	PP		deska stropní plná PZD 1200x300x90mm						
91	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm	kus	17,000	153,11	2 602,87	CS Úr	51011
	PP		Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm						
	VV		kanál VZT						
	VV		17		17,000				
	VV		Součet		17,000				
92	M	59341410	panel stropní plný PZD 208x59x14 cm	kus	17,000	2 127,60	36 169,20	CS Úr	51012
	PP		panel stropní plný PZD 208x59x14 cm						
93	K	411135002	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků hmotnosti do 3 t	kus	3,000	1 474,51	4 423,53	CS Úr	
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, hmotnosti přes 1,5 do 3 t						54234
	VV		SP003						
	VV		1		1,000				
	VV		SP103						
	VV		1		1,000				
	VV		SP203						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		3,000				
94	K	411135003	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků hmotnosti do 5 t	kus	12,000	6 696,00	80 352,00	CS Úr	54311
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, hmotnosti přes 3 do 5 t						
	VV		SP001						
	VV		3		3,000				
	VV		SP002						
	VV		1		1,000				
	VV		SP101						14312
	VV		3		3,000				
	VV		SP102						
	VV		1		1,000				
	VV		SP201						
	VV		3		3,000				

Cena		Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
CS	1	SP202		1,000			
		Součet		12,000			
68661		panel stropní předpjatý 100x119x32 cm	m	87,883	2 646,00	232 538,42	
		panel stropní předpjatý 100x119x30 cm, 10 + 2					
		SP001		28,440			
		9,48*3					
		SP101		28,860			
		9,62*3					
		SP201		28,860			
		9,62*3		86,160			
		Mezisoučet		1,723			
		86,16*0,02		87,883			
		Součet	m	29,294	2 376,00	69 602,54	
		68662					
		panel stropní předpjatý 100x82x32 cm					
		panel stropní předpjatý 100x119x30 cm, 10 + 2					
		SP002		9,480			
		9,48					
		SP102		9,620			
		9,62					
		SP202		9,620			
		9,62		28,720			
		Mezisoučet		0,574			
		28,72*0,02		29,294			
		Součet	m	29,294	2 052,00	60 111,29	
		68663					
		panel stropní předpjatý 100x60x32 cm					
		panel stropní předpjatý 100x119x30 cm, 10 + 2					
		SP003		9,480			
		9,48					
		SP103		9,620			
		9,62					
		SP203		9,620			
		9,62		28,720			
		Mezisoučet		0,574			
		28,72*0,02		29,294			
		Součet	m3	2,771	3 059,75	8 478,57	CS ÚRS 2018 02
		1414					
		Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30					
		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých					
		střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic					
		hřibových sloupů tř. C 25/30					
		prefa předpjaté panely závlivka 9,4L/1m2		0,909			
		9,48*5,1*0,0094*2		0,931			
		9,62*5,15*0,0094*2		0,931			
		9,62*5,15*0,0094*2		2,771			
		Součet	m3	0,300	3 403,35	1 021,01	CS ÚRS 2018 02
		984,96					
		CS 15					
		Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25					
		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých					
		střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic					
		hřibových sloupů tř. C 20/25					
		půdorys IPP - bourací práce					
		č0112F pozn.29		0,300			
		2,5*1,2*0,1		0,300			
		Součet	m3	12,686	3 050,03	38 692,68	CS ÚRS 2018 02
		124					
		Stropy trámové nebo kazetové, do vln zabudovaného					
		bednění ze ŽB tř. C 25/30 XF3					
		Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových,					
		kazetových nebo vložkových z tvárnice nebo z hraněných či zaoblených					
		vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30					
		nákladní rampa - strop S01		12,686			
		19,9*4,25*0,15		12,686			
		Součet	m3	23,680	254,82	6 034,14	CS ÚRS 2018 02
		2 602,87					
		CS 11					
		Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez					
		podpěrné kce					
		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek					
		tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
		nákladní rampa - část desky nad IPP č.0154S		18,000			
		18*1					
		strop S01		5,680			
		(4,25+19,9+4,25)*0,2		23,680			
		Součet	m2	23,680	56,38	1 335,08	CS ÚRS 2018 02
		36 169,20					
		CS 12					
		Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez					
		podpěrné kce					
		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek					
		tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
		Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v					
		40 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm		84,575	453,75	38 375,91	CS ÚRS 2018 02
		Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých					
		tenkostěnných chýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez					
		úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s					
		osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných					
		zdech, trámech, průvlacích, do travert s povrchem pozinkovaným,					
		výšky vln 40 mm. tl. plechu 0,88 mm					
		nákladní rampa - strop S01		84,575			
		19,9*4,25		84,575			
		Součet	m2	84,575	98,60	8 339,10	CS ÚRS 2018 02
		80 352,00					
		CS 14					
		Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do					
		15 cm					
		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška					
		podpěření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení					
		nákladní rampa - strop S01		84,575			
		19,9*4,25		84,575			
		Součet	m2	84,575	21,66	1 831,89	CS ÚRS 2018 02
		2					
		Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl					
		do 15 cm					
		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška					
		podpěření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cer	Kód
106	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	18,000	113,00	2 034,00	CS	3010718
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, klenob a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení						
107	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	18,000	26,08	469,44	CS	17238232
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, klenob a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění						
108	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,543	40 797,98	22 153,30	CS	
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500						
	VV		prefa předpjaté panely 1x pr. 10mm						
	VV		11,48*0,00062*6		0,043				
	VV		11,62*0,00062*6		0,043				
	VV		11,62*0,00062*6		0,043				
	VV		nákladní rampa - strop S01						
	VV		4,25*0,00062*130		0,343				
	VV		Mezisoučet		0,472				
	VV		0,472*0,15		0,071				
	VV		Součet		0,543				
109	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,415	37 844,01	15 705,26	CS	
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI						
	VV		púdorys 1PP- bourací práce						
	VV		č0112F pozn.29						
	VV		2,5*1,2*0,00444*1,15		0,015				
	VV		předpjaté panely - vyztužení potěru pro uložení						
	VV		(5,1+10,1+5,1)*0,3*0,00444*1,2		0,032				
	VV		(5,15+10,1+5,15)*0,3*0,00444*1,2		0,033				
	VV		(5,15+10,1+5,15)*0,3*0,00444*1,2		0,033				
	VV		nákladní rampa - strop S01						
	VV		19,9*4,25*0,0031*1,15		0,302				
	VV		Součet		0,415				
110	K	411362112	Ztužení koster na hranách konstrukce trámů válcovanou ocelí 11 373	t	0,276	37 262,64	10 284,49	CS	
	PP		Ztužení koster z betonářské oceli na hranách konstrukce stropních trámů (žeber, kazet) T-průřezu a ve styku (koutu) s deskou popř. trámů samostatných válcovanou ocelí tvaru L jakéhokoliv profilu, z oceli 11 373						
	VV		plošina + rampa						
	VV		tyč 60x60x5						
	VV		(2,3+1,35)*0,0046		0,017				
	VV		(0,4+1,54+2,37*2+1,54+0,4)*0,0046		0,040				
	VV		(12,8+3,66)*0,0046		0,076				
	VV		tyč 50x5 dl.0,25m á 50cm						
	VV		0,25*0,005*70		0,088				
	VV		pozn.34						
	VV		1,3*0,003		0,004				
	VV		0,25*0,005*4		0,005				
	VV		Mezisoučet		0,230				
	VV		0,230*0,20		0,046				
	VV		Součet		0,276				
111	K	411362112A	Příplatek za žárové pozinkování	kg	276,000	351,00	96 876,00		
112	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropěch C20/25 včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže	m3	2,250	12 724,42	28 629,95	CS	
	PP		Zabetonování otvorů ve stropěch nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropěch železobetonových, tvárniceových a prefabrikovaných						
	VV		doplnění stropů v místě stávajících proslupů						
	VV		0,2*0,2*0,25*50		0,500				
	VV		0,5*0,5*0,25*8		0,500				
	VV		1*1*0,25*5		1,250				
	VV		Součet		2,250				
113	K	413232211	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	16,000	94,78	1 516,48	CS	
	PP		Zazdivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm						
	VV		výtah						
	VV		10		10,000				
	VV		schodiště východní fasáda						
	VV		6		6,000				
	VV		Součet		16,000				
114	K	413232221	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	4,000	178,30	713,20	CS	
	PP		Zazdivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm						
	VV		výtah						
	VV		4		4,000				
	VV		Součet		4,000				
115	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	0,135	7 101,79	958,74	CS	
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropěch I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm						
	VV		výtah						
	VV		3*0,009*5		0,135				
	VV		Součet		0,135				
116	M	14550190	profil ocelový obdélníkový 100x50x4mm	t	0,135	29 376,00	3 965,76	CS	
	PP		profil ocelový obdélníkový 100x50x3mm						
117	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,108	6 506,86	702,74	CS	
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropěch I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm						
	VV		výtah						

KJ	Ce	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					0,108			
1,00	CS		Součet	t	0,108	25 812,00	2 787,70	CS ÚRS 2018 02
		0718	ocel profilová IPN 160 jakost 11 375					
			ocel profilová IPN 160 jakost 11 375					
9,44	CS	38232	Obezídka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 150 do 210 mm bez tepelné izolace	m	148,400	182,52	27 085,97	CS ÚRS 2018 02
			Obezídka ztužujícího věnce keramickými věncovkami bez tepelné izolace jednostranná, výška věnce přes 150 do 210 mm					
53,30	CS		č0113F		21,200			
			5,55+10,1+5,55		42,400			
			(5,55+10,1+5,55)*2					
			č116D		42,400			
			(5,55+10,1+5,55)*2					
			č242F		42,400			
			(5,55+10,1+5,55)*2		148,400			
			Součet					
		21414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	15,051	3 152,78	47 452,49	CS ÚRS 2018 02
			Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
			č186F+187F		0,514			
			(1,75+4,73+1,75)*0,25*0,25					
			č0113F		1,145			
			(5,55+10,1+5,55)*0,3*0,18		2,035			
			(5,55+10,1+5,55)*0,3*0,32					
			č116D		2,035			
			(5,55+10,1+5,55)*0,3*0,32					
			č242F		2,035			
			(5,55+10,1+5,55)*0,3*0,32					
			atiky					
			č117D -atika na střeše		1,606			
			(18,6+3,7)*2*0,24*0,15		2,676			
			(18,6+3,7)*2*0,24*0,25					
			č242F atika na střeše		1,127			
			(10,1+5,55)*2*0,24*0,15		1,878			
			(10,1+5,55)*2*0,24*0,25		15,051			
			Součet					
		1115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	68,651	310,83	21 338,79	CS ÚRS 2018 02
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			č186F+187F		4,115			
			(1,75+4,73+1,75)*(0,25+0,25)					
			č0113F		3,816			
			(5,55+10,1+5,55)*0,18					
			atiky					
			č117D -atika na střeše		13,380			
			(18,6+3,7)*2*(0,15+0,15)		22,300			
			(18,6+3,7)*2*(0,25+0,25)					
			č242F atika na střeše		9,390			
			(10,1+5,55)*2*(0,15+0,15)		15,650			
			(10,1+5,55)*2*(0,25+0,25)		68,651			
			Součet					
		1118	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	68,651	63,82	4 381,31	CS ÚRS 2018 02
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
		1821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	2,109	40 136,87	84 648,66	CS ÚRS 2018 02
			Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
			č186F+187F		0,066			
			(1,75+4,73+1,75)*0,008					
			č0113F		0,127			
			(5,55+10,1+5,55)*0,008		0,170			
			(5,55+10,1+5,55)*0,008					
			č116D		0,170			
			(5,55+10,1+5,55)*0,008					
			č242F		0,170			
			(5,55+10,1+5,55)*0,008					
			atiky					
			č117D -atika na střeše		0,357			
			(18,6+3,7)*2*0,008		0,357			
			(18,6+3,7)*2*0,008					
			č242F atika na střeše		0,250			
			(10,1+5,55)*2*0,008		0,250			
			(10,1+5,55)*2*0,008		1,917			
			Mezisoučet		0,192			
			1,917*0,10		2,109			
			Součet					
		114A	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 FX3	m3	3,081	3 672,00	11 313,43	
			Schodišťová konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže)					
			stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30					
			nakládací rampa					
			(2,3+1,85)*1,65*0,2		1,370			
			1,65*(0,3*0,2)/2*6		0,297			
			(2,3+1,85)*1,4*0,2		1,162			
			1,4*(0,3*0,2)/2*6		0,252			
			Součet		3,081			
		115	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,998	3 538,04	7 069,00	CS ÚRS 2018 02
			Schodišťová konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže)					
			stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25					
			schodiště východní fasáda					
			3,6*2,5*0,15		1,350			
			3,6*(0,3*0,15)/2*8		0,648			
			Součet		1,998			
		21	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,277	48 834,99	13 527,29	CS ÚRS 2018 02
			Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
			nakládací rampa 90kg/m3					
			3,081*0,090		0,277			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Kód
	VV		Součet		0,277			
127	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi KARI	t	0,221	40 173,07	8 878,25	CS
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		schodiště východní fasáda					
	VV		3,6*2,5*0,00444*2*1,15		0,092			
	VV		nakládací rampa					
	VV		(2,3+1,85)*1,65*0,00444*2*1,15		0,070			25112
	VV		(2,3+1,85)*1,4*0,00444*2*1,15		0,059			
	VV		Součet		0,221			
128	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	56,810	1 741,04	98 908,48	CS
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	VV		schodiště východní fasáda					
	VV		(2,5+2,5)*0,3		1,500			
	VV		3,6*(0,3+0,15)*8		12,960			
	VV		nakládací rampa					
	VV		(2,3+1,85)*1*(2+2)		16,600			25113
	VV		1,65*(0,3+0,2)*6		4,950			
	VV		(2,3+1,85)*1*(2+2)		16,600			
	VV		1,4*(0,3+0,2)*6		4,200			
	VV		Součet		56,810			
129	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	56,810	98,38	5 588,97	CS
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
130	K	434121415	Osazení stupňů schodišťových vč. tmelení	m	28,800	470,12	13 539,46	CS
	PP		Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na schodnice, stupňů broušených nebo leštěných					81021A
	VV		3,6*8		28,800			
	VV		Součet		28,800			31111
131	M	593737521	schodišťový stupeň obkladový teracový L	m	29,376	901,80	26 491,28	
	VV		28,8*1,02		29,376			
	VV		Součet		29,376			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 037 137,39	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				843 411,18	
132	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	112,970	43,99	4 969,55	CS
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů					
	VV		půdorys 1NP - navrhovaný stav					
	VV		č101F					142001
	VV		16,03		16,030			
	VV		č116D					
	VV		48,7		48,700			
	VV		půdorys 2NP - navrhovaný stav					
	VV		č242F					
	VV		48,24		48,240			
	VV		Součet		112,970			
133	K	611131121A	Penetrační nátěr vnitřních stropů pigmentová disperze	m2	32,060	43,99	1 410,32	
	VV		1.1.3					315412
	VV		16,03*2		32,060			
	VV		Součet		32,060			
134	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	208,323	150,40	31 331,78	CS
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stropů					321141
	VV		30% plochy					
	VV		112,97*0,30		33,891			
	VV		581,44*0,30		174,432			
	VV		Součet		208,323			
135	K	611221141A	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z pěnového skla tl do 200 mm (lepidlo, kotvy, síťovina, minerální tmel)	m2	16,030	523,80	8 396,51	
	VV		1.1.3					
	VV		16,03		16,030			
	VV		Součet		16,030			
136	M	634822711	deska tepelně izolační z pěnového skla λ=0,036 tl 180mm	m2	16,351	825,12	13 491,54	
	VV		16,03*1,02		16,351			
	VV		Součet		16,351			
137	K	611315412	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	581,440	208,44	121 195,35	CS
	PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% viz otlučení					
	VV		581,44		581,440			
	VV		Součet		581,440			
138	K	611321141	Vápenocementová omítká štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných tl.10mm	m2	112,970	181,22	20 472,42	CS
	PP		Omítká vápenocementová vnitřních ploch dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných					
139	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítkě vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	112,970	45,61	5 152,56	CS
	PP		Omítká vápenocementová vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů					
140	K	611325111	Vápenocementová hladká omítká rýh ve střepech šířky do 150 mm	m2	3,473	536,41	1 862,95	CS
	PP		Vápenocementová omítká rýh hladká ve střepech, šířky rýhy do 150 mm					

kem [CZK]	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8 878,25	C	půdorys 1PP- bourací práce č0109s 2,5*0,15 č0115s+0116s (7,35*2+2,8+0,15+3)*0,15 Součet		0,375 3,098 3,473			
	12	Vápenocementová hladká omítka rýh ve střepech šířky do 300 mm Vápenocementová omítka rýh hladká ve střepech, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	1,980	452,61	896,17	CS ÚRS 2018 02
98 908,48	C	půdorys 1PP- bourací práce č0104s 2,6*0,3 č0118s 1,2*0,3 č0122s 2,8*0,3 Součet		0,780 0,360 0,840 1,980			
	13	Vápenocementová hladká omítka rýh ve střepech šířky přes 300 mm Vápenocementová omítka rýh hladká ve střepech, šířky rýhy přes 300 mm	m2	14,000	409,99	5 739,86	CS ÚRS 2018 02
5 588,97	C	půdorys 1PP- bourací práce č0114s 5,5*0,4 č0117s (5,4+6,4)*2*0,5 Součet		2,200 11,800 14,000			
13 539,46	C	121A Jemná omítka včetně penetrace vnitřních stropů 1,1,3 16,03 Součet	m2	16,030	220,32	3 531,73	
	11	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn č105F	m2	456,206	45,98	20 976,35	CS ÚRS 2018 02
26 491,28		(1,8+0,25+1,8)*3,95 viz příčky porobeton 25,696*2 141,685*2 zdívo tl.25cm 34,118*2 přízdivky (9,5+9,5)*2 Součet		15,208 51,392 283,370 68,236 38,000 456,206			
2 037 137,39		001 Potázení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty Potázení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtažením do tmelu stěn	m2	830,309	133,26	110 646,98	CS ÚRS 2018 02
843 411,18		30% plochy 942,969*0,30 1362,521*0,30 462,206*0,30 Součet		282,891 408,756 138,662 830,309			
4 969,55	C	112 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30% Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% viz otlučení	m2	134,785	177,12	23 873,12	CS ÚRS 2018 02
		134,785 Součet		134,785			
	141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn tl. 10mm Omítka vápenocementová vnitřních ploch dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	1 362,521	161,46	219 992,64	CS ÚRS 2018 02
8 396,51		viz otlučení obkladů 245,202 viz otlučení 832,504 zdívo tl.25cm půdorys 1NP - navrhovaný stav č105F		245,202 832,504 14,220			
13 491,54		1,8*3,95*2 zdívo tl.30cm půdorys 1PP - navrhovaný stav č0107F		14,220 14,070			
121 195,35	C	2,1*3,35*2 půdorys 1NP - navrhovaný stav č104F		14,070			
		2,4*3,85*2 č116D 2,55*3,25*2 č104F		18,480 16,575			
20 472,42	C	4,8*4*2 půdorys 2NP - navrhovaný stav č242F		38,400			
		1,6*2,5*2 zdívo tl.38cm půdorys 1NP - navrhovaný stav č116D		8,000			
5 152,56	C	(5,55+10,1+5,55)*(3,85+0,15) -4,8*2,4+(4,8+2,4*2)*0,3 půdorys 2NP - navrhovaný stav č116D		84,800 -8,640			
1 862,95	C	(5,55+10,1+5,55)*(3,6+0,15) -4,8*2,4+(4,8+2,4*2)*0,3		79,500 -8,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cs	Kód
	VV		půdorys 1PP - navrhovaný stav						
	VV		pozn.7						
	VV		(2,7+2,85+2,7)*3,4		28,050				
	VV		Součet		1 362,521				
148	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	1 362,521	43,86	59 760,17	CS	
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn						
149	K	612322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn tl.10mm	m2	462,206	171,64	79 333,04	CS	
	PP		Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn						
	VV		č105F						
	VV		(1,8+0,25+1,8)*3,95		15,208				
	VV		viz příčky porobeton						91011
	VV		28,696*2		57,392				
	VV		141,685*2		283,370				
	VV		zdivo tl.25cm						
	VV		34,118*2		68,236				
	VV		přizdivky porobeton						
	VV		(9,5+9,5)*2		38,000				
	VV		Součet		462,206				
150	K	612322191	Příplatek k vápenocementové lehčené omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	462,206	48,86	22 583,39	CS	
	PP		Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn						
151	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	2,663	457,42	1 218,11	CS	
	PP		Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm						
	VV		půdorys 1PP- bourací práce						
	VV		č0109s						
	VV		0,15*3,25*2		0,975				
	VV		č0115s+0116s						
	VV		0,15*3,75*3		1,688				31121
	VV		Součet		2,663				
152	K	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	5,055	391,91	1 981,11	CS	
	PP		Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm						
	VV		půdorys 1PP- bourací práce						
	VV		č0104s						
	VV		0,3*3,75		1,125				
	VV		č0118s						
	VV		0,3*3,3*2		1,980				
	VV		č0118s						
	VV		0,3*3,25*2		1,950				
	VV		Součet		5,055				
153	K	612325113	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky přes 300 mm	m2	18,000	359,06	6 463,08	CS	
	PP		Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy přes 300 mm						42001
	VV		půdorys 1PP- bourací práce						
	VV		č0114s						
	VV		0,4*3,75*2		3,000				43004
	VV		č0117s						
	VV		0,5*3,75*8		15,000				
	VV		Součet		18,000				
154	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	40,000	66,61	2 664,40	CS	
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2						
	VV		prostory VZT						
	VV		20*2		40,000				
	VV		Součet		40,000				
155	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	6,000	305,72	1 834,32	CS	
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2						
	VV		půdorys 1NP - navrhovaný stav						
	VV		č104F pozn.22						
	VV		2		2,000				
	VV		nika pro hydrant						
	VV		3		3,000				
	VV		rovnadč						1476
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		6,000				
156	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	16,000	1 099,11	17 585,76	CS	
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m2						11011
	VV		půdorys 1PP - navrhovaný stav						
	VV		č0113F						
	VV		2		2,000				
	VV		0103D						
	VV		2		2,000				
	VV		půdorys 1NP - navrhovaný stav						
	VV		č114S						
	VV		10		10,000				6013
	VV		č105F						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		16,000				
157	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	127,981	408,20	52 241,84	CS	
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková						
	VV		viz přisekání ostění						

em [CZK]	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		90,181		90,181			
		výpis válcové oceli					
		1pp		2,250			
59 760,17	CS	3*(0,3+0,15+0,3)*1		9,000			
		5*(0,3+0,3+0,3)*2		1,050			
		1,4*(0,3+0,15+0,3)*1		7,200			
		2*(0,3+0,3+0,3)*4		0,600			
		1*(0,3+0,3)					
79 333,04	CS	1np		7,200			
		2*(0,3+0,3)*6		0,900			
		1,5*(0,3+0,3)*1					
		2np		9,600			
		2*(0,3+0,3)*8		127,981			
		Součet					
	011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	98,630	38,59	3 806,13	CS ÚRS 2018 02
		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou viz tab.PSV					
		2*2,5*1		5,000			
		1,5*0,6*1		0,900			
		1,5*0,6*2		1,800			
22 583,39	CS	4,5*0,6*6		16,200			
		1,3*2,1*1		2,730			
		1,3*2,1*1		2,730			
		2,4*0,6*1		1,440			
		4,8*1,8*1		8,640			
		4,8*2,4*2		23,040			
1 218,11	CS	2,5*3,85*1		9,625			
		2,5*3,55*1		8,875			
		4*3,85*1		15,400			
		1,5*1,5*1		2,250			
		Součet		98,630			
		Úprava povrchů vnějších				606 129,21	
	121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	280,000	31,77	8 895,60	CS ÚRS 2018 02
		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
1 981,11	CS	skladba 01		71,000			
		71					
		skladba 03		21,000			
		21					
		skladba 04		23,000			
		23					
		skladba 11		100,000			
		100					
		skladba 12		35,000			
		35					
		skladba 14		30,000			
6 463,08	CS	30		280,000			
		Součet					
	101	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	216,532	128,39	27 800,54	CS ÚRS 2018 02
		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružin, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	104	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	128,100	16,82	2 154,64	CS ÚRS 2018 02
		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítlím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem viz tab.PSV (z vnitřní strany)					
2 664,40	CS	(2+2,5*2)*1		7,000			
		(1,5+0,6*2)*1		2,700			
		(1,5+0,6*2)*2		5,400			
		(4,5+0,6*2)*6		34,200			
		(1,3+2,1*2)*1		5,500			
1 834,32	CS	(1,3+2,1*2)*1		5,500			
		(2,4+0,6*2)*1		3,600			
		(4,8+1,8*2)*1		8,400			
		(4,8+2,4*2)*2		19,200			
		(2,5+3,85*2)*1		10,200			
		(2,5+3,55*2)*1		9,600			
		(4+3,85*2)*1		11,700			
		(1,5+1,8*2)*1		5,100			
		Součet		128,100			
	10	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	134,505	34,24	4 605,45	CS ÚRS 2018 02
		profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m					
17 585,76	CS	128,1*1,05		134,505			
		Součet		134,505			
	11	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm	m2	100,000	387,53	38 753,00	CS ÚRS 2018 02
		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
		skladba 11					
		100		100,000			
		Součet		100,000			
		deska fasádní polystyrenová soklová tl 50mm LD = 0,035	m2	102,000	130,68	13 329,36	CS ÚRS 2018 02
		deska fasádní polystyrenová soklová tl 50mm					
52 241,84	CS	100*1,02		102,000			
		Součet		102,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Kód
165	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm (lepidlo, kotvy, perlínka s tmelem)	m2	44,000	460,85	20 277,40	CS
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	VV		skladba 03					
	VV		21		21,000			121191
	VV		skladba 04					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		44,000			
166	M	28376020	deska fasádní polystyrenová soklová tl 160mm $\lambda D = 0,035$	m2	44,880	437,40	19 630,51	
	VV		44*1,02		44,880			
	VV		Součet		44,880			
167	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm (lepidlo, kotvy, perlínka s tmelem)	m2	3,960	460,85	1 824,97	CS
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	VV		schodiště u východní fasády					
	VV		3,6*1,1		3,960			21141
	VV		Součet		3,960			
168	M	28376358	deska fasádní polystyrenová perimeter pro tepelné izolace spodní stavby tl 160mm	m2	4,039	486,00	1 962,95	
	VV		3,96*1,02 Přepočtené koeficientem množství		4,039			
169	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 mm (lepidlo, kotvy, perlínka s tmelem)	m2	30,000	503,54	15 106,20	CS
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					21191
	VV		skladba 14					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
170	M	63151519	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 50mm	m2	30,600	266,76	8 162,86	CS 25102
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 50mm					
	VV		30*1,02		30,600			
	VV		Součet		30,600			
171	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm (lepidlo, kotvy, perlínka s tmelem)	m2	71,000	476,59	33 837,89	CS
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					11111
	VV		skladba 01					
	VV		71		71,000			
	VV		Součet		71,000			
172	M	63151538	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 160mm	m2	72,420	726,84	52 637,75	CS 11021
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 160mm					
	VV		71*1,02		72,420			
	VV		Součet		72,420			
173	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelnéizolačních zátek z polystyrenu	m2	144,000	13,98	2 013,12	CS
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
	VV		100		100,000			
	VV		44		44,000			11001
	VV		Součet		144,000			
174	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelnéizolačních zátek z minerální vlny	m2	101,000	26,94	2 720,94	CS
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
	VV		71		71,000			
	VV		30		30,000			11011
	VV		Součet		101,000			
175	K	622251201	Příplatek k cenám kontaktního zateplení za použití tmelu s uhlíkovým vláknem	m2	145,000	150,77	21 861,65	CS
	VV		skladba 01					
	VV		71		71,000			
	VV		skladba 03					1125
	VV		21		21,000			
	VV		skladba 04					
	VV		23		23,000			
	VV		skladba 14					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		145,000			
176	K	622311131A	Potažení vnějších stěn sanačním štukem	m2	178,120	119,88	21 353,03	
	VV		púdorys 1NP - navrhovaný stav					
	VV		pozn.27					
	VV		(1,5+20+1,5)*1,2		27,600			
	VV		(1,2+20)*2*3,55		150,520			1135
	VV		Součet		178,120			
177	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn tl 15mm	m2	179,000	1 043,25	186 741,75	CS
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	VV		skladba 03					
	VV		21		21,000			
	VV		skladba 04					
	VV		23		23,000			

Q	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40,00		skladba 11		100,000			
		100					
		skladba 12		35,000			
		35		179,000			
		Součet					
1191		Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	355,000	43,86	15 570,30	CS ÚRS 2018 02
		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
130,51		skladba 03		105,000			
		21*5					
		skladba 04		115,000			
		23*5					
824,97		skladba 11		100,000			
		100					
		skladba 12		35,000			
		35		355,000			
		Součet					
141		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn tl. 10mm	m2	216,532	189,25	40 978,68	CS ÚRS 2018 02
		Omítka vápenocementová vnějších ploch dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková stěn půdorys 1NP - návrh					
1 962,95		Č116D		205,852			
		(5,55+10,1+5,55)*(9,06+0,65)		-20,160			
		-4,8*2,4*2+(4,8+2,4*2)*0,15*2					
15 106,20		Č186F+187F		32,880			
		(1,75+4,73+1,74)*4		-2,040			
		-0,9*2*2+(1+2,1*2)*0,15*2		216,532			
		Součet					
191		Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	216,532	43,86	9 497,09	CS ÚRS 2018 02
		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
8 162,86	102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	101,000	86,42	8 728,42	CS ÚRS 2018 02
		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně složitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
		skladba 01					
		71		71,000			
33 837,89		skladba 14		30,000			
		30		101,000			
		Součet					
11		Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	23,000	549,18	12 631,14	CS ÚRS 2018 02
		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn					
		skladba 04					
		23		23,000			
		Součet		23,000			
52 637,75	121	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace a probarvení vnějších stěn	m2	110,950	268,68	29 810,05	CS ÚRS 2018 02
		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn					
		skladba 01					
		71		71,000			
2 013,12		(1,5+0,6*2)*0,5*3		4,050			
		(1,5+2,2*2)*0,5*2		5,900			
		skladba 14					
		30		30,000			
		Součet		110,950			
01		Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z cihel	m2	44,000	63,23	2 782,12	CS ÚRS 2018 02
2 720,94		Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou stěn					
		skladba 03					
		21		21,000			
		skladba 04					
		23		23,000			
		Součet		44,000			
77	21 861,65	Zakrytí výpíní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	98,630	24,96	2 461,80	CS ÚRS 2018 02
		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výpíní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
		Podlahy a podlahové konstrukce				489 090,35	
15		Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,815	3 114,47	11 881,70	CS ÚRS 2018 02
		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 přes 80 do 120 mm tř. C 20/25					
		technický kanál					
		15*0,1		1,500			
19,88	21 353,03	kanál VZT					
		21*0,1		2,100			
		šachta VZT					
		1,3*1,1*0,15		0,215			
		Součet		3,815			
5		Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,436	3 062,10	1 335,08	CS ÚRS 2018 02
		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 přes 120 do 240 mm tř. C 20/25					
		šachta kanalizace					
		1*1*0,15		0,150			
		šachta VZT					
		1,3*1,1*0,20		0,286			
		Součet		0,436			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Kód
188	K	631311215	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF4	m3	1,585	3 714,71	5 887,82	CS
	PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37					
	VV		1.1.11					
	VV		16,38*0,08		1,310			51234
	VV		1.1.12					
	VV		3,44*0,08		0,275			
	VV		Součet		1,585			
189	K	631311225	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF4	m3	7,006	3 597,70	25 205,49	CS
	PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37					
	VV		1.1.8					
	VV		70,06*0,1		7,006			
	VV		Součet		7,006			
190	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	2,918	3 513,64	10 252,80	CS
	PP		Doplňání dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednolitě rýh v dosavadních mazaninách					
	VV		přídorys 1PP- bourací práce					
	VV		č0104s					
	VV		2,6*0,3*0,15		0,117			
	VV		č0109s					
	VV		2,5*0,15*0,15		0,056			
	VV		č0115s+0116s					
	VV		(7,35*2+2,8+0,15+3)*0,15*0,15		0,465			
	VV		č0114s					
	VV		5,5*0,4*0,15		0,330			
	VV		č0117s					
	VV		(5,4+6,4)*2*0,5*0,15		1,770			
	VV		č0118s					
	VV		1,2*0,3*0,15		0,054			11254
	VV		č0122s					
	VV		2,8*0,3*0,15		0,126			
	VV		Součet		2,918			
191	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,585	249,21	395,00	CS
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					1292
192	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	10,821	124,60	1 348,30	CS
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
	VV		3,815		3,815			
	VV		7,006		7,006			
	VV		Součet		10,821			
193	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,436	62,31	27,17	CS
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm					
194	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,280	266,39	873,76	CS
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
	VV		1.1.11					
	VV		(2+1,5)*2*0,08*2		1,120			
	VV		(1,5+1,5)*2*0,08		0,480			
	VV		šachta VZT					
	VV		(1,3+1,1)*2*0,15		0,720			
	VV		(1,3+1,1)*2*0,20		0,960			
	VV		Součet		3,280			
195	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,280	65,99	216,45	CS
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
196	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi KARI (vč. distančních podložek)	t	1,479	35 681,47	52 772,89	CS
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					293
	VV		1.1.8					
	VV		70,06*0,00444*2*1,15		0,715			
	VV		1.1.11					
	VV		16,38*0,00444*2*1,15		0,167			
	VV		1.1.12					
	VV		3,44*0,00444*2*1,15		0,035			111
	VV		technický kanál					
	VV		15*0,00444*2*1,15		0,153			
	VV		kanál VZT					
	VV		21*0,00444*1,15		0,107			
	VV		šachta kanalizace					
	VV		1*1*0,00444*2*1,15		0,010			
	VV		šachta VZT					
	VV		1,3*1,1*0,0444*(2+2)*1,15		0,292			
	VV		Součet		1,479			
197	K	632450124	Výrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	18,645	480,20	8 953,33	CS
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	VV		výtlah					
	VV		0,15*0,15*(10+4)		0,315			
	VV		předpjaté panely					
	VV		(5,1+10,1+5,1)*0,3		6,090			
	VV		(5,15+10,1+5,15)*0,3		6,120			
	VV		(5,15+10,1+5,15)*0,3		6,120			
	VV		Součet		18,645			
198	K	632451231	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 35 mm	m2	153,000	189,35	28 970,55	CS
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 30 do 35 mm					
	VV		SP5					

[CZK]	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
887,82	65			65,000			
	SP6			88,000			
	88			153,000			
	Součet						
	51234	Potěr cementový samonivelační lité G25 tl do 50 mm	m2	519,200	372,60	193 453,92	CS ÚRS 2018 02
		Potěr cementový samonivelační lité tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm					
	1.0.2			56,940			
25 205,49	56,94						
	1.0.3			8,280			
	8,28						
	1.0.4			147,040			
	147,04						
	1.0.5			115,850			
	115,85						
	1.1.2			24,850			
10 252,80	24,85						
	1.1.4			20,740			
	20,74						
	1.1.5			2,380			
	2,38						
	1.1.7			48,700			
	48,7						
	1.2.2			9,280			
	9,28						
	1.2.3			48,240			
	48,24						
	dočasná obnova místností č.0101D, 0102D						
	30			30,000			
	č0109D						
	6,9			6,900			
	Součet			519,200			
	254	Potěr cementový samonivelační lité C30 tl do 50 mm	m2	16,030	383,40	6 145,90	CS ÚRS 2018 02
		Potěr cementový samonivelační lité tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					
	1.1.3			16,030			
395,00	16,03						
	Součet			16,030			
	292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	3 018,630	32,94	99 433,67	CS ÚRS 2018 02
		Potěr cementový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25					
1 348,30	1.0.2			341,640			
	56,94*6						
	1.0.3			49,680			
	8,28*6						
	1.0.4			735,200			
	147,04*5						
27,17	1.0.5			1 042,650			
	115,85*9						
	1.1.2			99,400			
	24,85*4						
	1.1.4			82,960			
	20,74*4						
873,76	1.1.5			9,520			
	2,38*4						
	1.1.7			146,100			
	48,7*3						
	1.2.2			37,120			
	9,28*4						
	1.2.3			192,960			
	48,24*4						
	dočasná obnova místností č.0101D, 0102D						
216,45	30*8			240,000			
	č0109D						
	6,9*6			41,400			
	Součet			3 018,630			
1,47	52 772,89	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	64,120	34,13	2 188,42	CS ÚRS 2018 02
		Potěr cementový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30					
	1.1.3			64,120			
	16,03*4						
	Součet			64,120			
		Broušení betonových podlah	m2	555,470	42,67	23 701,90	CS ÚRS 2018 02
	1.0.2			56,940			
	56,94						
	1.0.3			8,280			
	8,28						
	1.0.4			147,040			
	147,04						
	1.0.5			115,850			
	115,85						
	1.0.6			12,840			
480,20	12,84						
	1.0.7			23,430			
	23,43						
	1.1.2			24,850			
	24,85						
	1.1.4			20,740			
	20,74						
	1.1.5			2,380			
	2,38						
	1.1.7			48,700			
	48,70						
	1.2.2			9,280			
189,35	9,28						
	1.2.3						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena	Kód
	VV		48,24		48,240				
	VV		dočasná obnova místností č.0101D, 0102D						
	VV		30		30,000				
	VV		č0109D						
	VV		6,9		6,900				
	VV		Součet		555,470				331222
204	K	634112115	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	449,000	15,99	7 179,51	CS	063
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem výšky 150 mm						
	VV		půdorys 1PP - navrhovaný stav						
	VV		č0109F						
	VV		(3,8+2,9)*2		13,400				331224
	VV		č0105F						
	VV		(12,65+2,75)*2		30,800				
	VV		č0106F						
	VV		(9,7+1,1)*2		21,600				
	VV		č0101F						
	VV		(1,65+0,9)*2		5,100				
	VV		č0102F						331296
	VV		(1,65+0,9)*2		5,100				
	VV		č0103F						
	VV		(1,65+0,9)*2		5,100				
	VV		č0104F						
	VV		(1,65+0,9)*2		5,100				945111
	VV		č0108F						
	VV		(1,7+0,95)*2		5,300				
	VV		č0113F						
	VV		(9,2+5,1+0,6*2)*2		31,000				
	VV		č0116F						
	VV		(2,8+2)*2		9,600				
	VV		č0117F						
	VV		(8,25+2,65)*2		21,800				
	VV		č0107D+0108D						
	VV		(7+14,3+0,4*3)*2		45,000				
	VV		č0112F						
	VV		(47+4+1,5+0,2*8)*2		108,200				
	VV		půdorys 1NP - navrhovaný stav						
	VV		č102F						
	VV		(4+6)*2		20,000				
	VV		č101F						
	VV		(4+1,7)*2		11,400				
	VV		č104F						
	VV		(7,45+2,95)*2		20,800				
	VV		č105F						45112
	VV		(1,7+1,35)*2		6,100				
	VV		č116D						
	VV		(9,32+5,15)*2		28,940				
	VV		č186F						
	VV		(2,04+1,34)*2		6,760				
	VV		č187F						
	VV		(2,04+1,34)*2		6,760				
	VV		půdorys 2NP - navrhovaný stav						
	VV		č201F						
	VV		(3,2+2,9)*2		12,200				
	VV		č242F						
	VV		(9,32+5,15)*2		28,940				
	VV		Součet		449,000				
205	K	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	3,600	2 462,97	8 866,69	CS	
	PP		Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu						
	VV		schodiště východní fasáda						
	VV		3,6*(2*1)/2		3,600				1143
	VV		Součet		3,600				
	D	64	Osazování výplní otvorů				98 506,65		
206	K	641941111	Osazování kovových rámu oken do 1 m2 na MC	kus	7,000	190,86	1 336,02	CS	
	PP		Osazování rámu kovových okenních na cementovou maltu, o ploše do 1 m2						1147
207	M	59030710	dvířka revizní s automatickým zámkem 200x200mm	kus	7,000	648,00	4 536,00	CS	
	PP		dvířka revizní s automatickým zámkem 200x200mm						
208	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	11,000	738,45	8 122,95	CS	063
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2						
	VV		3+2+1+1+2+2		11,000				
	VV		Součet		11,000				
209	K	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl přes 2,5 m2	kus	1,000	916,80	916,80	CS	
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2						
210	M	55331199	zárubení ocelová pro běžné zdění s drážkou a těsněním 110 700 L/P	kus	3,000	1 155,60	3 466,80	CS	112
	VV		T1.01						
	VV		3		3,000				
	VV		Součet		3,000				
211	M	55331220	zárubení ocelová pro běžné zdění s drážkou a těsněním 160 700 L/P	kus	2,000	324,00	648,00	CS	
	VV		T1.01						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
212	M	55331225	zárubení ocelová pro běžné zdění s drážkou a těsněním 160 1000 L/P	kus	1,000	594,00	594,00		
	VV		T1.13						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
213	M	553312241	zárubení ocelová pro dodatečné zdění s drážkou a těsněním 160 900 L/P	kus	1,000	1 393,20	1 393,20		

[CZK]	Cena	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		T1.14			1,000			
		1			1,000			
		Součet						
		1222	záručeň ocelová pro běžné zdění s drážkou a těsněním 160 800 L/P	kus	2,000	324,00	648,00	CS ÚRS 2018 02
179,51	CS	T1.15			1,000			
		1			1,000			
		T1.18			1,000			
		1			2,000			
		Součet						
		1224	záručeň ocelová pro běžné zdění s drážkou a těsněním 160 900 L/P	kus	2,000	432,00	864,00	
		T1.16			1,000			
		1			1,000			
		T1.17			1,000			
		1			2,000			
		Součet						
		1296	záručeň ocelová pro běžné zdění s drážkou a těsněním 160 1800 L/P	kus	1,000	1 857,60	1 857,60	
		T1.19			1,000			
		1			1,000			
		Součet						
		1511	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 dodávka zárubně je součástí dodávky dveří	kus	8,000	4 140,50	33 124,00	CS ÚRS 2018 02
		T1.02			1,000			
		1			1,000			
		T1.03			1,000			
		1			1,000			
		T1.06			1,000			
		1			2,000			
		T1.07			1,000			
		2			1,000			
		T1.08			1,000			
		1			1,000			
		T1.10			1,000			
		1			1,000			
		T1.23			1,000			
		1			8,000			
		Součet						
		112	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2 Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 dodávka zárubně je součástí dodávky dveří	kus	8,000	5 124,91	40 999,28	CS ÚRS 2018 02
		T1.04			3,000			
		3			1,000			
		T1.05			1,000			
		1			1,000			
		T1.09			1,000			
		1			2,000			
		T1.11			1,000			
		2			1,000			
		T1.12			1,000			
		1			8,000			
		Součet						
8 866,69	CS							
			Trubní vedení				44 971,23	
		43	Revizní šachta z PVC DN 400 40 t hl od 1360 do 1730 mm	kus	2,000	6 054,84	12 109,68	CS ÚRS 2018 02
98 506,65			drenáže 1.etapa		2,000			
1 336,02	CS		Součet		2,000			
		47	Revizní šachta z PVC DN 400 40 t hl od 2360 do 2730 mm	kus	1,000	7 450,13	7 450,13	CS ÚRS 2018 02
4 536,00	CS		drenáže 8.etapa		1,000			
		1			1,000			
		Součet						
8 122,95	CS		Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40 t)	kus	3,000	5 198,96	15 596,88	CS ÚRS 2018 02
916,80	CS		1.etapa		2,000			
		2			1,000			
		8.etapa			1,000			
		1			3,000			
		Součet						
3 466,80	CS		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	634,54	634,54	CS ÚRS 2018 02
648,00	CS		šachta kanalizace		1,000			
		1			1,000			
		Součet						
			Vodotěsný a plynotěsný poklop pro zadižďování 1000x1000mm	kus	1,000	9 180,00	9 180,00	
594,00			Vodotěsný a plynotěsný poklop pro zadižďování 1000x1000mm					
			Ostatní konstrukce a práce, bourání				945 283,35	
			M+D fotoluminiscenční tabulky	kus	20,000	378,00	7 560,00	
			M+D fotoluminiscenční tabulky					
1 393,20			M+D Systém generálního klíče	kpl	1,000	21 600,00	21 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Cena	Kód
PP			M+D System generálního klíče						
226	K	90004	Vyčištění stávajícího skladu + zprovoznění, oprava chladicího agregátu - 1PP pozn.20	kpl	1,000	21 600,00	21 600,00		2115
227	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	402,952	34,64	13 958,26	CS	12123
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m						
VV			č116D		243,452				
VV			(5,55+1,5+10,1+1,5+5,55)*(9,06+1)						
VV			č117D		159,500				
VV			(3,7+1,5+18,6+1,5+3,7)*5,5		402,952				
VV			Součet						
228	K	9411112311	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m (pronájem)	m2	402,952	1,30	523,84		
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2						
229	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	402,952	21,01	8 466,02	CS	243113
PP			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m						
230	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	254,492	17,69	4 501,96	CS	10438
PP			Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m						
VV			půdorys 1NP - navrhovaný stav						
VV			č114s - pozn.26		81,840				
VV			6,2*2,2*6						
VV			výtah		172,652				
VV			4,9*2,7*(8,25+4,8)		254,492				
VV			Součet						
231	K	9432112111	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m = pronájem	m3	254,492	2,59	659,13		
232	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	254,492	14,05	3 575,61	CS	943113
PP			Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m						
233	K	9443112111	Příplatek k záchytnému ohrazení na vnějších stranách objektů za použití	m	20,000	1,19	23,80		
PP			Montáž záchytného ohrazení trubkového nebo dílcového. Příplatek za použití ohrazení k ceně -1111 nebo -1112						
VV			výtah		20,000				
VV			20		20,000				
VV			Součet						
234	K	944311812	Demontáž záchytného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů	m	20,000	19,80	396,00	CS	32210
PP			Demontáž záchytného ohrazení trubkového nebo dílcového na vnějších vlných stranách objektů						
235	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken	m2	402,952	8,58	3 457,33	CS	943122
PP			Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken						
236	K	9445112111	Příplatek k ochranné síti (pronájem)	m2	402,952	0,54	217,59		
237	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken	m2	402,952	5,78	2 329,06	CS	
PP			Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken						
238	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	704,704	32,14	22 649,19	CS	1711
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
VV			půdorys 1PP - navrhovaný stav						
VV			1,66+1,67+1,66+1,67+35,08+10,84+23,43+1,62+22,33+6,42+6		302,400				
VV			,42+115,85+46,04+6,09+5,45+16,17						
VV			113,17+49,66+28,08+11,92+11,92+51,93+27,45		294,130				
VV			č186F+187F						
VV			2,04*1,74*2		7,099				
VV			půdorys 2NP - navrhovaný stav						
VV			23,15+6,42+6,42+48,24		84,230				
VV			fasáda č186F+187F						
VV			(1,75+1,5+4,73+1,5+1,75)*1,5		16,845				
VV			Součet		704,704				
239	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	211,400	45,09	9 532,03		
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m						
VV			půdorys 1NP - navrhovaný stav						
VV			16,03+24,85+19,24+20,74+2,38+6,42+6,42		96,080				
VV			48,7+66,62		115,320				
VV			Součet		211,400				
240	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	900,438	77,33	69 630,87		
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m						
VV			680,76		680,760				
VV			211,4		211,400				
VV			4,73*1,75		8,278				
VV			Součet		900,438				
241	K	953312113	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrenových desek tl 30 mm	m2	4,250	121,82	517,74		
PP			Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdvu přes 20 do 30 mm						
VV			schodiště východní fasáda						
VV			4*0,5		2,000				
VV			2,5*0,3*(1+1+1)		2,250				
VV			Součet		4,250				

Cena		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	15	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrenových desek 100F tl 50 mm	m2	27,434	179,95	4 936,75	CS ÚRS 2018 02
26	CS	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 30 do 50 mm č.0186F+0187F 4,73*3,75 předpjaté panely - dilatace 10,1*0,32*3 Součet		17,738 9,696 27,434			
23		Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrenových desek tl 30 mm	m2	21,300	211,98	4 515,17	CS ÚRS 2018 02
523,84		Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm nakladní rampa - prostor nad č.0155S 4*3 základová deska - stávající objekt 18,6*0,5 Součet		12,000 9,300 21,300			
466,02	CS	Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání	kus	8,000	167,30	1 338,40	CS ÚRS 2018 02
4 501,96	CS	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotností přes 5 do 15 kg/kus půdorys 1PP - navrhovaný stav č.0116F pozn.1 2 č.0102F+0104F+0108F 2*3 Součet		2,000 6,000 8,000			
659,13	18	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x6mm	t	0,135	25 596,00	3 455,46	CS ÚRS 2018 02
3 575,61	CS	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x6mm půdorys 1PP - navrhovaný stav č.0116F pozn.1 (1+0,25)*0,00926*2 č.0102F+0104F+0108F (0,9+0,9)*0,00926*2*3 Mezisoučet 0,123*0,10 Součet		0,023 0,100 0,123 0,012 0,135			
23,80		Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání	kus	19,000	167,30	3 178,70	CS ÚRS 2018 02
396,00		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotností přes 5 do 15 kg/kus					
217,59	10	přístroj hasicí ruční sněhový 55B	kus	2,000	2 030,40	4 060,80	CS ÚRS 2018 02
3 457,33	12	přístroj hasicí ruční práškový 21A/113B	kus	17,000	930,96	15 826,32	CS ÚRS 2018 02
217,59	122	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	2,000	117,03	234,06	CS ÚRS 2018 02
2 329,06		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotností přes 1 do 5 kg/kus plošina 2 Součet		2,000 2,000			
22 649,19		hák o okem - plošina	kus	2,000	1 985,04	3 970,08	
21		řetězek s bezpečnostním nátěrem	m	2,500	250,56	626,40	CS ÚRS 2018 02
122		Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	6,000	117,03	702,18	CS ÚRS 2018 02
		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotností přes 1 do 5 kg/kus					
		ochranný sloupek v 1,0m, pr.76mm vč.reflexních nátěrů a kotvení	kus	6,000	1 350,00	8 100,00	
		ochranný sloupek v 1,0m, pr.76mm vč.reflexních nátěrů a kotvení					
45,09	9 532,00	řetězek s bezpečnostním nátěrem	m	13,000	250,56	3 257,28	CS ÚRS 2018 02
	125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	2,000	447,74	895,48	CS ÚRS 2018 02
		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotností přes 30 do 120 kg/kus					
77,33	69 630,00	ochranná konstrukce chránící dešťové svody vč.reflexních nátěrů a kotvení	kus	2,000	1 350,00	2 700,00	
		ochranná konstrukce chránící dešťové svody vč.reflexních nátěrů a kotvení					
	11	Kotvy chemickou patronou M 8 hl do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	40,000	84,34	3 373,60	CS ÚRS 2018 02
		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 8 půdorys 1PP - navrhovaný stav č.0116F pozn.1 10 č.0102F+0104F+0108F 10*3 Součet		10,000 30,000 40,000			
121,82	517	tyč závitová Pz 4.6 M8	m	10,000	26,68	266,80	CS ÚRS 2018 02
		tyč závitová Pz 4.6 M8 40*0,25 Součet		10,000 10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Kód
259	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	50,000	107,40	5 370,00	
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12					
	VV		nakládací rampa		50,000			
	VV		50		50,000			
	VV		Součet					
260	M	13021013	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm	t	0,027	22 464,00	606,53	
	PP		tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm					
	VV		tyč pr. 12mm dl. 0,6m á 400mm					
	VV		0,6*0,0009*50		0,027			1631501
	VV		Součet		0,027			
261	K	953966112	Lepení ochranného rohového samolepícího profilu na vyrovnaný podklad na stěnu včetně ukončovacích systémových prvků, antibakteriální úprava.	m	10,000	120,96	1 209,60	1111001
	PP		Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) samolepících rohový profil					
	VV		OZN.3					
	VV		5*2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
262	K	953966122	Montáž ochranného rohového profilu na stěnu pomocí hmoždinek včetně ukončovacích systémových profilů, antibakteriální úprava.	m	343,400	271,08	93 088,87	1112001
	PP		Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí hmoždinek rohový profil					
	VV		OZN.1					
	VV		235,4		235,400			
	VV		OZN.4					
	VV		54*2		108,000			
	VV		Součet		343,400			
263	M	28342-OZN.01	Ochranné nárazové nástěnné svodidlo, antibakteriální vinylové opláštění tl. 2,50mm uchycené clip systémem na AL, výška 180mm, šířka 25mm, Bs2d0, odolnost nárazu o síle 110 Joule (320 kg o rychlosti 3km/h)	m	235,400	1 127,52	265 418,21	163150
264	M	28342-OZN.03	Ochranný rohový profil z antibakteriálního vinylu, výška 2,00m, šířka křídla 53mm, pro nepravouhlé rohy 80-150 stupňů, hrana vyztužena dutým jádrem, požární odolnost Bs2d0, samolepící pásy pro lepení k podkladu, ukončeno koncovkou	kus	5,000	481,68	2 408,40	1111002
265	M	28342-OZN.04	Ochranný rohový profil z antibakteriálního vinylu tloušťky 2,50mm uchycený na hliníkové konstrukci, šířka křídla 60mm, výška 2,00m, úhel 90 stupňů, požární odolnost Bs2d0, ukončení systémovou koncovkou	kus	54,000	1 562,76	84 369,04	1631529
266	K	985311313	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	101,020	2 205,65	222 814,76	1111001
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 20 do 30 mm					
	VV		púdorys 1PP- bourací práce					
	VV		č0106s - A					
	VV		(1,45+3,3)*2,9		13,775			
	VV		(0,3+0,2)*1,2*(12+12)		14,400			
	VV		púdorys 1NP- bourací práce					
	VV		č167s					
	VV		(3,9+1,65)*2,9		16,095			
	VV		(0,3+0,2)*1,2*(14+14)		16,800			
	VV		púdorys 2NP- bourací práce					
	VV		č215s - A					
	VV		23,15		23,150			
	VV		1,2*(0,3+0,2)*(14+14)		16,800			
	VV		Součet		101,020			
267	K	985311913	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za větší členitost povrchu	m2	101,020	116,64	11 782,97	1111001
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupky, výklenky)					
268	K	985324111	impregnační nátěr betonu dvojnásobný	m2	26,770	207,66	5 559,06	1111200
	PP		Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný					
	VV		1.0.10					
	VV		3,47		3,470			1163150
	VV		1.1.9					
	VV		1,9*1,2		2,280			
	VV		1.1.10					
	VV		1,9*1,2		2,280			
	VV		1.1.11					1111200
	VV		16,38		16,380			
	VV		šachta VZT					
	VV		0,7*0,8		0,560			
	VV		(0,7+0,8)*2*(3,15-2,55)		1,800			
	VV		Součet		26,770			
D	998		Přesun hmot				511 450,61	
269	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1 281,221	399,19	511 450,61	111131
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 346 865,50	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				755 847,36	
270	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	156,150	7,96	1 242,95	111131
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					

ZKJ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0,00		1.1.3		16,030			
		16,03					
		1.1.8		70,060			
		66,62+3,44					
		1.1.12		3,440			
		3,44					
06,53		1.1.8		66,620			
		66,62		156,150			
		Součet					
	1501	asfaltová kationaktivní emulze	t	0,047	372,60	17,51	
		lak asfaltový penetrační		0,047			
		156,15*0,0003		0,047			
		Součet					
209,80	1001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	5,420	7,96	43,14	CS ÚRS 2018 02
		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
		šachta kanalizace					
		1,6*1,6		2,560			
		šachta VZT					
		1,3*1,1*2		2,860			
		Součet		5,420			
3 088,87	2001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	11,040	18,32	202,25	CS ÚRS 2018 02
		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
		šachta kanalizace					
		(1,3+1,3)*2*1,2		6,240			
		šachta VZT					
		(1,3*1,1)*2*1		4,800			
		Součet		11,040			
65 418,21	150	lak asfaltový penetrační	t	0,006	34 560,00	207,36	CS ÚRS 2018 02
		lak asfaltový penetrační					
		5,42*0,0003		0,002			
		11,04*0,00035		0,004			
		Součet		0,006			
2 408,40	1002a	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým vč.zaliti spár	m2	70,060	11,88	832,31	
		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým					
		1.1.8					
		66,62+3,44		70,060			
		Součet		70,060			
84 389,04	15291	lak asfaltový (zatření povrchu desek z pěnoskla)	kg	21,076	59,40	1 251,91	
		zatření povrchu					
		70,06*0,300		21,018			
		zaliti spár 3bm/1m2					
		70,06*3*0,005*0,05*1,1		0,058			
		Součet		21,076			
222 814,76	1001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	392,850	7,96	3 127,09	CS ÚRS 2018 02
		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
		1.0.2					
		56,94		56,940			
		1.0.3					
		8,28		8,280			
		1.0.4					
		147,04		147,040			
		1.0.5					
		115,85		115,850			
		1.0.6					
		12,84		12,840			
11 782,97		dočasná obnova místností č.0101D, 0102D					
		30		30,000			
		technický kanál					
		15		15,000			
5 559,06		60109D					
		6,9		6,900			
		Součet		392,850			
	150	lak asfaltový penetrační	t	0,118	34 560,00	4 078,08	CS ÚRS 2018 02
		lak asfaltový penetrační					
		392,85*0,0003		0,118			
		Součet		0,118			
	2001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	60,000	18,32	1 099,20	CS ÚRS 2018 02
		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
		skladba 03					
		30		30,000			
		skladba 04					
		30		30,000			
		Součet		60,000			
511 450,61	150	lak asfaltový penetrační	t	0,021	34 560,00	725,76	CS ÚRS 2018 02
		lak asfaltový penetrační					
		60*0,00035		0,021			
		Součet		0,021			
7 346 865,50	3115	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou asfaltovou stěrkou	m2	1,430	446,93	639,11	CS ÚRS 2018 02
		šachta VZT					
		1,3*1,1		1,430			
		Součet		1,430			
755 847,36	3117	Izolace vodorovná za studena těsnicí stěrkou	m2	414,920	125,40	52 030,97	CS ÚRS 2018 02
		jednosložkovou					
1 242,95		Izolace nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Kód
	VV		1.0.3						
	VV		8,28*2		16,560				
	VV		1.0.4						
	VV		147,04*2		294,080				
	VV		1.1.7						
	VV		48,7*2		97,400				
	VV		1.1.12						
	VV		3,44*2		6,880				
	VV		Součet		414,920				
283	K	711113125	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou asfaltovou stěrkou	m2	328,280	453,18	148 769,93	CS	1141559
	VV		skladba 03						
	VV		21*2		42,000				
	VV		skladba 04						
	VV		23*2		46,000				
	VV		skladba 11						
	VV		100*2		200,000				
	VV		skladba 12						
	VV		35		35,000				
	VV		šachta VZT						
	VV		(1,3+1,1)*2*(3,45-2,35)		5,280				
	VV		Součet		328,280				
284	K	711113127	Izolace svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou	m2	495,480	135,15	66 964,12	CS	1141559
	PP		Izolace natěradly a tmely za studena na ploše svislé s těsnicí stěrkou jednosložkovou						
	VV		viz keramické obklady						
	VV		247,74*2		495,480				
	VV		Součet		495,480				
285	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	785,700	74,58	58 597,51	CS	1141559
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V						
	VV		1.0.2						
	VV		56,94*2		113,880				
	VV		1.0.3						
	VV		8,28*2		16,560				
	VV		1.0.4						
	VV		147,04*2		294,080				
	VV		1.0.5						
	VV		115,85*2		231,700				
	VV		1.0.6						
	VV		12,84*2		25,680				
	VV		dočasná obnova místnosti č.0101D, 0102D						
	VV		30*2		60,000				
	VV		technický kanál						
	VV		15*2		30,000				
	VV		č0109D						
	VV		6,9*2		13,800				
	VV		Součet		785,700				
286	M	62852015	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina	m2	451,778	60,59	27 373,23	CS	1141559
	PP		pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina						
	VV		1.0.2						
	VV		56,94		56,940				
	VV		1.0.3						
	VV		8,28		8,280				
	VV		1.0.4						
	VV		147,04		147,040				
	VV		1.0.5						
	VV		115,85		115,850				
	VV		1.0.6						
	VV		12,84		12,840				
	VV		dočasná obnova místností č.0101D, 0102D						
	VV		30		30,000				
	VV		technický kanál						
	VV		15		15,000				
	VV		č0109D						
	VV		6,9		6,900				
	VV		Mezisoučet		392,850				
	VV		392,85*0,15		58,928				
	VV		Součet		451,778				
287	M	62836110	pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou	m2	451,778	127,44	57 574,59	CS	1161112
	PP		pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou						
288	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	10,840	74,58	808,45	CS	1161112
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V						
	VV		šachta kanalizace						
	VV		1,6*1,6*2		5,120				
	VV		šachta VZT						
	VV		1,3*1,1*2*2		5,720				
	VV		Součet		10,840				
289	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	22,080	89,15	1 968,43	CS	1161212
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S						
	VV		šachta kanalizace						
	VV		(1,3+1,3)*2*1,2*2		12,480				
	VV		šachta VZT						
	VV		(1,3+1,1)*2*1*2		9,600				
	VV		Součet		22,080				
290	M	62852015	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina	m2	19,481	60,59	1 180,35	CS	1161212
	PP		pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina						
	VV		šachta kanalizace						
	VV		1,6*1,6*1,15		2,944				
	VV		(1,3+1,3)*2*1,2*1,2		7,488				

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	šachta VZT		3,289			
	1,3*1,1*2*1,15		5,760			
	(1,3+1,1)*2*1*1,2		19,481			
	Součet					
836110	pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou	m2	19,481	127,44	2 482,66	CS ÚRS 2018 02
	pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou					
141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením	m2	280,240	74,58	20 900,30	CS ÚRS 2018 02
CS	vodorovné NAIP					
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše					
	vodorovné V					
	1.1.8		140,120			
	70,06*2					
	1.1.12		6,880			
	3,44*2					
	1.1.8		133,240			
	66,62*2		280,240			
	Součet					
852254	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm minerální	m2	322,276	185,76	59 865,99	CS ÚRS 2018 02
	jemnozrný posyp					
	280,24*1,15		322,276			
	Součet					
4,12 CS	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením	m2	73,500	74,58	5 481,63	CS ÚRS 2018 02
	vodorovné NAIP					
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše					
	vodorovné V					
	1.1.8		70,060			
	66,62+3,44					
	1.1.12		3,440			
	3,44		73,500			
597,51 CS	Součet					
8522591	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,3 mm minerální	m2	84,525	162,32	13 720,10	
	posyp - specifikace viz skladba 1.1.8					
	73,5*1,15		84,525			
	Součet					
141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením	m2	16,030	74,58	1 195,52	CS ÚRS 2018 02
	vodorovné NAIP					
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše					
	vodorovné V					
	1.1.3		16,030			
	16,03		16,030			
	Součet					
86201	pás těžký asfaltovaný pískovaný tl. 4,0mm, vložka	m2	18,435	115,99	2 138,28	CS ÚRS 2018 02
	skelná rohož a Al fólie					
	pás těžký asfaltovaný pískovaný tl. 4,0mm, vložka skelná rohož a Al					
	fólie					
	16,03*1,15		18,435			
	Součet					
142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením	m2	181,000	89,15	16 136,15	CS ÚRS 2018 02
	svíslé NAIP					
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše					
	svíslé S					
	skladba 03		23,000			
	23					
	skladba 04		23,000			
	23					
	skladba 11		100,000			
	100					
	skladba 12		35,000			
	35		181,000			
	Součet					
82123	pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE round	m2	217,200	203,04	44 100,29	CS ÚRS 2018 02
	minerální jemnozrný posyp tl 4mm					
	pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE round minerální jemnozrný					
	posyp tl 4mm					
	181*1,2		217,200			
	Součet					
161112	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná,	m2	74,930	101,52	7 606,89	CS ÚRS 2018 02
	nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm					
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na					
	ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška					
	nopek 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	1.1.8		70,060			
	66,62+3,44					
	1.1.12		3,440			
	3,44					
	šachta VZT		1,430			
	1,3*1,1		74,930			
	Součet					
161122	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií	m2	16,030	261,36	4 189,60	CS ÚRS 2018 02
	vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm					
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na					
	ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška					
	s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	1.1.3		16,030			
	16,03		16,030			
	Součet					
161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svíslá, nopek	m2	160,800	130,68	21 013,34	CS ÚRS 2018 02
	v 8,0 mm, tl do 0,6 mm					
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na					
	ploše svíslé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška					
	8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	skladba 03		21,000			
	21					
	skladba 11		100,000			
	100					
	skladba 12		35,000			
	35					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	C. Kód
	VV		šachta VZT					
	VV		(1,3+1,1)*2*1		4,800			
	VV		Součet		160,800			
303	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	114,600	118,80	13 614,48	CS
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou					
	VV		skladba 03					
	VV		(21/0,75)*1,2		33,600			
	VV		skladba 11					
	VV		(100/2)*1,2		60,000			
	VV		skladba 12					
	VV		(35/2)*1,2		21,000			
	VV		Součet		114,600			
304	K	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	16,030	115,38	1 849,54	CS
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folii PVC lepenou					
	VV		1.1.3					
	VV		16,03		16,030			
	VV		Součet		16,030			
305	M	283430121	fólie hydroizolační střešní mPVC tl 1,5mm odolná proti prorůstání kořenů	m2	18,435	270,00	4 977,45	
	VV		16,03*1,15		18,435			
	VV		Součet		18,435			
306	K	711491172	Provedení izolace proti vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	459,470	35,66	16 384,70	CS
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná					
	VV		1.0.2					
	VV		56,94		56,940			
	VV		1.0.3					
	VV		8,28		8,280			
	VV		1.0.4					
	VV		147,04		147,040			
	VV		1.0.5					
	VV		115,85		115,850			
	VV		1.0.6					
	VV		12,84		12,840			
	VV		dočasná obnova místnosti č.0101D, 0102D					
	VV		30		30,000			
	VV		technický kanál					
	VV		15		15,000			
	VV		č0109D					
	VV		6,9		6,900			
	VV		1.1.8					
	VV		66,62		66,620			
	VV		Součet		459,470			
307	M	69311060	geotextilie 200g/m2	m2	505,417	16,31	8 243,35	CS
	PP		geotextilie 200g/m2					
	VV		459,47*1,1		505,417			
	VV		Součet		505,417			
308	K	711491172	Provedení izolace proti vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	32,060	35,66	1 143,26	CS
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná					
	VV		1.1.3					
	VV		16,03*2		32,060			
	VV		Součet		32,060			
309	M	69311068	geotextilie 300g/m2	m2	35,266	24,52	864,72	CS
	PP		geotextilie 300g/m2					
	VV		32,06*1,1		35,266			
	VV		Součet		35,266			
310	K	711491172	Provedení izolace proti vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	73,500	35,66	2 621,01	CS
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná					
	VV		1.1.8					
	VV		66,62+3,44		70,060			
	VV		1.1.12					
	VV		3,44		3,440			
	VV		Součet		73,500			
311	M	69311082	geotextilie netkaná PP 500g/m2	m2	80,850	40,82	3 300,30	CS
	PP		geotextilie netkaná PP 500g/m2					
	VV		73,5*1,1		80,850			
	VV		Součet		80,850			
312	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	16,030	510,58	8 184,60	CS
	PP		Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu					
	VV		1.1.3					
	VV		16,03		16,030			
	VV		Součet		16,030			
313	K	711771241	Provedení vrstvy ze smyčkových rohoží	m2	73,500	264,60	19 448,10	
	VV		1.1.8					
	VV		66,62+3,44		70,060			
	VV		1.1.12					
	VV		3,44		3,440			
	VV		Součet		73,500			
314	M	6933432491	prostorová smyčková rohož 900g/1m2	m2	80,850	307,80	24 885,63	
	VV		73,5*1,1		80,850			
	VV		Součet		80,850			
315	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	34,286	663,98	22 765,22	CS

m [CZK]	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				215 929,63	
13 614,48	Povlakové krytiny					
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	203,000	7,96	1 615,88	CS ÚRS 2018 02
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena: nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	SP5		65,000			
	65		28,000			
	atíky					
	28		88,000			
1 849,54	SP6		88,000			
	88		22,000			
	atíky		203,000			
	22					
	Součet			372,60	23,85	
	asfaltová kationaktivní emulze	t	0,064			
	lak asfaltový penetrační					
4 977,45	SP5		0,020			
	65*0,0003		0,010			
	atíky					
	28*0,00035		0,026			
16 384,70	SP6		0,026			
	88*0,0003		0,008			
	atíky		0,064			
	22*0,00035					
	Součet					
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	203,000	74,01	15 024,03	CS ÚRS 2018 02
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož přírodní tl. 4mm	m2	235,950	140,40	33 127,38	CS ÚRS 2018 02
	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož přírodní					
	SP5		74,750			
	65*1,15		33,600			
	atíky					
	28*1,2		101,200			
	SP6					
	88*1,15		26,400			
	atíky		235,950			
	22*1,20					
	Součet					
	Provedení krytiny páskami	m	79,300	51,84	4 110,91	
	detail A+B					
8 243,35	SP5		31,300			
	(10,1+5,55)*2		48,000			
	SP6		79,300			
	(19,8+4,2)*2					
	Součet					
1 143,26	těsnění páska EPDM	m	87,230	83,16	7 254,05	CS ÚRS 2018 02
	79,3*1,1		87,230			
	Součet		87,230			
	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnitřní řs 100 mm	m	226,000	108,00	24 408,00	CS ÚRS 2018 02
864,72	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta řs 100 mm					
	KV22		127,000			
	127					
2 621,01	KV23		99,000			
	99		226,000			
	Součet					
	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnější řs 100 mm	m	92,000	108,00	9 936,00	CS ÚRS 2018 02
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lišta řs 100 mm					
	KV21		92,000			
3 300,30	92		92,000			
	Součet					
	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m závětná lišta řs 250 mm	m	57,000	190,08	10 834,56	CS ÚRS 2018 02
8 184,60	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC závětná lišta řs 250 mm					
	KV20		57,000			
	57		57,000			
	Součet					
	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240mm	m2	203,000	161,70	32 825,10	CS ÚRS 2018 02
19 448,10	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo porobetonu vnitřní plocha					
	fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm	m2	235,950	237,60	56 061,72	CS ÚRS 2018 02
	SP5		74,750			
24 685,83	65*1,15		33,600			
	atíky					
	28*1,20		101,200			
	SP6					
	88*1,15		26,400			
22 765,22	atíky		235,950			
	22*1,20					
	Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Kód
327	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	203,000	31,84	6 463,52	CS
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
328	M	69311068	geotextilie 300g/m2	m2	233,450	24,52	5 724,19	CS
	PP		geotextilie 300g/m2					
	VV		203*1,15		233,450			
	VV		Součet		233,450			
329	K	712998005	Montáž atikového chříče z PVC DN 150	kus	4,000	248,01	992,04	CS
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chříče z PVC na dešťovou vodu DN 150					
	VV		SP5					
	VV		2		2,000			
	VV		sp6					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
330	M	2834247	chříč PVC atikový D 150	kus	4,000	1 490,40	5 961,60	
	PP		chříč PVC atikový D 150					
331	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	2,109	742,91	1 566,80	CS
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	713	Izolace tepelné				489 101,77	
332	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	82,830	25,47	2 109,68	CS
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	VV		1.1.2					
	VV		24,85		24,850			
	VV		1.1.7					
	VV		48,70		48,700			
	VV		1.2.2					
	VV		3,2*2,9		9,280			
	VV		Součet		82,830			
333	M	283759181	deska EPS pro trvalé zatížení v tlaku max. 5kN/m2 tl 20mm	m2	84,487	97,20	8 212,14	
	VV		82,83*1,02		84,487			
	VV		Součet		84,487			
334	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	71,360	25,47	1 817,54	CS
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	VV		1.1.4					
	VV		20,74		20,740			
	VV		1.1.5					
	VV		2,38		2,380			
	VV		1.2.3					
	VV		48,24		48,240			
	VV		Součet		71,360			
335	M	283759182	deska EPS pro trvalé zatížení v tlaku max. 5kN/m2 tl 30mm	m2	72,787	129,60	9 433,20	
	VV		71,36*1,02		72,787			
	VV		Součet		72,787			
336	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	140,120	25,47	3 568,66	CS
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	VV		1.1.8					
	VV		66,62*3,44		70,060			
	VV		1.1.12					
	VV		3,44		3,440			
	VV		1.1.8					
	VV		66,62		66,620			
	VV		Součet		140,120			
337	M	63482245	deska tepelné izolační z pěnového skla $\lambda=0,045$ tl 150mm	m2	142,922	111,24	15 898,64	CS
	VV		140,12*1,02		142,922			
	VV		Součet		142,922			
338	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	358,110	47,76	17 103,33	CS
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	VV		1.0.2					
	VV		56,94		56,940			
	VV		1.0.3					
	VV		8,28		8,280			
	VV		1.0.4					
	VV		147,04		147,040			
	VV		1.0.5					
	VV		115,85		115,850			
	VV		dočasná obnova místnosti č.0101D, 0102D					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		358,110			
339	M	28375923	deska EPS 200tl 70mm	m2	365,272	189,00	69 036,41	
	PP		deska EPS 200tl 70mm					
	VV		358,11*1,02		365,272			
	VV		Součet		365,272			
340	M	28375924	deska EPS 200 tl 80mm	m2	365,272	214,92	78 504,26	CS
	PP		deska EPS 200 tl 80mm					
341	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	6,900	47,76	329,54	CS
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]		
	20109D		6,900			
	6,9		6,900			
	Součet					
25924	deska EPS 200 tl 80mm	m2	14,076	214,92	3 025,21	CS ÚRS 2018 02
	deska EPS 200 tl 80mm		14,076			
	6,9*2*1,02		14,076			
	Součet					
31141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	50,000	115,04	5 752,00	CS ÚRS 2018 02
	Montáž tepelné izolace stěn rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně detail A+B					
	SP5					
	atiky		28,000			
	28					
	SP6					
	atiky		22,000			
961,60	22		50,000			
	Součet					
1 566,80	deska EPS 200 tl 100mm	m2	51,000	267,84	13 659,84	CS ÚRS 2018 02
	50*1,02		51,000			
	Součet					
1141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	4,000	115,04	460,16	CS ÚRS 2018 02
89 101,77	Montáž tepelné izolace stěn rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
2 109,68	schodiště východní fasáda					
	4*1		4,000			
	Součet		4,000			
358	deska fasádní polystyrénová perimeter pro tepelné izolace spodní stavby tl 160mm	m2	4,400	486,00	2 138,40	
	4*1,1		4,400			
	Součet		4,400			
1331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	153,000	216,97	33 196,41	CS ÚRS 2018 02
8 212,14	Montáž tepelné izolace střech plochých rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá					
	SP5		65,000			
	65					
	SP6		88,000			
1 817,54	88		153,000			
	Součet					
99	deska EPS 100 tl 80mm	m2	89,760	127,44	11 439,01	CS ÚRS 2018 02
	88*1,02		89,760			
	Součet		89,760			
19	deska EPS 100 tl 160mm	m2	66,300	254,88	16 898,54	CS ÚRS 2018 02
	65*1,02		66,300			
	Součet		66,300			
31	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	19,825	216,97	4 301,43	CS ÚRS 2018 02
9 433,20	Montáž tepelné izolace střech plochých rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá					
	detail A+B					
	SP5					
47	(10,1+5,55)*2*0,25		7,825			
	SP6					
	(19,8+4,2)*2*0,25		12,000			
	Součet		19,825			
11	deska EPS 200 tl 150mm	m2	20,222	2 488,32	50 318,81	
	19,825*1,02		20,222			
	Součet		20,222			
1	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	153,000	103,59	15 849,27	CS ÚRS 2018 02
111,24	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna					
	SP5					
	65		65,000			
	SP6					
	88		88,000			
47,76	Součet		153,000			
	Klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	31,559	2 970,00	93 730,23	CS ÚRS 2018 02
	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový					
	SP5					
	65*(0,16+0,44)/2*1,02		19,890			
	SP6					
	88*(0,08+0,18)/2*1,02		11,669			
	Součet		31,559			
	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	519,200	3,91	2 030,07	CS ÚRS 2018 02
	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE					
	1.0.2					
189,00	56,94		56,940			
	1.0.3					
	8,28		8,280			
	1.0.4					
	147,04		147,040			
214,92	1.0.5					
	115,85		115,850			
	1.1.2					
	24,85		24,850			
47,76	1.1.4					
	20,74		20,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cen	Kód
	VV		1.1.5						
	VV		2,38		2,380				
	VV		1.1.7						
	VV		48,7		48,700				
	VV		1.2.2						
	VV		9,28		9,280				562311020
	VV		1.2.3						
	VV		48,24		48,240				995721102
	VV		dočasná obnova místností č.0101D, 0102D						
	VV		30		30,000				
	VV		č0109D						
	VV		6,9		6,900				127
	VV		Součet		519,200				27121109
355	M	28323020	folie separační PE	m2	571,120	4,64	2 650,00	CS	41
	PP		folie separační PE						
	VV		519,2*1,1		571,120				1110302
	VV		Součet		571,120				
356	K	7131914111	Montáž izolace tepelné provedení podkladového profilu	m	67,300	70,20	4 724,46		
	VV		56,3		56,300				
	VV		11		11,000				
	VV		Součet		67,300				
357	M	5905301	podkladní profil PUR pod okna	m	61,930	243,00	15 048,99		
	PP		podkladní profil PUR pod okna						571361
	VV		viz tab. PSV						
	VV		1,5		1,500				
	VV		1,5*2		3,000				
	VV		4,5*6		27,000				
	VV		2,4		2,400				
	VV		4,8		4,800				
	VV		4,8*2		9,600				341017
	VV		2,5		2,500				
	VV		2,5		2,500				
	VV		1,5*2		3,000				
	VV		Mezisoučet		56,300				
	VV		56,3*0,1		5,630				
	VV		Součet		61,930				
358	M	5905302	podkladní profil PUR pod dveře a stěny	m	12,100	243,00	2 940,30		313121
	PP		podkladní profil PUR pod okna						
	VV		viz tab. PSV						
	VV		2		2,000				
	VV		1,3		1,300				
	VV		1,3		1,300				
	VV		4		4,000				
	VV		1,2*2		2,400				5000
	VV		Mezisoučet		11,000				
	VV		11*0,1		1,100				
	VV		Součet		12,100				
359	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	7,518	655,10	4 925,04	CS	102
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m						
	D	714	Akustická a protiořesová opatření				185 223,47		
360	K	714121011	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt (vč.dodávky roštu)	m2	68,990	270,48	18 660,42		211
	PP		Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný P1						
	VV		1,66+1,67+1,66+1,67		6,660				
	VV		č0106F						
	VV		10,84		10,840				
	VV		č0113F						
	VV		46,04		46,040				
	VV		č0116F						1A
	VV		5,45		5,450				
	VV		Součet		68,990				
361	M	59036072	panel akustický tl 15mm - specifikace viz skladby podhled P1	m2	75,889	594,00	45 078,07		
	VV		68,99*1,1		75,889				
	VV		Součet		75,889				
362	K	714121012	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt (vč.dodávky roštu)	m2	93,830	301,67	28 305,70		
	PP		Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný podhled P2						
	VV		48,24+20,74+24,85		93,830				
	VV		Součet		93,830				
363	M	59036133	panel hygienický akustický tl 15mm - specifikace viz skladby podhled P2	m2	103,213	899,64	92 854,51		
	VV		93,83*1,1		103,213				
	VV		Součet		103,213				
364	K	998714102	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiořesová opatření v objektech v do 12 m	t	0,429	756,96	324,71		
	PP		Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	D	721	Zdravotníka - vnitřní kanalizace				11 153,0		
365	K	7212331131	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svíslý odtok DN 125 - montáž	kus	3,000	1 350,00	4 050,00		
	VV		SP5						
	VV		1		1,000				
			ODR						

ZKJ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	2	Součet		2,000			
				3,000			
1020		Vtok střešní s přírubou a vyhříváním DN 125 mm	kus	3,000	2 365,20	7 095,60	CS ÚRS 2016 02
1102		Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,016	463,16	7,41	CS ÚRS 2018 02
		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Zdravotníka - požární ochrana				44 395,00	
109		Protipožární manžeta D 160 mm požární odolnost EI 90	kus	20,000	2 219,75	44 395,00	CS ÚRS 2018 02
2 650,00		Elektroinstalace - silnoproud				53,27	
302		Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložena pevně	m	1,100	22,51	24,76	CS ÚRS 2018 02
4 724,46		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm					
		plošina		1,100			
		1,1		1,100			
15 048,99		Součet					
11		trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	1,100	25,92	28,51	CS ÚRS 2018 02
		trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm					
		Konstrukce tesařské				35 281,83	
17		Bednění střešních z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	1,430	366,60	524,24	CS ÚRS 2018 02
		Bednění a laťování bednění střešních sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostávkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 25 mm					
		šachta VZT		1,430			
		1,3*1,1		1,430			
121		Součet					
2 940,30		Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (látiky) z vodovzdorné překližky tl. 21 mm detail A+B	m2	47,580	685,80	32 630,36	
		SP5					
		(10,1+5,55)*2*0,6		18,780			
		SP6					
		(18,8+4,2)*2*0,6		28,800			
		Součet		47,580			
		Spojovací prostředky pro montáž krovy, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,999	1 462,06	1 460,60	CS ÚRS 2018 02
		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, příkna, hřebíky, pásové oceli, vruty					
		47,58*0,021		0,999			
5,10		Součet					
4 925,04		Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,711	937,59	666,63	CS ÚRS 2018 02
		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
185 223,41		Konstrukce suché výstavby				74 441,95	
270,48		SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 1xDF 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 30	m2	35,235	946,08	33 335,13	
		Stěna šachtová ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 50 TI tl. 50 mm obj. hmotnosti 45 kg/m3 dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 1 x 12,5 mm, stěna tl. 75 mm, EI 30					
		půdorys 1PP - navrhovaný stav					
		C0110F = výtahová šachta					
		2,7*(8,25+4,8)		35,235			
		Součet		35,235			
		SDK podhled deska 1xH se skeletovou výztuží tl. 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,467	722,52	3 950,02	
		Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI					
594,00		P6					
		6186F+187F					
		2,04*(1,34+1,34)		5,467			
		Součet		5,467			
301,67		SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH se skeletovou výztuží 12,5mm	m	3,400	347,77	1 182,42	CS ÚRS 2018 02
		Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných ústříčků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm					
		C0117F					
		3,4		3,400			
		Součet		3,400			
899,64		Montáž uchytu pro WC v SDK kci	kus	4,000	294,07	1 176,28	CS ÚRS 2018 02
		Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž nosičů zařezávacích předmětů uchytu pro WC					
		půdorys 1PP - navrhovaný stav					
756,96		C.0116F pozn.1					
		1					
		C0102F+0104F+0108F		1,000			
		3					
		Součet		3,000			
11 153		Konstrukce pro uchycení WC	kus	4,000	2 332,80	9 331,20	CS ÚRS 2018 02
		Konstrukce pro uchycení WC					
1 350,00		Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	359,27	359,27	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena
	PP		Výpíné otvorů konstrukci ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo záleže dveřního křídla do 25 kg, s profilem CW a UW jednokřídlové					
381	K	763181312	Montáž dvoukřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	447,20	894,40	CS Ur
	PP		Výpíné otvorů konstrukci ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo záleže dveřního křídla do 25 kg, s profilem CW a UW dvoukřídlové					
382	M	553315271EW	zárubeň ocelová pro sádrokarton s těsněním 100 1800 dvoukřídla EW 30 DP3	kus	1,000	2 646,00	2 646,00	611-
	VV		T1.20					611-
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			7666
383	M	55331525	zárubeň ocelová pro sádrokarton s těsněním 100 1250 dvoukřídla	kus	1,000	1 360,80	1 360,80	CS Ur
	VV		T1.21					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
384	M	55331523	zárubeň ocelová pro sádrokarton s těsněním 100 900 L/P	kus	1,000	1 123,20	1 123,20	CS Ur
	VV		T1.22					611-V
	VV		1		1,000			611-V
	VV		Součet		1,000			
385	K	763211128A	Sádrovláknitá příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x12,5 TI 80 mm	m2	9,660	1 030,32	9 952,89	76662
	PP		Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm příčka tl. 125 mm, profil 100, TI tl. 60 mm 20 kg/m3					
	VV		půdorys 1PP - navrhovaný stav					
	VV		č0102D					
	VV		4,6*2,1		9,660			71-W
	VV		Součet		9,660			
386	K	763221123	Sádrovláknitá stěna přesazená CW+UW 100 deska 1x12,5 TI 50 mm 20 kg/m3	m2	13,870	597,29	8 284,41	CS Ur
	PP		Stěna přesazená ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, TI tl. 50 mm 20 kg/m3					76622
	VV		půdorys 1PP - navrhovaný stav					
	VV		č0116F - pozn.1					7-W1
	VV		(1+0,3)*3,4		4,420			
	VV		č0102F+0104F+0108F					
	VV		0,9*3,5*3		9,450			6629
	VV		Součet		13,870			
387	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,876	450,92	845,93	CS Ur
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	764	Konstrukce klempířské				42 993,90	
388	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	19,000	625,88	11 891,72	CS Ur
	PP		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm					
	VV		KV27					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
389	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	55,600	330,70	18 386,92	CS Ur
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm					600
	VV		W1.01					
	VV		1,55		1,550			
	VV		W1.02					
	VV		1,55*2		3,100			2932
	VV		W1.03					
	VV		4,55*6		27,300			
	VV		W1.05					
	VV		2,45*1		2,450			
	VV		W1.07					
	VV		4,85*1		4,850			934
	VV		W1.08					
	VV		4,85*2		9,700			
	VV		W1.09					
	VV		2,55*1		2,550			200
	VV		W1.10					
	VV		2,55*1		2,550			
	VV		W1.12					
	VV		1,55*1		1,550			
	VV		Součet		55,600			137
390	K	764518623	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	12,000	1 029,69	12 356,28	CS Ur
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm					
	VV		nákladní rampa					261
	VV		6*2		12,000			
	VV		Součet		12,000			
391	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,279	1 286,66	358,66	CS Ur
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				607 215,92	
392	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	17,640	309,56	5 460,64	CS Ur

[CZK]	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
894,40		Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m		16,200			
		4,5*0,6*6		1,440			
		2,4*0,8		17,640			
		Součet					
2 646,00	1.03	okno plast 4500x600mm v.kování a doplňků - viz tab.PSV ozn.W1.03	kus	6,000	15 768,00	94 608,00	
	1.06	okno plast 2400x600mm v.kování a doplňků - viz tab.PSV ozn.W1.06	kus	1,000	9 936,00	9 936,00	
	2.132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	31,680	312,43	9 897,78	CS ÚRS 2018 02
1 360,80		Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
		4,8*1,8		8,640			
		4,8*2,4*2		23,040			
		Součet		31,680			
1 123,20	07	okno plast 4800x1800mm v.kování a doplňků - viz tab.PSV ozn.W1.07	kus	1,000	43 740,00	43 740,00	
	08	okno plast 4800x2400mm v.kování a doplňků - viz tab.PSV ozn.W1.08	kus	2,000	61 236,00	122 472,00	
9 952,80	1.33	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	18,500	318,01	5 883,19	CS ÚRS 2018 02
		Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 2,5 m					
		2,5*3,85		9,625			
		2,5*3,55		8,875			
		Součet		18,500			
	09	okno plast 2500x3850mm v.kování a doplňků - viz tab.PSV ozn.W1.09	kus	1,000	39 096,00	39 096,00	
8 284,40	1.10	okno plast 2500x3550mm v.kování a doplňků - viz tab.PSV ozn.W1.10	kus	1,000	36 288,00	36 288,00	
	1.16	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	1,000	309,58	309,58	CS ÚRS 2018 02
		Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdiva					
	1.17	okno plast 1500x600mm v.kování a doplňků - viz tab.PSV ozn.W1.01	kus	1,000	6 156,00	6 156,00	
	1.18	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 45 mm (M+D oboustranné pásy)	m	213,900	125,74	26 895,79	CS ÚRS 2018 02
845,90		Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za lepenou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm					
		viz tab.PSV					
		(2*2,5)*2*1		9,000			
		(1,5*0,6)*2*1		4,200			
		(1,5*0,6)*2*2		8,400			
42 993,30		(4,5*0,6)*2*6		61,200			
		(1,3*2,1)*2*1		8,800			
5,88	11 891,70	(1,3*2,1)*2*1		6,800			
		(2,4*0,6)*2*1		6,000			
		(4,8*1,8)*2*1		13,200			
		(4,8*2,4)*2*2		28,800			
		(2,5*3,85)*2*1		12,700			
		(2,5*3,55)*2*1		12,100			
		(4*3,85)*2*1		15,700			
330,70	18 386,50	(1,5*1,8)*2*2		13,200			
		(1,2*2,75)*2*2		15,800			
		Součet		213,900			
		Montáž dřevních křidel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000	294,54	1 767,24	CS ÚRS 2018 02
		Montáž dřevních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
		dveře vnitřní hladké laminované HPL plně 1křídle 70x197cm	kus	5,000	2 300,40	11 502,00	
		T1.01					
		5		5,000			
		Součet		5,000			
		dveře vnitřní hladké laminované HPL plně 1křídle 80x197cm	kus	1,000	2 311,20	2 311,20	
		T1.15					
		1		1,000			
		Součet		1,000			
		Montáž dřevních křidel otevíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	319,58	1 278,32	CS ÚRS 2018 02
		Montáž dřevních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
1 029,69	12 350,00	dveře vnitřní hladké laminované HPL plně 1křídle 100x197cm	kus	1,000	2 386,80	2 386,80	
		T1.13					
		1		1,000			
		Součet		1,000			
		dveře vnitřní hladké laminované HPL plně 1křídle 90x197cm	kus	3,000	2 332,80	6 998,40	
1 286,66	30,00	T1.14					
		2		2,000			
		T1.22					
		1		1,000			
		Součet		3,000			
607,20		Montáž dřevních křidel otevíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000	335,34	335,34	CS ÚRS 2018 02
309,56	5,00	Montáž dřevních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cs	Kód
411	M	611629401	dveře vnitřní hladké laminované HPL plně 2křídlové 125x197cm	kus	1,000	3 078,00	3 078,00		
	VV		T1.21						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
412	K	766660021	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových s do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	500,64	500,64	CS	
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm						
413	M	611656101	dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 15 DP3 1křídlové 80x197cm	kus	1,000	4 374,00	4 374,00		
	VV		T1.18						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
414	K	766660022	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových s přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	578,57	1 157,14	CS	549172651
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm						766660718
415	M	611656111	dveře vnitřní požárně odolné HPL fólie EI (EW) 30 DP3 1křídlové 90x197cm	kus	1,000	4 644,00	4 644,00		
	VV		T1.16						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
416	M	611656112	dveře vnitřní požárně odolné HPL fólie EI (EW) 15 DP3 1křídlové 90x197cm	kus	1,000	4 482,00	4 482,00		
	VV		T1.17						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
417	K	766660031	Montáž dveřních křídel otevíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	617,62	1 235,24	CS	
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky						
418	M	6116561111	dveře vnitřní požárně odolné HPL fólie EI (EW) 15 DP3 2křídlové 180x197cm	kus	1,000	10 260,00	10 260,00		
	VV		T1.19						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
419	M	611656112	dveře vnitřní požárně odolné HPL fólie EI (EW) 30 DP3 2křídlové 180x197cm	kus	1,000	10 260,00	10 260,00		
	VV		T1.20						916362
	VV		1		1,000				6660722
	VV		Součet		1,000				
420	K	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	1 525,19	1 525,19	CS	
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku						914610
421	M	611-W1.04	dveře plast 1300x2100mm v.kování a doplňků - viz tab.PSV ozn.W1.04	kus	1,000	28 404,00	28 404,00		694122
422	K	766660713	Montáž dveřních křídel dokování okopného plechu	kus	40,000	40,64	1 625,60	CS	
	PP		Montáž dveřních doplňků plechu okopného						
	VV		16		16,000				
	VV		4		4,000				
	VV		18		18,000				
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		40,000				
423	M	54915211	plech okopový nerez 715x250x0,6mm	kus	16,000	403,92	6 462,72	CS	
	PP		plech okopový nerez 715x250x0,6mm						
	VV		T1.01						
	VV		10		10,000				694123
	VV		T1.21						
	VV		2		2,000				
	VV		T1.07						
	VV		4		4,000				
	VV		Součet		16,000				
424	M	54915212	plech okopový nerez 815x250x0,6mm	kus	4,000	473,04	1 892,16	CS	
	PP		plech okopový nerez 815x250x0,6mm						
	VV		T1.15						
	VV		2		2,000				
	VV		T1.18						
	VV		2		2,000				694124
	VV		Součet		4,000				
425	M	54915213	plech okopový nerez 915x250x0,6mm	kus	18,000	519,48	9 350,64	CS	
	PP		plech okopový nerez 915x250x0,6mm						
	VV		T1.14						
	VV		4		4,000				
	VV		T1.16						
	VV		2		2,000				
	VV		T1.17						
	VV		2		2,000				
	VV		T1.19						4405
	VV		4		4,000				
	VV		T1.20						
	VV		4		4,000				
	VV		T1.22						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		18,000				
426	M	54915214	plech okopový nerez 1045x250x0,6mm	kus	2,000	583,20	1 166,40	CS	
	PP		plech okopový nerez 1045x250x0,6mm						
	VV		T1.13						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
427	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	7,000	176,70	1 236,90	CS	
	PP		Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou						
			T1.07						

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	2		2,000			
	T1.16		1,000			
	1					
	T1.17		1,000			
	1					
	T1.18		1,000			
	1					
	T1.19		1,000			
	1					
	T1.20		1,000			
	1		7,000			
	Součet					
172651	samozavírač dveří s hřebenovou technologií	kus	7,000	1 063,80	7 446,60	
14 CS 660718	Montáž dveřních křídel dokování staveče křídla	kus	19,000	39,66	753,54	CS ÚRS 2018 02
	Montáž dveřních doplňků staveče křídla					
	T1.01		5,000			
4,00	5					
	T1.13		1,000			
	1					
	T1.14		2,000			
	2					
482,00	T1.15		1,000			
	1					
	T1.16		1,000			
	1					
	T1.17		1,000			
	1					
1 235,24	T1.18		1,000			
	1					
	T1.19		2,000			
	2					
10 260,00	T1.20		2,000			
	2					
	T1.21		2,000			
	2					
	T1.22		1,000			
10 260,00	1		19,000			
	Součet					
62	kování dveřní staveč dveří	kus	19,000	126,36	2 400,84	CS ÚRS 2018 02
1222	Montáž dveřního kování - zámku	kus	16,000	94,91	1 518,56	CS ÚRS 2018 02
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku					
1 525,19	B+3+1+1+2+2+1		16,000			
	Součet		16,000			
10	kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu nerez	kus	16,000	408,24	6 531,84	CS ÚRS 2018 02
28 404,00	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	4,000	343,54	1 374,16	CS ÚRS 2018 02
1 525,00	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
	W1.01		1,000			
	1					
	W1.02		2,000			
	2					
12	W1.12		1,000			
	1					
6 462,72	Součet		4,000			
	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	3,000	332,69	998,07	CS ÚRS 2018 02
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm					
	W1.06		1,000			
	1					
473,04	W1.09		1,000			
1 892,16	1					
	W1.10		1,000			
	1					
	Součet		3,000			
	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m	kus	9,000	359,94	3 239,46	CS ÚRS 2018 02
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2600 mm					
519,48	W1.03		6,000			
9 350,64	6					
	W1.07		1,000			
	1					
	W1.08		2,000			
	2					
	Součet		9,000			
	parapet plastový vnitřní - komůrkový 50 x 2 x 100 cm	m	60,830	996,84	60 637,78	CS ÚRS 2018 02
	parapet plastový vnitřní - komůrkový 50 x 2 x 100 cm					
	1,55*1		1,550			
	1,55*2		3,100			
	4,55*6		27,300			
	2,45*1		2,450			
	4,55*1		4,550			
	4,85*2		9,700			
	2,65*1		2,550			
	2,65*1		2,550			
	1,55*1		1,550			
	Mezisoučet		55,300			
583,20	55,3*0,1		5,530			
	Součet		60,830			
176,70						
1 296,90						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena	Kód
437	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	32,000	55,62	1 779,84	CS ÚP	
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár						
438	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	2,103	741,01	1 558,34	CS ÚP	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 960 753,08		
439	K	767001	Revize schodiště s opravou č.01.09F - viz pozn.13	kpl	1,000	19 440,00	19 440,00		69762160
440	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotností do 20 kg	m	27,940	702,00	19 613,88	CS ÚP	
	PP		Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdi, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg						767580120
	VV		2,5		2,500				
	VV		7,85		7,850				
	VV		5,34		5,340				
	VV		1,55		1,550				
	VV		2,7*2		5,400				
	VV		1,3+2		3,300				
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		27,940				
441	M	553-Z1.03	schodišťové zábradlí dl.2,5m vč.kotvení a povrchové úpravy - tab.PSV ozn.Z1.03	kus	1,000	3 348,00	3 348,00		55347016
442	M	553-Z1.11	zábradlí dl.7,85m vč.kotvení a povrchové úpravy - tab.PSV ozn.Z1.11	kus	1,000	18 954,00	18 954,00		
443	M	553-Z1.12	zábradlí dl.5,34m vč.kotvení a povrchové úpravy - tab.PSV ozn.Z1.12	kus	1,000	12 538,80	12 538,80		
444	M	553-Z1.13	zábradlí dl.1,55m vč.kotvení a povrchové úpravy - tab.PSV ozn.Z1.13	kus	1,000	4 397,76	4 397,76		
445	M	553-Z1.14	zábradlí dl.2,7m vč.kotvení a povrchové úpravy - tab.PSV ozn.Z1.14	kus	2,000	7 027,56	14 055,12		
446	M	553-Z1.15	zábradlí dl.1,3+2,0m vč.kotvení a povrchové úpravy - tab.PSV ozn.Z1.15	kus	1,000	6 847,20	6 847,20		767620126
447	M	553-Z1.16	zábradlí dl.2,0m vč.kotvení a povrchové úpravy - tab.PSV ozn.Z1.16	kus	1,000	3 352,32	3 352,32		
448	K	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg	m	5,000	756,00	3 780,00	CS ÚP	
	PP		Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdi, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg						553-W1.02
	VV		(2,35+0,15)*2		5,000				767620128
	VV		Součet		5,000				
449	M	553-Z1.02	schodišťové zábradlí dl.2,5m vč.kotvení a povrchové úpravy - tab.PSV ozn.Z1.02	kus	2,000	7 900,20	15 800,40		
450	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného	m	34,600	594,00	20 552,40	CS ÚP	
	PP		Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaním						553-W1.11
451	M	553-Z1.01	schodišťové madlo dl.34,6m vč.kotvení a povrchové úpravy - tab.PSV ozn.Z1.01	kus	1,000	20 874,24	20 874,24		553-W1.12
452	K	767316311	Montáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2	kus	1,000	743,08	743,08	CS ÚP	767640111
	PP		Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2						
453	M	562Z1.10	světlík 120 x 120 cm vč.manžety a El ovládání - viz tab.PSV ozn.Z1.10	kus	1,000	81 000,00	81 000,00		553-W1.13
454	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	26,741	918,00	24 548,24	CS ÚP	76764022
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových						553-W1.0
	VV		2,4*1,58*1		3,792				764022
	VV		1,9*1,2*1		2,280				
	VV		1,2*1,97*1		2,364				
	VV		1,2*1,9*1		2,280				
	VV		(2+1,5)*2*2		14,000				764022
	VV		1,5*1,35*1		2,025				
	VV		Součet		26,741				
455	M	69752100	rohož textilní provedení 100% PP	m2	6,679	3 024,00	20 197,30	CS ÚP	553-AL.1
	VV		Z1.04						764651
	VV		2,4*1,58*1		3,792				
	VV		Z1.05						
	VV		1,9*1,2*1		2,280				553-AL.1
	VV		Mezisoučet		6,072				
	VV		6,072*0,1		0,607				
	VV		Součet		6,679				
456	M	69752030	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/	m2	5,108	9 558,00	48 822,26	CS ÚP	553-AL.1
	VV		Z1.06						764116
	VV		1,2*1,97		2,364				
	VV		Z1.07						
	VV		1,2*1,9		2,280				
	VV		Mezisoučet		4,644				
	VV		4,644*0,1		0,464				
	VV		Součet		5,108				
457	M	697-Z	vstupní rohož v.23mm vhodný i pro pojezd osobním autem	m2	8,828	5 151,60	45 478,32	CS ÚP	553-AL.1
	VV		Z1.08						
	VV		2*1,5*2		6,000				
	VV		Z1.09						
	VV		1,35*1,5		2,025				
	VV		Mezisoučet		8,025				
	VV		8,025*0,1		0,803				
	VV		Součet		8,828				
458	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	46,400	36,77	1 706,13	CS ÚP	
			Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného						

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	(2,4+1,58)*2*1		7,960			
	(1,9+1,2)*2*1		6,200			
	(1,2+1,97)*2*1		6,340			
	(1,2+1,9)*2*1		6,200			
	(2+1,5)*2*2		14,000			
	(1,5+1,35)*2*1		5,700			
	Součet		46,400			
50752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	51,040	331,56	16 922,82	CS ÚRS 2018 02
	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI		51,040			
	46,4*1,1		51,040			
	Součet	kg	256,320	34,56	8 858,42	CS ÚRS 2018 02
507590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného					
	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah					
	ohřívacích šroubovaním					
	schodiště Z1.18		120,960			
	0,9*0,3*32*14					
	jednotka chlazení		92,160			
	3,2*0,9*32					
	podesta		43,200			
	1,5*0,9*32		256,320			
	Součet					
8,00	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3	m2	8,811	1 404,00	12 370,64	CS ÚRS 2018 02
	mm 1000 x 1000 mm, protiskluzná úprava					
54,00	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 1000 x					
	1000 mm					
538,80	schodiště Z1.18		4,158			
	0,9*0,3*14*1,1					
397,76	jednotka chlazení		3,168			
	3,2*0,9*1,1					
4 055,12	podesta		1,485			
	1,5*0,9*1,1		8,811			
	Součet					
6 847,20	Montáž oken kovových zdvojených otevíracích do zdiva,	m2	1,800	350,84	631,51	CS ÚRS 2018 02
	plochy do 1,5 m2					
3 352,32	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů					
	otevíracích nebo výklopných do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2		1,800			
	1,5*0,6*2		1,800			
3 780,00	Součet					
	okno AL 1500x600mm v.kování a doplňků EI 30 - viz	kus	2,000	49 464,00	98 928,00	
	tab.PSV ozn.W1.02					
10128	Montáž oken kovových zdvojených otevíracích do zdiva	m2	20,800	810,00	16 848,00	CS ÚRS 2018 02
	plochy přes 2,5 m2					
15 800,40	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů					
	otevíracích nebo výklopných do zdiva, plochy přes 2,5 m2		15,400			
20 552,40	4*3.85*1		5,400			
	1,5*1.8*2		20,800			
	Součet					
	stěna AL 4000x3850mm v.kování a doplňků - viz	kus	1,000	135 648,00	135 648,00	
	tab.PSV ozn.W1.11					
20 874,24	okno AL 1500x1800mm v.kování a doplňků - viz	kus	2,000	56 592,00	113 184,00	
	tab.PSV ozn.W1.12					
743,06	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s	kus	2,000	1 777,89	3 555,78	CS ÚRS 2018 02
	nadsvětlikem					
81 000,00	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s nadsvětlikem					
24 548,24	dveře AL 1200x2750mm v.kování a doplňků - viz	kus	2,000	49 572,00	99 144,00	
	tab.PSV ozn.W1.13					
	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových	kus	1,000	2 666,83	2 666,83	CS ÚRS 2018 02
	bez nadsvětliku					
	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětliku					
	dveře AL 1300x2100mm v.kování a doplňků - viz	kus	1,000	90 288,00	90 288,00	
	tab.PSV ozn.W1.05					
	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s	kus	1,000	3 204,10	3 204,10	CS ÚRS 2018 02
	nadsvětlikem					
	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlikem					
4,00	dveře AL 1980x2500mm v.kování a doplňků EI 15	kus	1,000	145 800,00	145 800,00	
	DP3 - viz tab.PSV ozn.AL.1.01					
20 197,30	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	8,000	4 557,60	36 460,80	CS ÚRS 2018 02
	bez nadsvětliku					
	Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových					
	dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 DP1 zárubeň	kus	1,000	24 408,00	24 408,00	CS ÚRS 2018 02
	jednokřídlé 110 x 197 cm, úprava komaxit, kování, doplňky					
	T1.02					
9 558,00	1		1,000			
	Součet		1,000			
48 822,24	dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 DP1 zárubeň	kus	2,000	23 544,00	47 088,00	CS ÚRS 2018 02
	jednokřídlé 80 x 197 cm, úprava komaxit, kování, doplňky					
	T1.03					
	1		1,000			
	T1.10					
	1		1,000			
	Součet		2,000			
5 151,60	dveře ocelové protipožární EW 60 DP1 jednokřídlé 70	kus	1,000	23 760,00	23 760,00	
	x 180 cm zárubeň, úprava komaxit, kování, doplňky					
	T1.06					
	1		1,000			
	Součet		1,000			
	dveře ocelové protipožární EW 60 DP1 jednokřídlé 70	kus	2,000	23 760,00	47 520,00	
	x 180 cm zárubeň, úprava komaxit, kování, doplňky					
	T1.07					
	2		2,000			
36,77	Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cel.
477	M	553411661	dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 DP1 zárubeň, jednokřídlé 60 x 180 cm úprava komaxit, kování, doplňky	kus	1,000	23 004,00	23 004,00	
	VV		T1.08					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
478	M	55341169	dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 DP1 zárubeň jednokřídlé 90 x 197 cm, úprava komaxit, kování, doplňky	kus	1,000	23 976,00	23 976,00	CS Ú
	VV		T1.23					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
479	K	767646521	Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového výšky do 1970 mm	kus	3,000	5 508,00	16 524,00	CS Ú
	PP		Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky do 1970 mm					3362
480	M	55341173	dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 DP1 zárubeň, dvoukřídlé 145 x 197 cm, úprava komaxit, kování, doplňky	kus	3,000	41 580,00	124 740,00	CS Ú
	VV		T1.04					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			Z1.17
481	K	767646522	Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového výšky do 2200 mm	kus	2,000	5 508,00	11 016,00	CS Ú
	PP		Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 2200 mm					995114
482	M	553411731	dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 DP1 zárubeň, dvoukřídlé 145 x 210 cm, úprava komaxit, kování, doplňky	kus	1,000	45 738,00	45 738,00	
	VV		T1.05					
	VV		1		1,000			Z1.18
	VV		Součet		1,000			Z1.181
483	M	553411732	dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 DP1 zárubeň, dvoukřídlé 230 x 210 cm úprava komaxit, kování, doplňky	kus	1,000	58 212,00	58 212,00	
	VV		T1.12					
	VV		1		1,000			0.001
	VV		Součet		1,000			0.0011
484	K	767646523	Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového výšky do 2400 mm	kus	3,000	6 480,00	19 440,00	CS Ú
	PP		Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 2200 do 2400 mm					9951141
485	M	553411901	dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 DP1 zárubeň dvoukřídlé 220 x 230 cm, úprava komaxit, kování, doplňky	kus	1,000	98 496,00	98 496,00	
	VV		T1.09					
	VV		1		1,000			53-Z1.19
	VV		Součet		1,000			
486	M	553411900	dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 DP1 zárubeň dvoukřídlé 160 x 230 cm, úprava komaxit, kování, doplňky	kus	2,000	52 110,00	104 220,00	
	VV		T1.11					
	VV		2		2,000			553NR
	VV		Součet		2,000			553NR1
487	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus	24,000	133,21	3 197,04	CS Ú
	PP		Montáž dveří ocelových doplňků dveří samozavírače hydraulického					767995117
	VV		T1.02					
	VV		1		1,000			
	VV		T1.03					
	VV		1		1,000			553PNR
	VV		T1.04					
	VV		6		6,000			998767102
	VV		T1.05					
	VV		2		2,000			
	VV		T1.06					
	VV		1		1,000			
	VV		T1.07					
	VV		2		2,000			771
	VV		T1.08					771474115
	VV		1		1,000			
	VV		T1.09					
	VV		2		2,000			
	VV		T1.10					
	VV		1		1,000			
	VV		T1.11					
	VV		4		4,000			
	VV		T1.12					
	VV		2		2,000			5976129
	VV		T1.23					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		24,000			
488	M	549172651	samozavírač dveří s hřebenovou technologií	kus	24,000	1 063,80	25 531,20	
489	K	767649193	Montáž dveří - stavěče křidel	kus	24,000	26,47	635,28	CS Ú
	PP		Montáž dveří ocelových doplňků dveří stavěče křidel					
	VV		T1.02					
	VV		1		1,000			
	VV		T1.03					
	VV		1		1,000			
	VV		T1.04					
	VV		6		6,000			
	VV		T1.05					
	VV		2		2,000			
	VV		T1.06					
	VV		1		1,000			

		Popis	MJ	Množství			
				2,000			
		2		1,000			
		T1.09		2,000			
		1		1,000			
		T1.10		4,000			
		2		2,000			
		T1.11		2,000			
		4		1,000			
		T1.12		1,000			
		2		24,000			
		T1.23		24,000			
		1					
		Součet					
		kování dveří staveč dveří	kus	24,000	126,36	3 032,64	CS ÚRS 2018 02
		Montáž mříží pevných	m2	5,527	853,20	4 715,64	CS ÚRS 2018 02
		Montáž mříží pevných		5,527			
		1,88*0,98*3		5,527			
		Součet					
		ocelová mříž 1880x980mm vč.kotvení a povrchové	kus	3,000	6 912,00	20 736,00	
		úpravy - viz tab.PSV ozn.Z1.17					
		ocelová mříž 1880x980mm vč.kotvení a povrchové úpravy - viz					
		tab.PSV ozn.Z1.17					
		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti	kg	397,000	37,80	15 006,60	CS ÚRS 2018 02
		do 50 kg					
		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes					
		20 do 50 kg					
		schodiště Z1.18 vč.zábradlí vč.kotvení	kg	397,000	77,76	30 870,72	
		schodiště Z1.18 vč.zábradlí vč.kotvení					
		příplatek za úpravu žárový Pz	kg	397,000	21,60	8 575,20	
		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti	kg	431,800	37,80	16 322,04	CS ÚRS 2018 02
		do 50 kg					
		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes					
		20 do 50 kg					
		pomocná konstrukce pro jednotky chlazení na stávající	kg	431,800	77,76	33 576,77	
		střeše vč.kotvení					
		příplatek za úpravu žárový Pz	kg	431,800	21,60	9 326,88	
		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti	kg	300,000	37,80	11 340,00	
		do 50 kg vč.úpravy stávajícího potrubí					
		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes					
		20 do 50 kg					
		ocel 50kg/kus		300,000			
		50*6		300,000			
		Součet					
		úprava ocelových komínů VZT potrubí vč.povrchové	kus	6,000	2 700,00	16 200,00	
		úpravy					
		úprava ocelových komínů VZT potrubí vč.povrchové úpravy					
		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti	kg	6 063,000	34,56	209 537,28	CS ÚRS 2018 02
		do 500 kg					
		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes					
		250 do 500 kg					
		zastřešení nákladní rampy vč.kotvení	kg	6 063,000	70,20	425 622,60	
		příplatek za úpravu žárový Pz	kg	6 063,000	21,60	130 960,80	
		zastřešení nákladní rampy					
		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti	kg	1 294,000	34,56	44 720,64	CS ÚRS 2018 02
		do 500 kg					
		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes					
		250 do 500 kg					
		pomocná ocelová konstrukce nakládací rampy	kg	1 294,000	70,20	90 838,80	
		pomocná ocelová konstrukce nakládací rampy					
		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v	t	13,151	1 620,00	21 304,62	CS ÚRS 2018 02
		objektech v do 12 m					
		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti					
		přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v					
		objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Podlahy z dlaždic				630 383,68	
		Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní	m	10,200	78,75	803,25	CS ÚRS 2018 02
		lepidlo v do 200 mm					
		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem					
		rovných výšky přes 150 do 200 mm					
		půdorys 1NP - navrhovaný stav					
		č010F					
		(4+2)*2		12,000			
		-1,8		-1,800			
		Součet		10,200			
		dlaždice keramické - sokl	m2	2,244	486,00	1 090,58	CS ÚRS 2018 02
		10,2*0,2		2,040			
		2,04*0,1		0,204			
		Součet		2,244			
		Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní	m	230,930	54,95	12 689,60	CS ÚRS 2018 02
		lepidlo v do 120 mm					
		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem					
		rovných výšky přes 90 do 120 mm					
		půdorys 1PP - navrhovaný stav					
		č0105F					
		(1,7+0,95)*2		5,300			
		-0,7		-0,700			
		č0106F					
		(9,7+1,1)*2		21,600			
		-0,8*2		-1,600			
		č0109F					
		3,8*2+2,9		10,500			
		1,45*2+2,9		5,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		č0112F				
	VV		(47+4+1,5+0,2*8)*2		108,200		
	VV		č0113F				
	VV		(9,2+5,15+0,6*2)*2		31,100		
	VV		-1,53		-1,530		
	VV		půdorys 1NP - navrhovaný stav				
	VV		č102F				
	VV		(7,75+4,35)*2		24,200		
	VV		-0,8*2+0,2*2		-1,200		
	VV		-0,9		-0,900		
	VV		-1,8		-1,800		
	VV		č103F				
	VV		(1,65+2,9)*2		9,100		
	VV		č187F				
	VV		(2,04+1,34)*2		6,760		
	VV		-0,9+0,2*2		-0,500		
	VV		půdorys 2NP - navrhovaný stav				
	VV		č201F				
	VV		(3,2+2,9)*2		12,200		
	VV		-1,8		-1,800		
	VV		1,65+2,9+1,65		6,200		
	VV		Součet		230,930		
510	K	771474133	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	40,000	71,76	2 870,40
	PP		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých výšky přes 90 do 120 mm				
	VV		půdorys 1PP - navrhovaný stav				
	VV		č0109F				
	VV		(0,3+0,2)*24		12,000		
	VV		půdorys 1NP - navrhovaný stav				
	VV		č102F				
	VV		(0,3+0,2)*28		14,000		
	VV		půdorys 2NP - navrhovaný stav				
	VV		č201F				
	VV		(0,3+0,2)*28		14,000		
	VV		Součet		40,000		
511	M	59761009	sokl keramický dl. 30 cm l. j.	kus	993,410	340,20	337 958,08
	VV		(230,93/0,3)*1,1		846,743		
	VV		(40/0,3)*1,1		146,667		
	VV		Součet		993,410		
512	K	771573131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených do 50 ks/m2	m2	8,280	224,94	1 862,50
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/				
	VV		m2				
	VV		1.0.3				
	VV		8,28		8,280		
	VV		Součet		8,280		
513	M	597611161	dlaždice keramické hutné protiskluznost R10 - jakost I.	m2	9,108	379,08	3 452,66
	VV		8,28*1,1		9,108		
	VV		Součet		9,108		
514	K	771573131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených do 50 ks/m2	m2	199,180	224,94	44 803,55
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/				
	VV		m2				
	VV		1.0.4				
	VV		147,04		147,040		
	VV		1.1.7				
	VV		48,7		48,700		
	VV		1.1.12				
	VV		3,44		3,440		
	VV		Součet		199,180		
515	M	597611162	dlaždice keramické hutné protiskluznost R12 - jakost I.	m2	219,098	412,56	90 391,07
	VV		199,18*1,1		219,098		
	VV		Součet		219,098		
516	K	771573131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených do 50 ks/m2	m2	91,070	224,94	20 485,29
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/				
	VV		m2				
	VV		1.0.2				
	VV		56,94		56,940		
	VV		1.1.2				
	VV		24,85		24,850		
	VV		1.2.2				
	VV		9,28		9,280		
	VV		Součet		91,070		
517	M	597611163	dlaždice keramické hutné protiskluznost R9 - jakost I.	m2	100,177	369,36	37 001,38
	VV		91,07*1,1		100,177		
	VV		Součet		100,177		
518	K	771573131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených do 50 ks/m2	m2	16,030	224,94	3 605,79
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/				
	VV		m2				
	VV		1.1.3				
	VV		16,03		16,030		
	VV		Součet		16,030		
519	M	597611164	dlaždice keramické hutné protiskluznost R11 - jakost I.	m2	17,633	399,60	7 046,15
	VV		16,03*1,1		17,633		
	VV		Součet		17,633		
520	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmel	m2	16,030	17,51	280,69
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel				

CZ		Popis	MJ	Množství			
		1.0.3		16,030			
		16,03		16,030			
		Součet					
		Příplatek k montáži podlah keramických za lepení	m2	16,030	17,51	280,69	CS ÚRS 2018 02
		dvousložkovým lepidlem					
		Montáž podlah z dlaždic keramických. Příplatek k cenám za					
		dvousložkové lepidlo					
		1.0.3		16,030			
		16,03		16,030			
		Součet	m2	298,530	32,09	9 579,83	CS ÚRS 2018 02
		Podlahy penetrace podkladu					
		Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
		1.0.2		56,940			
		56,94					
		1.0.3		8,280			
		8,28					
		1.0.4		147,040			
		147,04					
		1.1.2		24,850			
		24,85					
		1.1.7		48,700			
2 870,00		48,7					
		1.1.12		3,440			
		3,44					
		1.2.2		9,280			
		9,28		298,530			
		Součet	m	280,590	37,24	10 449,17	CS ÚRS 2018 02
		Podlahy spárování silikonem					
		Podlahy - ostatní práce spárování silikonem					
		10,2		10,200			
		230,39		230,390			
		40		40,000			
		Součet		280,590			
337 958,00		Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině	m	22,000	8,99	197,78	CS ÚRS 2018 02
		dlažby					
		Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby					
		profil dilatační - viz OZN.05	m	24,200	167,40	4 051,08	
		22*1,1		24,200			
1 862,00		Součet		24,200			
		Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod	m	16,000	14,14	226,24	CS ÚRS 2018 02
		Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý					
		přechod (dlažba-koberec apod.)					
		Výťah					
		1.6*2		3,200			
		1.6*4		6,400			
3 452,00		1.6*4		6,400			
		Součet		16,000			
		hlíníkový práh s těsněním	m	17,600	394,20	6 937,92	
34	44 603,00	hlíníkový práh s těsněním					
		16*1,1		17,600			
		Součet		17,600			
		Spoj kontaktní izolace ve spojení s dlažbou s	m	168,800	184,41	31 128,41	CS ÚRS 2018 02
		nápojením na stěnu					
		Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou spoj izolace s					
		nápojením na stěnu z folie					
		půdorys 1PP - navrhovaný stav					
		60101F					
		(1,65+0,9)*2		5,100			
		60102F					
		(1,65+0,9)*2		5,100			
12,56	90 391,00	60103F					
		(1,65+0,9)*2		5,100			
		60104F					
		(1,65+0,9)*2		5,100			
224,94	20 485,20	60108F					
		(1,7+0,95)*2		5,300			
		60113F					
		(9,2+5,1+0,6*2)*2		31,000			
		60116F					
		(2,8+2)*2		9,600			
		60117F					
		(8,25+2,65)*2		21,800			
		60107D+0108D					
		(7+14,3+0,4*3)*2		45,000			
		půdorys 1NP - navrhovaný stav					
		6116D					
369,36	37 001,30	(9,32+5,15)*2		28,940			
		6116F					
		(2,04+1,34)*2		6,760			
224,94	3 605,70	Součet		168,800			
		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech	t	8,394	380,22	3 191,57	CS ÚRS 2018 02
		v do 12 m					
		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti					
		přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v					
		objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Podlahy z litého teraca				101 876,69	
399,60	7 046,10	Obklady přírodním litým teracem schodnic rozvinuté	m2	28,800	1 214,58	34 979,90	CS ÚRS 2018 02
		šířky do 400 mm vč. drti					
		Obklady schodišť přírodním litým teracem schodnic tl. do 20 mm					
		rozvinuté šířky do 400 mm					
17,51	280,60	1.0.1					
		0.3*1.2*24		8,640			
		1.1.1					
		0.3*1.2*28		10,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1.2.1				
	VV		0,3*1,2*28		10,080		
	VV		Součet		28,800		
531	K	773213100	Obklady přírodním litým teracem čel stupňů tl. do 20 mm vč. drti	m2	19,200	1 214,58	23 319,94
	PP		Obklady schodišť přírodním litým teracem čel stupňů tl. do 20 mm				
	VV		1.0.1				
	VV		0,2*1,2*24		5,760		
	VV		1.1.1				
	VV		0,2*1,2*28		6,720		
	VV		1.2.1				
	VV		0,2*1,2*28		6,720		
	VV		Součet		19,200		
532	K	773219191	Příplatek k obkladům přírodním litým teracem za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky	m2	48,000	164,04	7 873,92
	PP		Obklady schodišť přírodním litým teracem Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky				
	VV		28,8		28,800		
	VV		19,2		19,200		
	VV		Součet		48,000		
533	K	773521361	Podlahy z barevného litého teraca zřízení podlahy prosté tl 30 mm	m2	13,775	338,91	4 668,49
	PP		Podlahy z barevného litého teraca zřízení podlahy z vápencových dří, cementu a barviva nebo suché teracové směsi (prováděné po dilatačních částech) prosté (dřít ve specifikaci) tl. 30 mm				
	VV		1.0.1				
	VV		1,45*2,9		4,205		
	VV		1.1.1				
	VV		1,65*2,9		4,785		
	VV		1.2.1				
	VV		1,65*2,9		4,785		
	VV		Součet		13,775		
534	M	58346122	dřít vápencová bílá frakce 2/4	t	0,827	3 888,00	3 215,38
	PP		dřít vápencová bílá frakce 2/4				
	VV		13,775*0,06 *Přepočtené koeficientem množství		0,827		
535	K	773901112	Strojní broušení povrchu litého teraca	m2	61,775	418,61	25 859,63
	PP		Opravy podlah z litého teraca strojní broušení povrchu				
	VV		1.0.1				
	VV		(0,3+0,2)*1,2*24		14,400		
	VV		1,45*2,9		4,205		
	VV		1.1.1				
	VV		(0,3+0,2)*1,2*28		16,800		
	VV		1,65*2,9		4,785		
	VV		1.2.1				
	VV		(0,3+0,2)*1,2*28		16,800		
	VV		1,65*2,9		4,785		
	VV		Součet		61,775		
536	K	998773102	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v do 12 m	t	4,736	413,73	1 959,43
	PP		Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	776	Podlahy povlakové				358 580,03
537	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	312,270	14,04	4 384,27
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah				
	VV		1.0.8				
	VV		133,17+49,66		182,830		
	VV		1.0.9				
	VV		28,08		28,080		
	VV		1.1.4				
	VV		20,74		20,740		
	VV		1.1.5				
	VV		2,38		2,380		
	VV		1.2.3				
	VV		48,24		48,240		
	VV		dočasná obnova místností č.0101D, 0102D				
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		312,270		
538	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	652,170	24,84	16 199,90
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním)				
	VV		1.0.8				
	VV		182,83*2		365,660		
	VV		1.0.9				
	VV		28,08*2		56,160		
	VV		1.0.10				
	VV		(2,4*1,1+1,5*0,55)*2		6,930		
	VV		1.0.11				
	VV		6,9		6,900		
	VV		1.1.4				
	VV		20,74*2		41,480		
	VV		1.1.5				
	VV		2,38*2		4,760		
	VV		1.2.3				
	VV		48,24*2		96,480		
	VV		dočasná obnova místností č.0101D, 0102D				
	VV		30*2		60,000		
	VV		č.0109D				
	VV		6,9*2		13,800		
	VV		Součet		652,170		
539	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	279,890	162,00	45 342,18
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm				
	VV		1.0.8				

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	182,83		182,830			
	1.0.9		28,080			
	28,08					
	1.1.4		20,740			
	20,74					
	1.2.3		48,240			
	48,24		279,890			
	Součet					
11121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti do 30 MPa tl 3 mm	m2	42,750	172,80	7 387,20	CS ÚRS 2018 02
	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
	1.0.10		3,470			
	3,47					
	1.1.5		2,380			
	2,38					
	dočasná obnova místností č.0101D, 0102D		30,000			
	30					
	60109D		6,900			
	6,9		42,750			
	Součet					
21111	Lepení pásů z PVC vč. lepidla	m2	28,080	129,60	3 639,17	CS ÚRS 2018 02
	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
	1.0.9		28,080			
	28,08					
	Součet		28,080			
	podlahovina heterogenní protiskluzné PVC vyztužená skelným roumem bez obsahu flatátů tl 2,00mm	m2	30,888	474,12	14 644,62	
	podlahovina heterogenní protiskluzné PVC vyztužená skelným roumem bez obsahu flatátů tl 2,00mm					
	28,08*1,1		30,888			
	Součet		30,888			
215,38	Lepení čtverců z PVC vč. lepidla	m2	2,380	108,00	257,04	CS ÚRS 2018 02
	1.1.5		2,380			
	2,38					
	Součet		2,380			
	podlahovina homogenní neválcované PVC ve čtvercích tl 2,0mm	m2	2,618	518,40	1 357,17	
	2,38*1,1		2,618			
	Součet		2,618			
859,63	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla vč. frézování	m	191,884	59,40	11 397,91	CS ÚRS 2018 02
	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)					
	(28,08/2)*1,2		16,848			
	2,38*2,5		5,950			
	(212,83/2)*1,2		127,698			
	(20,74/2)*1,2		12,444			
	(48,24/2)*1,2		28,944			
	Součet		191,884			
1 959,43	Lepení pásů z vinylu vč. lepidla	m2	212,830	129,60	27 582,77	CS ÚRS 2018 02
	Montáž podlahovin z vinylu lepením pásů					
	1.0.8					
	182,83		182,830			
	dočasná obnova místností č.0101D, 0102D		30,000			
	30		212,830			
	Součet					
	podlahovina heterogenní akustický vinyl s ionty stříbra bez obsahu flatátů tl 2,60mm	m2	234,113	495,72	116 054,50	
	212,83*1,1		234,113			
	Součet		234,113			
321	Lepení pásů z vinylu vč. lepidla	m2	20,740	129,60	2 687,90	CS ÚRS 2018 02
	Montáž podlahovin z vinylu lepením pásů					
	1.1.4					
	20,74		20,740			
	Součet		20,740			
	podlahovina heterogenní akustický vinyl s ionty stříbra bez obsahu flatátů tl 2,60mm	m2	22,814	495,72	11 309,36	
	20,74*1,1		22,814			
	Součet		22,814			
16 199,90	Lepení pásů z vinylu vč. lepidla	m2	48,240	129,60	6 251,90	CS ÚRS 2018 02
	Montáž podlahovin z vinylu lepením pásů					
	1.2.3					
	48,24		48,240			
	Součet		48,240			
	podlahovina heterogenní akustický vinyl s ionty stříbra bez obsahu flatátů tl 2,60mm	m2	53,064	495,72	26 304,89	
	podlahovina heterogenní akustický vinyl s ionty stříbra bez obsahu flatátů tl 2,60mm					
	48,24*1,1		53,064			
	Součet		53,064			
11	Montáž obvodových lišt lepením	m	145,600	31,32	4 560,19	CS ÚRS 2018 02
	Montáž lišt obvodových lepených					
	půdorys 1PP - navrhovaný stav					
	60101D					
	14+1,8+2,3+0,4+1,14+0,2+2,31+7,3+12+1,25		42,700			
	(0,4+0,4)*2*4		6,400			
	60102D					
	6,5+8,2+9,7		24,400			
	(0,4+0,4)*2*2		3,200			
	půdorys 2NP - navrhovaný stav					
	6242F					
	(9,3+5,15)*2		28,900			
	dočasná obnova místností č.0101D, 0102D					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		40		40,000		
	VV		Součet		145,600		
553	M	28411003	lišta soklová PVC	m	152,880	17,28	2 641,77
	PP		lišta soklová PVC				
	VV		145,6*1,05		152,880		
	VV		Součet		152,880		
554	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	206,250	108,00	22 275,00
	PP		Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených				
	VV		půdorys 1PP - navrhovaný stav				
	VV		pozn.11				
	VV		1,2*4		4,800		
	VV		půdorys 1NP - navrhovaný stav				
	VV		schodiště do 101F				
	VV		3,85*9		34,650		
	VV		venkovní schodiště pozn.1				
	VV		1,5*(24+11)		52,500		
	VV		č103F				
	VV		1,2*(14+14)		33,600		
	VV		půdorys 2NP - navrhovaný stav				
	VV		č201F				
	VV		1,2*(14+14)		33,600		
	VV		schodiště východní fasáda				
	VV		3,6*8		28,800		
	VV		schodiště nakládací rampa				
	VV		(1,65+1,4)*6		18,300		
	VV		Součet		206,250		
555	M	28342164	hrana schodová	m	210,375	87,48	18 403,61
	VV		206,25*1,02		210,375		
	VV		Součet		210,375		
556	K	77699001	M+D systémového obrubového žlabu s ukončením systémovým profilem a vytažením podlahové krytiny v.100m na sokl	m	51,900	210,60	10 930,14
	PP		M+D systémového obrubového žlabu s ukončením systémovým profilem a vytažením podlahové krytiny v.100m na sokl				
	VV		půdorys 1PP - navrhovaný stav				
	VV		č0103D				
	VV		(6,5+6)*2		25,000		
	VV		půdorys 1NP - navrhovaný stav				
	VV		č104F				
	VV		(7,45+2,95)*2		20,800		
	VV		č105F				
	VV		(1,7+1,35)*2		6,100		
	VV		Součet		51,900		
557	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	3,067	1 620,00	4 968,54
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	777	Podlahy lité				216 656,67
558	K	777511107	Protiskluzná úprava prosyp podlahy pískem	m2	139,280	66,67	9 285,80
	PP		Protiskluzná úprava prosyp pískem				
	VV		1,0,5				
	VV		115,85		115,850		
	VV		1,0,7				
	VV		23,43		23,430		
	VV		Součet		139,280		
559	K	777611121	Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy	m2	373,230	117,70	43 929,17
	PP		Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový				
	VV		1,0,5				
	VV		115,85		115,850		
	VV		115,85		115,850		
	VV		115,85		115,850		
	VV		1,0,6				
	VV		12,84		12,840		
	VV		12,84		12,840		
	VV		Součet		373,230		
560	K	777621123	Krycí polyuretanový průmyslový nátěr podlahy plněný pískem	m2	102,640	597,00	61 276,08
	PP		Krycí nátěr podlahy průmyslový polyuretanový plněný pískem				
	VV		1,0,7				
	VV		23,43		23,430		
	VV		1,1,8				
	VV		66,62+3,44		70,060		
	VV		schodiště				
	VV		(1,65+1,4)*(0,3+0,2)*6		9,150		
	VV		Součet		102,640		
561	K	777621151	Krycí polyuretanový nátěr parkovacích ploch	m2	102,640	360,66	37 018,14
	PP		Krycí nátěr podlahy parkovacích ploch polyuretanový				
	VV		1,0,7				
	VV		23,43		23,430		
	VV		1,1,8				
	VV		66,62+3,44		70,060		
	VV		schodiště				
	VV		(1,65+1,4)*(0,3+0,2)*6		9,150		
	VV		Součet		102,640		
562	K	777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	257,760	249,61	64 339,47
	PP		Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem				
	VV		pohyblivé				
	VV		půdorys 1PP - navrhovaný stav				
	VV		č110F+111F				
	VV		(5+2,8)*2		15,600		
	VV		č0112F				
	VV		(47+4+1,5+0,2*8)*2*2		216,400		

Jem [CZK]	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]		
2 841,19	půdorys INP - navrhovaný stav č117D 19 č187F (2,04+1,34)*2 Součet		19,000 6,760 257,760			
22 276,00	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,953	413,73	808,01	CS ÚRS 2018 02
	Dokončovací práce - obklady				174 479,15	
	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	247,740	259,37	64 256,32	CS ÚRS 2018 02
	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 35 do 45 ks/m2					
	půdorys 1PP - navrhovaný stav č0101F (1,65+0,9)*2*2 -0,7*2*2 č0102F (1,65+0,9)*2*2 -0,7*2 č0103F (1,65+0,9)*2*2 -0,7*2*2 č0104F (1,65+0,9)*2*2 -0,7*2 č0108F (1,7+0,95)*2*2 -0,7*2 č0116F (2,8+2)*2*2 -1*2 č0117F (8,25+2,65)*2*2 -1,2*2*2+0,15*2*4 č0107D+č0108D (14+8,05+0,2*3)*2*2 -1,8*2*2 -1*2 -1,2*2*2 -1,45*2+0,55*2*2		10,200 -2,800 10,200 -1,400 10,200 -2,800 10,200 -1,400 10,600 -1,400 19,200 -2,000 43,600 -3,600 90,600 -7,200 -2,000 -4,800 -0,700			
18 403,80	půdorys INP - navrhovaný stav č116D (9,2+5,15)*2*2 -2,5*2+0,3*2*2 č186F (2,04+1,34)*2*3 -0,8*2,1+0,2*2,1*2 Součet		57,400 -3,800 20,280 -0,840 247,740			
4 968,00	obkladačky keramické I. jakost	m2	272,514	318,60	86 822,96	CS ÚRS 2018 02
	247,74*1,1 Součet		272,514 272,514			
43 928,10	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2 Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednolitě	m2	41,600	17,51	728,42	CS ÚRS 2018 02
	půdorys 1PP - navrhovaný stav č0101F (1,65+0,9)*2*2 -0,7*2*2 č0102F (1,65+0,9)*2*2 -0,7*2 č0103F (1,65+0,9)*2*2 -0,7*2*2 č0104F (1,65+0,9)*2*2 -0,7*2 č0108F (1,7+0,95)*2*2 -0,7*2 Součet		10,200 -2,800 10,200 -1,400 10,200 -2,800 10,200 -1,400 10,600 -1,400 41,600			
61 276,00	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	156,210	66,26	10 350,47	CS ÚRS 2018 02
	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
	půdorys 1PP - navrhovaný stav č0101F (1,65+0,9)*2*2 -0,7*2 č0102F (1,65+0,9)*2*2 -0,7 č0103F (1,65+0,9)*2*2 -0,7*2 č0104F (1,65+0,9)*2*2 -0,7 č0108F (1,7+0,95)*2*2		10,200 -1,400 10,200 -0,700 10,200 -1,400 10,200 -0,700 10,600			
37 018,00						
64 339,10						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-0,7		-0,700		
	VV		č0116F				
	VV		(2,8+2)*2*2		19,200		
	VV		-1		-1,000		
	VV		č0117F				
	VV		(8,25+2,65)*2		21,800		
	VV		-1,2*2+0,15*4		-1,800		
	VV		č0107D+č0108D				
	VV		(14+8,05+0,2*3)*2		45,300		
	VV		-1,8*2		-3,600		
	VV		-1		-1,000		
	VV		-1,2*2		-2,400		
	VV		-1,45+0,55*2		-0,350		
	VV		půdorys 1NP - navrhovaný stav				
	VV		č116D				
	VV		(9,2+5,15)*2		28,700		
	VV		-2,5+0,3*2		-1,900		
	VV		č186F				
	VV		(2,04+1,34)*2		6,760		
	VV		Součet		156,210		
568	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	247,740	32,09	7 949,98
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu				
569	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	120,410	24,99	3 009,95
	PP		Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem				
	VV		půdorys 1PP - navrhovaný stav				
	VV		č0101F				
	VV		(1,65+0,9)*2		5,100		
	VV		-0,7*2		-1,400		
	VV		č0102F				
	VV		(1,65+0,9)*2		5,100		
	VV		-0,7		-0,700		
	VV		č0103F				
	VV		(1,65+0,9)*2		5,100		
	VV		-0,7*2		-1,400		
	VV		č0104F				
	VV		(1,65+0,9)*2		5,100		
	VV		-0,7		-0,700		
	VV		č0108F				
	VV		(1,7+0,95)*2		5,300		
	VV		-0,7		-0,700		
	VV		č0116F				
	VV		(2,8+2)*2		9,600		
	VV		-1		-1,000		
	VV		č0117F				
	VV		(8,25+2,65)*2		21,800		
	VV		-1,2*2+0,15*4		-1,800		
	VV		č0107D+č0108D				
	VV		(14+8,05+0,2*3)*2		45,300		
	VV		-1,8*2		-3,600		
	VV		-1		-1,000		
	VV		-1,2*2		-2,400		
	VV		-1,45+0,55*2		-0,350		
	VV		půdorys 1NP - navrhovaný stav				
	VV		č116D				
	VV		(9,2+5,15)*2		28,700		
	VV		-2,5+0,3*2		-1,900		
	VV		č186F				
	VV		(2,04+1,34)*2		6,760		
	VV		-0,9+0,2*2		-0,500		
	VV		Součet		120,410		
570	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	3,582	380,22	1 361,95
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				8 253,97
571	K	782991422	Základní čištění nových kamenných obkladů včetně dvouvrstvého impregnačního nátěru	m2	61,775	133,51	8 247,58
	PP		Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění dvouvrstvý				
	VV		1.0.1				
	VV		(0,3+0,2)*1,2*24		14,400		
	VV		1,45*2,9		4,205		
	VV		1.1.1				
	VV		1,65*2,9		4,785		
	VV		(0,3+0,2)*1,2*28		16,800		
	VV		1.2.1				
	VV		1,65*2,9		4,785		
	VV		(0,3+0,2)*1,2*28		16,800		
	VV		Součet		61,775		
572	K	998782102	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 12 m	t	0,014	456,51	6,39
	PP		Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				178 290,37
573	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	58,030	171,72	9 964,91
	PP		Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových				
	VV		půdorys 1PP - navrhovaný stav				
	VV		pozn.11				
	VV		1,2*4		4,800		
	VV		půdorys 1NP - navrhovaný stav				
	VV		schodiště do 101F				

n [CZK]		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		3,85*2		7,700			
		2103F		4,800			
		1,2*4		3,650			
		plošina + rampa		8,620			
		2,3+1,35		16,480			
		0,4+1,54+2,37*2+1,54+0,4					
		12,8+3,65		6,000			
		venkovní schodiště pozn.1					
		1,5*4					
		půdorys 2NP - navrhovaný stav					
		2201F		6,000			
		1,5*4		58,030			
		Součet					
		Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	714,610	58,17	41 568,86	CS ÚRS 2018 02
		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
		viz odrezivění		43,160			
		43,16					
		zábrana - viz tab.PSV		1,880			
7 949		(0,7+2*2)*(0,1+0,05*2)*2		3,525			
		(0,7+2*2)*(0,15+0,05*2)*3		1,275			
3 008		(1,1+2*2)*(0,15+0,05*2)*1		1,200			
		(0,8+2*2)*(0,15+0,05*2)*1		4,088			
		(1,45+2*2)*(0,15+0,05*2)*3		1,363			
		(1,45+2*2)*(0,15+0,05*2)*1		1,175			
		(0,7+2*2)*(0,15+0,05*2)*1		2,350			
		(0,7+2*2)*(0,15+0,05*2)*2		1,050			
		(0,6+1,8*2)*(0,15+0,05*2)*1		1,250			
		(1+2*2)*(0,15+0,05*2)*1		1,225			
		(0,9+2*2)*(0,15+0,05*2)*1		1,200			
		(0,8+2*2)*(0,15+0,05*2)*1		1,225			
		(0,9+2*2)*(0,15+0,05*2)*1		1,200			
		(0,9+2*2)*(0,15+0,05*2)*1		1,200			
		(0,8+2*2)*(0,15+0,05*2)*1		1,450			
		(1,8+2*2)*(0,15+0,05*2)*1		1,450			
		(1,8+2*2)*(0,15+0,05*2)*1		1,050			
		(1,25+2*2)*(0,1+0,05*2)*1		0,980			
		(0,9+2*2)*(0,1+0,05*2)*1					
		vytah		4,500			
		3*(0,1+0,05)*2*5		1,722			
		3*0,574					
		OK001		4,842			
		2,9*0,508*3*1,1					
		OK101		9,060			
		5,3*0,777*2*1,1					
		OK201		9,060			
		5,3*0,777*2*1,1					
		schodiště východní fasáda					
		2,5*0,438*(2+2)		6,570			
		Q.1 - 2np					
		2,3*0,438*2		2,015			
		Q.7 - 1np					
		5,2*0,709*2		7,374			
		Q.8 - 1np					
		1,6*0,370*4		2,368			
		pomocná koe nakádací rampy					
		3,5*(0,12*2+0,12*4)*5*1,05		13,230			
		3*(0,14*2+0,14*4)*2*1,05		5,292			
		3,7*(0,14*2+0,14*4)*1*1,05		3,263			
		0,1-0,7					
30,22	1 361	(1,5*2+1,2*2+1,1*2+1,8+1,4+1,6*2+0,8)*0,487		7,208			
		schodiště 22.02 - lamely					
		(0,1+0,03)*2*9,5*84		207,480			
		Mezisoučet		357,305			
		357,305		357,305			
		Součet		714,610			
133,51	8 253	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	714,610	57,96	41 418,80	CS ÚRS 2018 02
	8 247	Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
		Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	17,600	57,12	1 005,31	CS ÚRS 2018 02
		Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
		viz odrezivění					
		8,8*2		17,600			
		Součet		17,600			
		Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	17,600	53,98	950,05	CS ÚRS 2018 02
		Krycí nátěr (emal) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
456,51	6	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	189,030	48,14	8 137,10	CS ÚRS 2018 02
		Penetrační nátěr omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický půdorys 1PP - navrhovaný stav					
		60101D					
		(14+1,8+2,3+0,4+1,14+0,2+2,31+7,3+12+1,25)*1,3		55,510			
		(0,4+0,4)*2*1,3*4		6,320			
		60102D					
		(6,5+8,2+9,7)*2		48,800			
		(0,4+0,4)*2*2*2		6,400			
		60103D					
		(6,5+6)*2*2		50,000			
		Součet		169,030			
171,72	9 964	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	189,030	127,76	21 595,27	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický				
580	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	216,532	28,25	6 117,03
PP			Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový				
VV			půdorys 1NP - návrh				
VV			č116D				
VV			(5,55+10,1+5,55)*(9,06+0,65)		205,852		
VV			-4,8*2,4*2+(4,8+2,4*2)*0,15*2		-20,160		
VV			č186F+187F				
VV			(1,75+4,73+1,74)*4		32,880		
VV			-0,9*2*2+(1+2,1*2)*0,15*2		-2,040		
VV			Součet		216,532		
581	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	216,532	121,65	26 341,12
PP			Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový				
582	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	232,290	86,13	20 007,14
PP			Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gleťovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový				
VV			1.0.5				
VV			115,85		115,850		
VV			1.0.7				
VV			23,43		23,430		
VV			1.0.11				
VV			6,9		6,900		
VV			1.1.8				
VV			66,62+3,44		70,060		
VV			schodiště				
VV			(1,65+1,4)*(0,3+0,2)*6		9,150		
VV			č0109D				
VV			6,9		6,900		
VV			Součet		232,290		
583	K	783937151	Krycí jednonásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	13,800	85,85	1 184,73
PP			Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový vodou ředitelný				
VV			č0109D				
VV			6,9*2		13,800		
VV			Součet		13,800		
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				208 024,50
584	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 544,989	19,69	30 420,83
PP			Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m				
VV			viz oškrabání malby				
VV			1544,989		1 544,989		
VV			Součet		1 544,989		
585	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	2 474,205	10,35	25 608,02
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m				
VV			půdorys 1PP - navrhovaný stav				
VV			č0101F				
VV			1,66		1,660		
VV			(1,65+0,9)*2*(2,6-2)		3,060		
VV			č0102F				
VV			1,67		1,670		
VV			(1,65+0,9)*2*(2,6-2)		3,060		
VV			č0103F				
VV			1,66		1,660		
VV			(1,65+0,9)*2*(2,6-2)		3,060		
VV			č0104F				
VV			1,67		1,670		
VV			(1,65+0,9)*2*(2,6-2)		3,060		
VV			č0105F				
VV			35,08		35,080		

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
				141,960			
		(21+9,5+3,5+0,2*12)*2*(3,25-1,3)		28,080			
		60103D		81,250			
7,03		28,08					
		(6,5+6)*2*3,25		11,920			
		60104D		16,445			
		11,92					
		(3,65+3,5)*2*(3,25-2,1)		11,920			
		60106D		6,785			
		11,92					
		(5,5+0,4)*(3,25-2,1)					
		20107D+60108D		79,380			
		51,93+27,45		56,625			
		(14+8,05+0,2*3)*2*(3,25-2)					
		půdorys 1NP - navrhovaný stav					
26 341,12		6101F		16,030			
		16,03		43,890			
		(1,7+4)*2*3,85					
		6102F		24,850			
		24,85		76,615			
20 007,14		(5,6+4,35)*2*3,85					
		6103F		19,240			
		19,24		81,620			
		(2,9+1,65+3,9+2,15)*2*3,85					
		6104F		20,740			
		20,74		80,080			
		(7,45+2,95)*2*3,85					
		6105F		2,380			
		2,38		23,100			
		(1,7+1,3)*2*3,85					
		6116D		48,700			
		48,7		53,095			
		(9,2+5,15)*2*(3,85-2)					
		6186F		3,040			
		3,04		3,380			
		(2,04+1,34)*2*(3,5-3)					
		6187F		3,440			
1 184,73		3,44		23,660			
		(2,04+1,34)*2*3,5					
		půdorys 2NP - navrhovaný stav					
		6201F		23,150			
		23,15		82,715			
		(1,65+3,9+3,2+2,9)*2*3,55					
		6204F		48,240			
		48,24		86,100			
208 024,50		(9,2+5,15)*2*3					
		Součet		2 474,205			
3	30 420,83	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	281,670	8,82	2 484,33	CS ÚRS 2018 02
		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 5,00 m					
		60110F+0111F					
		6,42*2		12,840			
1,35	25 608,02	(4,9+2,7)*2*(8,25+4,8)		268,830			
		Součet		281,670			
		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 474,205	33,89	83 850,81	CS ÚRS 2018 02
		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m					
		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	281,670	36,70	10 337,29	CS ÚRS 2018 02
		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky přes 5,00 m					
		Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu	m2	2 474,205	22,36	55 323,22	CS ÚRS 2018 02
		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech					
		Dokončovací práce - čalounické úpravy				47 930,30	
		Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových	m2	33,930	76,43	2 593,27	CS ÚRS 2018 02
		Montáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových					
		W1.07					
		4,8*1,8		8,640			
		W1.08					
		4,8*2,4*2		23,040			
		W1.12					
		1,5*1,5		2,250			
		Součet		33,930			
		Žaluzie horizontální interiérové vč. ovládacích prvků - viz tab. PSV ozn. ZV25-28	m2	37,323	426,60	15 921,99	CS ÚRS 2018 02
		Žaluzie horizontální interiérové					
		33,93*1,1		37,323			
		Součet		37,323			
		Montáž sítě proti hmyzu	m2	24,480	340,20	8 328,10	
		Montáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových					
		W1.06					
		2,4*0,6		1,440			
		W1.08					
		4,8*2,4*2		23,040			
		Součet		24,480			
		sít proti hmyzu	m2	26,708	788,40	21 056,59	
		24,28*1,1		26,708			
		Součet		26,708			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
594	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	t	0,049	619,30	30,35
	PP		Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m				
	D	M	Práce a dodávky M				2 828 520,00
	D	33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				2 828 520,00
595	K	3301	M+D zdvihací plošiny, revize, uvedení do provozu	kus	1,000	234 360,00	234 360,00
	PP		M+D zdvihací plošiny, revize, uvedení do provozu				
596	K	33-V3	M+D vytah V3 - 3 st. 4 nast., revize, uvedení do provozu	kus	1,000	1 257 120,00	1 257 120,00
597	K	33-V4	M+D vytah V4 - 3 st. 5 nast., revize, uvedení do provozu	kus	1,000	1 292 760,00	1 292 760,00
598	K	33-ZS2	Certifikovaný zachytň a zádržný systém proti pádu z výšky a do hloubiny	soubor	1,000	44 280,00	44 280,00
	PP		Certifikovaný zachytň a zádržný systém proti pádu z výšky a do hloubiny U1 - kotvící bod, délka 500 mm - 5 kusů TSL-L6, nerezové lano 11 6mm - dl 16 m TSL-NAP - kotvící bod kotvený na chemickou kotvu příp. se síťovanými hmoždinkami - 1kus TSL-PK6 - kotvící bod kotvený na chemickou kotvu příp. se síťovanými hmoždinkami - 1kus TSL-SC - kotvící bod kotvený na chemickou kotvu příp. se síťovanými hmoždinkami - 3kus TSL - šliték - 1kus montáž systému včetně revize systému				

RYCÍ LIS

ba.

Nemocnice

jekt:

I. - ETAPA

apis:

SO-01 - Oprav

veř 3:

01_02 - S:

to:

avatel:

Kraj Vysoč

azec:

Vyplň údaj

aktant:

PROJEKT

kovatel:

ámka:

Uchazeč

ocenit veš

zorců jed

ekapitula

echnolog

SOUPISU

řevážně

řvádnýc

omplety,

kušenos

rací je n

stavba dč

bez DP

základní

nížená

a s DP

ktant

a po

áva

a Di

LIST SOUPISU PRACÍ

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

ETAPA

01 - Oprava gastro provozu

02 - Sanace

6018523

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

IC:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IC:

28094026

DIČ:

CZ28094026

IC:

DIČ:

Výpočet

Údaj

OBJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Údaj

Údaj

Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ
všechné položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických
a jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly,
výkresy a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a
logie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení
SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v
znění míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek
uvedených v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky,
soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě
podání projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis
je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. -
a doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky

BPH

4 798 376,96

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

4 798 376,96

21,00%

1 007 659,16

0,00

15,00%

0,00

PH

v CZK

5 806 036,12

Zpracovatel

Údaj

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

Údaj

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt: I. - ETAPA

Soupis: SO-01 - Oprava gastro provozu

Úroveň 3: 01_02 - Sanace

Místo: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	4 798 376,96
HSV - Práce a dodávky HSV	3 136 711,17
1 - Zemní práce	419 847,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 238 310,94
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 145 965,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	196 267,26
997 - Přesun sutě	107 485,18
998 - Přesun hmot	28 835,09
PSV - Práce a dodávky PSV	1 661 665,79
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 523 434,55
713 - Izolace tepelné	138 231,24

PRACÍ

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

ETAPA

01 - Oprava gastro provozu

02 - Sanace

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

VA

Kraj Vysočina

Vypiň údaj

Datum: 18. 2. 2019

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Zpracovatel:

n [CZK]	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
376,96		Popisu celkem				4 798 376,96	
711,17		Práce a dodávky HSV				3 136 711,17	
19 847,68		Zemní práce				419 847,68	
238 310,94	101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m3	130,666	90,53	11 829,19	CS ÚRS 2018 02
145 965,02		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³					
196 267,26		SK1		87,083			
107 485,16		(1+2+45,7+14,55)*(1,5+5,5+1,5)*0,3		6,480			
		5,4*4*0,3		37,103			
		14,55*(1,5+5,5+1,5)*0,3		130,666			
28 835,00		Součet					
661 665,79	202	Hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m3	367,425	108,87	40 001,56	CS ÚRS 2018 02
1 523 434,55		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³					
138 231,21		SK2		255,150			
		(1+2+45,7+4*2)*1,5*3		98,775			
		(1+5,45+1+14,5)*1,5*3		13,500			
		(1+2)*1,5*3		367,425			
		Součet					
	02	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	244,950	169,13	41 428,39	CS ÚRS 2018 02
		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh; příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m					
		SK2		170,100			
		(1+2+45,7+4*2)*3		65,850			
		(1+5,45+1+14,5)*3		9,000			
		(1+2)*3		244,950			
		Součet					
	02	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	244,950	86,61	21 215,12	CS ÚRS 2018 02
		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s užitím materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
	02	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	202,084	136,58	27 600,63	CS ÚRS 2018 02
		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
		367,425*0,55		202,084			
		Součet		202,084			
	02	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	109,425	181,92	19 906,60	CS ÚRS 2018 02
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
		130,666		130,666			
		367,425		367,425			
		388,666		388,666			
		Součet		109,425			
		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	229,793	151,20	34 744,70	CS ÚRS 2018 02
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
		109,425*2,1		229,793			
		Součet		229,793			
	02	Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	388,666	574,07	223 121,49	CS ÚRS 2018 02
		Obsypání objektu původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny sítím					
		SK1		43,541			
		(1+2+45,7+14,55)*(1,5+5,5+1,5)*(0,3-0,15)		3,240			
		5,4*4*(0,3-0,15)		18,551			
		14,55*(1,5+5,5+1,5)*(0,3-0,15)					
		SK2		224,532			
		(1+2+45,7+4*2)*(1,5-0,18)*3		86,922			
		(1+5,45+1+14,5)*(1,5-0,18)*3		11,880			
		(1+2)*(1,5-0,18)*3		388,666			
		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 238 310,94
9	K	319202112	Dodatečná izolace zdiva tl do 300 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	1 729,300	641,52	1 109 380,54
	PP		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm				
	VV		60105F		28,000		
	VV		14*2				
	VV		tranzit				
	VV		2*2		4,000		
	VV		3*20		60,000		
	VV		60108S - kanál				
	VV		(2+45,7+4+4+5,45+15)*20		1 523,000		
	VV		60109D - na v.2,0m				
	VV		(3,5+2,85)*18		114,300		
	VV		Součet		1 729,300		
10	K	319202114	Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	94,000	1 371,60	128 930,40
	PP		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm				
	VV		60112F				
	VV		47*2		94,000		
	VV		Součet		94,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 145 965,02
11	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	431,629	588,60	254 056,83
	PP		Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně				
	VV		60105F				
	VV		14*1,65*2		46,200		
	VV		tranzit				
	VV		2*1,65*2		6,600		
	VV		3*(3,9-1,7)		6,600		
	VV		60112F				
	VV		47*1,65*2		155,100		
	VV		60109D				
	VV		(3,5+2,7)*2,15*2		26,660		
	VV		60108S				
	VV		(2+45,7+4+4+5,45+15)*(3,9-1,7)		166,769		
	VV		č. 0110F+0111F - pozn.25				
	VV		(5+2,9)*2*(5,1-3,6)		23,700		
	VV		Součet		431,629		
12	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	431,629	423,36	182 734,45
	PP		Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně				
13	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	160,000	31,77	5 083,20
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn				
	VV		skladba 11				
	VV		125		125,000		
	VV		skladba 12				
	VV		35		35,000		
	VV		Součet		160,000		
14	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm (lepidlo, kotvy, perlínka s tmelem)	m2	125,000	387,53	48 441,25
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm				
15	M	28376013	deska fasádní polystyrenová soklová tl 50mm $\lambda D = 0,035$	m2	127,500	130,68	16 661,70
	PP		deska fasádní polystyrenová soklová tl 50mm				
	VV		125*1,02 Přepočtené koeficientem množství		127,500		
16	K	622211031.1	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm (lepidlo, kotvy, perlínka s tmelem)	m2	280,000	619,92	173 577,60
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm				
	VV		SK2				
	VV		280		280,000		
	VV		Součet		280,000		
17	M	28376020	deska fasádní polystyrenová soklová tl 160mm $\lambda D = 0,035$	m2	285,600	437,40	124 921,44
	VV		280*1,02		285,600		
	VV		Součet		285,600		
18	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn tl. 10mm	m2	160,000	189,25	30 280,00
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn				
	VV		125		125,000		
	VV		35		35,000		
	VV		Součet		160,000		
19	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	320,000	43,86	14 035,20
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn				
	VV		125*2		250,000		
	VV		35*2		70,000		
	VV		Součet		320,000		
20	K	622631001	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z cihel	m2	395,000	63,23	24 975,94
	PP		Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou stěn				

Popis

		skladba 11		125,000			
		125		270,000			
		SK2		395,000			
		270					
		Součet					
012		Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené	m2	132,400	588,60	77 930,64	CS ÚRS 2018 02
		zdivo prováděná ručně					
		Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo,					
		prováděná ve dvou vrstvách, II. jádrové omítky do 30 mm ručně					
		štuková					
		půdorys 1PP - navrhovaný stav					
		0,0110F+0111F - výlah		25,280			
		(5+2,9)*2*(5,2-3,6)					
		půdorys 1NP - navrhovaný stav					
		pozn 27					
		(1,5+20+1,5)*1,2		27,600			
		(1,2+2+20)*3,55		79,520			
		Součet		132,400			
031		Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	132,400	423,36	56 052,86	CS ÚRS 2018 02
		Sanační omítka vnějších ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná					
		v/b do 20 mm ručně					
211A		Monolitická silikátová vrstva ve spádu	m3	33,000	4 158,00	137 214,00	
		SK1		33,000			
		330*0,1		33,000			
		Součet					
5 965,0		Ostatní konstrukce a práce, bourání				196 267,26	
254 056,0		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s	m2	833,759	32,14	26 797,01	CS ÚRS 2018 02
		lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení					
		do 150 kg/m2, 3 výšce lešeníové podlahy do 1,9 m					
		00107F		23,430			
		23,43					
		SK2		270,000			
		270					
		sanační omítka					
		407,929		407,929			
		132,4		132,400			
		Součet		833,759			
		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin	m3	28,396	1 920,63	54 538,21	CS ÚRS 2018 02
		betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4					
		m2					
		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm,					
		plochy přes 4 m2					
		SK1		18,233			
		(2+45,7-14,55)*5,5*0,1					
		5,4*4*0,1		2,160			
		14,55*5,5*0,1		8,003			
		Součet		28,396			
		Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání	m3	28,396	1 076,01	30 554,38	CS ÚRS 2018 02
		mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm					
		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových					
		se svařovanou sítí, tl. do 100 mm					
		Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo	m2	405,000	57,94	23 465,70	CS ÚRS 2018 02
		vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do					
		100%					
		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch					
		s vykrabáním spár a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v					
		rozsahu přes 80 do 100 %					
		skladba 11					
		125		125,000			
		SK2					
		280		280,000			
		Součet		405,000			
		Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v	m2	407,929	149,32	60 911,96	CS ÚRS 2018 02
		rozsahu do 100 %					
		Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 %					
		viz sanače					
		407,929		407,929			
		Součet		407,929			
		Přesun sutě				107 485,18	
		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro	t	113,838	524,29	59 684,13	CS ÚRS 2018 02
		budovy v do 12 m s omezením mechanizace					
		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50					
		m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do					
		12 m					
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo	t	113,838	129,38	14 728,36	CS ÚRS 2018 02
		meziskládku do 1 km se složením					
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se					
		složením, na vzdálenost do 1 km					
		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku	t	1 024,542	5,63	5 768,17	CS ÚRS 2018 02
		ZKD 1 km přes 1 km					
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se					
		složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1					
		km přes 1 km					
		113,838*9		1 024,542			
		Součet		1 024,542			
		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	112,518	237,60	26 734,28	CS ÚRS 2018 02
		stavebního odpadu					
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)					
		113,838					
		-1,320		113,838			
		Součet		-1,320			
		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	1,320	432,00	570,24	CS ÚRS 2018 02
		stavebního odpadu izolací					
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z					
		izolačních materiálů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		od.711				
	VV		1,320		1,320		
	VV		Součet		1,320		
	D	998	Přesun hmot				28 835,00
34	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	72,234	399,19	28 835,00
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 661 665,76
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 523 434,56
35	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	330,000	145,80	48 114,00
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V				
	VV		SK1				
	VV		330		330,000		
	VV		Součet		330,000		
36	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	330,000	59,40	19 602,00
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním				
	VV		SK1				
	VV		330		330,000		
	VV		Součet		330,000		
37	M	111631501	asfaltová kationaktivní emulze	t	0,099	372,60	36,89
	PP		lak asfaltový penetrační				
	VV		330*0,0003		0,099		
	VV		Součet		0,099		
38	K	711112053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací	m2	132,400	253,80	33 603,12
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací				
	VV		půdorys 1PP - navrhovaný stav				
	VV		č. 0110F+0111F - výtah				
	VV		(5+2,9)*2*(5,2-3,6)		25,280		
	VV		půdorys 1NP - navrhovaný stav				
	VV		pozn.27				
	VV		(1,5+20+1,5)*1,2		27,600		
	VV		(1,2*2+20)*3,55		79,520		
	VV		Součet		132,400		
39	M	24552901	směs na bázi xypexu a křemičitého plniva	kg	291,280	102,60	29 885,33
	VV		1kg/m2				
	VV		132,4*2*1,1		291,280		
	VV		Součet		291,280		
40	K	711113125	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou asfaltovou stěrkou	m2	565,000	405,00	228 825,00
	VV		skladba 11				
	VV		125*2		250,000		
	VV		skladba 12				
	VV		35		35,000		
	VV		SK2				
	VV		280		280,000		
	VV		Součet		565,000		
41	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	330,000	286,20	94 446,00
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V				
	VV		SK1				
	VV		330		330,000		
	VV		Součet		330,000		
42	M	62836110	pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou	m2	379,500	127,44	48 363,48
	PP		pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou				
	VV		330*1,15		379,500		
	VV		Součet		379,500		
43	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	440,000	320,76	141 134,40
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S				
	VV		skladba 11				
	VV		125		125,000		
	VV		skladba 12				
	VV		35		35,000		
	VV		SK2				
	VV		280		280,000		
	VV		Součet		440,000		
44	M	62852123	pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE roundo minerální jemnozrnný posyp tl 4mm	m2	528,000	203,04	107 205,12
	PP		pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE roundo minerální jemnozrnný posyp tl 4mm				
	VV		440*1,2		528,000		
	VV		Součet		528,000		
45	K	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	330,000	243,00	80 190,00
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopy 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm				
	VV		SK1				
	VV		330		330,000		
	VV		Součet		330,000		
46	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	440,000	130,68	57 499,20
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopy 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm				

		Popis	MJ	BRUCE				
				125,000				
				35,000				
		125						
		35						
		SK2		280,000				
		280		440,000				
		Součet						
		Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií ukončení	m	125,150	118,80	14 867,82	CS ÚRS 2018 02	
		provětrávací lištou						
		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi ostatní						
		ukončení izolace provětrávací lištou		30,000				
		30		20,000				
		20						
		SK2		75,150				
		2+45,7+4*2+5,45+14		125,150				
		Součet						
		Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě	m2	330,000	267,84	88 387,20	CS ÚRS 2018 02	
		termoplasty lepenou fólií PVC						
		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě						
		termoplasty na ploše vodorovné V fólii PVC lepenou						
		fólie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm	m2	379,500	169,56	64 348,02	CS ÚRS 2018 02	
		fólie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm						
		330*1,15		379,500				
		Součet						
		Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty	m2	560,000	318,60	178 416,00	CS ÚRS 2018 02	
		lepenou fólií PVC						
		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě						
		termoplasty na ploše svislé S fólii PVC lepenou						
		SK2		560,000				
		280*2		560,000				
		Součet						
		fólie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm	m2	672,000	169,56	113 944,32	CS ÚRS 2018 02	
		fólie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm						
		560*1,2		672,000				
		Součet						
		Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií	m2	330,000	62,64	20 671,20	CS ÚRS 2018 02	
		vrstva podkladní						
		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě						
		ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva podkladní						
		SK1		330,000				
		330		330,000				
		Součet						
		Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií	m2	330,000	62,64	20 671,20	CS ÚRS 2018 02	
		vrstva ochranná						
		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě						
		ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná						
		geotextilie netkaná 300g/m2	m2	726,000	22,14	16 073,64	CS ÚRS 2018 02	
		330*2*1,1		726,000				
		Součet						
		Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií	m2	330,000	56,16	18 532,80	CS ÚRS 2018 02	
		vrstva ochranná						
		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě						
		ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná						
		geotextilie netkaná PP 200g/m2	m2	363,000	16,31	5 920,53	CS ÚRS 2018 02	
		geotextilie netkaná PP 200g/m2						
		330*1,1		363,000				
		Součet						
		Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií	m2	280,000	102,60	28 728,00	CS ÚRS 2018 02	
		vrstva podkladní						
		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě						
		ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva podkladní						
		SK2		280,000				
		280		280,000				
		Součet						
		Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií	m2	280,000	86,40	24 192,00	CS ÚRS 2018 02	
		vrstva ochranná						
		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě						
		ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná						
		geotextilie netkaná PP 500g/m2	m2	644,000	40,82	26 288,08	CS ÚRS 2018 02	
		geotextilie netkaná PP 500g/m2						
		280*2*1,15		644,000				
		Součet						
		Presun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a	t	9,992	1 350,00	13 489,20	CS ÚRS 2018 02	
		plynům v objektech výšky do 12 m						
		Presun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený						
		z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost						
		do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
		Izolace tepelné				138 231,24		
		Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za	m2	310,000	216,97	67 260,70	CS ÚRS 2018 02	
		střecha plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek						
		Montáž tepelné izolace střešních plochých rohoží, pásů, deskami, dílci,						
		bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za střechu zplna,						
		jednovrstvá						
		deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600	m2	316,200	107,35	33 944,07	CS ÚRS 2018 02	
		kg/m2) tl 40mm						
		deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 40mm						
		310*1,02		316,200				
		Součet						
		Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za	m2	310,000	103,59	32 112,90	CS ÚRS 2018 02	
		střecha zplna, spádová vrstva						
		Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými křivky v ploše						
		přilepenými za střechu zplna						
		klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový	m3	15,810	243,00	3 841,83	CS ÚRS 2018 02	
		klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový						
		310*(0,02+0,08)/2*1,02		15,810				
		Součet						
				15,810				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,636	655,10	1 071,74
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m				

RYCÍ LIST

Objekt: Nemocnice Jihl

ETAPA

Práce: Oprava

01_03 - Zate

Uchazeč: Kraj Vysočina

Vyplň údaj

Projekt: PROJEKT CE

Uchazeč:

Uchazeč:

Uchazeč o v
ocenit veškeré
vzorů jednot
rekapitulace a
technologie p
SOUPISU PR
převážné mlí
uváděných v
komplety, sou
kušenosti pr
práci je nedíl
Stavba doloží

na bez DPH

základní
snížená

na s DPH

Uchazeč:

Uchazeč a podpis:

Uchazeč a podpis:

Uchazeč a podpis:

LIST SOUPISU PRACÍ

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

ETAPA:

01 - Oprava gastro provozu

03 - Zateplení technického kanálu

8018523

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Právník:

Kraj Vysočina

Stav:

Typ údajů:

Klient:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Stavatel:

Právník:

Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ
 jenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických
 prců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly,
 kapituly a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a
 technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení
 SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v
 vazbě míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek
 uvedených v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky,
 komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě
 zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis
 je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. -
 Uchazeč doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

IC:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IC:

28094026

DIČ:

CZ28094026

IC:

DIČ:

bez DPH

280 117,06

Podnik

daná

Základ daně

280 117,06

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

58 824,58

0,00

bez DPH

v CZK

338 941,64

Podpis:

Zpracovatel

Podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Podpis:

Uchazeč

Podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt:

I. - ETAPA

Soupis:

SO-01 - Oprava gastro provozu

Úroveň 3:

01_03 - Zateplení technického kanálu

Místo:

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum:

18. 2. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

280 117,06

HSV - Práce a dodávky HSV

280 117,06

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

267 359,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 795,32

997 - Přesun sutě

2 351,08

998 - Přesun hmot

2 611,50

SOUPIS PRACÍ

Nemocnice Jil

I. - ETAPA

SO-01 - Oprava g

3.

01_03 - Zatep

(el)

Kód

by soupisu ca

HSV

222131121

22211021

3376017

22211031

3376020

2221021

151527

2221031

151538

251101

251105

251201

time

RACI

penice Jihlava - modernizace gastro provozu

TAPA

1 - Opera gastro provozu

03 - Zateplení technického kanálu

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Kraj Vysočina

Výplň údaj

Datum: 18. 2. 2019

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Zpracovatel:

ZK	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
						280 117,06	
1,06 soupisu celkem						280 117,06	
7,06 Práce a dodávky HSV						267 359,16	
359,16		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
795,37	1121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	46,800	31,77	1 486,84	CS ÚRS 2018 02
2 351,02		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omezených ploch - penetrace					
2 611,50		akrylát-silikonová nanášená ručně stěn		39,000			
		130*0,30		6,000			
		20*0,30		1,500			
		5*0,30		0,300			
		1*0,30		46,800			
		Součet					
1021		Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm (lepidlo, kotvy, perlinka s tmelem)	m2	1,000	399,56	399,56	CS ÚRS 2018 02
		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
117		deska fasádní polystyrenová soklová tl 100mm $\lambda D = 0,035$	m2	1,020	261,36	266,59	CS ÚRS 2018 02
		deska fasádní polystyrenová soklová tl 100mm		1,020			
		1*1,02		1,020			
		Součet					
1031		Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm (lepidlo, kotvy, perlinka s tmelem)	m2	5,000	460,85	2 304,25	CS ÚRS 2018 02
		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
120		deska fasádní polystyrenová soklová tl 160mm $\lambda D = 0,035$	m2	5,100	437,40	2 230,74	
		5*1,02		5,100			
		Součet		5,100			
121		Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm (lepidlo, kotvy, perlinka s tmelem)	m2	20,000	440,00	8 800,00	CS ÚRS 2018 02
		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 100mm	m2	20,400	216,00	4 406,40	CS ÚRS 2018 02
		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 100mm					
		20*1,02		20,400			
		Součet		20,400			
		Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm (lepidlo, kotvy, perlinka s tmelem)	m2	130,000	476,59	61 956,70	CS ÚRS 2018 02
		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 160mm	m2	132,600	726,84	96 378,98	CS ÚRS 2018 02
		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 160mm					
		130*1,02		132,600			
		Součet		132,600			
		Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	6,000	13,98	83,88	CS ÚRS 2018 02
		Montáž kontaktního zateplení. Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotév s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
		5		5,000			
		1		1,000			
		Součet		6,000			
		Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	150,000	26,94	4 041,00	CS ÚRS 2018 02
		Montáž kontaktního zateplení. Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotév s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
		130		130,000			
		20		20,000			
		Součet		150,000			
		Příplatek k cenám kontaktního zateplení za použití tmele s uhlíkovým vláknem	m2	156,000	150,77	23 520,12	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		130		130,000		
	VV		20		20,000		
	VV		5		5,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		156,000		
13	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1, stěn v rozsahu do 30%	m2	156,000	86,42	13 481,52 CS
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%				
	VV		130		130,000		
	VV		20		20,000		
	VV		5		5,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		156,000		
14	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	6,000	549,18	3 295,08 CS
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn				
	VV		5		5,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		6,000		
15	K	622532021	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace a probarvení vnějších stěn	m2	150,000	298,05	44 707,50 CS
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn				
	VV		130		130,000		
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		150,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 795,32
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	156,000	32,14	5 013,84 CS
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m				
17	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	156,000	17,83	2 781,48 CS
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %				
	VV		130		130,000		
	VV		20		20,000		
	VV		5		5,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		156,000		
	D	997	Přesun sutě				2 351,08
18	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	2,496	524,29	1 308,63 CS
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,496	129,38	322,93 CS
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,464	5,63	126,47 CS
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km				
	VV		2,496*9		22,464		
	VV		Součet		22,464		
21	K	997013801	Příplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t	2,496	237,60	593,05 CS
	PP		Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101				
	D	998	Přesun hmot				2 611,50
22	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	6,542	399,19	2 611,50 CS
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				

YCI LIST

ba:

Nemocnice

skl.

1 - ETAPA

pis:

50.01 - Oprava

ení 3:

01_04 - Opi

vatel:

Kraj Vysočina

zeč:

ryplň údaj

stant:

ROJEKT CE

ovatel:

mka:

Uchazeč o vi

penit veškeré

foru jednotli

kapitulace a

chnologie pr

DUPIŠU PR

evážné mife

raděných v s

mplety, soul

ušenosti pro

aci je nedlhn

avba doloží

bez DPH

hladnj

čená

s DPH

ant

podpis:

ivatei

LIST SOUPISU PRACÍ

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

TAPA

Oprava gastro provozu

4 - Oprava VZT vyústku

8018523

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

5,00

Výsoká

údaj

707,50

TEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

tel.

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

IČ:

DIČ:

7 795,30 Zpracovatel veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ

5 013,80 Všechny položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických

jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly,

ulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a

logie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení

2 781,40 SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v

né míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek

ných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky,

ty, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě

nosti projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis

a nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. -

z došlo množství odpadů uloženého na skládce platným vážnými listky

2 351,00 DPH

613 631,46

1 308,50

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

613 631,46

21,00%

128 862,61

0,00

15,00%

0,00

322,50

PH

v CZK

742 494,07

128,40

593,00

Zpracovatel

2 611,30

2 611,30

pis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

pis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt: I. - ETAPA

Soupis: SO-01 - Oprava gastro provozu

Úroveň 3: 01_04 - Oprava VZT výustku

Místo: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2019

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	613 631,46
1 - Zemní práce	333 623,17
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	220 842,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	70 388,25
997 - Přesun sutě	30 507,00
998 - Přesun hmot	8 699,60
PSV - Práce a dodávky PSV	3 186,12
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	280 008,29
777 - Podlahy lité	110 641,47
783 - Dokončovací práce - nátěry	100 784,32
	68 582,50

IS PRAC

Nemocnice

ETAPA

SO-01 - Oprava

01_04 - Opr

Kód

soupisu

SV

001102

001101

001111

01101

01102

01121

01103

01103

01101

0111

001

01

03

01

01

01

01

PRACÍ

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

ETAPA

Oprava gastro provozu

14 - Oprava VZT vyústku

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 18. 2. 2019

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Zpracovatel:

NOVA

Kraj Vysočina

Výpň údaj

šifra (CZK)	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13 631,46		upis celkem				613 631,46	
333 623,17		Práce a dodávky HSV				333 623,17	
220 842,20		Zemní práce				220 842,20	
70 388,25	102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	80,000	545,10	43 608,00	CS ÚRS 2018 02
30 507,00		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	52,000	419,50	21 814,00	CS ÚRS 2018 02
8 699,60		Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	52,000			
3 186,10		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh, příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m		52,000			
280 008,20		(7+0)*2*2		52,000			
110 641,10		Součet		52,000			
100 784,20		Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	52,000	86,85	4 464,20	CS ÚRS 2018 02
68 582,30		Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	80,000	392,95	31 436,00	CS ÚRS 2018 02
		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
		Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	80,000	1 494,00	119 520,00	CS ÚRS 2018 02
		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu					
		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				70 388,25	
		Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	30,000	147,10	4 413,00	CS ÚRS 2018 02
		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
		Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 50%	m2	30,000	647,70	19 431,00	CS ÚRS 2018 02
		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
		Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	45,000	803,40	36 153,00	CS ÚRS 2018 02
		Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	75,000	138,55	10 391,25	CS ÚRS 2018 02
		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
		45		45,000			
		30		30,000			
		Součet		75,000			
		Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 507,00	
		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	75,000	148,80	11 160,00	CS ÚRS 2018 02
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m					
		Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50%	m2	30,000	134,15	4 024,50	CS ÚRS 2018 02
		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vykrabáním spar a s očištěním zdva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %					
		Otlučení (osekání) cementových omítek stěn v rozsahu do 50 %	m2	45,000	340,50	15 322,50	CS ÚRS 2018 02
		Otlučení cementových ploch stěn, v rozsahu do 50 %					
		Přesun sutě				8 699,60	
		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	1,995	2 427,25	4 842,36	CS ÚRS 2018 02
		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m, svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,995	599,00	1 195,01	CS ÚRS 2018 02
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,955	26,05	467,73
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km				
	VV		1,995*9		17,955		
	W		Součet		17,955		
16	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t	1,995	1 100,00	2 194,50
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)				
	D	998	Přesun hmot				3 186,12
17	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1,724	1 848,10	3 186,12
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				280 008,29
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				110 641,47
18	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	45,000	84,80	3 816,00
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním				
19	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,016	160 000,00	2 560,00
	PP		lak asfaltový penetrační				
	VV		45*0,00035 Přepočtené koeficientem množství		0,016		
20	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	45,000	412,75	18 573,75
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S				
21	M	62852254	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrný posyp	m2	54,000	860,00	46 440,00
	PP		pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrný posyp				
	VV		45*1,2 Přepočtené koeficientem množství		54,000		
22	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl. do 0,6 mm	m2	45,000	605,00	27 225,00
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm				
23	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	20,000	550,00	11 000,00
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou				
24	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,334	3 074,00	1 026,72
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	777	Podlahy lité				100 784,32
25	K	777131101A	Penetrační nátěr pro kamenné koberce	m2	30,000	625,00	18 750,00
26	K	777211011A	Stěny z epoxidové pryskyřice a oblázků křemičitých	m2	30,000	2 700,00	81 000,00
27	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	0,540	1 915,40	1 034,32
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				68 582,59
28	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením s obrousením	m2	50,000	296,35	14 817,50
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obrousením				
29	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	100,000	269,30	26 930,00
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
30	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	100,000	268,35	26 835,00
	PP		Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				

KRYCÍ LI

stavba:

Nemocník

jekt:

I - ETAP

audis:

50-01 - Opra

veřej 3:

14 A - Za

O:

to:

stavatel:

Kraj Vysočí

zeč:

Výplň údaj

stavitel:

PROJEKT C:

stavatel:

emka:

Uchazeč o v

enil vešker

torců jednot

kapitulace a

technologie p

UPISU PR

závažné mife

aděných v s

mplety, souř

šenosti pro

tci je nedlin

ba doložit

DPH

adní

ona

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

DPH

CI LIST SOUPISU PRACÍ

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

ETAPA

6.12 Oprava gastro provozu

1 - Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb

6.12

186.12

8018523

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Vysocina

008.2

Kód

10 641.4

3 816.5

EKT CENTRUM NOVA s.r.o.

2 500.0

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

IČ:

DIČ:

18 573.4 Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ

u každé položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických

jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly.

46 440.3 Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a

způsob provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení

CI PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v

rozměrech cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek

27 225.1 Uchazeč v soupisu prací kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky,

podrobnosti a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě

odhadu projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis

je součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. -

11 000.0 Uchazeč množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky

826 038,24

Základ daně

826 038,24

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

173 468,03

0,00

v CZK

999 506,27

Zpracovatel

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt: I. - ETAPA

Soupis: SO-01 - Oprava gastro provozu

Úroveň 3:
14_A - Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb

Místo: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2019

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	826 038,24
PSV - Práce a dodávky PSV	549 428,64
713 - Izolace tepelné	74 638,29
732 - Ústřední vytápění - strojovny	14 255,59
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	251 975,81
734 - Ústřední vytápění - armatury	96 262,99
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	81 766,52
783 - Dokončovací práce - nátěry	30 529,44
OST - Ostatní	276 609,60

IS PRACÍ

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

I - ETAPA

SO 01 - Oprava gastro provozu

14 - A - Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Kraj Vysočina

Vypín údaj

Datum: 18. 2. 2019

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24		Seznamu celkem				826 038,24	
1,64	SV	Práce a dodávky PSV				74 638,29	
38,29		izolace tepelné					
255,59	110861	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou tl do 50 mm	m	165,000	24,84	4 088,60	CS ÚRS 2018 02
975,81		Odstanění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí, tloušťka izolace do 50 mm		165,000			
2 262,99		Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	486,000	51,84	25 194,24	CS ÚRS 2018 02
1 766,82	63211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednotlivě D do 50 mm		486,000			
30 529,44		232+74+70+27+53+5+25					
6 609,60		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 15/20 mm	m	232,000	66,96	15 534,72	CS ÚRS 2018 02
	002	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 15/20 mm					
	003	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 18/20 mm	m	74,000	73,44	5 434,56	CS ÚRS 2018 02
	010	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/25 mm	m	70,000	97,20	6 804,00	CS ÚRS 2018 02
		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/25 mm		70,000			
		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/40 mm	m	27,000	128,52	3 470,04	CS ÚRS 2018 02
		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/40 mm					
		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/40 mm	m	53,000	144,72	7 670,16	CS ÚRS 2018 02
		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/40 mm					
		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 70/50 mm	m	5,000	315,36	1 576,80	CS ÚRS 2018 02
		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 70/50 mm					
		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 10/50 mm	m	25,000	176,04	4 401,00	CS ÚRS 2018 02
		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/40 mm					
		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/40 mm					
		Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,267	1 063,80	284,03	CS ÚRS 2018 02
		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
		Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,267	403,92	107,85	CS ÚRS 2018 02
		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
		Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	2,403	25,92	62,29	CS ÚRS 2018 02
		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 1 200 m přes 1000 m		2,403			
		0,267*9 "Přepočtené koeficientem množství					
		Ustřední vytápění - strojovny				14 255,59	
		Cerpadlo teplovodní mokrýběžné závitové oběhové DN 32 výtah do 8,0 m průtok 5,0 m3/h pro vytápění	soubor	1,000	14 234,40	14 234,40	CS ÚRS 2018 02
		Cerpadlo teplovodní závitové mokrýběžné oběhové pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - cerpaci výkon Q (m3/h) DN 32 / do 8,0 m / 5,0 m3/h					
		Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,007	1 994,76	13,96	CS ÚRS 2018 02
		Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cs	Kód
15	K	998732194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,007	838,08	5,87	CS	33191923
	PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m						
16	K	998732199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	0,063	21,60	1,36	CS	33193810
	PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m						
	VV		0,007*9 Přepočtené koeficientem množství		0,063				33194912
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				251 975,81		
17	K	733111317	Potrubí ocelové závitové svařované běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	20,000	738,72	14 774,40	CS	33194914
	PP		Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 40						
	VV		10*2		20,000				33194915
18	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	135,000	48,60	6 561,00	CS	
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38						
	VV		35+25+5+10+10+10+30+10		135,000				33194916
19	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3	m	30,000	69,12	2 073,60	CS	
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3						
	VV		10+10+5+5		30,000				33194918
20	K	733121150	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 22x2,6	m	20,000	330,48	6 609,60	CS	
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých Ø 22/2,6						
	VV		5+5+10		20,000				33194925
21	K	733121154	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 31,8x2,6	m	27,000	358,56	9 681,12	CS	
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých Ø 31,8/2,6						
	VV		12+5+10		27,000				33222302
22	K	733121155	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 38x2,6	m	53,000	537,84	28 505,52	CS	
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých Ø 38/2,6						
	VV		28+25		53,000				33222303
23	K	733121158	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 57x2,9	m	25,000	653,40	16 335,00	CS	
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých Ø 57/2,9						
24	K	733121161	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 70x3,2	m	5,000	738,72	3 693,60	CS	
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých Ø 70/3,2						
25	K	733121222	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2	m	20,000	1 085,40	21 708,00	CS	
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 76/3,2						
	VV		10*2		20,000				33390980
26	K	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6	m	100,000	11,88	1 188,00	CS	
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø do 51/2,6						
	VV		20+27+53		100,000				99873310
27	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	50,000	24,84	1 242,00	CS	
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0						
	VV		25+5+20		50,000				99873311
28	K	733190801	Odřezání objímky dvojité do DN 50	kus	86,000	3,24	278,64	CS	
	PP		Demontáž příslušenství potrubí odřezání objímek dvojitých DN do 50						
	VV		(135+30)/2+3,5		86,000				
29	K	733191823	Odřezání držáku potrubí římenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	172,000	3,24	557,28	CS	
	PP		Demontáž příslušenství potrubí odřezání římenových držáků bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků Ø přes 44,5 do 76						
	VV		86*2		172,000				734
30	K	733191913	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15	kus	4,000	140,40	561,60	CS	
	PP		Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 15						
	VV		2+2		4,000				734200
31	K	733191914	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20	kus	4,000	151,20	604,80	CS	
	PP		Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 20						
32	K	733191915	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 25	kus	6,000	183,60	1 101,60	CS	
	PP		Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 25						
	VV		2+2+2		6,000				734221
33	K	733191916	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 32	kus	4,000	205,20	820,80	CS	
	PP		Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 32						
34	K	733191917	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 40	kus	2,000	212,76	425,52	CS	
	PP		Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 40						
35	K	733191918	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 50	kus	2,000	248,40	496,80	CS	
	PP		Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 50						

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91923	Navazování obočky na potrubí ocelové závitové DN 15	kus	2,000	273,24	546,48	CS ÚRS 2018 02
183910	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navazování obočky na stávající potrubí, obočka DN 15	kus	86,000	9,72	835,92	CS ÚRS 2018 02
184912	Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm	kus	4,000	197,64	790,56	CS ÚRS 2018 02
184912	Demontáž příslušenství potrubí, rozřezání konzol, podpěr a výložníků pro potrubí z uhlíku L do 50x50x5 mm	kus	6,000	232,20	1 393,20	CS ÚRS 2018 02
184914	Navazování obočky na potrubí ocelové hladké D 28x2,6 mm	kus	4,000	261,36	1 045,44	CS ÚRS 2018 02
184914	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navazování obočky na stávající potrubí obočka Ø 28/2,6	kus	2,000	303,48	606,96	CS ÚRS 2018 02
184915	Navazování obočky na potrubí ocelové hladké D 31,8x2,6 mm	kus	4,000	261,36	1 045,44	CS ÚRS 2018 02
184915	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navazování obočky na stávající potrubí obočka Ø 31,8/2,6	kus	2,000	303,48	606,96	CS ÚRS 2018 02
184916	Navazování obočky na potrubí ocelové hladké D 44,5x2,6 mm	kus	2,000	373,68	747,36	CS ÚRS 2018 02
184916	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navazování obočky na stávající potrubí obočka Ø 44,5/2,6	kus	2,000	373,68	747,36	CS ÚRS 2018 02
184918	Navazování obočky na potrubí ocelové hladké D 57x2,9 mm	kus	2,000	521,64	1 043,28	CS ÚRS 2018 02
184918	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navazování obočky na stávající potrubí obočka Ø 57/2,9	kus	2,000	521,64	1 043,28	CS ÚRS 2018 02
184925	Navazování obočky na potrubí ocelové hladké D 89x3,6 mm	kus	2,000	521,64	1 043,28	CS ÚRS 2018 02
184925	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navazování obočky na stávající potrubí obočka Ø 89/3,6	kus	2,000	521,64	1 043,28	CS ÚRS 2018 02
681,12	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 12 UT	m	232,000	311,04	72 161,28	CS ÚRS 2018 02
28 505,82	Potrubí z trubek měděných polotvrдых spojovaných lisováním DN 12 (15+5+5)*2+(12*2)+(6*5*2)+(15*2)+(34*2)	m	232,000	346,68	25 654,32	CS ÚRS 2018 02
16 335,00	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 UT	m	74,000	453,60	22 680,00	CS ÚRS 2018 02
3 693,80	Potrubí z trubek měděných polotvrдых spojovaných lisováním DN 15 (10+2+10)*2+(15*2)	m	50,000	453,60	22 680,00	CS ÚRS 2018 02
21 708,80	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 UT	m	50,000	10,80	3 844,80	CS ÚRS 2018 02
1 188,00	Potrubí z trubek měděných polotvrдых spojovaných lisováním DN 20 25*2	m	356,000	10,80	3 844,80	CS ÚRS 2018 02
1 242,00	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	t	356,000	2 300,40	1 805,81	CS ÚRS 2018 02
24	Zkouška těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 232*74*50	t	0,785	2 300,40	1 805,81	CS ÚRS 2018 02
3,24	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,902	1 144,80	1 032,61	CS ÚRS 2018 02
140,40	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně (demontovaných) hmot rozvodů potrubí, vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,902	523,80	472,47	CS ÚRS 2018 02
151,20	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	8,118	11,88	96,44	CS ÚRS 2018 02
183,60	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za zvětšený přesun přes výhledovou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	8,118	11,88	96,44	CS ÚRS 2018 02
205,20	Připlatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	8,118	11,88	96,44	CS ÚRS 2018 02
212,76	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za zvětšený přesun přes výhledovou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započtených 1000 m	t	8,118	11,88	96,44	CS ÚRS 2018 02
248,40	Přepočtené koeficientem množství	t	8,118	11,88	96,44	CS ÚRS 2018 02
	Ústřední vytápění - armatury				96 262,99	
	Montáž ohebného flexi připojení VZT ohříváče	kus	2,000	194,40	388,80	
	Flexi ohebné připojení VZT ohříváče DN40	kus	2,000	2 284,20	4 568,40	
	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	93,000	34,56	3 214,08	CS ÚRS 2018 02
	Demontáž armatury závitových s jedním závitem do G 1/2	kus	20,000	99,36	1 987,20	CS ÚRS 2018 02
	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1/2	kus	20,000	99,36	1 987,20	CS ÚRS 2018 02
	Demontáž armatury závitových se dvěma závitů do G 1/2	kus	20,000	99,36	1 987,20	CS ÚRS 2018 02
	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	20,000	293,76	5 875,20	CS ÚRS 2018 02
	Ventil odvzdušňovací závitový automatický PN 14 do 120°C G 3/8 2*2+2*2+2*2+2*2+2*2	kus	1,000	2 080,08	2 080,08	CS ÚRS 2018 02
	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	1,000	2 630,88	2 630,88	CS ÚRS 2018 02
	Ventil regulační závitový vyvažovací přímý PN 20 do 100°C G 1	kus	1,000	3 355,56	3 355,56	CS ÚRS 2018 02
	Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	1,000	363,96	45 131,04	CS ÚRS 2018 02
	Ventil regulační závitový vyvažovací přímý PN 20 do 100°C G 5/4	kus	124,000	363,96	45 131,04	CS ÚRS 2018 02
	Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	124,000	363,96	45 131,04	CS ÚRS 2018 02
	Ventil regulační závitový vyvažovací přímý PN 20 do 100°C G 6/4	kus	124,000	363,96	45 131,04	CS ÚRS 2018 02
	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C	kus	124,000	363,96	45 131,04	CS ÚRS 2018 02
	odborných těles VK	kus	124,000	363,96	45 131,04	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cc
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK 17+2+34+11+23+37		124,000			
61	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000	439,56	439,56	CS
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1					
62	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	17,000	579,96	9 859,32	CS
	PP		Sroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 11+5+1		17,000			
63	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	6,000	141,48	848,88	CS
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
64	K	734291246	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	2,000	744,12	1 488,24	CS
	PP		Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závitů G 1 1/2					
65	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,000	200,88	2 008,80	CS
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2					
66	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	265,68	1 594,08	CS
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4					
67	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	386,64	773,28	CS
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1					
68	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	845,64	3 382,56	CS
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2					
69	K	734295022	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 25 se servomotorem	kus	1,000	5 214,24	5 214,24	CS
	PP		Směšovací armatury závitové trojcestné se servomotorem DN 25					
70	K	734411117	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 100 mm	kus	2,000	550,80	1 101,60	CS
	PP		Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 80 mm délka stonku 100 mm					
71	K	734890803	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,051	1 884,60	96,11	CS
	PP		Vnitrostavební přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m					
72	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,080	1 126,44	90,12	CS
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
73	K	998734194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,080	1 570,32	125,63	CS
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
74	K	998734199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	0,720	12,96	9,33	CS
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m					
	VV		0,08*9 Přepočtené koeficientem množství		0,720			
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				81 766,52	
75	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	38,000	38,88	1 477,44	CS
	PP		Demontáž otopných těles litinových článkových					
76	K	735152272	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500mm výkon 501 W	kus	2,000	2 590,92	5 181,84	CS
	PP		Otopné těleso panelové VK jednodeskové PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 501 W					
77	K	735152460	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1400mm výkon 1564W	kus	2,000	4 146,12	8 292,24	CS
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1564 W					
78	K	735152479	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200mm výkon 1546W	kus	3,000	4 215,24	12 645,72	CS
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1546 W					
79	K	735152479R1	Otopné těleso panelové VKU dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200mm výkon 1548W	kus	2,000	4 215,24	8 430,48	CS
	PP		Otopná tělesa panelová VKU dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1546 W					
80	K	735152572R1	Otopné těleso panelové VK typ hygieny výška/délka 603/500 mm	kus	1,000	4 213,08	4 213,08	CS
	PP		Otopné těleso panelové VK typ hygieny výška/délka 603/500 mm					
81	K	735152579R1	Otopné těleso panelové VK typ hygieny výška/délka 603/1100mm	kus	1,000	6 934,68	6 934,68	CS
	PP		Otopné těleso panelové VK typ hygieny výška/délka 603/1100mm					
82	K	735152580	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400mm výkon 2351W	kus	5,000	4 992,84	24 964,20	CS
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W					

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
152580R1	Otopné těleso panelové VKU dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400mm výkon 2351W	kus	1,000	4 992,84	4 992,84	
35191810	Otopná tělesa panelová VKU dvoudesková FN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm tlavební délky r výkonu 1400 mm r 2351 W	m2	14,000	15,12	211,68	CS ÚRS 2018 02
35192911	Napustění vody do otopných těles	m2	6,000	29,16	174,96	CS ÚRS 2018 02
35291800	Ostatní opravy otopných těles napustění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotlí a ohříváků) otopných těles	m2	6,000	29,16	174,96	CS ÚRS 2018 02
	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	6,000	29,16	174,96	CS ÚRS 2018 02
	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	6,000	29,16	174,96	CS ÚRS 2018 02
	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	40,000	14,04	561,60	CS ÚRS 2018 02
	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	40,000	14,04	561,60	CS ÚRS 2018 02
	Vypuštění vody z otopných těles	m2	38,000	24,84	943,92	CS ÚRS 2018 02
	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	38,000	24,84	943,92	CS ÚRS 2018 02
	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,934	1 612,44	1 506,02	CS ÚRS 2018 02
	Vnitrostavěbní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,934	1 612,44	1 506,02	CS ÚRS 2018 02
	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,627	1 265,76	793,63	CS ÚRS 2018 02
	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,627	1 265,76	793,63	CS ÚRS 2018 02
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,627	598,32	375,15	CS ÚRS 2018 02
	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,627	598,32	375,15	CS ÚRS 2018 02
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	5,643	11,88	67,04	CS ÚRS 2018 02
	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 1 započatých 1000 m	t	5,643	11,88	67,04	CS ÚRS 2018 02
	0,627*9 Přepočtené koeficientem množství		5,643			
	Dokončovací práce - nátěry				30 529,44	
	Základní jednorázový syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	456,000	17,28	7 879,68	CS ÚRS 2018 02
	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednorázový potrubí do DN 50 mm syntetický	m	456,000	17,28	7 879,68	CS ÚRS 2018 02
	Základní jednorázový syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	50,000	27,00	1 350,00	CS ÚRS 2018 02
	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednorázový potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický	m	50,000	27,00	1 350,00	CS ÚRS 2018 02
	Mezinátěr jednorázový syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	456,000	21,60	9 849,60	CS ÚRS 2018 02
	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	456,000	21,60	9 849,60	CS ÚRS 2018 02
	Mezinátěr jednorázový syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	50,000	31,32	1 566,00	CS ÚRS 2018 02
	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní	m	50,000	31,32	1 566,00	CS ÚRS 2018 02
	Krycí jednorázový akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	456,000	18,36	8 372,16	CS ÚRS 2018 02
	Krycí nátěr (emal) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednorázový akrylátový	m	456,000	18,36	8 372,16	CS ÚRS 2018 02
	Krycí jednorázový akrylátový nátěr potrubí DN do 100 mm	m	50,000	30,24	1 512,00	CS ÚRS 2018 02
	Krycí nátěr (emal) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm jednorázový akrylátový	m	50,000	30,24	1 512,00	CS ÚRS 2018 02
	Ostatní				276 609,60	
	Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění	hod	12,000	324,00	3 888,00	
	Koordinace řemesel, zmapování stávajících rozvodů vytápění	hod	32,000	324,00	10 368,00	
	Koordinace řemesel, zmapování stávajících rozvodů vytápění	hod	32,000	324,00	10 368,00	
	Kompletní zaregulování systému vytápění	hod	24,000	324,00	7 776,00	
	Zaregulování otopných těles pomocí přednastavení termostatického ventilu na základě výpočtu stupně přednastavení	hod	24,000	324,00	7 776,00	
	Kontrolní výpočet stupně přednastavení termostatického ventilu na základě skutečného provedení tras potrubí	hod	24,000	324,00	7 776,00	
	Zmapování stávajícího systému DIRC	hod	32,000	864,00	27 648,00	
	Zmapování stávajícího systému individuální regulace jednotlivých místností DIRC	hod	32,000	864,00	27 648,00	
	- celkem 87 dílů a 93 aktuátorů + kabeláž, lišty, zónové jednotky, transakční jednotky	hod	32,000	864,00	27 648,00	
	Demontáž stávajícího systému DIRC	hod	56,000	864,00	48 384,00	
	Demontáž stávajícího systému individuální regulace jednotlivých místností DIRC	hod	56,000	864,00	48 384,00	
	- mikropřevodce 24V + prostorové termostaty s čidly vnitřní teploty - celkem 87 dílů a 93 aktuátorů + kabeláž, lišty, zónové jednotky, transakční jednotky	hod	56,000	864,00	48 384,00	
	- aktivovaná ústava systému po demontáži	hod	56,000	864,00	48 384,00	
	Projektová dokumentace nového systému DIRC	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00	
	Projektová dokumentace nového systému DIRC	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00	
	Jestliže firma, která kladla systém v objektu již realizovala (DOT Controls)	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00	
	Projektovala a chránila pro úpravu systému DIRC	kpl	1,000	22 680,00	22 680,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cen
PP			Prokabelování + chráničky pro úpravu systému DIRC - prokabelování mezi čidly, termostaty a řídicími jednotkami v chráničkách v rámci řešené etapy					
				hod	4,000	324,00	1 296,00	
105	K	vp_ost0005	Zkušební provoz, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	32 616,00	32 616,00	
106	K	vp_ost007	Spojovací, těsnicí a závěsný materiál - spojovací, těsnicí a závěsný materiál - nosné prvky potrubí, konzole apod. - těsnicí prvky prostupů, montážní pěny apod. - spojovací prvky, redukce potrubí apod.					
PP								
107	K	vp_pozar	Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč. atestu - Požární ucpávky a dotěsnění prostupů potrubí vytápění vč. atestu - požární ochranný pás z grafitu - požární ochranná manžeta - požární silikon	kus	82,000	1 036,80	85 017,60	
PP								
				hod	82,000			
				hod	8,000	1 620,00	12 960,00	
108	K	vp001001	Topná zkouška	hod	24,000	324,00	7 776,00	
109	K	vp001002	Stavební přípomocce - Stavební přípomocce - sekání, řezání drážek včetně zapravení apod.					
PP								

KRYCÍ LIS

Stavba:

Nemocnice

ETAPA:

Stavba

Stavba - Oprava

Uroveň 3:

14_B - Zař

KSO:

Auto:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CE

Pracovatel:

Známka:

Uchazeč o ve

ocenit veškeré

vzorů jednotli

tekapitulace a

technologie pro

SOUPISU PRA

řetěvážné mře

aváděných v sc

komplety, soub

kušností proje

aci je nedílnou

stavba doloží m

bez DPH

kladní

žena

s DPH

ant

Podpis:

řatel

Podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt: I. - ETAPA

Soupis: SO-D1 - Oprava gastro provozu

Úroveň 3:
14_B - Zařízení vzduchotechniky

Misto: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Datum: 18. 2. 2019

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

900 130,00

SOUPIS PRACÍ

Nemocnice J

I - ETAPA

SO-D1 - Oprava

14_B - Zař

Kód

Náklady soupisu c

001V2T

PRACÍ

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

ETAPA

A - Oprava gastro provozu

B - Zařízení vzduchotechniky

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Kraj Vysočina

Vypln údaj

Datum: 18. 2. 2019

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
V soupisu celkem					900 130,00	
01VZT	SO.01 - Zařízení vzduchotechnicky	soubor	1,000	900 130,00	900 130,00	
SO.01 - Zařízení vzduchotechniky - podrobný soupis prací je uveden v samostatné příloze rozpočtu - "VZT I-etapa"						

		Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena		
FAZE I							
A Demontáže							
		Demontáž stávajícího 2ks ventilátorů do velikosti DN800, do 50m ² potrubí pozink. plech, odvoz materiálu vč. ekologické likvidace	kpl	1	10 800,00	10 800 Kč	
B Nově instalovaná VZT zařízení							
Zařízení č.4 - Větrání dočasné jídelna 1.PP a mytí gastro, Finální sklady 1.PP							
4.01		AHU 04.01, EF04.01-Větrací jednotka bloková v sestavě : přívod- vstupní servoklapka, pružné vložky, filtr M5 přívod, vodní ohřivač, integrované kapilární čidlo protimrazové ochrany, radiální ventilátor, odvod- servoklapka, pružné vložky, filtr G3 + M5, ventilátor radiální, eliminátor, AC motory, vč. frekvenčních měničů otáček ventilátorů a snímačů mn.vzduchu, motory s termistorovou tepelnou ochranou vč. vyhodnocovacího prvku, sifony, parametry a přesná sestava viz TZ a výkresová část přílohou Požadavky na provedení a certifikace: Závazná podmínka pro dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT) - standardní rozsah pracovních teplot -40°C až +40°C - parametry pláště dle EN 1886.	Vpř=4800m ³ /h, pext=400Pa,, T-58.6 kW 70/50 °C, Voda, 10.1 kPa, 2.55 m ³ /h, 1 ", EL2,3kW, Vodv=4800m ³ /h, pext=550Pa, EL-2,3kW, SFPi 1233 W.m-3.s 1451 W.m-3.s Parametry pláště dle EN1886 Mechanická stabilita D2(M) Netěsnost skříně L1(M) Netěsnost skříně (reál. jednotka) L3(R) @ -400Pa, L3(R) @ +400Pa Termická izolace T3(M) SFPAHU 2684 W.m-3.s Faktor tepelných mostů TB3(M) Netěsnost mezi filtrem a rámem < 0,5 % (F9), Umístění VZT jednotky Vnitřní Materiálové provedení Vnější plášť Lakovaný plech (RAL 9002) Vnitřní plášť Pozinkovaný plech, Před objednáním upřesnit stranu obsluhy	kpl	1	119 310,84	119 311 Kč
4.02		AHU čerstvý vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/1500, náběhy a výběhy	ks	2	2 000,16	4 000 Kč	
		AHU odpadní vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/1500, náběhy a výběhy	ks	2	2 000,16	4 000 Kč	

Název akce: NEMOCNICE JIHLAVA- MODERNIZACE GASTRO PROVOZU

Investor: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57, Jihlava

PROFESE

Vzduchotechnika

VÝKAZ VÝMĚR

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		AHU přiváděný vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/1500, náběhy a výběhy		ks	2	2 000,16	4 000 Kč
		AHU odváděný vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/1500, náběhy a výběhy		ks	2	2 000,16	4 000 Kč
4.03		Žaluzie protidešťová sací a výfuková z pozinkovaného plechu, uchycení na potrubí, rozměr 500x1000, RAL	V=4800m3/h	ks	2	3 468,96	6 938 Kč
4.04		Vyústka přívodní VK-2.O-R1/ 560x280	dvouřadá, Hliník eleox, Včetně regulačního elementu	ks	15	1 346,76	20 201 Kč
4.05		Vyústka odvodní VK-1.O-R1/ 560x280	jednořadá, Hliník eleox, Včetně regulačního elementu	ks	4	1 004,40	4 018 Kč
		krycí síto dn 315, uchycení na potrubí		ks	2	437,40	875 Kč
		Klapka regulační vicelistá s ručním ovládáním					
4.08		500x400		ks	2	1 559,52	3 119 Kč
4.09		DN315		ks	1	826,20	826 Kč
		Kruhové potrubí SPIRO do DN315/30%		bm	10	414,72	4 147 Kč
		PŘÍVOD a ODTAH- čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy		m2	220	501,12	110 246 Kč
		Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plst', povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska		m2	40	584,28	23 371 Kč
		Izolace tepelná a hluková venkovní provedení- 80 mm minerální		m2	15	1 173,96	17 609 Kč

K/P Položka Popis

Investor: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57, Jihlava

Vzduchotechnika

VÝKAZ VÝMĚR

[illegible][illegible]

	Požární ucpávky a dotěsnění stavebními konstrukcemi v systému s alu-
	Montážní a závěsové, těsnící, spojovací materiál, Pro vesnu zavěšování potrubí a elementů VZT je nutno používat systémové závěsy

		Dodávka celkem bez DPH					700 260 Kč
		REKAPITULACE					
		Demontáže					10 800 Kč
		Dodávka brutto					700 260 Kč
		Montáž - 15 % z dodávky					105 039 Kč
		Doprava - 4 %					28 010 Kč
		Komplexní vyzkoušení - 2 %					14 005 Kč
		Kompletace - 6%					42 016 Kč
		VZDUCHOTECHNIKA CELKEM bez DPH					900 130 Kč

Souhrnné požadavky:

O dodavateli se předpokládá, že jsou mu známy soupisy technických předpisů a rozhranění dodavatelských prací ostatních profesí účastněných na stavbě. V případě rozporu s výkresovou či textovou částí nutno upozornit projektanta a dojasnit rozpor, v opačném případně platí dražší varianta

Dodavatel je povinen předložit všechny výpočty, plány a podrobné výkresy týkající se jeho části

Tento dokument nemá vyčerpávající charakter a dodavatel je povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému fungování, a to mezi jiným:

Název akce: NEMOCNICE JIHLAVA- MODERNIZACE GASTRO PROVOZU

Investor: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57, Jihlava

PROFESE

Vzduchotechnika

VÝKAZ VÝMĚR

K/P	Položka	Popis	Doplňující popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		– dodání až na staveniště všech různých materiálů a technik potřebných pro provedení jim dodávaných prací. Zajištění veškerých doprav horizontálních a vertikálních na staveništi. Kontrola dopravních cest a montážních otvorů s ohledem na skutečně dodané montážní celky a díly _dodání štítků zařízení a popisů tras VZT – dodání závěsových prvků a pomocných konstrukcí pro uchycení a zavěšení potrubí a veškerých prvků VZT – opatření - na svou plnou odpovědnost - lešení, pomocných konstrukcí a strojů všeho druhu a jejich odklizení po ukončení prací – úklid a odvoz sutí na určené místo staveniště, odkud jej bude vyvážet na skládku dodavatel hrubé stavby – zřízení pojezdů pro své pomocné konstrukce na stávající dlažbě – zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která byla přemístěna nebo demontována během prací – zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění zkoušek – uvedení díla do provozu, zaškolení obsluhy – případné opravy vadných částí – dokumentace skutečného provedení – zeregulování soustavy, předání protokolů měření a revizí – veškeré požární izolace, dále požární ucpávky a dotěsnění prostupů VZT a chladiva veškerými stavebními konstrukcemi v systému s atestem					

ci LIST SOUPIS

nemocnice Jihlava - mto

ACI APA

1. Oprava gastro provoz

3. C - Zařízení zdroje

80185
Jihlava

stef
Kraj Vysočina

první údel

cent:
PROJEKT CENTRUM

evatel:

enka:

Uchazeč o veřejnou
cenit veškeré polož
foru jednotlivých f
kapitace a krycí l
technologie provádě
SOUPISU PRACÍ V
levážné níže cenu
vážných v soupis
komplety, souhrny
kušenosti projekta
prací je nedílnou s
stavba doloží mto

n boz DPH

skladní
enizena

as s DPH

estant

inn a podpis

ednávatel

staven a podpis

SOUPISU PRACÍ

Jihlava - modernizace gastro provozu

prave gastro provozu

Zařízení zdravotně technických instalací

8018523
Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

CC-CZ:
Datum:

18. 2. 2019

IČ:
DIČ:

70890749
CZ70890749

IČ:
DIČ:

Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

28094026
CZ28094026

IČ:
DIČ:

Vysocina

an údaj

ant

ROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Water

eka

Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ
zkontrolovat všechny položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických
operací jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly,
kapitule a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a
technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení
SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v
základě míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek
uvedených v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky,
náklady, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě
domněnky projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis
je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. -
Uchazeč doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážným listem

DPH

3 290 032,31

Podstata daně	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 290 032,31	21,00%	690 906,79
	0,00	15,00%	0,00

DPH

v CZK

3 980 939,10

ant

Zpracovatel

podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Water

Uchazeč

podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu
 Objekt: I. - ETAPA
 Soupis: SO-01 - Oprava gastro provozu
 Uroveň 3:

14_C - Zařízení zdravotně technických instalací

Místo: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	3 290 032,31
1 - Zemní práce	1 095 095,37
4 - Vodorovné konstrukce	699 568,25
8 - Trubní vedení	20 520,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	190 095,66
997 - Přesun sutě	113 689,44
998 - Přesun hmot	22 260,32
PSV - Práce a dodávky PSV	48 961,20
713 - Izolace tepelné	2 189 487,26
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	134 460,54
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	482 004,55
722-01 - Dezinfekce rozvodu teplé vody	1 122 933,15
722-02 - Centrální změkčovací filtr	74 472,48
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	51 375,60
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	11 410,54
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	149 558,12
725-P - Podružné zařizovací předměty	31 369,55
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	9 514,80
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	14 984,09
OST - Ostatní	75 003,84
M - Práce a dodávky M	32 400,00
23-M - Montáže potrubí	5 449,68
	5 449,68

ci

ce Jihlava - modernizace gastro provozu

SA

ce gastro provozu

Zařízení zdravotně technických instalací

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Kraj Vysočina

Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2019

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Popisu celkem					3 290 032,31	
Práce a dodávky HSV					1 095 095,37	
Zemní práce					699 568,25	
01201	Hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m3	28,488	144,96	4 129,62	CS ÚRS 2018 02
095,66	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s upevněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³					
3 689,44	15*((0,25+0,6)*0,6		10,200			
2 260,32	3*((5,08*1,2		18,288			
	Součet		28,488			
48 961,20	1101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	153,254	1 465,28	224 560,02	CS ÚRS 2018 02
9 487,26	Vykopávky v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4					
134 460,54	7*((4,3+4,475)/2-3,6)*0,6		3,308			
482 004,55	2*((4,3+4,383)/2-3,6)*0,6		0,890			
1 122 933,15	6*((4,35+4,4)/2-3,6)*0,6		2,790			
74 472,48	24*((5,40+6,12)/2-3,6)*0,6		31,104			
51 375,60	5*((5,40+5,63)/2-3,6)*0,6		5,745			
11 410,54	5,5*((5,40+5,74)/2-3,6)*0,6		6,501			
149 558,12	2,5*((5,40+5,50)/2-3,6)*0,6		2,775			
31 369,55	1,5*((5,60+5,60)/2-3,6)*0,6		1,890			
9 514,80	20,0*((5,73+5,30)/2-3,6)*0,6		22,980			
14 984,08	1,5*((5,30+5,365)/2-3,6)*0,6		1,559			
75 003,84	5,5*((5,30+5,405)/2-3,6)*0,6		5,783			
32 400,08	2,0*((5,30+5,402)/2-3,6)*0,6		2,101			
5 449,68	1,5*((5,40+5,470)/2-3,6)*0,6		1,652			
5 449,68	1,5*((5,45+5,490)/2-3,6)*0,6		1,683			
	1,5*((5,57+5,60)/2-3,6)*0,6		1,787			
	1,5*((5,6+5,63)/2-3,6)*0,6		1,814			
	24*((6,125+5,50)/2-3,6)*0,6		31,860			
	2*((5,98+5,93)/2-3,6)*0,6		2,826			
	9*((6,072+6,252)/2-3,6)*0,8		18,446			
	12*0,8*0,6		5,760			
	Součet		153,254			
01101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	285,200	90,61	25 841,97	CS ÚRS 2018 02
	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh, příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	24*((5,40+6,12)/2-3,6)*2		103,680			
	5*((5,40+6,63)/2-3,6)*2		19,150			
	5,5*((5,40+5,74)/2-3,6)*2		21,670			
	2,5*((5,40+5,50)/2-3,6)*2		9,250			
	1,5*((5,60+5,60)/2-3,6)*2		6,300			
	20,0*((5,73+5,30)/2-3,6)*2		76,600			
	1,5*((5,30+5,365)/2-3,6)*2		5,198			
	5,5*((5,30+5,405)/2-3,6)*2		19,278			
	2,0*((5,30+5,402)/2-3,6)*2		7,004			
	1,5*((5,40+5,470)/2-3,6)*2		5,505			
	1,5*((5,45+5,490)/2-3,6)*2		5,610			
	1,5*((5,57+5,60)/2-3,6)*2		5,955			
	Součet		285,200			
01102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	173,736	169,13	29 383,97	CS ÚRS 2018 02
	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh, příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m					
	1,5*((5,57+5,60)/2-3,6)*2		5,955			
	1,5*((5,6+5,63)/2-3,6)*2		6,045			
	24*((6,125+5,50)/2-3,6)*2		106,200			
	2*((5,98+5,93)/2-3,6)*2		9,420			
	9*((6,072+6,252)/2-3,6)*2		46,116			
	Součet		173,736			
01103	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 8 m	m2	30,480	229,44	6 993,33	CS ÚRS 2018 02
	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh, příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m					
	3*5,08*2		30,480			
01111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	285,200	18,54	5 287,61	CS ÚRS 2018 02
	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s naložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	151101112	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	173,736	86,61	15 047,21
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m				
8	K	151101113	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 8 m	m2	285,200	117,83	33 605,12
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 4 do 8 m				
9	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	153,254	136,58	20 931,43
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m				
10	K	161101104	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 8 m	m3	28,488	404,20	11 514,85
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 8 m				
11	K	161101501A	Svislé přemístění výkopku svisle v hornině tř. 1 až 4	m3	127,980	965,52	123 567,25
12	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	127,980	245,53	31 422,93
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromadu nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4				
	VV		Přemístění přebytečné zeminy				
	VV		(28.488+153.254)-117.752		63,990		
	VV		Navezení zásypového materiálu				
	VV		14.34+49.65		63,990		
	VV		Součet		127,980		
13	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1 151,820	54,39	62 647,49
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromadu nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každý dalších 10 m				
	VV		127,98*9 'Přepočtené koeficientem množství		1 151,820		
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	63,990	181,92	11 641,06
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		Přemístění přebytečné zeminy				
	VV		(28.488+153.254)-117.752		63,990		
15	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	134,379	140,40	18 866,81
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504				
	VV		63,99*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		134,379		
16	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	m3	117,752	322,70	37 998,57
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu				
	VV		(28.488+153.254)-14.34-49.65		117,752		
17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	49,650	244,37	12 132,97
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny				
	VV		58*0.6*(0.2+0.11)		10,788		
	VV		90*0.6*(0.2+0.125)		17,550		
	VV		67*0.6*(0.2+0.16)		14,472		
	VV		(16.5-3)*(0.2+0.2)		5,400		
	VV		3*1.2*(0.2+0.2)		1,440		
	VV		Součet		49,650		
18	M	583373020	Štěrkopísek frakce 0-16	t	88,874	270,00	23 995,98
	PP		Štěrkopísek frakce 0-16				
	VV		49,65*1,79 'Přepočtené koeficientem množství		88,874		
	D	4	Vodorovné konstrukce				20 520,50
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	14,340	947,69	13 589,87
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm				
	VV		58*0.6*0.1		3,480		
	VV		90*0.6*0.1		5,400		
	VV		67*0.6*0.1		4,020		
	VV		(16.5-3)*0.8*0.1		1,080		
	VV		3*1.2*0.1		0,360		
	VV		Součet		14,340		
20	M	583373020	Štěrkopísek frakce 0-16	t	25,669	270,00	6 930,63
	PP		Štěrkopísek frakce 0-16				
	VV		14,34*1,79 'Přepočtené koeficientem množství		25,669		
	D	8	Trubní vedení				190 095,66
21	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	58,000	682,56	39 588,48
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštěného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110				
	VV		Tuková kanalizace				
	VV		2+3+3+2		10,000		
	VV		Splašková kanalizace				
	VV		3.5+5+5+1.5+15*1.5+1+2		40,500		
	VV		Dešťová kanalizace				

		Popis	MJ	Množství				
				3,000				
				4,500				
				58,000				
521		Součet						
		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost	m	90,000	802,44	72 219,60	CS ÚRS 2018 02	
		typu SN4 DN 125						
		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do						
		20 ‰, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125						
		Tuková kanalizace		21,000				
		2.5+2.5+2.5+2.5+6						
		Splachková kanalizace		20,000				
		2.5+5+5+1.5+1.5		11,000				
		4.5+0.5+1.5+1.5+1.5+1.5		6,000				
		5+1						
		Dešťová kanalizace		24,000				
		3+3+1+2.5+2+2.5		8,000				
		6		90,000				
567	4221	Součet						
		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost	m	67,000	930,96	62 374,32	CS ÚRS 2018 02	
		typu SN8 DN 160						
		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do						
		20 ‰, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160						
		Splachková kanalizace		31,500				
		4+2+3.5+3.5+3.5+11+4		27,000				
		5+5+2.5+8.5+6						
		Dešťová kanalizace		2,000				
		7		6,500				
		6.5		67,000				
62647	4221	Součet						
		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost	m	16,500	964,44	15 913,26	CS ÚRS 2018 02	
		typu SN8 DN 200						
		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do						
		20 ‰, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200						
		Splachková kanalizace		12,000				
		2+10						
		Dešťová kanalizace		3,000				
		3		1,500				
		1.5		16,500				
		Součet						
		Ostatní konstrukce a práce, bourání				113 689,44		
18867		Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pi do	kus	2,000	1 424,52	2 849,04	CS ÚRS 2018 02	
		0.09 m2 tl. do 600 mm						
		Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo						
		podkladových ploch do 0,09 m2, tl. do 600 mm						
		Prostupy v příčkách VZT kanálu		2,000				
		2						
37904		Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech	kus	22,000	5 038,20	110 840,40	CS ÚRS 2018 02	
		pi do 0.25 m2 tl. do 900 mm						
		Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech						
		základových nebo nadkladových ploch do 0,25 m2, tl. do 900 mm						
		Prostupy základama		22,000				
		2+3+1+2+0+3+2+2						
4.37	12137	Přesun sutě				22 260,32		
		Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez	t	15,322	61,16	937,09	CS ÚRS 2018 02	
		naložení ale se složením a urovnáním do 1 km						
		Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se						
		složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km						
		Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných	t	137,898	6,84	943,22	CS ÚRS 2018 02	
		hmot						
		Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se						
		složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i						
		zpočátku 1 km přes 1 km						
		15,322*9*Přepočtené koeficientem množství		137,898				
270,00	23984	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	15,322	59,67	914,26	CS ÚRS 2018 02	
		Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro						
		vodorovné přemístění						
		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro	t	15,322	723,01	11 077,96	CS ÚRS 2018 02	
		budovy v do 12 m ručně						
		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50						
		m výtahem ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9						
		do 12 m						
947,69	13569	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných	t	76,610	34,43	2 637,68	CS ÚRS 2018 02	
		hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m						
		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50						
		m Příplatek k cenám 3111 až 3217 za zvětšenou vodorovnou						
		dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i						
		zpočátku 10 m						
		15,322*5*Přepočtené koeficientem množství		76,610				
270,00	692	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně)	t	0,799	237,60	189,84	CS ÚRS 2018 02	
		stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101						
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z						
		protektu betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101						
		0,238+0,561		0,799				
190 083		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně)	t	12,804	432,00	5 531,33	CS ÚRS 2018 02	
		stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170						
		101						
682,56	39588	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z						
		armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170						
		101						
		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně)	t	0,067	432,00	28,94	CS ÚRS 2018 02	
		stavebního odpadu izolaci kód odpadu 170 604						
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z						
		zatečných materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170						
		604						
		0,028+0,039		0,067				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	D K PP	998 998276101	Přesun hmot Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	89,298	93,77	8 373,41
36	K PP	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vynezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	89,298	454,52	40 507,55
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 89 487,20
37	D K PP	713 713463211	Izolace tepelné Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá	m	412,000	58,32	24 027,84
38	W M	63154004	126,5+35,5+30,5+23+48,5+101,5+28,5+18 pouzdro izolační potrubní sjednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/20 mm pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/20 mm (A=0,033 W.m-1.K-1 při teplotě 10°C; třídy reakce na oheň A2) Studená voda	m	37,500	81,00	3 037,50
39	W M PP	63154510	37,5 Součet pouzdro izolační potrubní sjednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/25 mm pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/25 mm T.V. + C.T.V.	m	89,000	97,20	8 650,80
40	W M	63154005	89 pouzdro izolační potrubní sjednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/20 mm pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/20 mm (A=0,033 W.m-1.K-1 při teplotě 10°C; třídy reakce na oheň A2) Studená voda	m	35,500	86,40	3 062,40
41	W M	63154531	35,5 Součet pouzdro izolační potrubní sjednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/30 mm pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/30 mm T.V. + C.T.V.	m	30,500	103,68	3 162,24
42	W M	63154006	30,5 pouzdro izolační potrubní sjednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/20 mm pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/20 mm (A=0,033 W.m-1.K-1 při teplotě 10°C; třídy reakce na oheň A2) Studená voda	m	23,000	92,88	2 136,24
43	W M	63154572	23 pouzdro izolační potrubní sjednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/40 mm pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/40 mm (A=0,033 W.m-1.K-1 při teplotě 10°C; třídy reakce na oheň A2) C.T.V. + T.V.	m	48,500	128,52	6 233,22
44	W M	63154007	48,5 pouzdro izolační potrubní sjednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/20 mm pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/20 mm (A=0,033 W.m-1.K-1 při teplotě 10°C; třídy reakce na oheň A2) Požární voda	m	101,500	97,20	9 865,80
45	W M	63154573	12 Studená voda 89,5 Součet pouzdro izolační potrubní sjednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/40 mm pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/40 mm (A=0,033 W.m-1.K-1 při teplotě 10°C; třídy reakce na oheň A2) T.V. + C.T.V.	m	28,500	144,72	4 124,52
46	W M	63154008	28,5 pouzdro izolační potrubní sjednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 48/20 mm pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 48/20 mm (A=0,033 W.m-1.K-1 při teplotě 10°C; třídy reakce na oheň A2) požární voda	m	18,000	102,60	1 846,80
47	W K PP	713463212	18 Studená voda Součet Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá	m	249,500	69,12	17 245,44
48	W M	63154009	32+62+13,5+27,5+114,5 pouzdro izolační potrubní sjednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 54/20 mm	m	32,000	108,00	3 456,00

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]		
		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 54/20 mm ($\lambda = 0,033 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ při teplotě 10°C; třídy reakce na oheň A2) Studená voda 32		32,000			
		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/20 mm	m	62,000	111,24	6 896,88	CS ÚRS 2018 02
		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/20 mm ($\lambda = 0,033 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ při teplotě 10°C; třídy reakce na oheň A2) požární voda 62		62,000			
		Studená voda Součet		62,000			
		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 64/20 mm	m	13,500	120,96	1 632,96	CS ÚRS 2018 02
		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 64/20 mm ($\lambda = 0,033 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ při teplotě 10°C; třídy reakce na oheň A2) Studená voda 12,5		13,500			
		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 64/40 mm	m	27,500	193,32	5 316,30	CS ÚRS 2018 02
		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 64/40 mm ($\lambda = 0,033 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ při teplotě 10°C; třídy reakce na oheň A2) T.V. 27,5		27,500			
		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 76/30 mm	m	114,500	165,24	18 919,98	CS ÚRS 2018 02
		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 76/30 mm ($\lambda = 0,033 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ při teplotě 10°C; třídy reakce na oheň A2) požární voda 70		70,000			
		Studená voda 44,5 Součet		114,500			
		Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	31,500	118,80	3 742,20	CS ÚRS 2018 02
		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí D přes 100 do 150 mm jednovrstvá 12x13-6,5		31,500			
		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 168/40 mm	m	12,000	547,56	6 570,72	CS ÚRS 2018 02
		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 168/40 mm ($\lambda = 0,033 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ při teplotě 10°C; třídy reakce na oheň A2)					
		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 133/25 mm	m	13,000	238,68	3 102,84	CS ÚRS 2018 02
		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 133/25 mm ($\lambda = 0,033 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ při teplotě 10°C; třídy reakce na oheň A2)					
		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 114/25 mm	m	6,500	219,24	1 425,06	CS ÚRS 2018 02
		pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 114/25 mm ($\lambda = 0,033 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ při teplotě 10°C; třídy reakce na oheň A2)					
		Zdravotnická - vnitřní kanalizace					
		Montáž těsnících manžet pro prostupy	kus	52,000	648,00	33 696,00	
		Montáž těsnících manžet pro prostupy		52,000			
		2x3+24x1+1x21					
		Těsnící manžeta pro potrubní prostupy DN40-50 s asfaltovou manžetou	kus	2,000	1 632,96	3 265,92	
		Těsnící manžeta pro potrubní prostupy DN40-50 s asfaltovou manžetou a elastem proti pronikání radonu		2,000			
		1x1					
		Těsnící manžeta pro potrubní prostupy DN63-75 s asfaltovou manžetou	kus	3,000	1 707,48	5 122,44	
		Těsnící manžeta pro potrubní prostupy DN63-75 s asfaltovou manžetou a elastem proti pronikání radonu		3,000			
		1x1+1					
		Těsnící manžeta pro potrubní prostupy DN110 s asfaltovou manžetou	kus	24,000	2 496,96	59 927,04	
		Těsnící manžeta pro potrubní prostupy DN110 s asfaltovou manžetou a elastem proti pronikání radonu		24,000			
		2x3+2+3+8+3+1+2					
		Těsnící manžeta pro potrubní prostupy DN125 s asfaltovou manžetou	kus	1,000	2 533,68	2 533,68	
		Těsnící manžeta pro potrubní prostupy DN125 s asfaltovou manžetou a elastem proti pronikání radonu		1,000			
		1					
		Těsnící manžeta pro potrubní prostupy DN160 s asfaltovou manžetou	kus	1,000	2 895,48	2 895,48	
		Těsnící manžeta pro potrubní prostupy DN160 s asfaltovou manžetou a elastem proti pronikání radonu		1,000			
		1					
		Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	21,000	117,72	2 472,12	CS ÚRS 2018 02
		Demontáž potrubí s kameninových trub normálních nebo kvalitovaných přes 100 do DN 200 15x3-3		21,000			
		Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 100	kus	4,000	2 797,20	11 188,80	CS ÚRS 2018 02
		Oprava odbočky potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí DN 100					
		Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 150	kus	1,000	3 672,00	3 672,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí DN 150				
66	K	721110961	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 100	kus	1,000	658,80	658,80
PP			Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 100				
67	K	721110964	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200	kus	1,000	975,24	975,24
PP			Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 200				
68	K	721110966	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 300	kus	1,000	1 410,48	1 410,48
PP			Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 300				
69	K	72111990R1	Poklop "do dlažby" 300/300 mm /D+M/	kus	1,000	4 190,40	4 190,40
PP			Poklop "do dlažby" 300/300 mm /D+M/				
			Nosnost - 3 tuny při vyplnění betonem kvality B 30 o síle 5 cm. Materiál - Hliníkový rám a poklop. Provedení - s těsněním. Dodávka obsahuje Rám poklopu s kotvicími prvky do betonu, poklop vč. armovací sítě, těsnění, sadu klíčů, návod k montáži a nově i vylepšený rám včetně krytek proti zalití šroubů betonem.				
			Technický popis Rám a poklop jsou vyrobeny z hliníkových profilů, které jsou po celé délce spoje svařované. Armovací síť je pomocí příchylek připevněna ke konstrukci víka, těsnění je z materiálu odolného proti některým kyselým a lúživým				
70	K	721140907	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 150	kus	1,000	8 488,80	8 488,80
PP			Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 150				
71	K	721140912	Potrubí litinové propojení potrubí DN 50	kus	4,000	584,28	2 337,12
PP			Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 50				
72	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m	4,500	252,72	1 137,24
PP			Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 75 1+2,5+1		4,500		
73	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	49,000	702,00	34 398,00
PP			Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 110 2+1+2,5+4,5+4+2+4+2+3+2+1+3+6+5+3,5+3,5		49,000		
74	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	1,000	651,24	651,24
PP			Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 75 1		1,000		
75	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	39,000	707,40	27 588,60
PP			Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110 4+4+4+4+4+1+4+4+4+2+4		39,000		
76	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	6,000	273,24	1 639,44
PP			Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 32 6		6,000		
77	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	18,500	250,56	4 635,36
PP			Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40 0,5+3+3+6+4+2		18,500		
78	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	45,500	274,32	12 481,56
PP			Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50 3,5+2,5+9+1+4,5+1+0,5+2,5+3,5+1+1+1+3+1,5+7+3		45,500		
79	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	1,000	359,64	359,64
PP			Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 75 1		1,000		
80	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	3,000	879,12	2 637,36
PP			Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 110 1+1+1		3,000		
81	K	721174055	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 110	m	6,500	498,96	3 243,24
PP			Potrubí z plastových trub polypropylenové dešťové DN 110 6,5		6,500		
82	K	721174056	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 125	m	13,000	693,36	9 013,68
PP			Potrubí z plastových trub polypropylenové dešťové DN 125 12+1		13,000		
83	K	721194104	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	81,00	243,00
PP			Vyměření přípojek na potrubí vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 2+1		3,000		
84	K	721194105	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	89,64	179,28
PP			Vyměření přípojek na potrubí vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 50				
85	K	721194107	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	8,000	109,08	872,64
PP			Vyměření přípojek na potrubí vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 7+1		8,000		
86	K	721194109	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	6,000	133,92	803,52
PP			Vyměření přípojek na potrubí vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 3+1+1+1		6,000		
87	K	72121913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	16,000	486,00	7 776,00
PP			Podlahové vpustí montáž podlahových vpustí DN 110 1+1+7+1+1+1+4		16,000		
88	M	55161701R	Podlahová vpust - VP1 (technický list č. 20)	kus	1,000	1 879,20	1 879,20
PP			Podlahová vpust DN110 se svislým odtokem, pevným izolačním limcem, sifonovou vložkou, s plastovým výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 14 - 70mm / 123 x 123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm. Zápachový uzávěr funguje jak s, tak i bez vody.				
89	M	55161702R	Podlahová vpust - VP2 (technický list č. 21)	kus	1,000	2 642,76	2 642,76

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	Podlahová vpusť DN110 se svislým odtokem, pevným izolačním kolem, sádkovou vložkou, s plastovým výškově stavitelným nástavcem 94x73mm, s rámečkem 150x150mm a mřížkou 137x137mm z litiny. Zápachový uzávěr funguje jak s, tak i bez vody.					
17010R	Balkonový vtok - VP3 (technický list č. 22)	kus	7,000	1 922,40	13 456,80	
	Balkonový a terasový vtok DN50/75 s olovným kloubem na odtoku, základní a výškově stavitelným sklonem od 0 - 90° (kulový kloub), s uzavíracím mechanismem, se suchou a nezámrznou klapkou proti pronikání zápachu, s plastovým výškově stavitelným nástavcem 12 - 70mm, s rámečkem 123 x 123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm.					
161711G	Stavební kotel v balení	kpl	1,000	4 911,84	4 911,84	
	Gastro vpusť - VPg1 (technický list č. 29)					
	Gastro vpusť - VPg1 (technický list č. 29) Hmotnost nástavce 200x200mm pro vpusť, H=200mm, 1.4301 Hmotnost mřížky 168x168mm, L15, protiskluzný, 1.4301 Mezistěna pro vpusť, pozicní příruba, 1.4301 Hyp. vpusť DN 100 svislá, távná přir., síř. 1.4301 Kulový koš vpusť pevná/svislá a teleskop. O=0,6, 1.4301	kpl	1,000	4 633,20	4 633,20	
161712G	Gastro vpusť - VPg2 (technický list č. 30)					
	Gastro vpusť - VPg2 (technický list č. 30) Hyp. vpusť 200x200mm, příruba, DN 70 svislá síř. V2A Hmotnost mřížky 168x168mm, L15, protiskluzný, 1.4301 Kulový koš VP s pevnou výškou, O=0,3, 1.4301					
161811 HEE	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kulíčkou pro suchý stav	kus	1,000	306,72	306,72	
	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kulíčkou pro suchý stav					
161812 HEE	Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením 5/4	kus	4,000	651,24	2 604,96	
	Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením 5/4" (světlé připojení) popř. d 12-18 mm (pro hadice trubky s brýlovým těsněním) s vodní zápachovou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým zápachovým uzávěrem (kulíčka) a čistící vložkou. Je určeno pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z klimatizace a pod.					
161913R	Montáž střešních vpustí	kus	3,000	594,00	1 782,00	
16001SV1	Střešní vtok - SV1 DN100 (technický list č. 32)	kpl	3,000	4 687,20	14 061,60	
	Střešní vtok - SV1 (technický list č. 32) Střešní vpusť (střešní vtok) : integrovaná bitumenová manžeta impregnovaná asfaltovým pásem, provedení: svislá vpusť (svislý vtok), tepelně izolovaná - dvoustěnná, vyhřívání: ne, součástí balení je ochranný koš Nástavec pro tepelnou izolaci integrovaná PVC manžeta hydroizolační fólie na bázi PVC, provedení: nástavec pro svislé i vodorovné střešní vpustí (střešní vtoky) DN 70, 100 a 125 bez ochranného koše, vyhřívání nástavce, výška tepelné izolace 100 - 500 mm					
16001SV1a	Elektronický termostat k ovládání vyhřívání střešních vpustí (příslušenství střešní vpustí)	kpl	1,000	4 287,60	4 287,60	
	Univerzální vnitřní termostat k ovládání vyhřívání střešních vpustí (střešních vtoků) určený do rozvodné sítě včetně kabelu o délce 4 m a tepelným čidlem pro měření venkovní teploty. Na jeden termostat lze zapojit až 16 ks vpustí (vtoků)					
1619128R	MONTÁŽ ZAJISTI PROFESE EI	kus	2,000	1 080,00	2 160,00	
1610121	Montáž gastro žlabů	kpl	1,000	100 008,00	100 008,00	
	Gastro žlab 1300/2000 mm - Z1 (technický list č. 28)					
	Gastro žlab 1300/2000 mm - Z1 (technický list č. 28) Krabicový žlab W1300/1270 L2000/1970 H80/70 E30, 1x D200 Hmotnost mřížky W656 L635 E30, oko 25x25, příčka 30x2, A/S Kulový koš pro Modular 200 s vpusť, 1.4301 Hyp. vpusť DN 100 svislá, távná přir., síř. 1.4301					
1610122	Gastro žlab 400/430 mm - Z2 (technický list č. 28)	kpl	1,000	11 620,80	11 620,80	
	Gastro žlab 400/430 mm - Z1 (technický list č. 28) Hyp. žlab 400x430mm, H80/50, prod. okr. N20, navaf. VP. 1.4301 Hmotnost mřížky 368x398mm, L15, protiskluz R11, 1.4301 Kulový koš VP pevná/svislá a teleskop. O=1,4, 1.4301					
1612105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapačím košem DN 110	kus	2,000	2 719,44	5 438,88	CS ÚRS 2018 02
	Lapač střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110					
1612123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	1,000	1 000,08	1 000,08	CS ÚRS 2018 02
	Vaný přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100					
161210R	Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní kanalizaci	hod	80,000	324,00	25 920,00	
	Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní kanalizaci Vyhřívání drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech Rozložení drážek a prostupů po provedení instalace potrubí					
161211R	Materiál pro zednické a stavební přípomocce pro vnitřní kanalizaci	kpl	1,000	21 600,00	21 600,00	
1612111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	335,000	25,92	8 683,20	CS ÚRS 2018 02
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 58+30+4,5+49+1+39+18,5+45,5+1+3+6,5+13+6					
1612112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	83,500	32,40	2 705,40	CS ÚRS 2018 02
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 67+16,5					
16121102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,404	751,68	303,68	CS ÚRS 2018 02
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v všech výškách přes 6 do 12 m					
16121111	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,404	387,72	156,64	CS ÚRS 2018 02

	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	2+1		3,000			
	7,5+1+1+10+1+2+1+1,5+4+2+3,5		34,500			
	Mezisoučet		37,500			
	T.V. + C.T.V. - POD STROPEM		18,000			
	9+9		71,000			
	7,5+1+1+14+1+1+10+1+2+1+3+4+2+8+1,5		89,000			
	Mezisoučet					
	VODA VE ZDI		73,000			
	4+4+4+4+8+8+8+4+3+7+4+7		73,000			
	Mezisoučet		199,500			
	Součet					
23	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	84,000	398,52	33 475,68	CS ÚRS 2018 02
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných					
	polyfuzné PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2					
	S.V. - POD STROPEM		35,500			
	4,5+6+5,5+1,5+4+2+5+7		35,500			
	Mezisoučet					
	T.V. + C.T.V. - POD STROPEM		30,500			
	4,5+6+13+7		30,500			
	Mezisoučet					
	VODA VE ZDI		18,000			
	3,5+3,5+4+5+2		18,000			
	Mezisoučet		84,000			
	Součet					
174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	75,500	482,76	36 448,38	CS ÚRS 2018 02
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných					
	polyfuzné PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4					
	S.V. - POD STROPEM		23,000			
	5,5+2+14+1,5		23,000			
	Mezisoučet					
	T.V. + C.T.V. - POD STROPEM		48,500			
	1,5+10+3+7+12+1+2+2+10		48,500			
	Mezisoučet					
	VODA VE ZDI		4,000			
	4		4,000			
	Mezisoučet		75,500			
	Součet					
22174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	118,000	678,24	80 032,32	CS ÚRS 2018 02
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných					
	polyfuzné PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7					
	S.V. - POD STROPEM		89,500			
	1,5+13,5+25+2+1+6+14+6+6+7+5+2,5		89,500			
	Mezisoučet					
	T.V. + C.T.V. - POD STROPEM		28,500			
	3,5+3+3+5+2+12		28,500			
	Mezisoučet		118,000			
	Součet					
22174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm	m	32,000	889,92	28 477,44	CS ÚRS 2018 02
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných					
	polyfuzné PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,4					
	S.V. - POD STROPEM		32,000			
	3+3+3+5+2+6+2+8		32,000			
	Součet					
22174027	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm	m	41,000	1 175,04	48 176,64	CS ÚRS 2018 02
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných					
	polyfuzné PN 20 (SDR 6) D 63 x 10,5					
	S.V. - POD STROPEM		13,500			
	8+5,5		13,500			
	Mezisoučet					
	T.V. + C.T.V. - POD STROPEM		27,500			
	1,5+8+2+3+7+4+2		27,500			
	Mezisoučet		41,000			
	Součet					
22174028	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 75 x 12,5 mm	m	44,500	1 232,28	54 836,46	CS ÚRS 2018 02
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných					
	polyfuzné PN 20 (SDR 6) D 75 x 12,5					
	S.V. - POD STROPEM		44,500			
	1,5+8,5+2,5+2,5+7+5,5+7+2+8		44,500			
	Součet					
3 961,44	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl 13 mm DN do 22 mm	m	73,000	41,04	2 995,92	CS ÚRS 2018 02
683,64	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
3 620,15	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl 13 mm DN do 45 mm	m	38,000	75,60	2 872,80	CS ÚRS 2018 02
1 382,40	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
1 902,96	Demontáž pístěných pásů z trub do Ø 50	m	121,000	29,16	3 528,36	CS ÚRS 2018 02
63 560,70	Demontáž pístěných pásů z trub do Ø 150	m	65,000	87,48	5 686,20	CS ÚRS 2018 02
	Demontáž pístěných pásů z trub přes 50 do Ø 150		65,000			
	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	25,000	85,32	2 133,00	CS ÚRS 2018 02
	Opavování ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
137	K	722211817	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN 150	kus	1,000	292,68	292,68 CS
	PP		Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (vč. soupátek se zemní soupravou) DN 150				
138	K	722219103	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 65 ostatní typ	kus	7,000	1 439,64	10 077,48 CS
	PP		Armatury přírubové montáž vodovodních armatur přírubových ostatních typů DN 65				
	VV		6+1		7,000		
139	M	55128076	Klapka uzavírací mezipřírubová PN 16 do 120°C disk litina DN 65	kus	6,000	1 500,12	9 000,72 CS
	PP		Klapka uzavírací mezipřírubová PN 16 do 120°C disk litina DN 65				
	VV		3+1+2		6,000		
140	M	5512801R	Přírubový zpětný ventil DN65, kontrolovatelná zpětná armatura EA	kus	1,000	18 120,24	18 120,24
	PP		Přírubový zpětný ventil DN65, kontrolovatelná zpětná armatura EA				
141	K	722219104	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80 ostatní typ	kus	1,000	1 771,20	1 771,20 CS
	PP		Armatury přírubové montáž vodovodních armatur přírubových ostatních typů DN 80				
142	M	55253609	Přechod přírubový, práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 200mm DN 80/65	kus	1,000	2 982,96	2 982,96 CS
	PP		Přechod přírubový, práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 200mm DN 80/65				
143	K	722219107	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 150 ostatní typ	kus	1,000	3 682,80	3 682,80 CS
	PP		Armatury přírubové montáž vodovodních armatur přírubových ostatních typů DN 150				
144	M	55253616	Přechod přírubový, práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 200mm DN 150/80	kus	1,000	3 723,84	3 723,84 CS
	PP		Přechod přírubový, práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 200mm DN 150/80				
145	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	16,000	235,44	3 767,04 CS
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2				
	VV		1+2+4+1+8		16,000		
146	K	722220112	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitem	kus	2,000	243,00	486,00 CS
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4				
147	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	3,000	474,12	1 422,36 CS
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2				
	VV		2+1		3,000		
148	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	35,000	203,04	7 106,40 CS
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2 Vypouštěcí kulový kohout s vnějším závitem, zátkou a hadicovou vývodkou. Technická data - Pro vodu, topné/chladicí systémy a neagresivní plyny - Standardní průtok - Tělo kohoutu z mosazi UNI EN 12165 CW617N - Dřík se dvěma O-kroužky - Ovládání: Červená, krátká páčka - Min. provozní teplota: -20 °C (s 50 % roztokem glykolu) - Max. provozní teplota: 90 °C - Max. provozní tlak při teplotě okolí 20 °C pro vodu a neagresivní plyny: 1,0 MPa (10 bar)				
	VV		2+2+3+3+3+3+3+3+3+1+1+2+1+1+1		35,000		
149	K	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 10 s jedním závitem	kus	17,000	342,36	5 820,12 CS
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4 Vypouštěcí kulový kohout s vnějším závitem, zátkou a hadicovou vývodkou. Technická data - Pro vodu, topné/chladicí systémy a neagresivní plyny - Standardní průtok - Tělo kohoutu z mosazi UNI EN 12165 CW617N - Dřík se dvěma O-kroužky - Ovládání: Červená, krátká páčka - Min. provozní teplota: -20 °C (s 50 % roztokem glykolu) - Max. provozní teplota: 90 °C - Max. provozní tlak při teplotě okolí 20 °C pro vodu a neagresivní plyny: 1,0 MPa (10 bar)				
	VV		4+4+1+1+1+1+1+1+1+2		17,000		
150	K	722229102	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ	kus	1,000	123,12	123,12 CS
	PP		Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 3/4				
151	M	38841305	Tlakoměr se spodní litinovou přírubou a ocelovou membránou D 160 0 - 1 MPa	kus	1,000	2 047,68	2 047,68 CS
	PP		Tlakoměr se spodní litinovou přírubou a ocelovou membránou D 160				
152	K	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závitmi	kus	1,000	449,28	449,28 CS
	PP		Armatury se dvěma závitmi ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1 Malenály - tělo: mosaz UNI EN 12165 - CW617N - těsnění: NBR - pružina: nerezová ocel AISI 302 - kuželka (v závislosti na verzi): technický plast (POM - polyoxymetylen), mosaz: UNI EN 12165 - CW614N (3/8", 1/2"), UNI EN 12165 - CW614N (3/4" + 4")				
153	K	722231077	Ventil zpětný mosazný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závitmi	kus	4,000	1 155,60	4 622,40 CS

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Armatury se dvěma závití ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2 Malený tlak: mosaz UNI EN 12165 - CW617N tesnění: NBR průchod: nerezová ocel AISI 302 kulovka (v závislosti na verzi): technický plast (POM - polyoxymethylen), mosaz: UNI EN 12165 - CW614N (3/8", 1/2"), UNI EN 12165 - CW614N (3/4" + 4")		4,000			
22231083	Ventil zpětný G 3/4 PN 16 do 90°C, kontrolovatelná zpětná armatura EA	kus	1,000	1 242,00	1 242,00	CS ÚRS 2018 02
22231085	Ventil zpětný G 5/4 PN 16 do 90°C, kontrolovatelná zpětná armatura EA	kus	1,000	1 614,60	1 614,60	CS ÚRS 2018 02
22231087	Ventil zpětný G 2 PN 16 do 90°C, kontrolovatelná zpětná armatura EA	kus	1,000	4 112,64	4 112,64	CS ÚRS 2018 02
22231247	Ventil elektromagnetický G 2 PN 16 do 130°C bez proudu zavřeno se dvěma závití	kus	2,000	6 361,20	12 722,40	CS ÚRS 2018 02
22232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	11,000	203,04	2 233,44	CS ÚRS 2018 02
32044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	22,000	267,84	5 892,48	CS ÚRS 2018 02
32045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,000	390,96	3 909,60	CS ÚRS 2018 02
32046	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,000	559,44	6 713,28	CS ÚRS 2018 02
32047	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	857,52	3 430,08	CS ÚRS 2018 02
32048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	24,000	1 175,04	28 200,96	CS ÚRS 2018 02

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Termosolární směšovací ventil s integrovanými zpětnými klapkami DN50 (výstupní teplota 55°C) Médium: pitná voda Materiál těla litina RGS Další popis: - Pokryva široký rozsah průtoků - Vysoký stupeň přesnosti nastavení - Ochrana proti opažení - Pracuje zcela samostatně - Vzhled kromění a vnitřní závit Automatický filtr se zpětným proplachem DN50 Automatický filtr se zpětným proplachem DN50	kus	1,000	20 190,60	20 190,60	
590102R	Filtry se zpětným proplachem zajišťují nepřetržitou dodávku filtrované vody. Jemné filtrační sítko redukuje množství cizích částic ve vodě, například vločků rzi nebo písečných zrn. Filtry jsou osazeny patentovanou technologií "double spin" zaručující bezproblémový chod a maximalizující účinnost při zpětném proplachu. Zařízení odpovídá požadavkům DIN/DVGW. Certifikace výrobků: - Certifikace DVGW (sítko 100 mikronů) - Certifikace SVGW (sítko 100 mikronů) Typ filtru: zpětný proplach Typ média: pitná voda Materiál těla: mosaz Nastavený filtr: 100 Zpětný proplach sítko filtru	kus	1,000	7 922,88	7 922,88	
350103R	Příslušenství filtru: automatická jednotka Automatická jednotka pro zpětný proplach filtru v přednastavených intervalech, 230 V, 50/60 Hz, 10 W, IP 55, s konektorem	kus	1,000	85,32	85,32	CS ÚRS 2018 02
20654114	T-kus redukovaný PPR D 50x32x50mm T-kus redukovaný PPR D 50x32x50mm	kus	1,000	8 445,60	33 782,40	CS ÚRS 2018 02
22200133	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplošový - H (technický list č. 12) Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí celoplošový D 25 x 30 m	soubor	4,000	2 600,64	2 600,64	CS ÚRS 2018 02
17920 2262301	Vodoměr závitový vícevtokový mokróběžný do 40°C G 1 x 105 mm Qn 2,5 m3/h vertikální Vodoměr pro vodu do 40°C závitové vertikální vícevtokové mokróběžné G 1 x 105 mm Qn 2,5	kus	1,000	5 940,00	5 940,00	CS ÚRS 2018 02
144656 2262302R	Vodoměr závitový vícevtokový mokróběžný do 40°C G 5/4 x 150 mm Qn 6 m3/h s M-BUS modulem pro dálkový odečet Vodoměr pro vodu do 40°C závitové vertikální vícevtokové mokróběžné G 5/4 x 150 mm Qn 6	kus	1,000	2 600,64	2 600,64	CS ÚRS 2018 02
360725 2262314	Vodoměr závitový vícevtokový mokróběžný do 100°C G 1 x 260 mm Qn 5 m3/h horizontální Vodoměr pro vodu do 100°C závitové horizontální vícevtokové mokróběžné G 1 x 260 mm Qn 5	kus	1,000	270,00	9 450,00	
17712 229009R	Informační štítek s popisem armatur /D+M/	kus	35,000	324,00	64 800,00	
341712	Zednické a stavební přípoje pro vnitřní vodovod Zednické a stavební přípoje pro vnitřní vodovod - vysekání (vyřezávání) drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů - průstupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a průstupů po provedení instalace potrubí Materiál pro zednické a stavební přípoje pro vnitřní vodovod	hod	200,000	48 600,00	48 600,00	
	Vyvážení cirkulačního systému	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	
	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí závitového do DN 50 2+22+22+62+199,5+84+75,5+118+32+41	m	658,000	27,00	17 766,00	CS ÚRS 2018 02
11120 2226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100 Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí závitového do DN 100 70+44,5	m	114,500	43,20	4 946,40	CS ÚRS 2018 02
19440 2234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 659+114,5	m	772,500	32,40	25 029,00	CS ÚRS 2018 02
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,183	685,80	2 868,70	CS ÚRS 2018 02
2480 222	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace Příplatek k přesunu hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,183	378,00	1 581,17	CS ÚRS 2018 02
41530 222	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvýšení přesunu do 100 m Příplatek k přesunu hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvýšení přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	4,183	487,08	2 037,46	CS ÚRS 2018 02
11,92 222	Přemístění vnitřnostavební demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m Vozovozprávní přemístění vyzkoušených (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovné do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,662	2 090,88	3 475,04	CS ÚRS 2018 02
214,48 3520	Dezinfekce rozvodu teplé vody Montáž systému dezinfekce teplé vody	kpl	1,000	2 937,60	2 937,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
198	K	7220102	Odsouhlasení dodávaného systému KHS	kpl	1,000	10 800,00	10 800,00
	PP		Projednáni a odsouhlaseni instalace certifikovaného systému dezinfekce T.V. stanicí krajské hygienické stanice				
197	K	7220103	Zaškolení obsluhy, uvedení systému do provozu	kpl	1,000	11 728,80	11 728,80
	PP		Projednáni a odsouhlaseni instalace certifikovaného systému dezinfekce T.V. stanicí krajské hygienické stanice				
198	M	7220201	Puizní vodoměr	kus	1,000	9 104,40	9 104,40
	PP		Puizní vodoměr DN25, Qn 6 / Qmax 12 m3/hod, napojení pomocí šroubení s vnějším závit, 1", konstanta 1 ltr / 1 impuls, max. teplota vody 30 °C				
199	M	7220202	Membránové dávkovací čerpadlo s magnetem	kus	1,000	12 970,80	12 970,80
	PP		Výkon při max. tlaku 1,9 l/h při 8 bar Max. zdvihová frekvence 180/min Řízení dávkovacího výkonu manuální 0...100% zdvihové frekvence možnost přepnutí na externí řízení impulzů, impulzní vstup (délka impulzu min. 4ms) Připojky zástrčka M12x1, kódování A, Pohon 230V, 1~, 50Hz, IP65, ISO-F Integrované odvězdušnění hlavy Napojení na hlídání hladiny s alarmem Grafický, jednobarevný, prosvícený displej 128x64 px, 1,5" Čtyř multifunkční tlačítka pro obsluhu Dávkovací hlava / těsnění PVC/FPME/EPDM Membrána EPDM s povlakem PTFE Sací / výtláčné napojení hadicové spony pro hadice 4/6, 6/9, 6/12mm Součástí dodávky dávkovacího čerpadla je 4-žilový signální kabel pro volný vstup zapř/vyp nebo pro impulzní vstup o délce 2 m.				
200	M	7220203	Konzole nástěnná PP - svařovaná	kus	1,000	1 668,60	1 668,60
	PP		Konzole nástěnná PP - svařovaná				
201	M	7220204	PE zásobník 75 l	kus	1,000	5 691,60	5 691,60
	PP		Černý proti UV prostupu, v=650mm, ø460mm				
202	M	7220205	Záchytná vana	kus	1,000	1 695,60	1 695,60
	PP		PE kruhová svařovaná 450 x 500 mm				
203	M	7220206	Sání pevné typ SG-2	kus	1,000	5 810,40	5 810,40
	PP		DN4, 540mm, PVC, 1 plovák hlídání minimální hladiny s nastavitelnou výškou hladiny hadička 4/6 délka 1,5m, M12x1 napojení				
204	M	7220207	Ruční míchadlo	kus	1,000	2 138,40	2 138,40
	PP		PVC, pro barel L 510mm				
205	M	7220208	Vstřikovač typ SKD	kus	1,000	1 749,60	1 749,60
	PP		PVC/FPM, vnější závit 1/2", 4/6, vč. přechodu na hadici 4/6				
206	M	7220209	Výtláčné vedení PTFE	kus	1,000	508,68	508,68
	PP		ø 4/6, 3m, 1m= 157,- Kč				
207	M	7220210	Přepadové vedení 2m	kus	1,000	162,00	162,00
	PP		2m hadice PVC, ø 4/6mm, zpět do zásobníku, 1m=75,- Kč				
208	M	7220211	Dvousložkový přípravek – chlordioxidu	kus	1,000	3 823,20	3 823,20
	PP		2 x 1 kg pro přípravu 50 litrů roztoku				
209	M	7220212	Souprava titrační pro měření chlordioxidu rozsah měření 0,1 až 1,2 mg/l	kus	1,000	3 682,80	3 682,80
	D	722-02	Centrální změkčovací filtr				51 375,60
210	K	7220301	Montáž systému centrálního změkčovače	kpl	1,000	4 914,00	4 914,00
211	K	7220302	Zaškolení obsluhy, uvedení systému do provozu	kpl	1,000	11 448,00	11 448,00
212	M	7220401	Duplexní, automatický změkčovací filtr, kapacita 80	kus	1,000	27 172,80	27 172,80
	PP		Duplexní, automatický změkčovací filtr, kapacita 80 Objemové řízení, napojení 1", zařízení ve složení: 1 x automatický, duplexní řídicí ventil 2 x sklolaminátová láhev s podstavcem 1 x solná nádoba s víkem 100 l 1 x plovákový ventil 1 x 40 l změkčovací pryskyřice Stávající tvrdost vody 1,02 - 1,33 mmol/l Požadovaná tvrdost vody 0,2 - 0,3 mmol/l Max. průtok 1 516 l/hod, tj. cca 0,43 l/s Rekonstrukce kuchyně bude probíhat po etapách, na změkčovač se budou jednotlivá zařízení připojovat postupně v rámci let.				
213	M	7220402	Instalační armatury pro snadnou montáž změkčovacího filtru	kus	1,000	4 363,20	4 363,20
	PP		Instalační armatury pro snadnou montáž změkčovacího filtru 2 x nerezové napojovací hadice 600 mm 1 x montážní blok se zkušebním ventilem a obtokem				
214	M	7220403	Membránový ventil 25 x 25	kus	1,000	2 667,60	2 667,60
215	M	7220404	Kapky na měření tvrdosti vody MB-1	kus	1,000	410,40	410,40
216	M	7220405	Chemie na prvotní spuštění	kus	1,000	399,60	399,60
	PP		50 kg regenerační sůl				
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				11 410,54
217	K	723150801	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 32	m	2,000	84,24	168,48 CS ÚRS
	PP		Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do Ø 32				
	VV		2		2,000		
218	K	723150803	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 76	m	2,000	91,80	183,60 CS ÚRS
	PP		Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 44,5 do Ø 76				
	VV		2		2,000		
219	K	723160804	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 1	pár	1,000	113,40	113,40 CS ÚRS

	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celková	
	Demontáž přípojek k plynoměru spojovaných na závit bez ochozu G					
	Uzavření, otažení plynovodního potrubí při opravě	kus	2,000	36,72	73,44	CS ÚRS 2018 02
	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	m	160,000	32,40	5 184,00	CS ÚRS 2018 02
	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí					
	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí		160,000			
	Mezipřírubová uzavírací klapka DN 100	soubor	1,000	5 135,40	5 135,40	CS ÚRS 2018 02
	Absolutní přírubové uzavírací klapky mezipřírubové DN 100					
	Demontáž regulátoru plynu středotlakého řada jednoduchá	soubor	1,000	213,84	213,84	CS ÚRS 2018 02
	Demontáž středotlakých regulátorů tlaku plynu regulační řada jednoduchá					
	Demontáž plynoměru G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m ³ /hod	kus	1,000	194,40	194,40	CS ÚRS 2018 02
	Demontáž plynoměru maximální průtok Q (m ³ /hod) do 16 m ³ /h					
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,016	687,96	11,01	CS ÚRS 2018 02
	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,016	378,00	6,05	CS ÚRS 2018 02
	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,016	483,84	7,74	CS ÚRS 2018 02
	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
	Přemístění vnitřnostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m	t	0,057	2 090,88	119,18	CS ÚRS 2018 02
	Vnitřnostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní plynovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Zdravotnická - strojní vybavení				149 558,12	
	Automatická tlaková stanice s frekvenčním měničem dopravní v 45 m průtok Q 0,6 l/s	soubor	1,000	142 862,40	142 862,40	
	Rozsah dodávky ATS					
	stanice zařízení pro zvyšování tlaku vč. řídicí jednotky					
	zábrana zpětného toku (integrovaná v čerpadle)					
	tlakový spínač					
	manometr					
	Podrobné parametry ATS					
	průtok min 0,6 l/s					
	dopravní výška 45 m					
	Specifické umístění v technické zpráve					
	Domovní vodárna nádob tlaková objemu 100 l s	soubor	1,000	6 577,20	6 577,20	CS ÚRS 2018 02
	prýžovým vakem vertikálním					
	Přemístění domovních vodáren nádob tlakové s prýžovým vakem					
	výškový objemu 100 l					
	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 12 m	t	0,047	1 239,84	58,27	CS ÚRS 2018 02
	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 724 prováděný bez použití mechanizace	t	0,047	480,60	22,59	CS ÚRS 2018 02
	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 724 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,047	801,36	37,66	CS ÚRS 2018 02
	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
	Zdravotnická - zařizovací předměty				31 369,55	
	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	2,000	810,00	1 620,00	CS ÚRS 2018 02
	zařízení základů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
	mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachovacím odpadem vodorovný (technický list č. 4)	kus	2,000	2 379,24	4 758,48	CS ÚRS 2018 02
	mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachovacím odpadem vodorovný vč. sedátka s poklopem					
	Montáž umyvadel připevněného na šrouby do zdiva	soubor	2,000	820,80	1 641,60	CS ÚRS 2018 02
	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva					
	umyvadlo keramické závěsné bílé 550x450mm (technický list č. 2)	kus	2,000	927,72	1 855,44	CS ÚRS 2018 02
	umyvadlo keramické závěsné bílé 550x450mm					
	Montáž batérie umyvadel stojánkové G 1/2 ostatní	kus	2,000	237,60	475,20	CS ÚRS 2018 02
	Batérie umyvadel montáž ostatních typů stojánkových G 1/2					
	batérie umyvadel stojánková páková (technický list č. 2)	kus	2,000	1 140,48	2 280,96	CS ÚRS 2018 02
	Montáž zápachových uzávěrek umyvadelových do DN 40	kus	2,000	156,60	313,20	CS ÚRS 2018 02
	Zapachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadelových do DN 40					
	šifon umyvadelový chromovaný (technický list č. 2)	kus	2,000	1 116,72	2 233,44	
	Montáž výlevky	soubor	1,000	959,04	959,04	CS ÚRS 2018 02
	Výlevka montáž výlevky					
	výlevka keramická bílá (technický list č. 7)	kus	1,000	4 284,36	4 284,36	CS ÚRS 2018 02
	Výlevka keramická bílá					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
244	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	2,000	263,52	527,04
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických				
	VV		1+1		2,000		
245	M	55143169	baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 300 mm (technický list č. 7)	kus	1,000	1 512,00	1 512,00
	PP		baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 300 mm				
246	M	55143976	baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 300 mm (technický list č. 14)	kus	1,000	1 512,00	1 512,00
	PP		baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 300 mm				
247	K	725111231	Splachovač nádržkový keramický s armaturou boční nebo spodní napouštění (technický list č. 7)	soubor	1,000	1 387,80	1 387,80
	PP		Zařízení záchodu splachovače nádržkové keramické s armaturou boční nebo spodní napouštění				
248	K	725819201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2	soubor	12,000	109,08	1 308,96
	PP		Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 1/2				
	VV		2+8+2		12,000		
249	M	55145654R	Rohový ventil 1/2" x 3/4" s vnějším závitem (materiál - pochromovaná mosaz)	kus	2,000	219,24	438,48
	VV		2		2,000		
250	M	55145655R	Rohový ventil 1/2" x 3/8" s vnějším závitem (materiál - pochromovaná mosaz)	kus	8,000	209,52	1 676,16
	VV		4+2*2		8,000		
251	M	55145656R	Rohový ventil 3/4" x 3/4" s vnějším závitem (materiál - pochromovaná mosaz)	kus	2,000	409,32	818,64
	VV		2		2,000		
252	K	725813111	Ventil rohový vč. přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	5,000	318,60	1 593,00
	VV		2*2+1		5,000		
253	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,109	777,60	84,76
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
254	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,109	400,68	43,67
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
255	K	998725192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,109	415,80	45,32
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m				
	D	725-P	Podružné zařizovací předměty				9 514,80
256	K	725-P_0M	Montáž podružných zařizovacích předmětů	kpl	1,000	1 090,80	1 090,80
	PP		Montáž podružných zařizovacích předmětů vč. jejich rozmístění v objektu				
257	M	725-P_01	Dávkovač tekutého mýdla	kus	2,000	572,40	1 144,80
	PP		Dávkovač tekutého mýdla				
	VV		Bílý plast, 95 x 95 x 160 mm (zámek, přímé pinění mýdla, průzor)				
	VV		01.01F, 01.03F		2,000		
258	M	725-P_02	Zásobník na toaletní papír	kus	2,000	658,80	1 317,60
	PP		Zásobník na toaletní papír				
	VV		Bílý plast, 1 role toal. papíru Jumbo o max. průměru 34 cm, 130 x 370 x 370 mm (zámek, průzor)				
	VV		01.02F, 01.04F		2,000		
259	M	725-P_03	Odpadkový koš	kus	2,000	507,60	1 015,20
	PP		Odpadkový koš - Bílý plast, 25 l (bílé výklopné víko)				
	VV		01.01F, 01.03F		2,000		
260	M	725-P_04	WC souprava (štětka WC), stojací / závěsná, bílý plast, 120 x 112 x 388 mm	kus	3,000	367,20	1 101,60
	PP		WC souprava (štětka WC), stojací / závěsná, bílý plast, 120 x 112 x 388 mm				
	VV		01.02F, 01.04F, 01.08F		3,000		
261	M	725-P_05	Zásobník na papírové ručníky	kus	2,000	1 209,60	2 419,20
	PP		materiál: bílý kov				
	VV		rozměry: 132 x 275 x 330 mm				
	VV		vlastnosti: zámek, odolný proti poškození				
	VV		použití: skládané papírové ručníky				
	VV		varianta: nástěnný				
	VV		01.01F, 01.03F		2,000		
262	M	725-P_07	Dvoj háček	kus	4,000	356,40	1 425,60
	PP		Dvoj háček - malný nerez, 60 x průměr 55 mm				
	VV		01.08F		4,000		
	VV		2*2				
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				14 984,09
263	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním ze předu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	2,000	7 477,92	14 955,84
	PP		Předstěnové instalační systémy pro zazdíení do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání ze předu, stavební výška 1080 mm vč. splachovacího tlačítka na 2 množství vody				
264	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,018	851,04	15,32
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m				

SOUPISU PRACÍ

Jihlava - modernizace gastro provozu

gastro provozu

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

8018523
Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

očna

idaj

EKT CENTRUM NOVA s.r.o.

tel:

ka:

Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ
včetně všech položek uvedených v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických
výpočtů jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly,
kapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a
technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení
SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v
podstatě míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek
uvedených v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky,
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis
prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. -
Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky

CC-CZ:
Datum:

18. 2. 2019

IC:
DIČ:

70890749
CZ70890749

IC:
DIČ:

Vyplň údaj
Vyplň údaj

IC:
DIČ:

28094026
CZ28094026

IC:
DIČ:

Cena bez DPH

2 156 727,57

DPH základní
snížená

Základ daně
2 156 727,57
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
452 912,79
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 609 640,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt:

I. - ETAPA

Soupis:

SO-01 - Oprava gastro provozu

Úroveň 3:

14_D_1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum:

18. 2. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vypín údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 156 727,57

PSV - Práce a dodávky PSV

1 678 382,61

741 - Elektroinstalace - silnoproud

1 340 124,33

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

136 943,79

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

201 314,49

M - Práce a dodávky M

478 344,96

ACÍ

Jihlava - modernizace gastro provozu

PA

gastro provozu

1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 18. 2. 2019

Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Vypíň údaj

Zpracovatel:

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
popisu celkem					2 156 727,57	
Práce a dodávky PSV					1 678 382,61	
Elektroinstalace - silnoproud					1 340 124,33	
110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	1 250,000	42,44	53 050,00	CS ÚRS 2018 02
3740740	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 viz. tech. list č. 1	m	450,000	11,92	5 364,00	CS ÚRS 2018 02
	450		450,000			
40710730	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 viz. tech. list č. 1	m	800,000	7,39	5 912,00	CS ÚRS 2018 02
	800		800,000			
41110843	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložena pevně	m	80,000	50,11	4 008,80	CS ÚRS 2018 02
	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					
34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350	m	80,000	15,42	1 233,60	CS ÚRS 2016 02
	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350 80		80,000			
741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	20,000	94,18	1 883,60	CS ÚRS 2018 02
	Montáž listů a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohýby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm					
34571008	lišta elektroinstalační přechodová bílá 13 x 80	m	20,000	56,12	1 122,40	CS ÚRS 2018 02
741112001	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	170,000	59,18	10 060,80	CS ÚRS 2018 02
34571511	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	90,000	7,91	711,90	CS ÚRS 2018 02
34571519	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm	kus	80,000	6,74	539,20	CS ÚRS 2018 02
7411120811	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	42,000	82,08	3 447,36	CS ÚRS 2018 02
345715191	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm	kus	42,000	6,74	283,08	CS ÚRS 2018 02
741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm ² pod omítku (CY)	m	760,000	25,92	19 699,20	CS ÚRS 2018 02
	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žil 0,35 až 6 mm ²					
740826	vodič silový s Cu jádrem 6mm ²	m	150,000	12,70	1 905,00	CS ÚRS 2018 02
	50+80+40		150,000			
740825	vodič silový s Cu jádrem 4mm ²	m	610,000	8,55	5 215,50	CS ÚRS 2018 02
	vodič silový s Cu jádrem 4mm ² 60+50+120+80+50+250		610,000			
740803	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm ² pod omítku (CY)	m	715,000	27,00	19 305,00	CS ÚRS 2018 02
	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žil 10 až 16 mm ²					
740813	vodič silový s Cu jádrem 10mm ²	m	440,000	21,51	9 464,40	CS ÚRS 2018 02
	vodič silový s Cu jádrem 10mm ² 120+120+200		440,000			
7408139	vodič silový s Cu jádrem 16mm ²	m	215,000	34,73	7 466,95	CS ÚRS 2018 02
	vodič silový s Cu jádrem 16mm ² 80+55+60+60		215,000			
7408150	vodič silový s Cu jádrem 25mm ²	m	60,000	51,58	3 094,80	CS ÚRS 2018 02
	vodič silový s Cu jádrem 25mm ² 80		60,000			
7408151	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný, kabely 2x1,5 až 2,5 mm ² (CYKY)	m	180,000	23,54	4 237,20	CS ÚRS 2018 02
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kabelů (CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm ²					
7408152	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm ²	m	110,000	8,68	954,80	CS ÚRS 2018 02
	110		110,000			
7408153	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm ² B2ca s1 d0, PRO-R	m	70,000	16,85	1 179,50	
	70		70,000			
7408154	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný, kabely 2x6 až 6 mm ² (CYKY)	m	70,000	25,92	1 814,40	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
24	M	34111018	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x6mm ²	m	70,000	31,75	2 222,50	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x6mm ²		70,000			
	VV							
25	K	741122015.1	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (CYKY)	m	920,000	21,92	20 166,40	
26	M	34111030.1	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	310,000	10,76	3 335,60	
	VV				310,000			
27	M	3411103V1	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ² B2ca s1 d0, P60-R	m	610,000	18,53	11 303,30	
	VV		70+50+60+40+30		250,000			
	VV		50+70+35		155,000			
	VV		50+70+25+60		205,000			
	VV		Součet		610,000			
28	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (CYKY)	m	1 405,000	25,06	35 209,30	
	PP		Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (CYKY)					
29	M	34111036V1	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ² B2ca s1 d0, P60R	m	190,000	26,44	5 023,60	
	VV		50+80+60		190,000			
30	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²	m	1 215,000	17,63	21 420,45	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²					
	VV		70+60+70+70+80+70+70+65+65+65+65+65+65+50+70+80		1 215,000			
31	K	741122023	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x6 mm ² (CYKY)	m	220,000	24,30	5 346,00	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x6 mm ²					
32	M	34111068	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x4mm ²	m	60,000	41,08	2 464,80	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x4mm ²					
	VV		60		60,000			
33	M	34111072	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x6mm ²	m	60,000	59,75	3 585,00	
	VV		60		60,000			
34	M	34111073	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x6mm ² B2ca s1 d0, P60-R	m	100,000	75,82	7 582,00	
	VV		60+40		100,000			
35	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm ² (CYKY)	m	180,000	23,54	4 237,20	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²					
36	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm ²	m	60,000	28,77	1 726,20	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm ²					
	VV		60		60,000			
37	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm ²	m	60,000	17,76	1 065,60	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm ²					
	VV		50		50,000			
	VV		50*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		60,000			
38	M	341110901	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm ² , B2ca s1 d0, P60-R	m	70,000	29,29	2 050,30	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm ²					
	VV		70		70,000			
39	M	34111094V1	kabel pryžový pro střední mechanické namáhání s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm ²	m	15,000	40,56	608,40	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm ²					
	VV		12,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		15,000			
40	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm ² (CYKY)	m	330,000	22,36	7 378,80	
41	M	341110981	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm ² B2ca s1 d0, P60-R	m	200,000	65,19	13 038,00	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm ²					
	VV		20+60+120		200,000			
42	M	34111098	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm ²	m	15,000	47,30	709,50	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm ²					
	VV		15		15,000			
43	M	34111098V1	kabel pryžový pro střední mechanické namáhání s Cu jádrem 1 kV 5x4mm ²	m	15,000	63,24	948,60	
	VV		15		15,000			
44	M	34111100	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm ²	m	80,000	68,82	5 505,60	
	VV		60+20		80,000			
45	M	34111100V2	kabel pryžový pro střední mechanické namáhání s Cu jádrem 1 kV 5x6mm ²	m	20,000	83,20	1 664,00	
46	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x16 až 25 mm ² zatažen v trubkách (CYKY)	m	100,000	42,55	4 255,00	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm ²					
47	M	34111610	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x25mm ²	m	100,000	209,82	20 982,00	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x25mm ²					
	VV		40+60		100,000			
48	M	34111643	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x70+50mm ²	m	55,000	533,30	29 331,50	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x70+50mm ²					
	VV		55		55,000			
49	K	741123301	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žila 2x2,5 až 16 mm ² uložený pevně (AYKY)	m	160,000	38,88	6 220,80	
	PP		Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (AYKY) počtu a průřezu žil 2x16 mm ²					
50	M	34111005v3	kabel silový s AL jádrem 1 kV 2x2,5mm ²	m	80,000	13,87	1 109,60	
51	M	34111005V4	kabel silový s AL jádrem 1 kV 2x4mm ²	m	80,000	21,64	1 731,20	
52	K	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žily 2 až 19x0,8 mm ² uložený pevně (JYTY)	m	530,000	19,98	10 589,40	

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126056	kabel sdělovací Cu 4x2x0,8 P60-R 40+40+20+25+90+55+60+80	m	410,000	35,77	14 665,70	CS ÚRS 2018 02
126055	kabel sdělovací Cu 2x2x0,8 P60-R 60	m	60,000	17,24	1 034,40	CS ÚRS 2018 02
126057	kabel sdělovací Cu 5x2x0,8 P60-R 60	m	60,000	47,04	2 822,40	CS ÚRS 2018 02
132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací zákloupkou nebo páskem bez letování 67*2	kus	134,000	103,68	13 893,12	CS ÚRS 2018 02
132122	Ukončení kabelů 3x70+50 mm2 smršťovací zákloupkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	583,20	1 166,40	CS ÚRS 2018 02
132128	Ukončení kabelů smršťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x70+50 mm2	kus	4,000	103,68	414,72	CS ÚRS 2018 02
132131	Ukončení kabelů smršťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2	kus	20,000	103,68	2 073,60	CS ÚRS 2018 02
132132	Ukončení kabelů smršťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x6 mm2 (6+4)*2	kus	6,000	103,68	622,08	CS ÚRS 2018 02
132133	Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací zákloupkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	216,00	432,00	CS ÚRS 2018 02
132134	Ukončení kabelů 4x25 mm2 smršťovací zákloupkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	216,00	432,00	CS ÚRS 2018 02
132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací zákloupkou nebo páskem bez letování	kus	6,000	151,20	907,20	CS ÚRS 2018 02
132146	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací zákloupkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	181,44	725,76	CS ÚRS 2018 02
10001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	237,60	237,60	CS ÚRS 2018 02
357180000R3	Rozvodnice plastová pro SPD Rozvodnice plastová na omítku pro SPD včetně příslušenství (přístrojové lišty, svorkovnice, ucpávky atd.)	kus	1,000	4 147,20	4 147,20	
741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	371,52	371,52	CS ÚRS 2018 02
357180000R2	Rozvodnice oceloplechová na omítku 5/180 modulů Rozvodnice oceloplechová pod omítku 5 řad/180 modulů včetně příslušenství (přístrojové lišty, svorkovnice, ucpávky atd.)	kus	1,000	5 216,40	5 216,40	
741210002.1	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	2,000	371,52	743,04	CS ÚRS 2018 02
357180000R2.1	Rozvodnice oceloplechová zapuštěná 550x510x150 E1 30 Rozvodnice oceloplechová s pořadí odolnosti E145 včetně příslušenství (přístrojové lišty, svorkovnice, ucpávky atd.)	kus	2,000	16 977,60	33 955,20	
741210005	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg	kus	4,000	1 460,16	5 840,64	CS ÚRS 2018 02
35713112	rozvodnicová skříň 2200x800x800 rozvodnicová skříň 2200x800x800	kus	1,000	22 090,32	22 090,32	CS ÚRS 2018 02
35713112V2	rozvodnicová skříň 2200x800x300 rozvodnicová skříň 2200x800x800	kus	3,000	22 090,32	66 270,96	
741351027	Montáž akumulátorová baterie	kus	2,000	27 682,56	55 365,12	CS ÚRS 2018 02
3481622V1	UPS 2kVA/3f doba zálohy 10 min. Zařízení zdroj pro PBZ ventilátor 2kVA/3f doba zálohy 10 min. Kýtl zdroj IP 40 rozměry 900x440x180 hmotnost 35kg umístění na stěnu včetně příslušenství před samotnou instalací nutno přepočítat kapacitu záložního zdroje del aktuálního instalovaného zařízení	kus	1,000	41 472,00	41 472,00	
3481622V2	UPS 1500VA/3f doba zálohy 30 min.	kus	1,000	36 288,00	36 288,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			Záložní zdroj pro PBZ Automatická ličková stanice 1500VA/3f doba zálohy 30 min. Krytí zdroje IP 40 rozměry 900x440x180 hmotnost 35kg umístění na zem včetně příslušenství před samotnou instalací nutno přepočítat kapacitu záložního zdroje dle aktuálního instalovaného zařízení					
77	K	741361027V1	Montáž centrálního bateriového zdroje	kus	1,000	2 505,60	2 505,60	
78	M	3481822V3	CBS Centrální bateriový systém CBS / 32C kompaktní skříň pro maximálně 32 obvodů vybavených: 1x systémový regulátor CM-NET 1x nabíječka L-980 5x výměnný modul ML-S 4x3A SMART TECHNOLOGY 1x vnitřní snímač teploty 1x 200 mm podstavec skříně Olověný akumulátor 12Ah 12V - sada 18ks Sada vodičů pro 12Ah baterie Adresovatelný snímač ztráty fáze LON CZE-LON Platforma / licence pro maximálně 2 centrální systémy	kus	1,000	209 507,47	209 507,47	
79	K	741361027V2	Montáž odvodu kouře	kpi	1,000	8 640,00	8 640,00	
			Montáž kouřového čidla, montáž ovládacích tlačítek, zapojení systému, funkční zkouška Dodávka zařízení pro odvod kouře je součástí PSV (dodávka stavby)					
80	K	74137102V	Montáž svítidla LED nouzové	kus	45,000	177,12	7 970,40	
81	M	3481821V5	svítidlo N1 nouzové 1 W, CB, optika široká, IP 65 Bílé polycarbonátové tělo Třída izolace II IP klasifikace IP65 Světelný zdroj: napájecí LED 1W Okolní teplota 0 ° C až + 40 ° C Autonomie 1h Rozměry: 202x58 [mm] Optika pro únikovou cestu, široká Výstupní svítidla: 150 lm Technologie ADP SMART s adresou centrální baterie	kus	8,000	2 074,90	16 599,20	
82	M	3481821V16	svítidlo N2 nouzové 1 W, CB, optika úzká, IP 65 Bílé polycarbonátové tělo Třída izolace II IP klasifikace IP65 Světelný zdroj: napájecí LED 1W Okolní teplota 0 ° C až + 40 ° C Autonomie 1h Rozměry: 202x58 [mm] Optika pro otevřený prostor, úzká Výstupní svítidla: 150 lm Technologie ADP SMART s adresou centrální baterie	kus	3,000	2 074,90	6 224,70	
83	M	3481821V17	svítidlo N3 nouzové 1 W, CB, optika úzká, IP 65 Bílé polycarbonátové tělo Třída izolace II IP klasifikace IP65 Světelný zdroj: napájecí LED 1W Okolní teplota 0 ° C až + 40 ° C Autonomie 1h Rozměry: 202x58 [mm] Optika pro otevřený prostor, úzká Výstupní svítidla: 150 lm Technologie ADP SMART s adresou centrální baterie	kus	6,000	2 074,90	12 449,40	
84	M	3481821V18	svítidlo N4 nouzové 2 W, CB, optika úzká, IP 65 Bílé polycarbonátové tělo Třída izolace II IP klasifikace IP65 Světelný zdroj: napájecí LED 2W Okolní teplota 0 ° C až + 40 ° C Autonomie 1h Rozměry: 202x58 [mm] Optika pro otevřený prostor, úzká Osvětlovací svítidla: 270 lm Technologie ADP SMART s adresou centrální baterie	kus	2,000	2 186,35	4 372,70	
85	M	3481821V19	svítidlo N5 nouzové 3x1 W, CB, venkovní, optika asymetrická, IP 65 bezchybná ocel malována bílá Třída izolace I IP klasifikace IP65 Zdroj světla: kontrolka napájení 3x1W Okolní teplota 0 ° C až + 40 ° C Autonomie 1h Montáž: Povrch (stěna) Asymetrická optika Rozměry: 231x230x81 [mm] Výstupní svítidla: 360 lm Technologie ADP SMART s adresou centrální baterie	kus	2,000	2 470,18	4 940,36	
86	M	3481821V20	svítidlo N6 nouzové 2 W, CB, optika asymetrická, IP 65 Bílé polycarbonátové tělo Třída izolace II IP klasifikace IP65 Světelný zdroj: napájecí LED 2W Okolní teplota 0 ° C až + 40 ° C Autonomie 1h Rozměry: 202x58 [mm] Asymetrická optika Výstupní svítidla: 250lm Technologie ADP SMART s adresou centrální baterie	kus	3,000	2 388,53	7 165,59	

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3481821V21	svítidlo P1 nouzové 2 W, CB, nástěnné, stropní s piktogramem, IP 65 Bílé polykarbonátové tělo Třída izolace II IP klasifikace IP65 Světelný zdroj: napájecí LED 2W Okolní teplota 0 ° C až + 40 ° C Autonomie 1h Rozměry: 202x58 [mm] Asymetrická optika Výstupní svítidla: 250lm Technologie ADP SMART s adresou centrální baterie	kus	19,000	1 609,63	30 582,97	
3481821V22	svítidlo N7 nouzové 1 W, CB, optika asymetrická, IP 65 Bílé polykarbonátové tělo Třída izolace II IP klasifikace IP65 Světelný zdroj: napájecí LED 2W Okolní teplota 0 ° C až + 40 ° C Autonomie 1h Rozměry: 202x58 [mm] Asymetrická optika Výstupní svítidla: 250lm Technologie ADP SMART s adresou centrální baterie	kus	2,000	2 277,07	4 554,14	
7413710V3	Montáž svítidlo LED bytové	kus	4,000	137,16	548,64	
3481440V4	LED svítidlo 11 vestavné interiérové LED svítidlo- downlight, (1100 lm, 10.0 W) viz. tech. list č. 11	kus	4,000	659,02	2 636,08	
7413710V4	Montáž svítidlo LED průmyslové	kus	70,000	547,56	38 329,20	
3481440V3	LED svítidlo 9 přisazené průmyslové 4500lm, 33W, IP 65, 4000K viz. tech. list č. 9	kus	20,000	1 387,37	27 747,40	
3481440V1	LED svítidlo 10 přisazené průmyslové 6600lm, 49W, IP 65, 4000K viz. tech. list č. 10	kus	24,000	1 646,57	39 517,68	
3481444V15	LED svítidlo 15 přisazené průmyslové, kruhové 8W IP54, 4000K 16+8	kus	6,000	1 560,38	9 362,28	
34814411	svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, elektronický předřadník, 2x36W	kus	12,000	2 635,42	31 625,04	CS ÚRS 2018 02
7413710V5	Montáž svítidlo LED bytové do kazetového podhledu 4+2+5+3	kus	14,000	303,48	4 248,72	
3481444V7	LED svítidlo 3 vestavné do kazetových podhledů M800, 2651lm, 20W, 4000K viz. tech. list č. 3	kus	3,000	1 986,12	5 958,36	
3481444V8	LED svítidlo 4 vestavné do kazetových podhledů M800, 3619lm, 28W, 4000K, viz. tech. list č. 4	kus	5,000	2 056,10	10 280,50	
3481444V9	LED svítidlo 5 vestavné do kazetových podhledů M800, 4545 lm, 38W, 4000K, viz. tech. list č. 5	kus	2,000	2 126,09	4 252,18	
3481444V10	LED svítidlo 6 vestavné do kazetových podhledů M800, 4928 lm, 42W, 4000K, viz. tech. list č. 6	kus	4,000	2 126,09	8 504,36	
7413710V8	Montáž LED svítidlo bytové nástěnné přisazené	kus	8,000	212,76	1 702,08	
3481444V12	LED svítidlo 8 přisazené obdelníkové, kovové tělo, 3071 lm, 30W, 4000K, viz. tech. list č. 8	kus	2,000	1 708,78	3 417,56	
3481444V13	LED svítidlo 13 nástěnné přisazené obdelníkové, kovové tělo, 3190 lm, 25W, 4000K, viz. tech. list č. 13	kus	6,000	2 262,17	13 573,02	
741376003	Zřízení upevňovacích bodů pro svítidlo s osazením závěsného háku v betonu	kus	15,000	217,08	3 256,20	CS ÚRS 2018 02
3481447V1	Závesná sada pro závěšení svítidel včetně oboukrovy pro svítidlo jednoduchý	kus	15,000	972,00	14 580,00	
741420031	Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením	kus	6,000	151,20	907,20	CS ÚRS 2018 02
34819980	svorka na potrubí ST 02 3/4" - 27mm FeZn	kus	6,000	22,81	136,86	CS ÚRS 2017 02
7436790018	Montáž ekvipotencionální svorkovnice	kus	22,000	669,60	14 731,20	
34812110R2	uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice	kus	22,000	208,66	4 590,52	
PK1	Montáž průpožárního prostupu kabelů, včetně štítku a revize	kus	22,000	1 329,48	29 248,56	
7001	Průpožární prostupy kabelů požární ochranou sietkou, komplet štítky	kus	22,000	1 080,86	23 778,92	
PKR2	Montáž a instalační materiál pro rozvaděče - rozvaděčové vodíče, montážní lišty a žláby, popisné štítky, atd.)	soubor	1,000	24 377,76	24 377,76	
PKR1	Kabelové průchočky pro rozvaděče	soubor	1,000	3 350,16	3 350,16	
743	Elektromontáže - hrubá montáž				136 943,79	
74385212R	Montáž žlab kovový drátěného, šířky do 300 mm bez vřet	m	220,000	289,44	63 676,80	
3481999408	Pro kabelový drátěný 2m/ks 300x100 komplet včetně spojujících a kotvicích prvků (10+40x2)	kus	25,000	589,68	14 742,00	
			25,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena
116	M	34575494R6.1	žlab kabelový plechový 2m/ks 150x50, komplet včetně spojovacích a kotvicích prvků	kus	15,000	375,84	5 637,60	
	VV		30/2		15,000			
117	M	34575494R7	žlab kabelový plechový 2m/ks 100x50 komplet včetně spojovacích a kotvicích prvků	kus	40,000	318,82	12 752,80	
	VV		(30+20+30)/2		40,000			
118	M	34575494R01	žlab kabelový plechový 2m/ks 100x60 komplet včetně spojovacích a kotvicích prvků s funkční integritou	kus	30,000	347,33	10 419,90	
	VV		60/2		30,000			
119	K	74355213R	Montáž kabelových příchatek	kpl	1,000	23 950,08	23 950,08	
120	M	34575496R9	kabelové příchytky s požární integritou	kpl	1,000	5 764,61	5 764,61	
	PP		včetně příslušenství: kotvicích materiálů kabelové příchytky ald.					
	D	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				201 314,49	
121	M	34536490	kryt spínače jednopódkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0	kus	30,000	33,96	1 018,80	
	PP		- viz. technický list č.26					
122	M	345364901	kryt spínače dělený	kus	2,000	42,12	84,24	
	PP		- viz. technický list č.26					
123	M	34536705	rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný, vodorovný	kus	10,000	38,23	382,30	
	PP		- viz. technický list č.26					
124	M	34536700	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	20,000	21,25	425,00	
	PP		- viz. technický list č.10					
125	M	34536711	rámeček pro spínače a zásuvky pětinasobný, vodorovný	kus	2,000	89,94	179,88	
	PP		- viz. technický list č.26					
126	K	2101600V2	Montáž tep. regulátoru	kus	1,000	194,40	194,40	
127	K	741310121	Montáž prepínač (polo)zapusťený bezšroubové připojení 5-seriový	kus	10,000	69,12	691,20 CS ÚRS 201	
128	M	345354040	přístroj prepínače sériového 10A 3559-A05345 bezšroubový	kus	2,000	119,23	238,46 CS ÚRS 201	
	PP		- viz. technický list č.2					
129	M	345354040V	přístroj prepínače sériového 10A IP44	kus	8,000	199,58	1 596,64	
	PP		- viz. technický list č.2					
130	K	741310122	Montáž prepínač (polo)zapusťený bezšroubové připojení 6-střídavý	kus	23,000	68,04	1 564,92 CS ÚRS 201	
	VV		17+6		23,000			
131	M	345354080	přístroj prepínače střídavého 10A 3559-A06345 bezšroubový	kus	6,000	93,83	562,98 CS ÚRS 201	
	PP		- viz. technický list č.2					
132	M	345354080v	přístroj prepínače střídavého 10A IP44	kus	17,000	170,16	2 892,72	
	PP		- viz. technický list č.2					
133	K	741310126	Montáž prepínač (polo)zapusťený bezšroubové připojení 7-křížový	kus	15,000	64,80	972,00 CS ÚRS 201	
	VV		10+5		15,000			
134	M	345354090	přístroj prepínače křížového 10A 3559-A07345 bezšroubový	kus	10,000	135,82	1 358,20 CS ÚRS 201	
	PP		- viz. technický list č.2					
135	M	345354090V	přístroj prepínače křížového 10A IP44	kus	5,000	210,60	1 053,00	
	PP		- viz. technický list č.2					
136	K	741310212	Montáž ovladač (polo)zapusťený šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací	kus	15,000	73,01	1 095,15 CS ÚRS 201	
137	M	34535402v	přístroj spínače jednopódkového 10A IP 44	kus	15,000	170,16	2 552,40	
	PP		- viz. technický list č.2					
138	K	741310251	Montáž vypínač (polo)zapusťený šroubové připojení 1-jednopódkových prostředí venkovní/mokré	kus	2,000	164,16	328,32 CS ÚRS 201	
139	M	3453579v2	nástěnné tlačítko se skřínkou IP 65	kus	1,000	465,26	465,26	
140	M	3453579VČ	ovládací tlačítko s nouzovou hlavicí, včetně skřínky	kus	1,000	841,10	841,10	
141	K	741310413	Montáž spínač tříčtyřpódkový nástěnný do 63 A venkovní nebo mokré	kus	4,000	600,48	2 401,92 CS ÚRS 201	
142	M	34536480	spínač trojpódkový 63A krabice IP65	kus	4,000	1 318,03	5 272,12 CS ÚRS 201	
143	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapusťená bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	35,000	117,72	4 120,20 CS ÚRS 201	
144	M	345551070.2	zásuvka 1násobná 16A s přepěťovou ochranou	kus	5,000	764,64	3 823,20	
145	M	3455511400	zásuvka s krytem 2P+PE, 10/16A, bezšroubová 5519A-A02357	kus	20,000	108,86	2 177,20 CS ÚRS 201	
	PP		- viz. technický list č.2					
146	M	34555114v9	zásuvka s krytem 2P+PE, 10/16A, bezšroubová IP 44	kus	10,000	180,66	1 806,60	
	PP		- viz. technický list č.2					
147	K	7413130V4	Montáž požárního tlačítka	kus	2,000	200,45	400,90	
148	M	358112592R1	Požární tlačítko, IP 55	kus	2,000	666,14	1 332,28	
149	K	7413200V2	Montáž pojistkového odpínač 3F do 125 A se zapojením vodičů	kus	2,000	223,56	447,12	
				kus	2,000	937,01	1 874,02	
							143,85 CS ÚRS 201	

popiska nožov
charakteristik
pojistka 5
charakter
pojistka no
charakter
Montáž

jistič 1

jistič

jistič 1

jistič

jistič

jistič

jistič

P

1

35822403V01

35822403V4

35822403V2

35822403V3

35822403V6

741320175

35822403V1

35822403V0

35822403V

741320185

35822601

741320

35822

358

358

358

358

358

358

358

358

358

358

358

358

358

358

358

358

358

358

358

358

358

358

358

358

358

358

358

358

358

358

358

358

358

358

358

	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem	
	pojistka nožová 16A nízkoztrátová 1.70 W, provedení normální, charakteristika gG	kus	3,000	47,95	143,85	CS ÚRS 2018 02
	pojistka 50A nízkoztrátová 4.74 W, provedení normální, charakteristika gG	kus	49,000	151,20	7 408,80	CS ÚRS 2018 02
	pojistka nožová 50A nízkoztrátová 4.74 W, provedení normální, charakteristika gG	kus	1,000	186,62	186,62	CS ÚRS 2018 02
	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni	kus	1,000	286,42	286,42	CS ÚRS 2018 02
	jistič 1pólový-charakteristika B 6A	kus	1,000	251,42	251,42	
	jistič 1pólový-charakteristika B 2A	kus	1,000	160,70	1 607,00	CS ÚRS 2018 02
	jistič 1pólový-charakteristika B 4A	kus	10,000	142,56	3 564,00	CS ÚRS 2018 02
	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	25,000	321,41	3 535,51	
	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	11,000	282,96	2 829,60	CS ÚRS 2018 02
	Pomocný kontakt 1Z+1V	kus	10,000	618,19	1 854,57	CS ÚRS 2018 02
	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni	kus	3,000	618,19	1 854,57	CS ÚRS 2018 02
	jistič 3pólový-charakteristika B 25A	kus	1,000	878,69	878,69	
	jistič 3pólový-charakteristika B 8A	kus	1,000	751,68	751,68	
	jistič 3pólový-charakteristika C 25A	kus	1,000	596,16	1 788,48	CS ÚRS 2018 02
	jistič 3pólový-charakteristika B 20A	kus	3,000	596,16	1 788,48	CS ÚRS 2018 02
	jistič 3pólový-charakteristika C 16A	kus	1,000	658,37	658,37	
	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000	536,54	536,54	CS ÚRS 2018 02
	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni	kus	5,000	380,16	1 900,80	CS ÚRS 2018 02
	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni	kus	4,000	835,92	3 343,68	
	jistič 3pólový-charakteristika C 32A	kus	3,000	767,23	2 301,69	CS ÚRS 2018 02
	jistič 3pólový-charakteristika B 32A	kus	4,000	1 062,72	4 250,88	
	jistič 3+N pólový-charakteristika C 32A	kus	1,000	463,32	463,32	CS ÚRS 2018 02
	Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni	kus	1,000	3 002,83	3 002,83	
	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 125 A ve skříni	kus	1,000	3 002,83	3 002,83	
	jistič 3-pól. Ir = 80A	kus	1,000	3 002,83	3 002,83	
	jistič 3-pól. D - distribuční, Ir = 80-100 A, třmen. svorky pro 2,5-95 mm²	kus	2,000	392,04	784,08	CS ÚRS 2018 02
	Montáž jističů deionových vestavných s elektrickou spouští do 600 A	kus	2,000	11 772,00	23 544,00	CS ÚRS 2018 02
	jistič do 250 A 3P s vypínací schopností 36 kA spínací blok pevného provedení bez nadproudových spouští včetně svorek	kus	1,000	5 059,58	5 059,58	CS ÚRS 2018 02
	uživatelsky výměnná jednotka spouští	kus	1,000	7 601,04	7 601,04	
	spoušť nadproudová pro elektronické nadproudové spouště do 250 A - char. C - distribuční, Ir = 160 A	kus	1,000	7 601,04	7 601,04	
	uživatelsky výměnná jednotka spouští	kus	1,000	7 601,04	7 601,04	
	spoušť nadproudová pro elektronické nadproudové spouště do 250 A - char. C - distribuční, Ir = 160 A	kus	1,000	7 601,04	7 601,04	
	uživatelsky výměnná jednotka spouští	kus	1,000	7 601,04	7 601,04	
	Montáž proudových chráničů dvupólových nn do 25 A ve skříni	kus	26,000	191,16	4 970,16	CS ÚRS 2018 01
	11+15		26,000			
	chránič proudový s nadproudovou ochranou 2pólový 10/IN/003 typ AC	kus	15,000	1 844,21	27 663,15	CS ÚRS 2018 01
	chránič proudový s nadproudovou ochranou 2pólový 16/IN/003 typ AC	kus	11,000	1 844,21	20 286,31	
	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni	kus	6,000	261,36	1 568,16	CS ÚRS 2018 02
	4+2		6,000			
	chránič proudový 4pólový OFI 40/4/030 typ A	kus	4,000	1 807,92	7 231,68	
	chránič proudový 4pólový OFI 25/4/030 typ A	kus	2,000	1 758,67	3 517,34	
	Montáž spouštěče motorů do 20A	kus	1,000	265,68	265,68	
	spouštěč motorů 2,5A	kus	1,000	1 140,48	1 140,48	
	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A	kus	1,000	123,12	123,12	CS ÚRS 2018 02
	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 25 A	kus	1,000	123,12	123,12	
	20-20-A230 Instalační stykač	kus	3,000	637,63	1 912,89	
	skodiškové relé 20-20/230	kus	1,000	1 410,05	1 410,05	
	Montáž stykačů střídavých vestavných čtyřpólových do 25 A	kus	1,000	247,32	247,32	CS ÚRS 2018 02
	20-40-A230 Instalační stykač	kus	1,000	638,93	638,93	
	Montáž svodiče bleskových proudů nn 1+2.stupeň	kus	3,000	448,20	1 344,60	
	přepětová ochrana - 2. stupeň	kus	2,000	2 363,90	4 727,80	
	přepětová ochrana - 2. stupeň DC 24V	kus	1,000	3 436,99	3 436,99	
Práce a dodávky M					478 344,96	
	Mapování stávajících rozvodů	hod	56,000	432,00	24 192,00	
	Demontáž a zpětná montáž el. instalace v tech. kanálu	kpl	1,000	59 400,00	59 400,00	
	nové rozvaděče budou zapojeny dle stávajících rozvaděčů RÖVZT a RÖVYM					
	budou přepojovány pouze funkční okruhy:					
	sílové napájení 3 ks VZT jednotek, včetně ovládání					
	ovládání okruhy čerpadel, kompresorů ventilů 20 ks					
	mapování stávajících okruhů					
	Vystrojení nových rozvaděčů dle stávajících rozvaděčů	kpl	1,000	151 200,00	151 200,00	

PČ
111
11
1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		nové rozvaděče budou zapojeny dle stávajících rozvaděčů R0VZT a R0VYM budou přepojovány pouze funkční okruhy: síťové napájení 3 ks VZT jednotek, včetně ovládání ovládání okruhy čerpadel, kompresorů ventilů 20 ks mapování stávajících okruhů				
196	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	15 768,00	15 768,00
197	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	kus	2,000	5 788,80	11 577,60
198	K	0155	Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže	hod	56,000	432,00	24 192,00
199	K	016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení, začistění drážek a prostupů apod.	hod	48,000	432,00	20 736,00
200	K	018.1	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	4 968,00	4 968,00
201	K	7413102V1	Přesunutí spínačů a zásuvek	kpl	1,000	12 420,00	12 420,00
202	M	VD30	Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrozařízení	kpl	1,000	30 240,00	30 240,00
203	M	VD302	Demontáž vstrojení stávajícího rozvaděče	kpl	1,000	19 440,00	19 440,00
204	M	VD32	Demontáž a ekologická likvidace stávajícího osvětlení a elektrozařízení	kpl	1,000	47 520,00	47 520,00
205	M	PR3.1	Ostatní drobný el. montážní materiál	kpl	1,000	31 646,16	31 646,16
	PP		wago svorky, vázací pásy, upevňovací materiál, izolační pásy, atd.				
206	K	748992300	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	4 309,20	4 309,20
207	K	VL7	Práce ve stávajícím rozvaděči	hod	48,000	432,00	20 736,00

LIST SOUPISU PRACÍ

Jihlava - modernizace gas

Jihlava - gastro provozu

2 - Bleskosvod

8018523
Jihlava, areál Nr

Výsočina

Údaj

Projekt CENTRUM NOVA

zavater

námlka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku
ocenit veškeré položky u
vzorů jednotlivých polož
rekapitulace a krycí listy.
technologie provádění s
SOUPISU PRACÍ v por
převážné míře cenová
uváděných v soupisu
komplety, soubory a r
zkušenosti projektan
práci je nedílnou sou
Slavba doloží množ

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a

Objedn

SOUPISU PRACÍ

Jihlava - modernizace gastro provozu

gastro provozu

- Blaskosvod

8018523

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Výšetřna

Údaj

ant

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

ovatel

MAA

Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ
 psaní veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických
 vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly,
 kapituly a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a
 technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení
 SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v
 převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek
 uvedených v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky,
 komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě
 zkušenosti projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis
 prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. -
 Bývala doloží množství odpadu uloženého na skládce platným váznými listky

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

IC:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IC:

28094026

DIČ:

CZ28094026

IC:

DIČ:

na bez DPH

29 954,39

Základní
 snížení

Základ daně

29 954,39

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

6 290,42

0,00

na s DPH

v CZK

36 244,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zjednatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu
 Objekt: I. - ETAPA
 Soupis: SO-01 - Oprava gastro provozu
 Úroveň 3: 14_D_2 - Bleskosvod

Místo: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [C2K]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV	29 954,39
741 - Elektroinstalace - silnoproud	12 769,05
M - Práce a dodávky M	17 185,34
21-M - Elektromontáže	5 850,20
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	11 335,14

PRÁCI

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

ETAPA

0201 - Gastro gastro provozu

D.2 - Bleskosvod

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Kraj Vysočina

Vypín údaj

Datum: 18. 2. 2019

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
sestava celkem					29 954,39	
Práce a dodávky PSV					12 769,05	
Elektroninstalace - silnoproud					12 769,05	
1410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	65,000	51,84	3 369,60	CS ÚRS 2018 01
1410052	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	68,250	37,07	2 530,03	CS ÚRS 2018 01
1410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	10,000	51,84	518,40	CS ÚRS 2018 01
1410073	drát D 10mm FeZn	kg	6,200	36,68	227,42	CS ÚRS 2018 01
1410091	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podperou	m	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
1410077	drát D 8mm AlMgSi	kg	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
1410061	podpora vedení PV21 FeZn na ploché střechy 110 mm	kus	0,000	0,00	0,00	
1410060	podpěry vedení hromosvodu do zdiva na hmoždinku - 6/50 mm, nerez	kus	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
1410051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
1410031	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000 mm, FeZn	kus	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
1410030	držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn	kus	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
1410023	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
1410000	štítek plastový 6. 31 - čísla svodů	kus	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
1410004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
1410055	tyč jímací s kovaným hrotem 1500 mm FeZn	kus	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
1410050	tyč jímací s kovaným hrotem 1000 mm FeZn	kus	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
1410061	tyč jímací s kovaným hrotem 2000 mm FeZn	kus	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
1410050	PVC podložka pod beton	kus	0,000	0,00	0,00	
1410055	betonový podstavec 19 kg s klínem	kus	0,000	0,00	0,00	
1410001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	6 123,60	6 123,60	CS ÚRS 2018 01
Práce a dodávky M					17 185,34	
Elektromontáže					5 850,20	
1000011	Montáž anténního stožáru	kus	0,000	0,00	0,00	
1000020	anténní stožár 2,0m	kus	0,000	0,00	0,00	
1000010	strojek FeZn r = 620mm	kus	0,000	0,00	0,00	
1000030	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
1000035	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
1000030	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
1000030	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
1000030	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	20,000	151,20	3 024,00	CS ÚRS 2018 01
1000034	svorka uzemnění nerez zkušební, 81 mm	kus	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
1000030	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
1000030	svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby	kus	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
1000030	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	20,000	17,11	342,20	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			viz. tech. list č. 8				
33	K	74362920R5	Svařování spojů	kpl	1,000	648,00	648,00
34	K	74362930R2	Ochranný nátěr spojů	kpl	1,000	432,00	432,00
35	K	74362930R3	Přepbetonávka zemnicího pásu	kpl	2,000	702,00	1 404,00
D 46-M			Zemní práce při extr. mont. pracích				
36	K	460010024	Vytčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,060	1 479,60	11 336,14
VV			0,06				
37	K	460150063	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	20,000	327,24	6 544,80
PP			Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3				
VV			20				
38	K	460201603	Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 3	m3	6,400	261,36	1 672,70
PP			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek jakýchkoli rozměrů, v hornině třídy 3				
VV			20*0,4*0,8				
39	K	460560063	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	20,000	89,32	1 786,40
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 40 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3				
40	K	460561821	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě	m3	6,400	110,16	705,02
PP			Zásyp kabelových rýh strojně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu v zástavbě				
VV			20*0,4*0,8				
41	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	16,000	33,59	537,44
PP			Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3				
VV			40*0,40				

SESTAVY JINLAVA - moderní

STRPA

Úprava prostoru provozu

E - Zařízení slabopř.
8018522
Jinlava,

Kř. Vysoká

Výřih údaj

PROJEKT CENTRUM

Uživatel:

Uchazeč o veřejn

ocenit veškeré pol
vzorů jednotlivýc
rekapitulace a kry
technologie prov
SOUPISU PRAC
převážně míře c
uváděných v so
komplety, soub
zkušeností pro
práci je nedlin
Stavba doloží

Cena bez DPH

DPH základní
sazba

Cena s DPH

Projektant

Datum

Obj

SOUPISU PRACÍ

Jihlava - modernizace gastro provozu

gastro provozu

řízení slaboproudé elektrotechniky

8018523
Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

IC:na

ta)

EXT CENTRUM NOVA s.r.o.

el:

ka

Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ
při veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických
prací jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly,
kapitoly a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a
technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení
SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v
převážně míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek
uvedených v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky,
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis
prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. -
Stravba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky

CC-CZ:
Datum:

18. 2. 2019

IC:
DIČ:

70890749
CZ70890749

IC:
DIČ:

Vyplň údaj
Vyplň údaj

IC:
DIČ:

28094026
CZ28094026

IC:
DIČ:

Cena bez DPH

357 326,05

DPH základní
snížená

Základ daně
357 326,05
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
75 038,47
0,00

Cena s DPH

v CZK

432 364,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt: 1. - ETAPA

Soupis: SO-01 - Oprava gastro provozu

Úroveň 3: 14_E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Místo: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2019

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV	357 326,05
741 - Elektroinstalace - silnoproud	23 367,95
742 - Elektroinstalace - slaboproud	277 127,50
21-M - Elektromontáže	56 830,60

I

/ .modem^cegest™ provozu

slaboproudé elektrotechniky

great Nemocnice Jihlava

Kraj Vysočina

V,plň úda)

Datum: 18. 2. 2019

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Zpracovatel:

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
su epikem				357 326,05	

Práce a dodávky PSV

357 326,05

glpytrninstalace - silnoproud

23 367,95

Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm
uložená pevně

205,000

16,85

3 454,25jCS ÚRS 2018 01

trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320

m

135,000

s,íal

699,30 CS ÚRS 2018 01

trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325

m

70,000j

7,78

544,60 CS ÚRS 2018 01

*n+?(i
Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená

m

40,000

22,46

898,40 CS ÚRS 2018 02

trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350

m

40,000

22,03

881,20 CS ÚRS 2018 02

trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350

2*20

Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová

kus

29Jk)ol

56,16

1 628,64 CS ÚRS 2018 01

14+15

krabice přístrojová instalační 500 V, O 69 mmx 30mm

kus

15,000

8,48

97,20\CS ÚRS 2018 01

krabice univerzální odbočná z PHs víčkem, D 73,5 mm

kus

14,000

9,07

126,98^CSÚRS2018 02

x43mm
Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová

kus

31,000

91,26

2 829,06 CS ÚRS 2018 02

čtýřhranná
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty,

demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných

plastových čtýřhranných

23+8

krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 250x250

^

8,000

207,36

1 658,88

mm,
krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107

kus

23,000

71,28

1 639,44 CS ÚRS 2018 02

mm, hloubka 50 mm

Montáž protipožárních prostupů kabelů, včetně štítku a

revize

kus

22,000

210,60

4 633,20

Protipožární prostupy kabelů požárně ochranou

kus

22,000

194,40

4 276,80

stěrkou, komplet štítky

277 127,50

(Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného

m

40,000

140,40

5 616,00 CS ÚRS 2018 02

40

Drátěný žlab 150x50, včetně kotevních prvků

m

40,000

159,67

6 386,80

Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil

m

3 360,000

19,66

66 057,60 CS ÚRS 2018 02

Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

Kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,5mm cat. 6a

m

3 040,000

13,87

42 164,80 CS ÚRS 2018 01

1280+940+340+240+240

m

70,000

6,22

435,40

[kabel sdělovací s Cu jádrem a stíněním 4x2x0,5mm 5e

m

70,000

4,54

431,30 \CS ÚRS 2017 02

50+20

Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2x2x0,5 mm

m

95,000

4,54

431,30 \CS ÚRS 2017 02

20+15+60

jkabelsdělovací s Cu jádrem SYKFY 3x2x0,5 mm

m

20,000

6,48

129,60\CSURS2017 02

20

~Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 4x2x0,5 mm

m

20,000

7,78

155,60\CS ÚRS 2017 02

20

Kabel sdělovací Cu 5x4x0,8

m

115,000

54,43

6 259,45\CS ÚRS 2018 02

20+50+20+25

Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu

kus

1,000

631,80

631,80\CS ÚRS 2018 02

Montáž koncentrátoru nebo expanderu pro PZTS

Expander

kus

1,000

1 607,04

1 607,04

sbémicoový modul k rozšíření systému o 8 zón

-plně programovatelné zóny

-programovatelný výstup PGM

-počet zón 8 se zdvojením ATZ 16 zón

viz tech. list č. 8

Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu

kus

1,000

351,00

351,00 CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu				
26	M	345123V08	Komunikační klávesnice	kus	1,000	2 669,76	2 669,76
PP			viz. tech. list č. 9				
27	K	742240005	Montáž řídicí jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu	kus	2,000	1 552,50	3 105,00
PP			Montáž elektronické kontroly vstupu řídicí jednotka pro připojení čteček				
28	M	345V2	řídicí jednotka, včetně záložního napájecího zdroje Identifikační terminál, průmyslové provedení, plastová krabice IP55, 4 I/O	kus	2,000	20 668,12	41 336,24
PP			rozhraní ETHERNET modul 4 galvanicky oddělených vstupů/výstupů napájecí zdroj 12V 3A, aku 12V 15Ah				
29	K	74222022V1	Montáž systémového zdroje s akumulátorem a řídicí jednotky ACS	kus	2,000	931,50	1 863,00
PP			Montáž systémového zdroje s akumulátorem a 8 kanálovým expandérem				
30	M	345V4	napájecí zdroj 12V 3A, 250x350x110 včetně aku 12V 15Ah	kus	2,000	5 282,23	10 564,46
PP			snímací hlava bez klávesnice 2x LED, čtení do 5 cm včetně podložky				
31	K	742240022	Přístupového softwaru k dodanému HW, multilicence	kus	2,000	310,50	621,00
PP			Montáž elektronické kontroly vstupu přístupového softwaru k dodanému HW, multilicence				
32	M	345V5	licence softwaru rozšíření možnosti komunikace s dalšími čtecími hlavami, rozhraní RS485	kus	2,000	6 831,00	13 662,00
PP			snímací hlava bez klávesnice 2x LED, čtení do 5 cm včetně podložky				
33	K	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	kus	3,000	1 552,50	4 657,50
PP			Montáž elektronické kontroly vstupu čtečky karet				
34	M	345V3	bezkontaktní snímací hlava	kus	3,000	6 224,90	18 674,70
PP			snímací hlava bez klávesnice 2x LED, čtení do 5 cm včetně podložky				
35	M	345V6	Licence access control	kus	3,000	2 980,80	8 942,40
PP			snímací hlava bez klávesnice 2x LED, čtení do 5 cm včetně podložky				
36	K	74222041V	Oživení systému ACE	kus	1,000	4 347,00	4 347,00
PP			Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor				
37	K	742220232	Montáž detektoru na stěnu nebo na strop	kus	2,000	210,60	421,20
38	M	345123V06	Detektor PIR	kus	1,000	414,72	414,72
PP			viz. tech. list č. 9				
39	M	345123V09	Detektor tříštění skla	kus	1,000	544,32	544,32
PP			viz. tech. list č. 9				
40	K	742220236	Montáž magnetického kontaktu závrtného čtyřdrátového	kus	4,000	280,80	1 123,20
PP			Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt závrtný čtyřdrátový				
41	M	345123V07	Magnetický kontakt	kus	4,000	194,40	777,60
PP			viz. tech. list č. 9				
42	K	742220411	Oživení systému na jeden detektor PZTS	kus	6,000	534,60	3 207,60
PP			Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor				
43	K	742220501	Provedení zkoušky TIČR pro PZTS	kus	1,000	3 510,00	3 510,00
PP			Zkoušky a revize PZTS zkoušky TIČR				
44	K	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	kus	11,000	196,56	2 162,16
PP			Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky 9+2				
45	M	VD3745124V	Datová zásuvka 2RJ45 - cat. 6a	kus	9,000	295,49	2 659,41
PP			-viz. technický list č. 1				
46	M	VD3745126V	Datová zásuvka RJ45	kus	2,000	203,47	406,94
PP			-viz. technický list č. 1				
47	K	825622V	Montáž konektor RJ45 včetně proměření	kus	66,000	154,44	10 193,04
48	M	345123679VD	konektor RJ45 včetně proměření	kus	66,000	92,02	6 073,32
PP			20*2		40,000		
49	K	799752211V	Montáž - patch panelu do racku	kus	1,000	2 021,76	2 021,76
50	M	VD3778142V	Patch panel 24 portů, cat. 6, zářezový	kus	1,000	2 623,10	2 623,10
51	K	799753296V	Montáž vyvazovacího panelu	kus	1,000	112,32	112,32
52	M	VD37785412V	Vyvazovací panel 19" - 1U	kus	1,000	207,36	207,36
D	21-M		Elektromontáže				56 830,60
53	K	0155	Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže	hod.	32,000	415,80	13 305,60
54	K	01556	Demontáž stávající slaboproudé elektroinstalace, včetně ekologické likvidace materiálu	hod.	24,000	415,80	9 979,20
55	K	016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení a začistění drážek a prostupů apod.	hod.	8,000	297,00	2 376,00
56	K	018	Drobný materiál el. materiál pro uchycení kab. tras	kpl.	1,000	7 549,12	7 549,12
PP			objímky, příchytky, kabelové držáky atd.				

Popis					
2	Drobný materiál k zapravení a začistění drážek, prstů apod.	kpl			
	Certifikované měření portů strukturované kabeláže, včetně tisku protokolu	kpl	1,000	1 404,00	
32V	Měření všech portů strukturované kabeláže, včetně vystavení protokolu				
	Měření jednotlivých portů musí být vytištěno přímo z certifikovaného měřicího přístroje				
	Osazení a připojení koncových zařízení	hod	4,000	415,80	1 663,20
	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000 - Kč	kus	1,000	13 015,08	13 015,08
	Oživení systému	hod	4,000	534,60	2 138,40
	Mapování stávajících rozvodů	hod	8,000	415,80	3 326,40

20 CS

,60

17,60 CS

110,00 CS

162,16 CS

2 659,41

406,94

10 193,04

6 073,32

2 021,76

2 623,10

112,32

207,36

56 830,60

13 305,60

9 979,20

2 378,00

7 549,12

U PRACÍ

modernizace gastro provozu

regulace

18523
hlava, areál Nemocnice Jihlava

STRUM NOVA s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2019
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026
IČ:
DIČ:

o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ
které položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických
jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly,
a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a
je provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení
U PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v
je mife cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek
ych v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky,
ty, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě
ností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis
je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. -
a doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky

z DPH

302 003,00

kladní
nížena

Základ daně
302 003,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
63 420,63
0,00

a s DPH

v CZK

365 423,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt:

I. - ETAPA

Soupis:

SO-01 - Oprava gastro provozu

Úroveň 3:

14_F - Měření a regulace

Místo:

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Datum:

18. 2. 2019

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem (CZK)

302 003,00

SOUPIS PRACÍ
Nemocnice Jihlava - modernizace
ETAPA
SO-01 - Oprava gastro provozu
14_F - Měření a regulace
Jihlava, areál
Kraj Vysočina
Vyplň údaj
Kód
Náklady soupisu celkem
SO-01_M
SO-01_Mě:
samostatně

ava - modernizace gastro provozu

gastro provozu

ení a regulace

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Kraj Vysočina

Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2019

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Zpracovatel:

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
pisu celkem				302 003,00	
SO-01 Měření a regulace	soubor	1,000	302 003,00	302 003,00	
SO-01_Měření a regulace - podrobný soupis prací je uveden v samostatné příloze rozpočtu - "MaR 1-etapa"					

1-1.4-F-10 - ROZPOČET
NEMOCNICE JIHLAVA - MODERNIZACE GASTRO PROVOZU
SO-01: OPRAVA GASTRO PROVOZU - I. ETAPA

Popis	Cena
NEMOCNICE JIHLAVA - MODERNIZACE GASTRO PROVOZU SO-01: OPRAVA GASTRO PROVOZU - I. ETAPA	302 002,56 Kč
stroje	31 087,80 Kč
system	116 908,92 Kč
řeše	66 960,00 Kč
y	44 411,76 Kč
y a montážní materiál	13 906,08 Kč
inženýrská činnost	23 728,00 Kč
celkem (bez DPH)	302 002,56 Kč

1-1.4-F-10 - ROZPOČET
NEMOCNICE JIHLAVA - MODERNIZACE GASTRO PROVOZU
SO-01: OPRAVA GASTRO PROVOZU - I. ETAPA

Altér.kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Pořídní přístroje					31 087,80 Kč
Te4, Tp4, To4	Kandlové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50...+80°C, včetně ontážní příruby, IP42 3: ks viz. regulační schéma	kus	3	910,44	2 731,32 Kč
Tonv4	Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30...+130°C, IP42 1: ks viz. regulační schéma	kus	1	745,2	745,20 Kč
To04	Protilámraz. termostat -5...+15°C, kapilára 6m, IP6 1: ks viz. regulační schéma	kus	1	3 413,88	3 413,88 Kč
dP4.1, dPF4.2, dPF4.3	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa, včetně hadiček a příslušenství, IP54 3: ks viz. regulační schéma	kus	3	865,08	2 595,24 Kč
dP4.1, dP4.2	Diferenční čidlo tlaku, 1x 0...1250 Pa, bez displeje, ModBus RTU, 0-10 V, včetně hadiček a příslušenství 2: ks viz. regulační schéma	kus	2	3 457,08	6 914,16 Kč
KE4	Klapkový servopohon dvoubodový s havarijní funkcí 230V, 10Nm, signalizace polohy, IP54 1: ks viz. regulační schéma	kus	1	3 409,56	3 409,56 Kč
KO4	Klapkový servopohon dvoubodový 230V, 10Nm, signalizace polohy, IP54 1: ks viz. regulační schéma	kus	1	2 703,24	2 703,24 Kč
V4.1, V4.2	Vypínač v plastové krabici 400V/6A AC3, IP44 2: ks viz. regulační schéma	kus	2	486,0	972,00 Kč
	Montážní krabice včetně 4 ks průchodek a 8 ks svorek pro přeměnitelné stavěcí štras	kus	4	37,8	151,20 Kč
	Drobný montážní teriál (hmoždinky, šroubky, atd.)	poř	1	1 620,0	1 620,00 Kč
	Montáž přístrojů	poř	1	5 832,0	5 832,00 Kč
Řídicí systém					115 908,92 Kč
01DTV4	Podstanice 200 I/O, BacNET/IP. Volně programovatelné procesní podstanice pro řízení a regulaci VVK a technických zařízení budov. Nativní BACnet procesní podstanice s komunikací BACnet přes LonTalk, PTP nebo Ethernet/IP. Komplexní funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy, historická data, trendy, dálkový přístup, ochrana heslem atd.) Integrovaný Web server podporující generické, nebo grafické ovládání přes Web a přenos alarmů přes e-mail nebo SMS Modulová sběrnice pro připojení externích TX-I/O modulů. Včetně ovládacího panelu pro podstanice PX, Ethernet a rozšiřujících a napájecích modulů. Min. Konfigurace včetně 10% rezervy: AI:7, AO:4, DI:19, DO:8	kus	1	71 332,92	71 332,92 Kč
X102	Modul TX OPEN (I/O modul pro systémové integrace)	kus	1	10 692,0	10 692,00 Kč
X103	SW vybavení regulátoru	kompl	1	16 416,0	16 416,00 Kč
X104	6-ti portový Switch	kus	1	1 944,0	1 944,00 Kč
X105	Patchcord 2m	kus	2	54,0	108,00 Kč
X106	STÁVAJÍCÍ DISPEČINK	db	1	16 416,0	16 416,00 Kč
Rozváděče					66 960,00 Kč
X301	Nástěnný rozváděč: 800x1000x300 mm (šxvxh) oceloplechový, IP44/P20, montážní deska, 400V/5kV/10kA Bezpečnostní tabulky, kapsa na dokumentaci, přepětová ochrana 3.stupně s esignalizací poruchy, zdroj UPS 230V AC/500VA, 2x motorový vývod 400V/max 2,5kW, 3x motorový vývod 230V/max 1kW, 10x relé 4P, 1x relé sledu a výpadku fází, svorky, vývody, napájecí zdroj řídicího systému a servopohonů a ostatní náplň dle regulačního schéma	kus	1	66 960,0	66 960,00 Kč
Kabely					44 411,76 Kč
X300	silový kabel typu CYKY 3x1,5J	m	98	12,96	1 240,48 Kč
X301	silový kabel typu CYKY 5x1,5J	m	111	21,6	2 397,60 Kč
X302	silový kabel typu CMFM 4x1,5J	m	10	48,6	486,00 Kč
X303	slaboproudý kabel s vnějším stíněním typu JYTY 2x1	m	266	8,64	2 298,24 Kč
X304	slaboproudý kabel s vnějším stíněním typu JYTY 4x1	m	128	14,04	1 797,12 Kč
X305	slaboproudý kabel s vnějším stíněním typu JYTY 7x1	m	107	23,76	2 542,32 Kč
X306	slaboproudý kabel s vnějším stíněním typu JYSTY 2x2x1	m	30	10,8	324,00 Kč
X307	vodiv pevný měděný (CY6) zelenožlutý	m	25	15,12	378,00 Kč
MP X308	Natažení a zapojení kabelů a vodičů	m	765	43,2	33 048,00 Kč
Nosný a montážní materiál					13 906,08 Kč
SP X400	Kovový kabelový žlab min.125x50 mm, včetně konstrukčních dílů na zeď a montáže	m	12	226,8	2 721,60 Kč
SP X401	Kovový kabelový žlab min.62x50 mm, včetně konstrukčních dílů na zeď a montáže	m	10	172,8	1 728,00 Kč
SP X402	Trubka pevná PVC P32, včetně mont.prvků a montáže	m	10	20,52	205,20 Kč
SP X403	Trubka pevná PVC P20, včetně mont.prvků a montáže	m	12	19,44	233,28 Kč
SP X404	Trubka ohebná PVC P32R, včetně mont.prvků a montáže	m	10	23,76	237,60 Kč

1-1.4-F-10 - ROZPOČET
NEMOCNICE JIHLAVA - MODERNIZACE GASTRO PROVOZU
SO-01: OPRAVA GASTRO PROVOZU - I. ETAPA

Poř.	Typ	Kód	Alter.kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena
6.	SP	X405		Trubka ohebná PVC P20, včetně mont. prvků a montáže	m	10	20,52
7.	H	X406		Drobný montážní materiál (šroubky, hmoždinky, zdrhovací pásy, popisovací štítky, atd.)	kus	1	2 700,0
8.	MP	X407		Montáž zlabu a trubek	m	64	91,8

1-1.4-F-10 - ROZPOČET
NEMOCNICE JIHLAVA - MODERNIZACE GASTRO PROVOZU
SO-01: OPRAVA GASTRO PROVOZU - I. ETAPA

Altér.kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	V04: Inženýrská činnost				29 728,00 Kč
	Dokumentace pro výrobu rozvaděč 01DTV4	sada	1	1 080,0	1 080,00 Kč
	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1	1 080,0	1 080,00 Kč
	Revize elektro vč. revizní zprávy	sada	1	4 968,0	4 968,00 Kč
	Zprovoznění, oživení	hod	8	432,0	3 456,00 Kč
	Komplexní zkoušky	kus	1	5 400,0	5 400,00 Kč
	Doprava, přesun materiálu	kus	1	5 400,0	5 400,00 Kč
	Požární ucpávka dle PBR	kus	1	864,0	864,00 Kč
	Prověření stávajících tras v rekonstruované části	kus	1	2 160,0	2 160,00 Kč
	Ekologická likvidace obalových materiálů a odpadů	kus	1	4 320,0	4 320,00 Kč

LIŠT SOUPISU PRACÍ

provoz Jihlava - modernizace gastro provozu

ETAPA

1.1. Oprava gastro provozu

1.1.1. Elektrická požární signalizace (EPS)

8018523

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Uchazeč:

Kuř. Vyspělina

Prázeč:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

IC:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IC:

28094026

DIČ:

CZ28094026

IC:

DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uvedených v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážným listky

Cena bez DPH

1 649 450,00

DPH základní
snížená

Základ daně
1 649 450,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
346 384,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 995 834,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt: I. - ETAPA

Soupis: SO-01 - Oprava gastro provozu

Úroveň 3: 14_G - Elektrická požární signalizace (EPS)

Místo: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Datum: 18. 2. 2019

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1 649 450,00

SOUPIS PRACÍ

Nemocnice Jihlava - mo

I. - ETAPA

SO-01 - Oprava gastro provo

14_G - Elektrická p

Jihla

Kraj

Vyp

Kód

Náklady soupisu celke

K 001EPS SO
SO
uve

ava - modernizace gastro provozu

astro provozu

Elektrická požární signalizace (EPS)

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 18. 2. 2019

Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Isu celkem				1 649 450,00	
SO-01_Elektrická požární signalizace (EPS)	soubor	1,000	1 649 450,00	1 649 450,00	
SO-01_Elektrická požární signalizace (EPS) - podrobný soupis prací je uveden v samostatné příloze rozpočtu - "EPS I-etapa"					

Elektrická požární signalizace (EPS)					
No.	Popis položky	Jednotka	Počet	Jedn. cena	Dodávka
Kabelové trasy, instalační materiál					
1.	Trubka 1416, 320N, pod omítku, vč. zasekání	m	300	19,20 Kč	5 760,00 Kč
2.	Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání	m	50	35,20 Kč	1 760,00 Kč
3.	Trubka pevná pr.16mm, vč. přichytky	m	1000	44,50 Kč	44 500,00 Kč
4.	Ohniodolné uchycení kabelu – přichytka včetně šroubu a hmoždinky	ks	6600	16,30 Kč	107 580,00 Kč
5.	Žlab kovový 60x50 s požární odolností, vč. spojky a víka žlabu	m	250	379,00 Kč	94 750,00 Kč
6.	Nosník/závěs pro žlab 62/50 s pož. Odolností	m	250	60,00 Kč	15 000,00 Kč
7.	Instalační krabice požárně odolná 105/105/40	ks	4	790,00 Kč	3 160,00 Kč
8.	Požární ucpávky materiál, včetně označení dle ČSN, prostup do 250/250	ks	8	375,00 Kč	3 000,00 Kč
9.	Blíže nespecifikovaný materiál a práce pro instalaci do stávajících interiérových prvků (% z dodávky)	%	10	2 755,10 Kč	27 551,00 Kč
10.	Drobný montážní a instalační materiál (% z dodávky)	%	10	2 755,10 Kč	27 551,00 Kč
Kabely					
11.	Bezhalogenový kabel kruhové linky, stíněný - 1x2x0,8	m	1200	37,80 Kč	45 360,00 Kč
12.	Kabel typu PRAFlaDur PH 120-R 3x2,5	m	200	63,20 Kč	12 640,00 Kč
13.	Kabel typu PRAFlaDur PH 120-R, 2x1,5	m	500	51,20 Kč	25 600,00 Kč
14.	Ohniodolný kabel, s funkční schopností, stíněný 10x2x0,8, dle ČSN EN 60331 - 90 min (např. PRAFlaGuard)	m	700	125,40 Kč	87 780,00 Kč
15.	Ohniodolný kabel, s funkční schopností, stíněný 4x2x0,8, dle ČSN EN 60331 - 90 min (např. PRAFlaGuard)	m	400	69,00 Kč	27 600,00 Kč
16.	Ohniodolný kabel, s funkční schopností, stíněný 2x2x0,8, dle ČSN EN 60331 - 90 min (např. PRAFlaGuard)	m	600	48,60 Kč	29 160,00 Kč
17.	Ohniodolný kabel, s funkční schopností, stíněný 1x2x0,8, dle ČSN EN 60331 - 90 min (např. PRAFlaGuard)	m	1500	42,60 Kč	63 900,00 Kč
Ústředna, požární hlásiče, sirény a příslušenství EPS					
18.	Ústředna EPS IQ8control M	ks	1	28 213,60 Kč	28 213,60 Kč
19.	Baterie 12/24Ah	ks	2	1 644,40 Kč	3 288,80 Kč
20.	Obslužný panel "CZ"	ks	1	8 412,60 Kč	8 412,60 Kč
21.	Karta s 3 pozicemi pro mikromoduly	ks	1	4 658,40 Kč	4 658,40 Kč
22.	Mikromodul pro kruhovou linku	ks	4	4 317,60 Kč	17 270,40 Kč
23.	Mikromodul pro síť systému 62.5 kBd	ks	2	8 416,80 Kč	16 833,60 Kč
24.	Karta periferní pro OPPO	ks	1	3 990,00 Kč	3 990,00 Kč
25.	OPPO, RS232-FAT, CZ	ks	1	15 512,20 Kč	15 512,20 Kč
26.	Klíčový trezor FSK 700/12(24)V, klíč dle standardu příslušné jednotky HZS	ks	1	29 160,00 Kč	29 160,00 Kč
27.	O2T-multisenzorový hlásič s dvěma integrovanými optickými snímači	ks	0	3 526,80 Kč	- Kč
28.	OT-multisenzorový hlásič	ks	19	1 522,80 Kč	28 933,20 Kč
29.	Optický hlásič	ks	22	1 309,20 Kč	28 802,40 Kč
30.	TD hlásič	ks	0	1 388,40 Kč	- Kč

Elektrická požární signalizace (EPS)		I.etapa				
No.	Popis položky	Jednotka	Počet	Jedn. cena	Dodávka	Montáž
31.	Patice pro hlásiče	ks	41	243,00 Kč	9 963,00 Kč	2 490,75 Kč
32.	Elektronika tlačítka s oddělovačem	ks	6	1 541,40 Kč	9 248,40 Kč	2 312,10 Kč
33.	Skříň tlačítka červená	ks	6	238,60 Kč	1 431,60 Kč	357,90 Kč
34.	Lineární teplotní hlásič LWM-1	ks	0	30 620,20 Kč	- Kč	- Kč
35.	Senzorový kabel modrý	m	0	214,92 Kč	- Kč	- Kč
36.	Koncovka pro senzorkabel	ks	0	313,30 Kč	- Kč	- Kč
37.	Spojka pro senzorkabel	ks	0	262,90 Kč	- Kč	- Kč
38.	Kombinovaná siréna s majákem	ks	4	1 912,20 Kč	7 648,80 Kč	1 912,20 Kč
39.	Patice pro sirénu, IP 65	ks	4	287,88 Kč	1 151,52 Kč	287,88 Kč
40.	Siréna červená, EN54-3 9-14&18-29 VDC,107 dB,IP21	ks	4	928,20 Kč	3 712,80 Kč	928,20 Kč
41.	Paralelní optická signalizace	ks	2	431,40 Kč	862,80 Kč	215,70 Kč
42.	maják V4 červený	ks	1	1 525,80 Kč	1 525,80 Kč	381,45 Kč
43.	Modulr 4In/2Out	ks	4	3 840,20 Kč	15 360,80 Kč	3 840,20 Kč
44.	Modul 12rele	ks	1	5 341,40 Kč	5 341,40 Kč	1 335,35 Kč
45.	Skříň pro vstu/výstup modul na omítku	ks	5	365,60 Kč	1 828,00 Kč	457,00 Kč
46.	Záloho. zdroj 24V, EN 54-4 v kov. krytu s prost.pro AKU	ks	2	10 090,80 Kč	20 181,60 Kč	5 045,40 Kč
47.	AKU 12V/24Ah	ks	2	1 644,40 Kč	3 288,80 Kč	822,20 Kč
48.	Přepětové ochrany třídy D, v jističové krabičce, 230 V	ks	2	2 619,50 Kč	5 239,00 Kč	1 309,75 Kč
49.	Servisní a zkušební materiál (% z dodávky)	%	1	2 718,60 Kč	2 718,60 Kč	679,65 Kč
50.	Drobný montážní materiál (% z dodávky)	%	3	2 718,60 Kč	8 155,79 Kč	2 038,95 Kč
	Grafická nadstavba					
51.	Skříň pro SEI	ks	1	1 375,60 Kč	1 375,60 Kč	894,14 Kč
52.	Sériové NET rozhraní pro systém EPS	ks	1	9 605,40 Kč	9 605,40 Kč	2 401,35 Kč
53.	Skříň pro sériové rozhraní	ks	1	1 375,60 Kč	1 375,60 Kč	343,90 Kč
54.	Interface module RS232/24 V	ks	1	1 794,40 Kč	1 794,40 Kč	448,60 Kč
55.	TCP/IP převodník ethernet-RS232/	ks	1	8 516,40 Kč	8 516,40 Kč	2 129,10 Kč
56.	Management sw - rozšíření/ upgrade stávající nadstavby Alvis	ks	0	- Kč	- Kč	- Kč
57.	DDE Server pro EPS	ks	0	- Kč	- Kč	- Kč
	Ostatní					
1.	Zednické přípomoce a pomocné montážní práce	hod	100	275,00 Kč		27 500,00 Kč
2.	Součinnost s ostatními profesemi	hod	10	275,00 Kč		2 750,00 Kč
3.	Součinnost se stávající servisní firmou	hod	10	275,00 Kč		2 750,00 Kč
4.	Revize a zkušební provoz	hod	0	495,00 Kč		- Kč
5.	Montážní práce a napojení do stávajícího systému EPS	hod	30	385,00 Kč		11 550,00 Kč
6.	Nespecifikované montáže a kordinační činnost	hod	10	385,00 Kč		3 850,00 Kč
7.	Oživení a naprogramování systému EPS, zaškolení obsluhy	hod	0	495,00 Kč		- Kč
8.	Integrace do SW nadstavby	hod	0	605,00 Kč		- Kč
9.	Ztížené podmínky pro montáže (% z dodávky)	%				

8	Integrace do SW nadstavby						
9	Ztížené podmínky pro montáže (% z dodávky)						
Elektrická požární signalizace (EPS)							
No.	Popis položky	Jednotka	Počet	Jedn. cena	Dodávka		
		%	3	9 280,53 Kč			32 481,87 Kč
		%	3,5	9 280,53 Kč			41 762,40 Kč
10	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	%	4,5	9 280,53 Kč	928 053,30 Kč		721 397,12 Kč
		%					1 649 450,42 Kč

Elektrická požární signalizace (EPS)					
No.	Popis položky	Jednotka	Počet		
10	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	%	3	9 280,53 Kč	
11	Projektová dokumentace pro realizaci stavby, dokumentace skutečného provedení stavby (% z dodávky)	%	3,5	9 280,53 Kč	
12	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)	%	4,5	9 280,53 Kč	41 762,40 Kč
Celkem				928 053,30 Kč	721 397,12 Kč
Náklady EPS - I.etapa					1 649 450,42 Kč

LIST SOUPISU PRACÍ

akce Jihlava - modernizace gastro provozu

FAPA

Zpevněné plochy

1.1 - Zpevněné plochy - 1. etapa

822 52 74
Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

tel:

aj Vysocina

et:

ypn údaj

ident:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

zodavatel:

známka:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

IČ:

DIČ:

Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických
vzorů jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly,
rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a
technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení
SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v
převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek
uvedených v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky,
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis
prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. -
Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážným lístky

Cena bez DPH

1 111 498,20

DPH základní
snižovaná

Základ daně
1 111 498,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
233 414,62
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 344 912,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt:

I. - ETAPA

Soupis:

IO-01 - Zpevněné plochy

Úroveň 3:

IO-01a_I - Zpevněné plochy - I.etapa

Místo:

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum:

18. 2. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 111 498,20

HSV - Práce a dodávky HSV

1 111 498,20

1 - Zemní práce	195 705,99
5 - Komunikace pozemní	756 615,92
8 - Trubní vedení	21 858,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	87 157,16
998 - Přesun hmot	50 161,03

SOUPIS PR

Nemocn

I. - ETAP

IO-01 - Zp

IO-01a_I

Zadavatel:

Uchazeč:

Typ

Náklady so

HSV

1

K 13120

PP

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

2 K 1311

PP

3 K 162

PP

VV

VV

4 K 17

PP

VV

VV

K 1

PP

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

5 K

PP

VV

VV

VV

9

Jihlava - modernizace gastro provozu

je plochy

Zpevněné plochy - I.etapa

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Kraj Vysočina

Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2019

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
upisu celkem					1 111 498,20	
Práce a dodávky HSV					1 111 498,20	
Zemní práce					195 705,99	
201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	151,590	79,28	12 018,06	CS ÚRS 2018 02
	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	V01		255,760			
	556*0,46					
	V02		31,350			
	57*0,55					
	V03		14,570			
	31*0,47					
	V04		1,500			
	6*0,25		303,180			
	Mezisoučet		-151,590			
	-303,18*0,50		151,590			
	Součet					
K 131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	151,590	117,74	17 848,21	CS ÚRS 2018 02
	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3					
K 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	303,180	181,92	55 154,51	CS ÚRS 2018 02
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	151,59		151,590			
	151,59		151,590			
	Součet		303,180			
4 K 171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	636,678	151,20	96 265,71	CS ÚRS 2018 02
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	303,18*2,1		636,678			
	Součet		636,678			
K 181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	650,000	7,23	4 699,50	CS ÚRS 2018 02
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním					
	V01		556,000			
	556					
	V02		57,000			
	57					
	V03		31,000			
	31					
	V04		6,000			
	6		650,000			
	Součet					
6 K 190001	Zkouška únosnosti podloží	kus	4,000	2 430,00	9 720,00	
	Zkouška únosnosti podloží					
D 5	Komunikace pozemní				756 615,92	
7 K 564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	593,000	189,66	112 468,38	CS ÚRS 2018 02
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm					
	V01		556,000			
	556					
	V03		31,000			
	31					
	V04		6,000			
	6		593,000			
	Součet					
8 K 564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	31,000	221,32	6 860,92	CS ÚRS 2018 02
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm					
	V03		31,000			
	31					
	Součet		31,000			
9 K 564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	613,000	288,99	177 150,87	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Kód
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm						
	VV	V01							
	VV	556			556,000				
	VV	V02							
	VV	57			57,000				
	VV	Součet			613,000				
10	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	556,000	429,07	238 562,92	CS ÚRS 2018 02	
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm						
	VV	V01							
	VV	556			556,000				
	VV	Součet			556,000				
11	K	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	57,000	397,74	22 671,18	CS ÚRS 2018 02	
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 210 mm						
	VV	V02							
	VV	57			57,000				
	VV	Součet			57,000				
12	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	556,000	14,85	8 256,60	CS ÚRS 2018 02	
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2						
	VV	V01							
	VV	556			556,000				
	VV	Součet			556,000				
13	K	573211106	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	556,000	3,08	1 712,48	CS ÚRS 2018 02	
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2						
	VV	V01							
	VV	556			556,000				
	VV	Součet			556,000				
14	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	556,000	243,48	135 374,88	CS ÚRS 2018 02	
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm						
	VV	V01							
	VV	556			556,000				
	VV	Součet			556,000				
15	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikační pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	6,000	158,58	951,48	CS ÚRS 2018 02	
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikační pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2						
	VV	V04							
	VV	6			6,000				
	VV	Součet			6,000				
16	M	59245015	dlažba zámková tl. 6 cm přírodní	m2	6,120	237,60	1 454,11	CS ÚRS 2018 02	
	VV	6*1,02			6,120				
	VV	Součet			6,120				
17	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	31,000	167,93	5 205,83	CS ÚRS 2018 02	
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2						
	VV	V03							
	VV	31			31,000				
	VV	Součet			31,000				
18	M	59245013	dlažba zámková tl. 8 cm přírodní	m2	31,620	311,04	9 835,08	CS ÚRS 2018 02	
	VV	31*1,02			31,620				
	VV	Součet			31,620				
19	K	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	57,000	185,04	10 547,28	CS ÚRS 2018 02	
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2						
	VV	V02							
	VV	57			57,000				
	VV	Součet			57,000				
20	M	59245296	dlažba zámková tl. 10 cm přírodní	m2	58,140	333,72	19 402,48	CS ÚRS 2018 02	
	VV	57*1,02			58,140				
	VV	Součet			58,140				
21	K	599141111	Vyplnění spár živичnou záplvkou	m	92,500	66,61	6 161,43	CS ÚRS 2018 02	
	VV	82			82,000				
	VV	10,5			10,500				
	VV	Součet			92,500				
D 8		Trubní vedení					21 858,10		
22	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti	kus	11,000	1 987,10	21 858,10	CS ÚRS 2018 02	
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					87 157,16		
23	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	108,000	250,83	27 089,64	CS ÚRS 2018 02	
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zalitím spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17017	obrubník betonový 100x10x25 cm	m	110,160	140,40	15 466,46	CS ÚRS 2018 02
	obrubník betonový 100x10x25 cm		110,160			
	108*1,02		110,160			
	Součet					
9121213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	17,000	171,95	2 923,15	CS ÚRS 2018 02
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
917002	obrubník betonový šedý 100 x 5 x 20 cm	m	17,340	63,72	1 104,90	CS ÚRS 2018 02
	obrubník betonový šedý 100 x 5 x 20 cm					
	17*1,02		17,340			
	Součet					
91691121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	14,235	2 732,04	38 890,59	CS ÚRS 2018 02
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20					
	108*0,4*0,3		12,960			
	17*0,3*0,25		1,275			
	Součet		14,235			
919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tř do 200 mm	m	10,500	43,75	459,38	CS ÚRS 2018 02
	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné II. přes 100 do 200 mm					
919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	12,000	101,92	1 223,04	CS ÚRS 2018 02
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
998	Přesun hmot				50 161,03	
K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	592,529	39,70	23 523,40	CS ÚRS 2018 02
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	556*(0,104+0,0002+0,185+0,0005+0,496+0,280)		592,529			
	Součet		592,529			
K 998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	169,580	157,08	26 637,63	CS ÚRS 2018 02
	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným					
	762,109		762,109			
	-592,529		-592,529			
	Součet		169,580			

SOUPISU PRACÍ

Jihlava - modernizace gastro provozu

mané plochy

I a VIII - Sanace podloží (pro I. a VIII. etapu)

8225274

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

ysocná

údaj

JEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

atel:

inka

Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ
canit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických
zorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly,
ekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a
technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení
SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v
převážně míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek
uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky,
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě
zkušenosti projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis
prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. -
Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 082 325,10

DPH základní
snížená

Základ daně
1 082 325,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
227 288,27
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 309 613,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt: I. - ETAPA

Soupis: IO-01 - Zpevněné plochy

Úroveň 3: IO-01b_I a VIII - Sanace podloží (pro I. a VIII. etapu)

Místo: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vypln údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 082 325,10

HSV - Práce a dodávky HSV

1 082 325,10

1 - Zemní práce

275 025,40

5 - Komunikace pozemní

759 283,78

998 - Přesun hmot

48 015,92

SOUPIS

Stavba: Ne

Objekt: I.

Soupis: IO

Úroveň 3: IC

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ

Náklady

D F

D 1

1 K 1

PP

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Ací

ce Jihlava - modernizace gastro provozu

PA

jevné plochy

I a VIII - Sanace podloží (pro I. a VIII. etapu)

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Datum: 18. 2. 2019

Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
oupisu celkem					1 082 325,10	
Práce a dodávky HSV					1 082 325,10	
Zemní práce					275 025,40	
1201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	303,125	79,28	24 031,75	CS ÚRS 2018 02
	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	V01		278,000			
	556*0,50					
	V02		28,500			
	57*0,50					
	V03		160,000			
	320*0,50					
	V04		52,500			
	105*0,50					
	V05		31,500			
	63*0,50					
	V06		15,000			
	30*0,50					
	V07		10,250			
	20,5*0,50					
	V08		30,500			
	61*0,50		606,250			
	Mezisoučet		-303,125			
	-606,25*0,50		303,125			
	Součet					
K 131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	303,125	117,74	35 689,94	CS ÚRS 2018 02
	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3					
K 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	606,250	181,92	110 289,00	CS ÚRS 2018 02
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	303,125		303,125			
	303,125		303,125			
	Součet		606,250			
K 171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	636,563	151,20	96 248,33	CS ÚRS 2018 02
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	303,125*2,1		636,563			
	Součet		636,563			
5 K 181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	1 212,500	7,23	8 766,38	CS ÚRS 2018 02
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním					
	V01		556,000			
	556					
	V02		57,000			
	57					
	V03		320,000			
	320					
	V04		105,000			
	105					
	V05		63,000			
	63					
	V06		30,000			
	30					
	V07		20,500			
	20,5					
	V08		61,000			
	61					
	Součet		1 212,500			
Komunikace pozemní					759 283,78	
6 K 561031121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 250 mm plochy do 5000 m2	m2	1 212,500	29,43	35 683,88	CS ÚRS 2018 02

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová
3530170	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vlhčením, zhuštěním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m ² , tloušťka po zhuštění přes 200 do 250 mm	t	63,656	2 829,60	180 121,02	CS ÚRS 2018
	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní					
	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní					
	50kg/m ²		60,625			
	1212,5*0,050		3,031			
	60,625*0,05		63,656			
	Součet					
i64861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 200 mm	m ²	1 212,500	221,32	268 350,50	CS ÚRS 2018
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm					
364871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m ²	1 212,500	226,91	275 128,38	CS ÚRS 2018
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 300 mm					
998	Přesun hmot				48 015,92	
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 209,469	39,70	48 015,92	CS ÚRS 2018
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU F

Stavba: Nemocnice Jihlava - modernizace

Objekt: I. - ETAPA

Scopis: IO-03 - Areálová kanalizace

Uroveň 3: IO-03_1 - Areálová kanalizace

KSO: 827 29 13

Místo: Jihlava, a

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: PROJEKT CENTRUM N

Zpracovatel:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou z
ocenit veškeré položky
vzorů jednotlivých pol
rekapitulace a krycí list
technologie provádění
SOUPISU PRACÍ v pr
převážné míře cenov
uváděných v soupisu
komplety, soubory a j
zkušeností projektan
prací je nedílnou sou
Stavba doloží množ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a pod

T SOUPISU PRACÍ

areál Jihlava - modernizace gastro provozu

areálová kanalizace

Areálová kanalizace - I.etapa

827 29 13
Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

vysočina

údaj

nt:

DJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

ratel:

mka:

Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ
cenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických
zorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly,
rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a
technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení
SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v
převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek
uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky,
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis
prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. -
Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

609 286,89

DPH základní
snížená

Základ daně
609 286,89
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
127 950,25
0,00

Cena s DPH

v CZK

737 237,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko