

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 22ZA-002341

číslo smlouvy zhotovitele:

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

název: TANNACO, a.s.

se sídlem: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk

IČO, DIČ: 61677272, CZ61677272

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D8 PHS na mostě D8-020..1 a 2 - oprava PHS, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1 323 333,90 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D8 PHS na mostě D8-020..1 a 2 - oprava PHS	1 323 333,90	277 900,119	1 601 234,019

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D8 PHS na mostě D8-020..1 a 2 - oprava PHS, číslo veřejné zakázky 22ZA-002341.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Oznámení o výběru dodavatele
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky - na datovém nosiči
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky - na datovém nosiči
- f) Technická specifikace - na datovém nosiči
- g) Výkresy - na datovém nosiči
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) - na datovém nosiči

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny

informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

Datum: 03-12-2019

Datum: 03-12-2019/

PODEPSÁN _____

PODEPSÁN _____

Jméno: 
Funkce: 




za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele

TANNACO, a.s.



Č. j.: 22ZA- 002341

Vyřizuje: [REDACTED]

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „D8 PHS na mostě D8-020..1 a 2 - oprava PHS“, interní číslo zakázky 22ZA-002341, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

TANNACO, a.s.

Kolínská 1, Kluk, 290 01 Poděbrady

IČO: 61677272

Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Nové Vsi dne 02 -12- 2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR
[REDACTED]
[REDACTED]

PŘÍLOHA

Název stavby: D8 PHS na mostě D8-020..1 a 2 - oprava PHS

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	TANNACO, a.s., Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk
Doba pro dokončení	1.1.9	06 / 2020
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	„Nepoužije se“
Sekce	1.1.26	„Nepoužije se“
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	████████████████████ ██████████
Zástupce objednatele	3.2	████████████████████ ██████████
Jmenování podzhotovitelé	4.3	„Nepoužije se“
Zajištění splnění smlouvy	4.4	„Nepoužije se“
Záruka za odstranění vad	4.6.	„Nepoužije se“
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	„Nepoužije se“
Harmonogram	7.2	Do 10 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	„Nepoužije se“

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelům činí 24 měsíců
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatelům ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatelům ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitelům zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 3.328,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 665,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitelům s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	„Nepoužije se“

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	12.5 e)	„Nepoužije se“
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 9.1. 133,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištění záručního období min. 24 měsíců
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

03 -12- 2019

Datum:

TANNACO, a.s.





Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Oprava PHS na mostě D8 - 020 .. 1, 2
Rozpočet: oprava PHS

oprava PHS	1 323 333,90
------------	--------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce							
72	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) betonový sokl <i>Celkem: 0,12*4*0,5*8=1,9200 [A]</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na				
1	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) výplň skleněná (2,5t/m3) <i>Celkem: (0,012*0,45*4*8)*2,5=0,4320 [A]</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na				
77	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) likvidace pryžové gumy <i>Celkem: 77*4*0,00045=0,1386 [A]</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na				
19	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY zajištění bezpečnosti pod mostem po dobu 14-ti dnů <i>Celkem: 1=1,0000 [A]</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými zařízeními				
81	2953	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA kontrola kotvení ocelových sloupků PHS do žb.mostovky položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu				
20	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ zahrnuje objednatel povelé náklady na pořízení (event. pronájem), provozování,				
1 Zemní práce							
66	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM odstranění křovin podél stěny vpravo 117m vlevo 88m <i>Celkem: (117+88)*1,5=307,5000 [A]</i> odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevín na předepsanou vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování				
3 Svislé konstrukce							
37	33717	R0	KOTVENÍ SKLENĚNÉ VYPLNĚ VE SLOUPKU Kotvení skel ve 151ks polí včetně pryžové podložky pod sklo	KUS			

		<p><i>Celkem: (81+70)=151,0000 [B]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 	
73	33717 R1	<p>ZAJIŠTĚNÍ SKLA PROTI PRŮHYBU</p> <p>výměna zajištění skla proti průhybu v mezilehlých polích, včetně odstranění starého</p> <p><i>Celkem: 77+64=141,0000 [A]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 	KUS
2	34794 R2	<p>STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z KOVU</p> <p>Protihlukové panely soklové přes 2 do 4 m dle URS 2017</p> <p>Soklové panely na mostě</p> <p><i>Celkem: 4*0,5*8=16,0000 [A]</i></p>	M2

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
 - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
 - dodání spojovacího materiálu,
 - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
 - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
 - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,
 - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
 - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.),
 - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
 - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
 - všechny druhy ocelového kotvení,
 - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
 - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
 - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

74	34796 R	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ SKLENĚNÝCH demonťaz a zpětná montáž stávající skleněné výplně s ponecháním na místě Celkem: $((0,45*4*38)+(0,45*2*1))+((0,45*4*25)+(0,45*5))=116,5500 [A]$ Položka zahrnuje veškerý materiál včetně spojovacího a tesnicino, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně leštění a ošetření, případně zateplením	M2	
70	34799	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA PMMA tl.15mm v rámu včetně ochrany proti ptákům svislé pruhy Celkem: $4*0,5*9=18,0000 [A]$ Položka zahrnuje veškerý materiál včetně spojovacího a tesnicino, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně leštění a ošetření, případně zateplením	M2	
62	465921	6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO lokální opravy dlažby 10%délky stěny =29m Celkem: $29*0,5=14,5000 [A]$ položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - úpravu podkladu - dodávku a uložení dlažby z předepsaných dlaždic do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M2	

7		Přidružená stavební výroba		
76	631314 R	MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C25/30 sanace horní hrany soklových panelů na straně vpravo na Ústí [Celkem: $((34*4)+5)*0,3=42,3000$ [A]] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnicích čel, kapes, náliček, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,	M2	
22	76423 R	OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z HLINÍK PLECHU ukončovací krytky na mostě upevnění dle možností výrobce [Celkem: $6=6,0000$ [A]] - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou	KUS	
71	76423 R1	OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z HLINÍK PLECHU ukončovací hliníkový plechU š=12cm, v=10 cmna stěně vpravo na Ústí + 2ks na mostě [Celkem: $((38*4)+3+2)*0,12+0,1+0,1=50,2400$ [A]] - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou	M2	
12	783221	PROTIKOR OCHR DOPLŇK OK NÁT VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAH ZN 1x základní nátěr ocistených míst materiálu na bázi epoxidové pryskyřice s metalickým zinkem 60 µm [Celkem: $((1,1*0,96)*83)+((0,65*0,96)*70)=131,3280$ [A]] - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu	M2	
9		Ostatní konstrukce a práce		
24	91495 R	JÁKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DOD A MONT ocelový válcovaný profil U 120 nosný na most, včetně PKO [Celkem: $4*4=16,0000$ [A]] položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce,	M	
29	916811	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ dočasné oplocení u mostu po dobu demontovaných výplní [Celkem: $12+12=24,0000$ [A]]	M	

			položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, údržbu stávajících skel		
30	916819		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ provizorní oplacení po demontáži výplní u mostu Celkem: $(12+12)*14=336,0000$ [A]	MDEN	
80	93827	R	položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako PÍSKOVÁNÍ SVISLÝCH PRUHŮ Celkem: $0,45*(38*4)+2+(31*4)+5=127,3500$ [A]	M2	
78	938441		položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ omytí stávajících skel Celkem: $2*0,45*(38*4)+2+(31*4)+5=254,7000$ [A]	M2	
75	938442		položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ očištěn rotační tryskou, tlak min. 400bar všech soklových panelů pouze lícová strana Celkem: $((40*4)+(2)+(34*4)+5)*0,75=227,2500$ [A]	M2	
63	938652		položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM Celkem: $((1,1*0,96)*77)+((0,65*0,96)*65)=121,8720$ [A]	M2	
65	94490		položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu OCHRANNÁ KONSTRUKCE provizorní zaplachtování pracovního místa pro otryskání sloupků (ochrana konstrukce Celkem: $(83+70)*1,5*2,0=459,0000$ [A]	M2	
79	94490	R	Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, OCHRANNÁ KONSTRUKCE NA MOSTĚ ZABEZPEČENÍ PANELŮ PROTI PÁDU Celkem: $24=24,0000$ [A]	KUS	
69	96662		Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, ODSTRANĚNÍ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH Celkem: $8*0,5*4=16,0000$ [A]	M2	
35	96666		položka zahrnuje: - demontáž konstrukce do použitelných součástí a odstranění nepoužitelných - odvoz použitelných částí do skladu a suti na skládku (nezahrnuje poplatek za skládku) - odstranění sloupků bez ohledu na materiál nezahrnuje odstranění základových konstrukcí ODSTRANĚNÍ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z DÍLCŮ SKLENĚNÝCH Celkem: $((0,45*4*8))=14,4000$ [A]	M2	

položka zahrnuje:

- demontáž konstrukce do použitelných součástí a odstranění nepoužitelných
- odvoz použitelných částí do skladu a suti na skládku (nezahrnuje poplatek za skládku)
- odstranění sloupků bez ohledu na materiál

nezahrnuje odstranění základových konstrukcí