

„Kralupy nad Vltavou - demolice souboru objektů“ Zadávací dokumentace

příloha 1: Zadání prací:

Předmět zakázky:

Příprava staveniště

- Vyklizení objektů a okolí objektů od zbytků zařízení a komunálního odpadu předpoklad 12x velkoobjemové kontejnery. Kontejnery jsou započítány včetně odvozu a likvidace. Naložení je jako HZS pomocný dělník.
- Zabezpečení staveniště. Staveniště bude zabezpečeno tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti osob a nedošlo škodám na majetku. (poškození silnice, pádu sutí na cestu apod.)
- Vyřezání náletových dřevin v okolí objektu včetně likvidace
- Vybavení staveniště – úprava příjezdové cesty k objektům. Pro možnost pojíždění technikou

Demolice objektů

- Demolice všech objektů těžkou technikou. Objekty budou zdemolovány včetně části základové konstrukce a to **minimálně 100mm pod terén!** Aby bylo možné srovnat vzniklou pláň.
- Trvalé odpojení objektu od všech sítí včetně jejich zrušení.
- Materiál z demolice bude nadrcen (předpokládaná frakce 0-63) a naložen na dopravní prostředky a odvezen na skládku. Veškeré vážné listky budou součástí stavebního deníku (v deníku bude zaznamenán každý odvoz sutě ze staveniště)
- Veškeré nakládání s odpady, dle platné legislativy.

Úprava pláně po demolici

- Vzniklá pláň bude urovnána a případné výškové rozdíly budou srovnány nadrcenou sutí. Stejně tak budou nadrcenou sutí zasypány veškeré šachty a sklepy v místě demolice a jejím okolí.

Finanční rezerva smí být čerpána po konzultaci s investorem!

Poznámka

- V případě jakýchkoliv nedostatků vyplývajících ze skutečného stavu demolice, bude pořízena fotodokumentace. Tento zjištěný stav bude zapsán do stavebního deníku a konzultován se zadavatelem.
- Veškeré bližší informace budou sděleny na místním šetření