

Smlouva o dílo – dodatek č. 7

č. j. 0836/2017/OI/1050

č. smlouvy zhotovitele OSM170028

Komunitní centrum Hloubětínská 55

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.
Sídlo:	Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
IČO:	186 26 084
DIČ:	CZ186 26 084
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2326
Zastoupen:	Ing. Milošem Smolíkem a Evou Smolíkovou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	4012303031/0100

(„zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Změna čl. 3. - Předmět díla

Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce) a snižuje o neprovedené práce (méněpráce). Přesný rozsah víceprací a méněprací je stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změna čl. 4 - Cena díla

doplňuje se odstavce:

5.8 Cena díla za provedení dodatečných prací (vícepráce) a neprovedení méněprací byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena celkem bez DPH	155.095,52 Kč
DPH 21 %	32.570,06 Kč
Cena celkem včetně DPH	187.665,58 Kč


Změna čl. 16. – Závěrečná ustanovení

doplňují se odstavce:


- 16.37 Uzavření dodatku č. 7 schválila dne 2. 12. 2019 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 713/RMČ/2019.
- 16.38 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Příloha č. 1 - rekapitulace nákladů
- 16.39 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0836/2017/OI/1050 ze dne 4. 12. 2017, dod. č. 1 ze dne 31. 1. 2018, dod. č. 2 ze dne 11. 6. 2018, dod. č. 3 ze dne 22. 6. 2018, dod. č. 4 ze dne 1. 8. 2018, dod. č. 5 ze dne 9. 8. 2018 a dod. č. 6 ze dne 12. 12. 2018 zůstávají v platnosti.

V Praze dne: 2. 12. 2019


V Praze dne: 5. 12. 2019



Mgr. Radek Vondra, starosta



Ing. Miloš Smolík, jednatel



Eva Smolíková, jednatelka

KCH 55 - rekapitulace rozpočtu dodatku č.7 smlouvy o dílo

Popis	Cena celkem bez DPH	Celkem odpočty bez DPH	Celkem připočty bez DPH
1. Změna přílohy č.7 dodatku č.4 - změna komunikací	-176 079,48 Kč	-176 079,48 Kč	
2. Změna SO 201 - změna komunikací	194 803,44 Kč		194 803,44 Kč
3. Změna SO 202 - změna komunikací	58 983,66 Kč		58 983,66 Kč
4. Odpočet položek ze SoD	-495 403,17 Kč	-495 403,17 Kč	
5. Doplnění odkapového plechu do spáry pod prosklanou fasádou nad šedou stěnu 1.PP	27 560,00 Kč		27 560,00 Kč
6. Demontáž a opětovná montáž izolace pod úrovní prosklené fasády včetně zemních prací	42 593,88 Kč		42 593,88 Kč
7. Demontáž částí krovu (hranolů) před montáží fasády a následná opětovná montáž	16 207,80 Kč		16 207,80 Kč
8. Dovočet nosné ocel.kce dle výrobní dokumentace	257 946,71 Kč		257 946,71 Kč
9. Kotevní desky pro okna a výztuhy kolem otvoru pro topení v 1.NP v HEB 220	9 618,62 Kč		9 618,62 Kč
10. Povrchová úprava východní strany štítové zdi mezi objektem KCH a sousedním objektem	10 052,55 Kč		10 052,55 Kč
11. Úpravy vedení k fancoil	-12 052,50 Kč	-12 052,50 Kč	
12. Úpravy výtahové šachty	8 513,90 Kč		8 513,90 Kč
13. Silnoproud, slaboproud - 2 podlahové krabice, přesun RACK centr.hlav. z 0,3 do 0,4	22 866,08 Kč		22 866,08 Kč
14. Změna osoušeče rukou	-10 277,48 Kč	-10 277,48 Kč	
15. Odpočet nerealizovaných žlabů - žlab v asfaltovém zálivu parkování dl.10,5m a žlab za KCH dl.7m	-44 148,00 Kč	-44 148,00 Kč	
16. Vrácení žlabů - storno poplatek + doprava	8 584,30 Kč		8 584,30 Kč
17. Stavební část - dovočet odvozů zeminy na skládku 12/2017 (176t)	15 169,00 Kč		15 169,00 Kč
18. Střecha - větrací pásy, napojení na sousední dům, přepady žlabů	70 497,20 Kč		70 497,20 Kč
19. Výměna v krovu v místě kolize s VZT	3 500,00 Kč		3 500,00 Kč
20. Zpevnění plochy u parapetu arkýřů 2.NP pro pokládku klemp.kce - výztužný prvek	54 472,85 Kč		54 472,85 Kč
21. Změna podkladní vrstvy - místo štěrkopísku beton C16/20 v tl. 60mm	7 235,00 Kč		7 235,00 Kč
22. Změna výlevky (odpočet keramická, připočet plastová)	-1 456,00 Kč	-1 456,00 Kč	
23. Sadové úpravy - navýšení dodávek substrátů a kameniva dle požadavku zahr. architektky	53 672,16 Kč		53 672,16 Kč
24. Zajištění projektové dokumentace pro dokumentaci skutečného provedení stavby	32 235,00 Kč		32 235,00 Kč
Celkem bez DPH	155 095,52 Kč	-739 416,63 Kč	894 512,15 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum Hloubětínská - dokumentace pro dokumentaci skutečného provedení

Místo:

Praha 9, Hloubětínská 55

Objednavatel:

Městská část Praha 14

Zhotovitel:

EKIS, spol.s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							32 235,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				32 235,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				32 235,00
1	K	013254000	Zajištění projektové dokumentaci pro dokumentaci skutečného provedení stavby	kus	3,000	10 745,00	32 235,00

ROZPOČET

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)
Objekt: Dodatek č.4
Místo: Praha 9, Hloubětínská 55
Objednavatel: Městská část Praha 14
Zhotavitel: EKIS, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle dodatku č.4	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nové množství	Rozdíl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu:							86 460,48				-176 079,48
HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce											
4	K	12210110 1	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	17,000	84,00	1 428,00	0,000	-17,000	84,00	-1 428,00
			34*3,5*0,15		17,850			0,000			
5	K	16230110 1	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,000	66,00	1 122,00	0,000	-17,000	66,00	-1 122,00
6	K	16270110 5	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (odvoz nadbytečného výkopku a ornice na skládku)	m3	17,000	252,00	4 284,00	0,000	-17,000	252,00	-4 284,00
5 - Komunikace											
15	K	56112111 4	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 300 mm	m2	-119,000	43,00	-5 117,00	-119,000	0,000	43,00	0,00
			^jezdová komunikace na pozemek*34*3,5		119,000						
16	K	56476211 1	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	-119,000	221,00	-26 299,00	-119,000	0,000	221,00	0,00
			^jezdová komunikace na pozemek*34*3,5		119,000						
17	K	57311111 3	Postřik živičný Infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	-87,000	29,00	-2 523,00	-87,000	0,000	29,00	0,00
			^jezdová komunikace na pozemek*29*3,0		87,000						
18	K	57615632 1	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-87,000	238,00	-20 706,00	-87,000	0,000	238,00	0,00
19	K	57715414 1	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-87,000	402,00	-34 974,00	-87,000	0,000	402,00	0,00
20	K	59111111 1	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžkého tl 50 mm	m2	87,000	464,00	40 368,00	0,000	-87,000	464,00	-40 368,00
			^jezdová komunikace na pozemek*29*3,0		87,000						
21	M	583801590	kostka dlažební velká, žlutá velikost 15/17 tl 10a I	t	33,460	2 460,00	82 311,60	0,000	-33,460	2 460,00	-82 311,60
M1	K	564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	119,000	108,00	12 852,00	0,000	-119,000	108,00	-12 852,00
M2	K	567123811	Podklad ze směsi štěrku cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	119,000	269,00	32 011,00	0,000	-119,000	269,00	-32 011,00
998 - Přesun hmot											
45	K	99822511 1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	29,360	58,00	1 702,88	0,000	-29,360	58,00	-1 702,88
VP - Vícepráce							0,00				0,00

ROZPOČET

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

Objekt: SO 201 - Zpevněné plochy

Místo: Praha 9, Hloubětínská 55

Objednavatel: Městská část Praha 14

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Nové množství	Rozdíl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu								194 803,44
NSR - Práce z doplnky NSR								
1 - Zeměměřič								
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm l s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	1,000	0,00	34,00	0,00
2	K	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	1,000	0,00	350,00	0,00
3	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	4,000	0,00	460,00	0,00
4	K	113107226	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 450 mm (plochy pod stáv. chodníky - bude použitý do násypů před objektem)	m2	270,000	0,00	47,00	0,00
			ZP0					
5	K	113107242	Odstranění krytu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm (povrchy stáv chodníků)	m2	270,000	0,00	35,00	0,00
6	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m (plochy mezi chodníky)	m3	60,750	0,00	28,00	0,00
			40*0,15					
7	K	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílnce objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2 (odtěžení na niveletu pod podkladní vrstvy zpevněných ploch)	m3	69,000	0,00	80,00	0,00
			69					
8	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	136,500	0,00	34,00	0,00
			"odkopávky" 69					
			"podkladní vrstvy pod chodníky" 270*0,25					
			Součet					
9	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 (z mezdeponie do násypů před objektem)	m3	70,000	0,00	66,00	0,00
10	K	171101104	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 102 % PS	m3	193,600	0,00	70,00	0,00
			22*0*1,1					
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3	10,000	0,00	76,00	0,00
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	669,500	0,00	10,00	0,00
			17*30*14,5*11					
2 - Základání								
13	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm (pod plotovou zdíku)	m3	5,800	0,00	1 120,00	0,00
14	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	23,859	0,00	2 650,00	0,00
			0,35*1,7*2,0					
			0,35*1,4*17,0					
			0,35*1,1*3,25					
			0,35*1,1*0,1					
			0,35*0,8*20,2					
			0,8*0,8*8					
			0,35*0,8*5,45					
			Součet					
15	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	130,850	0,00	202,00	0,00
			2*1,7*2,0					
			2*1,4*17,0					
			2*1,1*3,25					
			2*1,1*0,1					
			2*0,8*20,2					
			2*0,8*8					
			2*0,8*5,45					
			Součet					
16	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	130,850	0,00	49,00	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce								
17	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou (oprava stávající opěrné stěny)	m2	11,000	0,00	228,00	0,00
4 - Vodorovné konstrukce								
18	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,693	0,00	3 140,00	0,00
			230*(0,15*0,33*0,5)					
19	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Karl	t	0,940	0,00	26 800,00	0,00
			"výřez stěrka 021" 0,94					
20	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	147,000	0,00	305,00	0,00
			"stupně 230*0,5					
			"bočnice" 4*8					
			Součet					
21	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	147,000	0,00	59,00	0,00
5 - Komunikace								
22	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkoplosku ŠP tl 150 mm	m2	567,242	-102,76	91,00	-9 351,02
23	K	564762111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ 16-32 tl 200 mm	m2	567,242	-102,76	221,00	-22 709,63
24	K	564782114	Podklad z vibrovaného šterku VŠ 16-32 tl 400 mm	m2	48,000	0,00	442,00	0,00

25	K	564811111	Podklad ze šetrkodrtě ŠD 8-16 tl 50 mm	m2	541,800	-128,20	42,00	-5 384,40
26	K	564831111	Podklad ze šetrkodrtě ŠD8-16 tl 100 mm	m2	0,000	-86,00	72,00	-6 192,00
27	K	564851111	Podklad ze šetrkodrtě ŠD 8-16 tl 150 mm	m2	86,000	0,00	101,00	0,00
28	K	567114111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 80 mm (pod schodiště)	m2	85,350		311,00	0,00
			7,5*17*0,5+8*5,4*0,5					
29	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžšího tl 50 mm	m2	516,000	-109,00	464,00	-50 576,00
30	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na IMC tl 50 mm	m2	0,000	-15,00	564,00	-8 460,00
31	M	583801240	Kačka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm žedořutí		124,200	37,80	2 460,00	92 988,00
			540*0,16					
32	M	583801600	Kačka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II		0,000	-6,00	2 460,00	-14 760,00
			30*0,2					
	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	4,666	4,67	567,00	2 645,76
			17*0,33*1,15*0,5+4,15*0,3		4,666			
	M	58381005	Kačka dlažební mozaika žula 4/8 sadě	m2	4,806	4,81	444,00	2 133,97
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání								
33	K	916331115R	Osazení zahradního obrubníku plechového osazením do rostlého terénu (okapový chodník + ohraničení terasy)	m	38,000	17,23	180,00	3 100,50
34	M	592172118R	obrubník plechový z ocelového plechu B1 150 mm	m	39,520	17,52	450,00	7 884,00
	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého		121,000	121,00	1 911,00	17 303,00
		583801590	kačka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I	t	17,00	17,00	2 460,00	41 820,00
	K	916111113	Osazení obruby z drobné kostky do lože z betonu prostého		76,000	76,00	143,00	10 868,00
	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	6,00	253,00	1 518,00
	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	46,500	46,50	205,00	9 532,50
	M	58380007	obrubník kamenný přitný, žula, 15x25, OP6	m	54,075	54,08	920,00	49 749,00
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky a odvodňovací žlab z betonu prostého	m3	20,180	8,18	2 490,00	20 368,20
36	K	962022390	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC do 1 m3 (ubourání stávající opěrné stěny)	m3	0,950	0,00	1 200,00	0,00
99 - Přesun hmot								
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	409,474	327,03	160,00	52 325,56
997 - Přesun sušě								
38	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km (výbourný asfalt, kryt stáv chodníků)	t	48,900	0,00	522,00	0,00
39	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	978,000	0,00	17,00	0,00
40	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	48,900	0,00	1 200,00	0,00
VP - Vícepráce								

ROZPOČET

Stavba: komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

Objekt: SO 202 - Parkovací a odstavná stání

Místo: Praha 9, Hloubětínská 55

Objednavatel: Městská část Praha 14

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Nové množství	Rozdíl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	---------------	-----------------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 983,66

187 - Práce a okolnosti HW

1 - Zemní práce

1	K	111201101	Odstavení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 (podle budoucího parkoviště)70	m2	350,00		35,00	0,00	
			70's						
2	K	113107226	Odstavení podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 450 mm	m2	182,40		47,00	0,00	
			"22 stání" 1,5*57,6						
			"stání pro zásobování" 16*0,6						
			Součet						
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	20,16		29,00	0,00	
			"22 stání" 1,5*57,6*0,15						
			"stání pro zásobování" 16*3*0,15						
			Součet						
4	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3			67,59	84,00	5 677,56
			"17 stání" 1,5*57,6*0,6						
			chodník 225,3*0,3						
			"stání pro zásobování" 16*3*0,35						
			Součet						
5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,00		0,00	66,00	0,00
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (odvoz nadbytečného výkopku a ornice na skládku)	m3			67,59	252,00	17 032,68
			"Ornice na meziúzemí" 20,16						
			chodník 225,3*0,3						
			"výkopek na meziúzemí" 68,64						
			"ornice spánek z meziúzemí do úprav terénu" -12						
			"výkopek zpět do úprav terénu" -15						
			Součet						
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			-272,40	20,00	-5 448,00
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 (z meziúzemí na úpravy terénu a na skládku)	m3			67,59	148,00	10 003,32
			"Ornice" 20,16						
			chodník 225,3*0,3						
			"výkopek" 68,64						
			Součet						
9	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3			67,59	20,00	1 351,80
			"Ornice na meziúzemí" 20,16						
			chodník 225,3*0,3						
			"výkopek na meziúzemí" 68,64						
			Součet						
10	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhuťnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	150,00		0,00	235,00	0,00
			18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu						
11	K	181111112	Plišná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	m2	110,40		0,00	36,00	0,00
			"22 stání" 1,5*57,6						
			"stání pro zásobování" 16*1,5						
			Součet						
12	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2			225,30	10,00	2 253,00
			"22 stání" 1,5*57,6						
			chodník						
			"stání pro zásobování" 16*1,5						
			Součet						
13	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2			-110,40	6,00	-662,40
			"22 stání" 1,5*57,6						
			"stání pro zásobování" 16*1,5						
			Součet						
14	M	005724130	ořiva směs travní parkoviště směs exclusive	m3			-4,44	110,00	-488,40
			5 - Komunikace						
15	K	561121114	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 300 mm	m2			0,00	43,00	0,00
			"22 stání" 4,5*57,6						
			"stání pro zásobování" 12*3						
			"výjezdová komunikace na pozemek" 34*3,5						
			Součet						
16	K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2			29,30	221,00	6 475,30
			"22 stání" 4,5*56						
			"stání pro zásobování" 13,5*3						
			"chodník" 196						
			"výjezdová komunikace na pozemek" 34*3,5						
			Součet						

17	K	573111113	Postřík živičný antitrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m ²	m ²	742,0	46,00	29,00	1 334,00
			41*4,8 *vyjezdová komunikace na pozemek 29*3,0 Součet					
18	K	576156321	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	24,80	46,80	238,00	11 198,40
19	K	577154341	Asfaltový beton vrstva obrusná ACC 11 (ABS) tř. tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	24,80	46,80	402,00	18 813,60
20	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m ²	10,00	-44,85	464,00	-20 810,40
			2,23*13 *vyjezd komunikace na pozemek 5,3*3,0 Součet					
21	M	59301570	ložisko dlažební velik. žula velikost 15/17 dlažba	m	1,00	-19,00	2 480,00	-46 740,00
22	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m ² (stání pro zásobování)	m ²	269,30	31,30	269,00	8 419,70
			3,92,14*11*2*1,5*4,5					
23	M	592450079	dlažba zámková H-PROFIL 20x10,5x8 cm přírodní	m ²	1,00	30,28	178,00	9 024,33
24	M	592451190	dlažba zámková spekové 20x10x8 cm barvená	m ²	1,00	1,78	186,00	729,85
25	M	592450259	dlažba zámková H-PROFIL polňa 10x16,5x8 cm přírodní	m ²	1,00	0,09	216,00	4,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání								
26	K	914111112	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m ² páskováním na sloup	kus	14,00	9,00	50,00	450,00
27	M	40442540	značka svíslá FeZn MK 500 x 700 mm	kus	14,00	9,00	85,00	7 668,00
28	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek výšky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,00	2,00	215,00	430,00
29	M	40452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	4,00	2,00	64,00	1 292,00
30	K	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	54,00	-13,50	8,00	-108,00
			1*20 0,125m		34			
31	K	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čára	m	20,00	20,00	11,90	238,00
			1*4 0,25m		20			
31	K	915131122	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry přerušované	m	0,00	-70,00	4,00	-280,00
			56*14		0			
31	K	915111115	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm žlutou barvou základní	m	12,00	12,00	9,23	110,76
			12		12			
32	K	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m ²	18,13	3,13	86,00	268,75
			vyznačení dočasného přechodu pro chodce		12,90			
			prodloužení stávajícího dopravního značení - přechod pro chodce - každé strana o 0,5m		3,23			
			znak invalidy V10f 2x		2,00			
32	K	915101115	Vodorovné dopravní značení žlutou barvou symboly	m ²	2,00	2,00	160,00	320,00
			symbol ZAS 2m2		2,00			
33	K	919733111	Úprava povrchu živičného krytu broušením tl. do 2 mm	m ²	24,41	24,41	379,00	14 133,39
			odstranění VDZ přechod pro chodce 6,42*4*0,5		12,84			
			odstranění VDZ znak "Pozor děti" 1,7/2*5		4,25			
			odstranění nápis "ŠKOLA" 2,7*2,6+0,6*0,5		7,32			
33	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	111,00	-54,00	143,00	-7 722,00
34	M	59301570	kostka dlažební velik. žula velikost 15/17 dlažba	t	1,00	-4,50	2 480,00	-11 070,00
			54/12					
35	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	181,00	69,50	271,00	18 834,50
			22-stání 11 stání pro zásobování 11,5*2*1 *vyjezd na komunikaci B Součet					
36	M	592175110	obrubník betonový silniční přechodový žvý.pravý 180x15x125 cm	kus	1,00	70,00	109,00	21 430,00
			37					
37	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	109,00	-66,00	212,00	-13 992,00
38	M	592174900	obrubník betonový chodníkový ABO 1-13 100x15x30 cm	kus	1,00	-72,00	163,00	-13 176,00
39	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,00	10,00	175,00	1 750,00
40	M	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x15x20 cm	kus	1,00	2,00	100,00	200,00
41	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm (příprava plochy pro stání zásobování)	m	10,00	88,00	104,00	9 152,00
			Vytvoření komůrek pro těsnění záhluku šířky 10mm do hloubky 25mm			142,00	46,60	6 617,20
			Utěsnění spár záhlukou za tepla v živičném krytu pro komůrky šířky 10mm hloubky do 25mm			142,00	40,00	5 680,00
			997 - Přesun sutě					
42	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	102,14	0,00	522,00	0,00

43	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy vybouraných hmot	t	1 532,16	0,00	17,00	0,00
44	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	102,14	0,00	170,00	0,00
		930 - Přesun hmot						
45	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	110,48	-26,28	58,00	-1 524,28
VP - Vícepráce								

Seznam položek, které nebyly na pokyn objednatele realizovány

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPF5)
 Objekt: SO 100 - komunitní centrum H55

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Celkem bez DPH							-495 403,17
Část: SAR - Stavební a architektonická část							
2	K	150991122	Bourání kci v Hloubětínských vykopávkách ze zdva z betonu prokládaného kamenem ručně (střížená podmičky u základů sousedního objektu)	m3	-2,400	5 140,00	-12 336,00
5	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	-9,500	1 290,00	-12 255,00
10	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pasem nářadím v soustředných horninách tř. 3 (podél sousedního objektu)	m3	-3,000	1 210,00	-3 630,00
11	K	161501601	Vytažení výkopku řešeného a prostoru pod základy z M do 2 m v hornině tř. 1 až 4	m3	-12,500	216,00	-2 700,00
31	K	279311115	Postupné podbetonování základového zdva prostým betonem tř. C 20/25	m3	-7,000	4 520,00	-31 640,00
33	K	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné (pro podbetonování sousedního objektu)	m2	-15,000	540,00	-8 100,00
34	K	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	-15,000	95,00	-1 425,00
130	K	711747067	Izolace proti vodě oprávcování trubních prostupu pod objímku do 300 mm přitavením MAIP	kus	-10,000	305,00	-3 050,00
180	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	-20,000	569,00	-11 380,00
181	M	33319120	Zárubně ocelové pro sádkárton 5 100 700 - 900 LIP vč. povrchové úpravy	kus	-20,000	689,00	-13 780,00
184	K	763251125	5ádrová křtitná podlaha tl 23 mm z desek tl 18 mm KNAUF BRIO s dřevonákladitkou tlumící podložkou 5mm tl 10 mm bez podsypu (R19)	m2	-56,000	635,90	-35 610,40
230	K	767151111	Montáž stěn plechových šroubovaných [Z 0.02, Z 0.03]	m2	-8,224	277,70	-1 173,00
231	M	355112012	Z 0.02, 0.03 - přepážka instalační o vřtákové šachty, taholan v ocelovém rámu vč. povrchové úpravy o kotveních prvky	m2	-4,224	7 700,00	-29 990,48
269	M	361131113	Z1.04 - konstrukce oedochy chodu v HNP z Jackalu opláštěná dřevěnou deskou vč. povrchové úpravy	kus	-1,000	12 300,00	-12 300,00
274	K	767991118	Montáž stýpkých zámečnických konstrukcí hmotností do 100 kg (Z1.09)	kg	-99,000	46,00	-4 455,00
279	M	361131113	Z1.09 - zdřevna pro ZTP pod schodištěm v křitovně vč. povrchové úpravy	kus	-1,000	4 000,00	-4 000,00
SO 201 - Zpevněné plochy							
17	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdva tl do 30 mm maltou (oprava stávající opěrné stěny)	m2	-31,000	228,00	-2 508,00
SO 202 - Parkovací a odstavné stání							
7	M	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypáníny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 10000 m přes 10000 m	m3	-272,400	20,00	0,00
13	M	181411121	Založení lučňiho brávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-310,000	6,00	0,00
14	M	005734100	esivo směs travní parkové směs exsclusive	kg	-4,640	110,00	0,00
4879020 - Připojení vody							
8	M	90000000	Poplatek za odědu - zemina jarmoz		0,00	170,00	0,00
4370030 - Připojení spliškové kanalizace							
8	M	90000000	Poplatek za odědu - zemina jarmoz		0,00	170,00	0,00
4370040 - Vnřovní dřevěná kanalizace							
12	M	90000000	Poplatek za odědu - zemina jarmoz	t	0,00	170,00	0,00
4370010 - Závratní instalace							
5	M	90000000	Poplatek za odědu - zemina jarmoz	t	-38,08	120,00	-4 930,08
4370050 - Připojení plynu							
8	M	90000000	Poplatek za odědu - zemina jarmoz	t	-0,06	120,00	-8,24
SILNOPROUD ELEKTROINSTALACE							
27			Trubka pohledová, ocelová ø25, včetně úchytl, kolem o přišubeství	m	-230	235,85	-58 962,50
28			Trubka pohledová, ocelová ø40, včetně úchytl, kolem o přišubeství	m	-100	354,23	-35 425,00
SILBOPROUD ELEKTROINSTALACE							
16			Trubka pohledová, ocelová ø25, včetně úchytl, kolem o přišubeství	m	-50	235,85	-11 792,70
OP - Oplocení							
1	K	131101104	Vřtané patky pro sloupky oplocení v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	-1,650	3 500,00	-5 775,00
2	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	-7,000	250,00	-1 750,00
3	K	348171120	Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15°	m	-8,400	236,00	-1 982,40
	M	533422637	sloupky plotové svařené s L, profllu 60/6mm øl, 2100 mm vč. povrchové úpravy	kus	-7,000	1 780,00	-12 460,00
	M	533422635	plotové dílce z pásovky v. 1430 mm s přípravou pro přišubeství k sloupkům vč. povrchové úpravy	m	-8,400	2 800,00	-21 000,00
6	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dřídžděným	t	-6,908	785,00	-5 422,78
7	K	767106525R	D+M Vstupní branka 1050/1500 mm včm povrchové úpravy, el. zámk a kování	kus	-1,000	8 900,00	-8 900,00
8	K	767106527R	D+M automatická vjezdová brána 3500/1500 mm vč. povrchové úpravy a el. pohodu	kus	-1,000	75 000,00	-75 000,00
9	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	-7,900	839,00	-6 628,10
SO 307 - Terénní a sadové úpravy							
23	K	936001001	Montáž prvku městské a zahradní architektury hmotností do 0,1 t	kus	-1,000	2 600,00	-2 600,00
Dodatek č.5							
1. Elektroinstalace							
			Kabel CYKY 3x2,5	Jedn.	-12,70	12,72 Kč	16,87 Kč
			Kabel CYKY 5x2,5	m	-11,00	16,96 Kč	30,95 Kč
			Trubka ochranná PVC ø40	m	-12,00	14,10 Kč	24,27 Kč
2. Zemní práce							
			Výkop rvyh vč. zálohu a svařovacíh prací 350/80 včetně úpravy povrchu	m	-12,00	512,00 Kč	0,00 Kč
3. Světla							
			01+3 33776.000 Control gear for Orientatio Luminaires isopřepjei zdřev pro 3 vřtve před objektem a 1 vřtve za objektem z. sm. 100 světlíků, délka kabelu max. 40 m	ks	-1,00	396,00 Kč	8 606,40 Kč
			Průhled 8. R dodání 3-1				
		11	Domcei telefon, barevný videotelefon	ks	-4	1 198,44	7 875,19

KCH - doplnění odkapového plechu do spáry pod prosklanou fasádou nad šedou stěnu 1.PP

Parapetní plech (celkové délka cca 35m)- výroba RAL 7016	kus	1,00	12 000,00 Kč
Pomocná kce pro montáž	kus	1,00	3 500,00 Kč
Montáž na lepidlo - ztížená	kus	1,00	8 000,00 Kč
Doprava pracovníků a materiálu	kus	1,00	3 000,00 Kč
VRN		4,00%	1 060,00 Kč
Celkem bez DPH			27 560,00 Kč

KCH55 - dopočet ocelové kce dle odsouhlasené výrobní dokumentace

Rozpočet SoD:

45	K	337173110	Montáž ocelových kcí skeletů 1 až 2 podlažních budov	t	28,800	5 900,00	169 920,00
			rámy R01 - R05 vč. výměn R06, R07 16,88		16,880		
			vaznice VA01 - VA05 6,38		6,380		
			Nosník NO 01 2,38		2,380		
			ZAV01, ZAV02 0,327*0,213		0,540		
			Mezisoučet		26,180		
			rezerva 10% 2,62		2,620		
			Součet		28,800		

46	M	144566110	dodávka ocelového skeletu (rámy vaznice, nosníky) vč. spojovacích, kotevních prvků a povrchové úpravy	t	28,800	45 900,00	1 321 920,00
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-----------	--------------

53	K	411171121	Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 30 kg/m2 pokrytých plechy (podlaha +2,82 - NO 01, TR plech)	t	4,185	9 250,00	38 711,25
			Nosník NO 01 2,38		2,380		
			* TR plech* 1,425		0,000		
			Mezisoučet		3,805		
			rezerva 0,38		0,380		
			Součet		4,185		

54	M	144567211	dodávka nosníků podlahy vč. spovacích, kotevních prvků a povrchové úpravy (NO 01)	t	2,400	42 500,00	102 000,00
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	-------	-----------	------------

Dodatek č.4 - příloha č.1

53	K	411171121	Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 30 kg/m2 pokrytých plechy (podlaha +2,82 - TR plech)	t	0,362	9 250,00	3 350,56
			=2,49293*1,1-2,38		0,362		

54	M	144567211	dodávka nosníků podlahy vč. spovacích, kotevních prvků a povrchové úpravy (NO 01)	t	0,362	42 500,00	15 394,48
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	-------	-----------	-----------

53	K	411171121	Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 30 kg/m2 pokrytých plechy (podlaha +2,82 - NO 01, TR plech)	t	-4,186	9 250,00	-38 720,50
			Nosník NO 01 2,38		2,618		
			* TR plech* 1,425		1,568		

55	M	144567213	dodávka trapézových plechů podlahy vč. spovacích, kotevních prvků a povrchové úpravy (plech TR 405/160 O,63mm)	t	-1,440	37 990,00	-54 705,60
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-----------	------------

54	M	144567211	dodávka nosníků podlahy vč. spovacích, kotevních prvků a povrchové úpravy (NO 01)	t	-2,400	42 500,00	-102 000,00
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-----------	-------------

Celkem ocelová konstrukce: SoD + dodatek č.1

45	K	337173110	Montáž ocelových kcí skeletů 1 až 2 podlažních budov	t	28,800	5 900,00	169 920,00
		SoD	Montáž ocelových kcí skeletů 1 až 2 podlažních budov	t	28,800		
46	M	144566110	dodávka ocelového skeletu (rámy vaznice, nosníky) vč. spojovacích, kotevních prvků a povrchové úpravy	t	28,800	45 900,00	1 321 920,00

		SoD	dodávka ocelového skeletu (rámy vaznice, nosníky) vč. spojovacích, kotevních prvků a povrchové úpravy	t	28,800		
--	--	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

53	K	411171121	Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 30 kg/m2 pokrytých plechy (podlaha +2,82 - NO 01, TR plech)	t	-2,256	9 250,00	-20 865,94
		SoD	*Nosník NO 01* 2,38		2,380		
		SoD	*rezerva* 0,38		0,380		
		SoD	Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 30 kg/m2 pokrytých plechy (podlaha +2,82 - TR plech)	t	0,362		
		Dod.č.4	*Nosník NO 01* 2,38		-2,618		
			celkem		-2,256		

54	M	144567211	dodávka nosníků podlahy vč. spovacích, kotevních prvků a povrchové úpravy (NO 01)	t	0,362	42 500,00	15 394,48
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	-------	-----------	-----------

		SoD	dodávka nosníků podlahy vč. spovacích, kotevních prvků a povrchové úpravy (NO 01)	t	2,400		
		SoD	dodávka nosníků podlahy vč. spovacích, kotevních prvků a povrchové úpravy (NO 01)	t	0,362		
		Dod.č.4	dodávka nosníků podlahy vč. spovacích, kotevních prvků a povrchové úpravy (NO 01)	t	-2,400		
			celkem		0,362		

			Celkem montáž OK kce (nosníků) v SoD a dod.č.4	t	26,544		
			Celkem dodávka OK kce (nosníků) v SoD a dod.č.4	t	29,162		

Hmotnost ocelové kce dle odsouhlasené výrobní dokumentace

				t	33,8437		
45	K	337173110	Montáž ocelových kcí skeletů 1 až 2 podlažních budov	t	7,299	5 900,00	43 066,91
			33,8437-26,544		7,299		
46	M	144566110	dodávka ocelového skeletu (rámy vaznice, nosníky) vč. spojovacích, kotevních prvků a povrchové úpravy	t	4,681	45 900,00	214 879,79
			33,8437-29,162		4,681		
			Celkem bez DPH				257 946,71

KCH55 - demontáž a opětovná montáž tepelné izolace pod úrovní prosklené fasády včetně zemních prací

Celkem bez DPH

42 593,88

10	K	13220210 1	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	14,070	1 210,00	17 024,70	pol. č.10 rozpočtu SoD
			0,7*0,6*(10+11,5+12)		14,070			
			Součet		14,070			
12	K	16220110 2	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	28,140	23,66	665,79	pol. č.12 rozpočtu SoD
			výkopek na mezideponii		14,070			
			výkopek z mezideponie k zásypu		14,070			
			Součet		28,140			
15	K	16710110 2	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 (z mezideponie do zásypů, na nakládání výkopku na mezideponii k zásypu	m3	14,070	37,73	530,86	pol. č.15 rozpočtu SoD
					14,070			
			Součet		14,070			
17	K	17410110 1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (zásypy kolem	m3	14,070	75,70	1 065,10	pol. č.17 rozpočtu SoD
	K	71313381 1	Demontáž izolace tepelné stěn a základů	m2	23,450	28,30	663,64	pol. dle URS
			0,7*(10+11,5+12)		23,450			
136	K	71313114 5	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově + talířové hmoždinky rohoží,	m2	23,450	175,60	4 117,82	pol. č.136 rozpočtu SoD
			0,7*(10+11,5+12)		23,450			
			Součet		23,450			
137	M	283764165	deska z extrudovaného polystyrenu ISOVEK STYKODUK XPS 3000,240 mm (E02)	m2	22,420	826,30	18 525,97	pol. č.137 rozpočtu SoD
			165,06/172,64*23,45		22,42039504			
			Součet		22,420			

KCH55 - demontáž části krovu (hranolů) před montáží prosklené fasády a její opětovná montáž, demontáž části ocel.kce ("žiletek")

Celkem bez DPH

16 207,80

153	K	762332144	Demontáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	14,00	291,40	4 079,60	pol.dle SoD
153	K	762332144	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	14,00	291,40	4 079,60	pol.dle SoD
		R pol.	Demontáž části ocel.kce - "žiletek" - ploten v místě kolize OK s kcí prosklené fasády	kus	1,00	3 500,00	3 500,00	pol.dle zápisu v SD
102	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	2 394,00	1,90	4 548,60	pol.dle SoD

KCH55 - kotvní desky pro okna a výztuhy kolem otvoru pro topení v 1.NP v HEB 220

Cena celkem bez DPH

9 618,62 Kč

266	K	76799511 1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg -kotvní desky pro okna (33+2+3+6=44ks)	kg	80,100	45,00	3 604,50	pol.dle SoD
267	M	566122014.1	Kotvní desky pro okna (33+2+3+6=44ks)	kus	44,000	66,25	2 915,00	
266	K	76799511 1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg - montáž výztuh kolem otvoru pro topení	kg	7,536	45,00	339,12	pol.dle SoD
267	M	566122014.2	Výroba výztuh kolem otvoru pro topení (4ks)	kus	4,000	690,00	2 760,00	pol.dle SoD

ROZPOČET

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55

Část: Povrchová úprava východní strany štitové zdi mezi objektem KCH a sousedním objektem

Místo: Praha 9, Hloubětínská 55

Objednavatel: Městská část Praha 14

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

p.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							10 052,55
HSV - Práce a dodávky HSV							6 021,69
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							4 007,25
76	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty síťoviny (F03)	m2	5,850	165,00	965,25
87	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn (sokl)	m2	5,850	520,00	3 042,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 960,20
101	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	18,000	45,20	813,60
102	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	252,000	1,90	478,80
103	K	941321821	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	18,000	37,10	667,80
Přesun hmot							54,24
120	K	998012021	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby v do 6 m	t	0,225	241,00	54,24
VP - Vícepráce							4 030,86
	K	65002000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	kus	2,000	500,00	1 000,00
	K	81002000	Doprava pracovníků na stavbu a zpět	kus	5,000	326,17	1 630,86
	K	94002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kus	1,000	1 400,00	1 400,00

Rozpočet úpravy topení k fancoil

Komunitní centrum Hloubětínská 55

Popis	Srovnávací standard / poznámka	Ks / metrů	Cena za kus (metr)	Cena celkem	Cena odpočet	Cena přípočet
Oběhová čerpadla a směšovací uzly						
OČ 30/1-8	WILO Yonos PICO 25/1-8	-2	7 500,00	-15 000,00	-15 000,00	
OČ 30/1-8	WILO Yonos PICO 32/1-8	1	9 800,00	9 800,00		9 800,00
Potrubí						
CU potrubí (včetně fitinek) - 28x1,5 t	(za metr)	35	225,00	7 875,00		7 875,00
Izolace návleková 28	(za metr)	35	13,00	455,00		455,00
Armatury						
Kulový kohout 3/4"		-4	150,00	-600,00	-600,00	
Kulový kohout 1"		2	160,00	320,00		320,00
Zpětná klapka 3/4"		-2	490,00	-980,00	-980,00	
Zpětná klapka 1"		1	290,00	290,00		290,00
RS mini kombi ETL - rozdělovač pro chl. 2 okruhy		-1	15930	-15 930,00	-15 930,00	
Drobný spojovací materiál						
Úchyty, pásky, těsnění , atd	paušál	1	1 000,00	1 000,00		1 000,00
Montáž						
Izolace potrubí	(m)	35	20,50	717,50		717,50
Celková cena bez DPH (Kč)				-12 052,50	-32 510,00	20 457,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KCH55 - dotatečné úpravy výtahové šachty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 513,90
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 014,04
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 941,24
2	K	310278842	Zazdíčka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300 mm	m3	0,556	5 290,00	2 941,24
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 393,80
3	K	612325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000	388,00	388,00
4	K	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000	1 390,00	2 780,00
6	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	1,000	65,80	65,80
7	M	56245605	mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 200x200mm	kus	1,000	160,00	160,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				679,00
5	K	971052341	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	1,000	679,00	679,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 499,86
D	763		Konstrukce suché výstavby				1 499,86
8	K	763761201	Montáž dřevostaveb osazení dveří, poklopů, štítových větracích oken	kus	1,000	428,00	428,00
9	M	56245702	dvířka revizní 600x600 bílé se zámkem	kus	1,000	1 070,00	1 070,00
10	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,002	928,00	1,86

KCH - silnoproud - 2 podlahové krabice navíc; slaboproud - přemístění RACK z 0.3 do 0.4

REKAPITULACE	
1. Elektroinstalace	22 866,08
Součet bez DPH	22 866,08

p.č.	Popis 1. Elektroinstalace	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
8	Podlahová krabice - 12 modulů (3x230V/16A+1x230V/16A S 3st.PŘEP.OCHRANY + 4xRJ45)	ks	2	1 691,76	3 383,52	4 644,39	9 288,78
27	19" RACK 48U, včetně patch panelů a příslušenství - hlavní centra - přemístění z místnosti 0.3 do místnosti 0.4	ks	1	7500,00	7500,00	1000,00	1000,00
	Mezisoučet				10 883,52		10 288,78
	Podružný materiál, PPV		8%				1 693,78
	Celkem						22 866,08

Komunitní centrum Hloubětínská

SILNOPROUD ELEKTROINSTALACE - změna osoušeče rukou

p.č.	popis	jedm.	množ.	materiál		cena celkem
				jed.cena	celkem	
53	Osoušeč rukou tryskový, bezkontaktní, ochrana proti přehřátí, tryskový osoušeč je vybaven motorem o příkonu 650W a ohříváčem vzduchu s příkonem 1000 W	ks	-2	7 611,44 Kč	-15 222,88 Kč	-15 222,88 Kč
53.1	Osoušeč rukou teplovzdušný, bezkontaktní, automatický, výkon 1800W	ks	2	2 472,70 Kč	4 945,40 Kč	4 945,40 Kč
Celkem bez DPH						-10 277,48 Kč

Stavba :

437 - Praha, Komunitní centrum Hloubětín

Objekt :

4370040 - Venkovní dešťová kanalizace - na dodatečný pokyn objednatele nerealizované žlaby

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem
5 KOMUNIKACE						
20	R59796-1111	Klad rigol lože B ZN0 10cm typu ACO	m	-24,50	280,00	-6 860,00
21	59230026	ACO N100 čelo koncové žlabu	ks	-3,00	261,00	-783,00
22	59230008	Vpust ACO N100 50cm DN 100 dlouhý tvar pro typ 0-20	ks	-2,00	2 522,00	-5 044,00
23	59230009	Žlabové díly ACO N100-0.1 50cm žlab bez spádu	m	-1,00	711,00	-711,00
24	59230010	Žlabové díly ACO N100-0.1 100cm žlab bez spádu	m	-16,00	897,00	-14 352,00
25	59230015	ACO GALA G100 rošt mřížkový.tř.B pozink B 125 100cm	ks	-16,00	852,00	-13 632,00
26	59230016	ACO GALA G100 rošt mřížkový.tř.B pozink B125 50cm	ks	-3,00	572,00	-1 716,00
27	59296317	Aretace pro nerez rošt ACO N100	ks	-35,00	30,00	-1 050,00
Oddíl celkem						-44 148,00
REKAPITULACE:				21,00%	Celkem	
Cena bez DPH:					-44 148,00	-44 148,00

KCH55 - náklady na storno žlabů ACO DRAIN - žlab v zálivu dl.10,5m a žlab za KCH dl.7m

Kombi stěny pro začátek a konec žlabu	kus	3	170,00 Kč	510,00 Kč
Vpusť ACO DRAIN N100 H56S, 0,5m	kus	2	2 065,50 Kč	4 131,00 Kč
Žlab odvodňovací ACO DRAIN N100 0,5m	kus	1	501,50 Kč	501,50 Kč
Žlab odvodňovací ACO DRAIN N100 1m	kus	16	654,50 Kč	10 472,00 Kč
Rošt mřížkový pozink 1m	kus	16	637,50 Kč	10 200,00 Kč
Rošt mřížkový pozink 0,5m	kus	3	501,50 Kč	1 504,50 Kč
Aretace pro mřížkový rošt	kus	35	161,50 Kč	5 652,50 Kč
Mezisoučet				32 971,50 Kč
Storno	%	20	32 971,50 Kč	6 594,30 Kč
Doprava	km	30	33,00 Kč	990,00 Kč
Naložení	hod	1	500,00 Kč	500,00 Kč
Administrace THP	hod	1	500,00 Kč	500,00 Kč
Náklady na vrácení žlabů celkem				8 584,30 Kč

ROZPOČET

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)
Objekt: SO 100 - Komunitní centrum H55
Část: SAR - Stavební a architektonická část
Místo: Praha 9, Hloubětínská 55
Objednavatel: Městská část Praha 14
Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							15 169,00
HSV - Práce a dodávky HSV							15 169,00
1 - Zemní práce							15 169,00
1	K	90000000	Poplatek za skládku - zemina jemnozr	t	0	170,00 Kč	0,00 Kč
					<u>17,02+18,76+18,76+18,24+16,8+16,37+19,02+17,04+16,88+16,9</u>	0	
2	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1100	13,79 Kč	15 169,00 Kč
					<u>176/1,6*10</u>	1100	

položka dle rozpočtu SoD (4370030 - Přípojka splaškové kanalizace, položka č.8); vyfakturováno v rámci VV venkovní DK (143t), přípojka SK (28t), přípojka vody (5t)

položka dle rozpočtu SoD SAR č.14, v dodatku č.4 kompletní přesun nad 10km odečten

ROZPOČET

Stavba: KCH - vícepráce na střeše - napojení na sousední dům, větrací pásy, odvodňovací přepady žlabů

Místo:

Objednatel: Městská část Praha 14

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

70 497,20

PSV - Práce a dodávky PSV

70 497,20

764 - Konstrukce klempířské

70 497,20

1	K	764001911	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m - napojení na sousední dům	m	14,000	185,00	2 590,00
2	K	764011423	Dilatační připojovací lišta z Pz plechu rš 150 mm - větrací pás okapní Al perforovaný	m	108,000	198,00	21 384,00
3	K	764258461	Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů mechanicky kotvené z nerezového plechu rš přes 670 mm - oplechování napojení na sousední dům, průměrná rozvinutá šířka cca 1,5m (max. 2m)	m2	21,000	1 490,00	31 290,00
4	K	764505114	Montáž čela mezistřešního nebo zaatikového žlabu - odvodňovací přepady žlabů	kus	8,000	767,00	6 136,00
102	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití - 2 týdny lešení navíc na napojení střechy k sousedovi	m2	4 788,000	1,90	9 097,20

KCH55 - výměna v krovu celkem bez DPH**3 500,00**

	R pol.	Výměna v krovu - kolize VZT a krovu - viz zápis v SD	kus	1,00	3 500,00	3 500,00	pol.dle zápisu v SD
--	--------	------------------------------------------------------	-----	------	----------	----------	---------------------

KCH55 - výroba a montáž pevného výztužného prvku jako podkladu pro klempířskou kcl venkovních parapetů

Cena celkem bez DPH

54 472,85 Kč

150	K	762123120	Montáž teserých stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm ²	m	31,000	102,30	3 171,30	pol.č.150 dle SoD
			13+18	m	31,000			
157	M	605121210	řezivo jehličnaté	m ³	0,151	7 350,00	1 111,32	pol.č.157 dle SoD
			9°0,03°0,14°4	m ³	0,151			
268	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	45,805	180,00	8 244,94	pol.č.268 dle SoD
			41°1,1172kg (1,98kg/m ² 0,57m)		45,805			
273	M	566122030	Z - atypický kotvení prvek vč. povrchové úpravy	kus	41,000	800,00	32 800,00	pol.č.273 dle SoD
276	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,048	1 050,00 Kč	48,10	pol.č.276 dle SoD
102	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m ²	4 788,000	1,90	9 097,20	pol.č.102 dle SoD

342

342,000

KCH55 - změna podkladní vrstvy základové spáry

Změna podkladní vrstvy - místo štěrkopísku použit C16/20 v tl. 60mm	7 235,00 Kč
---------------------------------------------------------------------	-------------

Zapsáno ve stavebním deníku dne 8.1.2018, potvrzeno TDI a následně objednatelem dne 10.1.2018.

Stavba : 437 - Praha, Komunitní centrum Hloubětín
Objekt : 4370010 - Zdravotní instalace - změna výlevky v 1.NP

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem
------	---------------	---------------	------	--------	---------	-------------

725 ZARIZOVACI PREDMETY

95	64296248	Výlevka JIKA-MIRA 5104.6 vč.mřížky	ks	-1,00	3 400,00	-3 400,00
95.1	64296248.1	Výlevka plastová nástěnná ABU	ks	1,00	1 944,00	1 944,00
Oddíl celkem						-1 456,00

REKAPITULACE:				21,00%	Celkem
Cena bez DPH:				-1 456,00	-1 456,00

Výkaz výměr z rozpočtu SoD mezi EKIS a MČ Praha 14

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská
 Objekt: Sadové úpravy
 Místo: MČ Praha 14 Datum:
 Objednavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	151301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	454,000
2	K	181411111	Založení lucního trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	200,000
3	K	181411122	Založení lucního trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	254,000
4	M	005724150	osivo směs travní porostů směs exclusive	kg	18,000
5	K	181411111	Založení lucního trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	200,000
6	K	182101205	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 5 m3 v rovině a	kus	12,000
7	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	36,000
8	M	052172100	tyč odměrná délka 230 cm, tloušťka 10 cm	kus	36,000
9	K	184215113	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	12,000
10	M	583312020	štrkodrt netříděná do 100 mm amf/bořit	t	4,000
11	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové tkaniny v rovině a svahu do 1:5	m2	12,000
12	M	618940010	rákosy okrajové netočené 60 x 120 cm	m2	12,000
13	K	184501121	Obětřování vysezených dřevin solteremích v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000
14	K	184501153	Mulčování zejmno kačirkem tl vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	12,000
15	M	583438110	kamenivo drcené hrubé frakce 4-8 mm	t	0,810
16	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	55,200
17	M	583438110	kamenivo drcené hrubé frakce 4-8 mm	t	0,810
18	K	185551121	Dobor vody pro zalivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m2	1,500
19	M	000000000		m2	0,000
20	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do země se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000
21	M	000000000		m2	0,000

3 - Mezostavba

22	K	564281116	Mlatová plocha ze zvápněného štrkopiesku ŠP tl 150 mm alternativa k mřížím	m2	0,000
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------	----	-------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

998 - Přesun hmot

25	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnáské	t	8,480
----	---	-----------	------------------------------------------	---	-------

Dopočet chybějící množství

v porovnání s VV zahr. architektky chybí:

33 177,18

popis	jedn.	množství	jedn.cena	cena celkem
dodávka prosáté ornice s pískem 2:1	m3	45,40		
písek (1/3 objemu ornice s pískem, 3t/m3)	t	0,00	95,00	0,00
míchání	m3	0,00	100,00	0,00
pokládka geotextilie	m2	254,00	10,00	2 540,00
pevňující protierozní jutowá síť 500g/m2	m2	254,00	27,10	6 882,38
drenážní vrstva tl.20cm, šterk 16-64, 3,84m2 na strom (5ks) resp. 2,4m2 t			8,64	
v rozpočtu	t		-4,00	
chybí dodávka šterku	t		4,64	250,00
				1 160,00
zasypání povrchu stromové jámy kačirkem tl. 7cm v ploše mříže 3,84m2 na strom (5ks) resp. 2,4m2 na strom (1ks) 3,2*1,2*5+2*1,2	m2		21,60	
v rozpočtu			-12,00	
chybí mulčování kačirkem			9,60	89,00
				854,40
dodávka kameniva k položce výše (3,2*1,2*5+2*1,2)*0,07*2	t		3,024	
v rozpočtu			-0,81	
chybí dodávka kačírku			2,21	1 850,00
				4 095,90
substrát A tl. 30cm 23,04m2	m3		6,91	
substrát B tl. 70cm 23,04m2	m3		16,13	
substrát pro stromy v trávníku 6m2, vrstva 30cm	m3		1,80	
položka 19 rozpočtu SoD			-5,00	
celkem chybí substrátu:			19,84	1 183,00
				23 470,72
chybí podle rozpočtu SoD:				
substrát 0,6t/m3; 0,6*19,84m3	t		11,90	
kamenivo na mulčování	t		2,21	
šterk na drenážní vrstvy	t		4,64	
písek do ornice	t		0,00	
celkem	t		18,76	782,00
				14 668,76