

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

(dále také jen „dodatek“)

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Most ev. č. 1439-5 za Plešovicemi

číslo smlouvy zhotovitele: 024/SaM/CL/2019

číslo smlouvy objednatele: 25/VZ/2019

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha**, ředitel organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha,	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **SaM silnice a mosty a.s.**
Sídlo: **Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa**
Zastoupený: **Ing. Dušan Drahoš – předseda představenstva**
Tel. 487 834 467
IČO: 25018094 DIČ: CZ25018094

Bankovní spojení: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, B 972, datum zápisu 26. 3. 1997.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Dušan Drahoš	tel.: 487 834 467
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]

Osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 040040

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tento dodatek upravuje změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

**Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury**

Na základě odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2, které tvoří přílohu tohoto dodatku, se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo a tyto části znějí nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **25/VZ/2019**, dále projektovou dokumentací stavby „**Most ev. č. 1439-5 za Plešovicemi**“ zpracovanou projekční kanceláří **HBP s.r.o., Čechova 59, 370 65 České Budějovice** a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD, aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2.

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	14 049 514,34 Kč
Změnový list č. 1 – vícepráce	94 167,40 Kč
Změnový list č. 2 – méněpráce	-657 000,83 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	13 486 680,91 Kč
DPH 21%	2 832 202,99 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	16 318 883,90 Kč

slovy: šestnáctmilionůtřistaosmnácttisícosmsetosmdesát tři koruny české devadesát haléřů vč. DPH

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají beze změn a v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn na profilu zadavatele a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vypracován čtyřech vyhotoveních s platností originálu, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnové listy č. 1 a 2


Za objednatele:
České Budějovice, dne: 18. 11. 2019

Za zhotovitele:
Česká Lípa, dne: 18. 11. 2019

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

Ing. Jan Střcha
ředitel organizace

Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva



Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Stavba:	MOST EV. Č. 1439-5 ZA PLEŠOVICEMI		č. SOD objednatele:	25/VZ/2019
Objekt :	ZMĚNY STAVBY DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ VÍCEPRÁCE		č. SOD zhotovitele:	024/SaM/CL/2019
Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice Ing. Jan Šticha - ve věcech smluvních [redacted] - ve věcech technických				
TDS:	INBEST s.r.o. Rudolfovska 34, 370 01 České Budějovice [redacted]			
Projektant (AD):	HBP s.r.o. Čechova 59, 370 65 České Budějovice [redacted]			
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lipa Odštěpný závod Č.B. , Litvinovická 1478, 370 01 České Budějovice [redacted] - vedoucí odštěpného závodu			
Předmět změny: ZMĚNY DLE SKUTEČNĚHO PROVEDENÍ STAVBY - VÍCEPRÁCE				
SO 201 Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi P1 Frézování asfaltových ploch P2 Změna počtu mikropilot P3 Změna objemu říms SO 901 Provizorní komunikace a most P4 Změna množství skládkovného				
Dotčené místo:	Most ev.č.1439-5 za Plešovicemi			
Odkaz na výkresy:	Realizační dokumentace stavby			
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha			
Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací): Změnový list č.1 VÍCEPRÁCE				
SO 201 Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi	Celkem bez DPH	82 706,20		
SO 901 Provizorní komunikace a most	Celkem bez DPH	11 461,20		
CELKEM ZL 1 VÍCEPRÁCE	Celkem bez DPH	94 167,40		
Vyjádření: Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. datum: 15. 11. 2019 podpis [redacted] Projektant: HBP s.r.o. datum: 15. 11. 2019 podpis [redacted] TDI: Inbest s.r.o. datum: 15. 11. 2019 podpis [redacted] Investor: SUS JČK datum: 18. 11. 2019 dávkám podpis [redacted] Nemanická 2133/10, 370 10 Č. B.				
Přílohy: Změnový list 1 - část 1, Změnový list 1 - část 2 IČO: 709 71 641				

Stavba: Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi

Rekapitulace změnových listů

P.Č.	Název změnového listu	Hodnota Z.L.
1	ZMĚNOVÝ LIST - PŘIPOČTY	94 167,40 Kč
2	ZMĚNOVÝ LIST - ODPOČTY	-657 000,83 Kč

Celkem bez DPH	-562 833,43 Kč
DPH 21 %	-118 195,02 Kč
Celkem s DPH	-681 028,45 Kč

Stavba:
Číslo a název SO:
Číslo a název rozpočtu:

Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi
SO 201 Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi
P1 Frézování asfaltových ploch

Číslo pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Počet jednotek			Jednotková cena	Cena celkem		
				ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 Zemní práce

22	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	148,246	149,600	1,354	1 500,00	222 369,00	224 400,00	2 031,00
----	--------	---	----	---------	---------	-------	----------	------------	------------	----------

dle geodetického zaměření, 149,6

1 Zemní práce

222 369,00 224 400,00 2 031,00

Celkem

222 369,00 224 400,00 2 031,00

Stavba:
Číslo a název SO:
Číslo a název rozpočtu:

Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi
SO 201 Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi
P2 Změna počtu mikropilot

Číslo pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Počet jednotek			Jednotková cena	Cena celkem		
				ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 Základy										
45	227841	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU vystrojení TR 108/16 3,4*19ks=64,600 [A]	M	57,800	64,600	6,800	2 800,00	161 840,00	180 880,00	19 040,00
46	227841	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU vystrojení pň hluchém vrtání TR 108/10 2*19=38,000 [A]	M	34,000	38,000	4,000	3 200,00	108 800,00	121 600,00	12 800,00
47	26134	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 200MM vrtání 3,0*(9+10)ks=57,000 [A]	M	51,000	57,000	6,000	2 100,00	107 100,00	119 700,00	12 600,00
48	26134	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 200MM hluché vrtání 2*19=38,000 [A]	M	34,000	38,000	4,000	2 100,00	71 400,00	79 800,00	8 400,00
2 Základy								449 140,00	501 980,00	52 840,00
Celkem								449 140,00	501 980,00	52 840,00

Stavba:
Číslo a název SO:
Číslo a název rozpočtu:

Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi
SO 201 Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi
P3 Změna objemu říms

Číslo pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Počet jednotek			Jednotková cena	Cena celkem		
				ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3 Svislé konstrukce

54	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	20,538	23,559	3,021	9 200,00	188 949,60	216 742,80	27 793,20
----	--------	---------------------------------------	----	--------	--------	-------	----------	------------	------------	-----------

beton C30/37-XF4+XD3, vč. lešení a bednění, úpravy a
výplně pracovních, dilatačních a smršťovacích spár a
úpravy povrchu
římsa NS $0,323 \cdot 10,805 = 3,487$ [A]
křídlo NS levá $0,559 \cdot 9,029 = 5,049$ [B]
křídlo NS pravá $0,559 \cdot 7,478 = 4,181$ [C]
římsa PS $0,333 \cdot 10,611 = 3,530$
 $2,857 \cdot 0,300 = 0,857$
 $3,530 + 0,857 = 4,387$ [D]
křídlo PS levá $0,549 \cdot 5,368 = 2,946$ [E]
křídlo PS pravá $0,605 \cdot 5,800 = 3,510$ [F]
Celkem: $A+B+C+D+E+F=23,559$ [G]

3 Svislé konstrukce

188 949,60 216 742,80 27 793,20

Celkem

188 949,60 216 742,80 27 793,20

Stavba:
Číslo a název SO:
Číslo a název rozpočtu:

Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi
SO 901 Provizorní komunikace a most
P4 Změna množství skládkovného

Číslo pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Počet jednotek			Jednotková cena	Cena celkem		
				ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Všeobecné konstrukce a práce										
2	014102z	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 324,796	1 363,000	38,204	300,00	397 438,80	408 900,00	11 461,20

zemina
na skládku dle skutečného množství
1 363,000 [A]

0	Všeobecné konstrukce a práce	397 438,80	408 900,00	11 461,20
	Celkem	397 438,80	408 900,00	11 461,20

Stavba: Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi

Zdůvodnění a popis změn - změnový list číslo 1 (přípočty)

P1	Po odfrézování asfaltových vrstev došlo ke srovnání množství uvedeném ve výkazu výměr se skutečně odfrézovaným množstvím. Pro výpočet množství bylo v rámci ZDS uvažováno s průměrnou tloušťkou AB vrstev 15 cm. Dle geodetického zaměření a následného výpočtu celkový objem odfrézovaného materiálu mírně narostl.
P2	Došlo ke srovnání a vyhodnocení změn v ZDS a RDS. Dle RDS došlo pod každou opěrou k navýšení oproti ZDS o jednu mikropilotu.
P3	Došlo ke srovnání a vyhodnocení změn v ZDS a RDS. Dle RDS došlo ke změně v objemu říms oproti ZDS z důvodu detailnějšího zpracování v návaznosti na tvar prefabrikované konstrukce a dořešení detailu zakončení izolace pod římsou.
P4	Došlo k mírnému navýšení množství dle skutečnosti. Doloženo doklady o skládkovném.

Stavba:	MOST EV. Č. 1439-5 ZA PLEŠOVICEMI		č. SOD objednatele:	25/VZ/2019
Objekt :	ZMĚNY STAVBY DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ MĚNĚPRÁCE		č. SOD zhotovitele:	024/SaM/CL/2019
Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice Ing. Jan Štícha - ve věcech smluvních [redacted] - ve věcech technických				
TDS:	INBEST s.r.o. Rudolfovska 34, 370 01 České Budějovice [redacted]			
Projektant (AD):	HBP s.r.o. Čechova 59, 370 65 České Budějovice [redacted]			
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Odštěpný závod Č.B. , Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice [redacted] - vedoucí odštěpného závodu			
Předmět změny: ZMĚNY DLE SKUTEČNĚHO PROVEDENÍ STAVBY - MĚNĚPRÁCE				
SO 201 Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi				
P5 Změna množství odtěženého materiálu	P11 Změna množství výztuže			
P6 Položky s esouhlasem investora	P12 Změna plochy konstrukčních vrstev			
P7 Úprava DIO během stavby	P13 Změna plochy asfaltových vrstev			
P8 Obsypy a zásypy mostu	P14 Odpočet - směrové sloupky			
P9 Úprava pláň	P15 Změna počtu svislého DZ			
P10 Kotvení říms				
SO 901 Provizorní komunikace a most				
P16 Změna výměry odtěženého materiálu				
P17 Změna množství zásypového materiálu				
Dotčené místo:	Most ev.č.1439-5 za Plešovicemi			
Odkaz na výkresy:	Realizační dokumentace stavby			
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha			
Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):				
Změnový list č.2 MĚNĚPRÁCE				
SO 201 Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi	Celkem bez DPH	627 173,01		
SO 901 Provizorní komunikace a most	Celkem bez DPH	29 827,82		
CELKEM ZL 2 MĚNĚPRÁCE	Celkem bez DPH	657 000,83		
Vyjádření:				
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s.	datum:	15. 11. 2019	podpis: [redacted]
Projektant:	HBP s.r.o.	datum:	15. 11. 2019	podpis: [redacted]
TDI:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice	datum:	15. 11. 2019	podpis: [redacted]
Investor:	SUS JČK IČO: 709 71 641	datum:	18. 11. 2019	podpis: [redacted]
Přílohy: Změnový list 2 - část 1, Změnový list 2 - část 2				

Stavba:
Číslo a název SO:
Číslo a název rozpočtu:

Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi
SO 201 Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi
P5 Změna množství odtěženého materiálu

Číslo pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Počet jednotek			Jednotková cena	Cena celkem		
				ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0		Všeobecné konstrukce a práce								
1	014102a	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfaltová izolace, dle skutečného množství 0,060 [A]	T	0,815	0,060	-0,755	300,00	244,50	18,00	-226,50
3	014102z	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina na skládku dle pol.č. 113328 : 379,000*1,8=682,200 [A] dle pol.č. 122738 : 49,561*1,8=89,210 [B] dle pol.č. 124738 : 254,988*1,8=458,978 [C] dle pol.č. 126738 : 24,204*1,8=43,567 [D] dle pol.č. 131738 : 961,845*1,8=1 731,321 [E] Celkem: A+B+C+D+E=3 004,146 [F]	T	3 037,651	3 004,146	-33,505	300,00	911 295,30	901 243,80	-10 051,50
0		Všeobecné konstrukce a práce						911 539,80	901 261,80	-10 278,00
1		Zemní práce								
21	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM kce vozovky zaměření 379.000 [A]	M3	384,322	379,000	-5,322	40,00	15 372,88	15 160,00	-212,88
32	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM výkop stavební jámy mezi křídly zaměření 961,217 [A]	M3	980,845	961,217	-19,628	450,00	441 380,25	432 547,65	-8 832,60
33	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ materiály ukládané na skládku a mezideponii	M3	1 723,020	1 690,070	-32,950	20,00	34 460,40	33 801,40	-659,00

na mezideponii

dle pol.č. 121101 : 29,100=29,100 [A]

na skládku

dle pol.č. 113328 : 379,000=379,000 [B]

dle pol.č. 122738 : 49,561=49,561 [C]

dle pol.č. 124738 : 254,988=254,988 [D]

dle pol.č. 126738 : 24,204=24,204 [E]

dle pol.č. 131738 : 961,217=961,217 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 690,070 [G]

1 Zemní práce

Celkem

491 213,53	481 509,05	-9 704,48
------------	------------	-----------

1 402 753,33	1 382 770,85	-19 982,48
--------------	--------------	------------

Stayba:

Číslo a název SO:

Číslo a název rozpočtu:

Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi

SO 201 Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi

P6 Položky se souhlasem investora

[illegible]

0	Všeobecné konstrukce a práce
---	------------------------------

5	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KUS	1,000	0,000	-1,000	8 500,00	8 500,00	0,00	-8 500,00
---	-------	---	-----	-------	-------	--------	----------	----------	------	-----------

požadavek investora, bude se čerpat jenom s jeho souhlasem

6	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKČÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU	KUS	1,000	0,000	-1,000	4 500,00	4 500,00	0,00	-4 500,00
---	-------	--	-----	-------	-------	--------	----------	----------	------	-----------

požadavek investora, bude se čerpat jenom s jeho souhlasem

7	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KUS	1,000	0,000	-1,000	300 000,00	300 000,00	0,00	-300 000,00
---	-------	---	-----	-------	-------	--------	------------	------------	------	-------------

výsrava objizdných tras; požadavek investora, bude se čerpat jenom s jeho souhlasem

9	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SIT	KUS	1,000	0,000	-1,000	30 000,00	30 000,00	0,00	-30 000,00
---	-------	---	-----	-------	-------	--------	-----------	-----------	------	------------

požadavek investora, bude se čerpat jenom s jeho souhlasem

10	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KUS	1,000	0,000	-1,000	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00
----	-------	--	-----	-------	-------	--------	-----------	-----------	------	------------

požadavek investora, bude se čerpat jenom s jeho souhlasem

0	Všeobecné konštrukcie a práce	363 000,00	0,00	-363 000,00
---	-------------------------------	------------	------	-------------

2 Základy

50	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	59,890	0,000	-59,890	780,00	46 714,20	0,00	-46 714,20
----	-------	--	----	--------	-------	---------	--------	-----------	------	------------

ŠD polštář
jen se souhlasem investora

2	Základy	46 714,20	0,00	-46 714,20
---	---------	-----------	------	------------

7 Přidružená stavební výroba

72	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	142,540	0,000	-142,540	320,00	45 612,80	0,00	-45 612,80
----	-------	-----------------------------------	----	---------	-------	----------	--------	-----------	------	------------

čerpát jen se souhlasem investora

7	Přidružená stavební výroba	45 612,80	0,00	-45 612,80
	Celkem	455 327,00	0,00	-455 327,00

Stavba:
Číslo a název SO:
Číslo a název rozpočtu:

Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi
SO 201 Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi
P7 Úprava DIO během stavby

Číslo pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Počet jednotek			Jednotková cena	Cena celkem		
				ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Všeobecné konstrukce a práce										
8	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KUS	1,000	0,724	-0,276	30 000,00	30 000,00	21 717,00	-8 283,00

úprava DIO během stavby; dle požadavků investora,
zhotovení betonových svodidel dl. 4,0m na násypu
provizorní komunikace

0	Všeobecné konstrukce a práce							30 000,00	21 717,00	-8 283,00
	Celkem							30 000,00	21 717,00	-8 283,00

Stavba:
Číslo a název SO:
Číslo a název rozpočtu:

Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi
SO 201 Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi
P8 Obsypy a zásypy mostu

Číslo pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Počet jednotek			Jednotková cena	Cena celkem		
				ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 Zemní práce

35	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	925,961	915,000	-10,961	720,00	666 691,92	658 800,00	-7 891,92
----	-------	--	----	---------	---------	---------	--------	------------	------------	-----------

zásyp kolem NK a křídel mostu
dle geodetického zaměření 915,000

1	Zemní práce	666 691,92	658 800,00	-7 891,92
---	-------------	------------	------------	-----------

	Celkem	666 691,92	658 800,00	-7 891,92
--	--------	------------	------------	-----------

Stavba:
Číslo a název SO:
Číslo a název rozpočtu:

Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi
SO 201 Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi
P9 Úprava pláňe

Číslo pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Počet jednotek			Jednotková cena	Cena celkem		
				ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 Zemní práce

38	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 433,234	1 121,000	-312,234	20,00	28 664,68	22 420,00	-6 244,68
----	-------	---	----	-----------	-----------	----------	-------	-----------	-----------	-----------

*komunikace dle geodetického zaměření
1121,000 [A]*

1 Zemní práce

28 664,68 22 420,00 -6 244,68

Celkem

28 664,68 22 420,00 -6 244,68

Stavba:
Číslo a název SO:
Číslo a název rozpočtu:

Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi
SO 201 Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi
P10 Kotvení říms

Číslo pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Počet jednotek			Jednotková cena	Cena celkem		
				ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 Základy										
49	261514	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM <i>pro kotvení římsy dle pol.č.31717 (11+11)*0,25=5,500 [A]</i>	M	11,250	5,500	-5,750	1 500,00	16 875,00	8 250,00	-8 625,00
2 Základy								16 875,00	8 250,00	-8 625,00
3 Svislé konstrukce										
53	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘIMSY <i>kotvy říms s povrchovou ochranou dle TZ, TKP 19A, 5,65 kg/ks, vč. vlepení kotvy (11+11)*5,65=124,300 [A]</i>	KG	254,250	124,300	-129,950	150,00	38 137,50	18 645,00	-19 492,50
3 Svislé konstrukce								38 137,50	18 645,00	-19 492,50
Celkem								55 012,50	26 895,00	-28 117,50

Stavba:
Číslo a název SO:
Číslo a název rozpočtu:

Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi
SO 201 Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi
P11 změna množství výztuže

Číslo pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Počet jednotek			Jednotková cena	Cena celkem		
				ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 Základy										
52	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	1,987	0,478	-1,509	32 000,00	63 584,00	15 287,04	-48 296,96
dle výkresové dokumentace RDS 0,478 [A]										
2 Základy								63 584,00	15 287,04	-48 296,96
3 Svislé konstrukce										
55	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	3,081	1,861	-1,220	32 000,00	98 592,00	59 552,00	-39 040,00
dle výkresové dokumentace RDS 1,861 [A]										
3 Svislé konstrukce								98 592,00	59 552,00	-39 040,00
Celkem								162 176,00	74 839,04	-87 336,96

Stavba:

Číslo a název SO:

Číslo a název rozpočtu:

Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi

SO 201 Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi

P12 Změna plochy konstrukčních vrstev

Číslo pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Počet jednotek			Jednotková cena	Cena celkem		
				ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		Komunikace								
63	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM <i>dle geodetického zaměření 1102,000 [A]</i>	M2	1 111,750	1 102,000	-9,750	200,00	222 350,00	220 400,00	-1 950,00
64	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM <i>dle geodetického zaměření 1085,000 [A]</i>	M2	1 089,210	1 085,000	-4,210	250,00	272 302,50	271 250,00	-1 052,50
5		Komunikace						494 652,50	491 650,00	-3 002,50
		Celkem						494 652,50	491 650,00	-3 002,50

Stavba:
Číslo a název SO:
Číslo a název rozpočtu:

Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi
SO 201 Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi
P13 Změna plochy asfaltových vrstev

Číslo pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Počet jednotek			Jednotková cena	Cena celkem		
				ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 Komunikace										
65	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,7 kg/m2 dle geodetického zaměření 1046,000 [A]	M2	1 050,050	1 046,000	-4,050	25,00	26 251,25	26 150,00	-101,25
66	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 vozovka pod ACO 0,25 kg/m2 1 047=1 048,000 [A] vozovka pod ACL 0,40 kg/m2 1 044=1 044,000 [B] Celkem: A+B=2 091,000 [C]	M2	2 094,420	2 091,000	-3,420	16,00	33 510,72	33 456,00	-54,72
67	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM dle geodetického zaměření 1 047,000 [A]	M2	1 048,000	1 047,000	-1,000	210,00	220 080,00	219 870,00	-210,00
68	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM dle geodetického zaměření 1 044,000 [A]	M2	1 046,420	1 044,000	-2,420	350,00	366 247,00	365 400,00	-847,00
69	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM dle geodetického zaměření 1 046,000 [A]	M2	1 050,050	1 046,000	-4,050	480,00	504 024,00	502 080,00	-1 944,00
5 Komunikace								1 150 112,97	1 146 956,00	-3 156,97
Celkem								1 150 112,97	1 146 956,00	-3 156,97

Stavba:
Číslo a název SO:
Číslo a název rozpočtu:

Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi
SO 201 Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi
P14 Odpočet - směrové sloupky

Číslo pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Počet jednotek			Jednotková cena	Cena celkem		
				ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9 Ostatní konstrukce a práce										
76	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 0,000 [A]	KUS	14,000	0,000	-14,000	280,00	3 920,00	0,00	-3 920,00
77	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ 0,000 [A]	KUS	14,000	0,000	-14,000	165,00	2 310,00	0,00	-2 310,00
9 Ostatní konstrukce a práce								6 230,00	0,00	-6 230,00
Celkem								6 230,00	0,00	-6 230,00

Stavba:
Číslo a název SO:
Číslo a název rozpočtu:

Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi
SO 201 Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi
P15 Změna počtu svislého DZ

Číslo pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Počet jednotek			Jednotková cena	Cena celkem		
				ve smlouvě	ve změně	rozdil		ve smlouvě	ve změně	rozdil
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9 Ostatní konstrukce a práce

79	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	82,000	74,000	-8,000	200,00	16 400,00	14 800,00	-1 600,00
----	--------	---	-----	--------	--------	--------	--------	-----------	-----------	-----------

původní značky:

pozor děti + dodatková 2=2,000 [A]

křížovátka + dodatková 2=2,000 [B]

značky DIO 70=70,000 [C]

Celkem: A+B+C=74,000 [H]

9 Ostatní konstrukce a práce

16 400,00 14 800,00 -1 600,00

Celkem

16 400,00 14 800,00 -1 600,00

Stavba:
Číslo a název SO:
Číslo a název rozpočtu:

Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi
SO 901 Provizorní komunikace a most
P16 Změna výměry odtěženého materiálu

Číslo pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Počet jednotek			Jednotková cena	Cena celkem		
				ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zemní práce								
11	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM <i>dle geodetického zaměření 518,000 [A]</i>	M3	540,105	518,000	-22,105	360,00	194 437,80	186 480,00	-7 957,80
12	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM <i>dle geodetického zaměření 450,000 [A]</i>	M3	455,744	450,000	-5,744	360,00	164 067,84	162 000,00	-2 067,84
13	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ <i>materiály ukládané na skládku a mezideponii na mezideponii dle pol.č.121101 : (269+151)*0,1=42.000 [A] na skládku dle pol.č.113328 : 50,048+6,336=56,384 [B] dle pol.č.122738 (zaměření): 518,000 [C] dle pol.č.123738 (zaměření): 450,000 [D] Celkem: A+B+C+D=1 066,384 [E]</i>	M3	1 094,233	1 066,384	-27,849	20,00	21 884,66	21 327,68	-556,98
1		Zemní práce						380 390,30	369 807,68	-10 582,62
		Celkem						380 390,30	369 807,68	-10 582,62

Stavba:
Číslo a název SO:
Číslo a název rozpočtu:

Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi
SO 901 Provizorní komunikace a most
P17 Změna množství zásypového materiálu

Číslo pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Počet jednotek			Jednotková cena	Cena celkem		
				ve smlouvě	ve změně	rozdil		ve smlouvě	ve změně	rozdil
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zemní práce								
14	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>zřízení násypu provizorní komunikace - levý břeh dle geodetického zaměření 450,000 [A]</i>	M3	455,744	450,000	-5,744	520,00	236 986,88	234 000,00	-2 986,88
15	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>zřízení násypu provizorní komunikace - pravý břeh dle geodetického zaměření 456,000 [A]</i>	M3	478,581	456,000	-22,581	720,00	344 578,32	328 320,00	-16 258,32
1		Zemní práce						581 565,20	562 320,00	-19 245,20
		Celkem						581 565,20	562 320,00	-19 245,20

Stavba: Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi

Zdůvodnění a popis změn - změnový list číslo 2 (odpočty)

P5	Po odtěžení a demolicích došlo ke srovnání množství uvedeném ve výkazu výměr se skutečně odtěženým množstvím. Dle geodetického zaměření a následného výpočtu se objemy zemních prací zmenšily.
P6	Čerpání těchto položek bylo podmíněno vydáním pokynu investora v odůvodněných případech.
P7	Z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu na násypu provizorní komunikace bylo požadováno provedení betonových svodidel po obou stranách komunikace. Celkový počet svodidel délky 4,0 m je 9 ks. V ceně položky je dovezení, montáž a demontáž těchto svodidel.
P8	Po provedení zásypů došlo ke srovnání množství uvedeném ve výkazu výměr se skutečně odtěženým množstvím. Dle geodetického zaměření a následného výpočtu se objemy zemních prací zmenšily.
P9	Po provedení zásypů a odtěžení původní konstrukce komunikace před a za mostem došlo ke srovnání plochy uvedené ve výkazu výměr ZDS se skutečnou plochou. Dle geodetického zaměření a následného výpočtu se plocha pláně zmenšila.
P10	Došlo ke srovnání a vyhodnocení změn v ZDS a RDS. Dle RDS bylo kotvení říms na křídlech mostu provedeno odlišným způsobem než v ZDS, proto došlo k ponížení výměr těchto položek.
P11	Došlo ke srovnání a vyhodnocení změn v ZDS a RDS. Dle ZDS bylo pro výpočet množství výztuže uvažováno 180, resp. 150 kg/m ³ . Množství v RDS bylo upřesněno.
P12	Po provedení nestmelených konstrukčních vrstev komunikace došlo ke srovnání plochy uvedené ve výkazu výměr ZDS se skutečnou plochou. Dle geodetického zaměření a následného výpočtu se plochy vrstev ŠDa zmenšily.
P13	Po provedení asfaltových konstrukčních vrstev komunikace došlo ke srovnání plochy uvedené ve výkazu výměr ZDS se skutečnou plochou. Dle geodetického zaměření a následného výpočtu se plochy asfaltových vrstev zmenšily.
P14	Z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu na násypu provizorní komunikace bylo požadováno provedení betonových svodidel po obou stranách komunikace. Z tohoto důvodu se směrové sloupky neprováděly.
P15	Z důvodu rozhodnutí dopravního inženýra došlo ke změně oproti ZDS v počtu svislých dopravních značek. Bylo zrušeno snížení rychlosti pomocí DZ na obou stranách mostu.
P16	Po odtěžení a demolicích došlo ke srovnání množství uvedeném ve výkazu výměr se skutečně odtěženým množstvím. Dle geodetického zaměření a následného výpočtu se objemy zemních prací zmenšily.
P17	Po provedení zásypů došlo ke srovnání množství uvedeném ve výkazu výměr se skutečně odtěženým množstvím. Dle geodetického zaměření a následného výpočtu se objemy zemních prací zmenšily.