

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/169 a II/145 Dlouhá Ves - Radešov, úsek B a C			
Objekt:	000a-Vedlejší a ostatní náklady-způsobilé (úsek B); SO 201-Rekonstrukce opěrné zdi (úsek C); SO 201-Rekonstrukce mostu ev.č. 145-009 (úsek B); SO 101-Rekonstrukce silnice II/169 a II/145, úsek C; SO 103C1-Úprava skalních výchozů km 4,735-4,905; SO 103C2-Úprava skalních výchozů km 5,365-5,785; SO 103C3-Úprava skalních výchozů km 5,785-6,165; SO 103C4-Úprava skalních výchozů km 6,165-6,370; SO 101A-Zajištění skalních stěn a svahů km 1,685-1,785; SO 110B-Zajištění sklaních stěn a svahů km 2,585-2,815			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119			
Zhotovitel:	Společnost Dlouhá Ves – Radešov, Zemská 259, 337 01 Ejovice Správce společnosti: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.,Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 480 35 599			
Projektant:	Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ 40763439			
TDS:	INGEM a.s., Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň, IČ 63504006			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		-892 092,32 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		-187 339,39 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		-1 079 431,71 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		219 991 585,30 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		219 991 585,30 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH		219 099 492,98 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH		265 110 386,51 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	15 883 241,98 Kč	30 874 391,64 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	14 991 149,66 Kč		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - § 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - § 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - § 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Název díla: II/169 a II/145 Dlouhá Ves - Radešov, úsek B a C										
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
000a - Vedlejší a ostatní náklady - způsobilé (úsek B)										
4	091504000a	Náklady související s publikační činností	ks	2,000	1,000	-1,000	12 738,01	25 476,02	12 738,01	-12 738,01
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-12 738,01
SO 201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 145-009 (úsek B)										
11	1517R	Záporové pažení - pohledová plocha - zřízení a odstranění kompletní	m2	30,000	0,000	-30,000	8 604,27	258 128,10	0,00	-258 128,10
78	911381123	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m, výšky 1 m	m	20,000	0,000	-20,000	7 415,12	148 302,40	0,00	-148 302,40
89	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	36,600	0,000	-36,600	113,08	4 138,73	0,00	-4 138,73
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-410 569,23
SO 101 - Rekonstrukce silnice II/169 a II/145, úsek C										
85	224111112	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru do 56 mm do úklonu 45°v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	m2	5 497,000	0,000	-5 497,000	474,46	2 608 106,62	0,00	-2 608 106,62
86	224111114	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru do 56 mm do úklonu 45°v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m	1 832,000	0,000	-1 832,000	984,57	1 803 732,24	0,00	-1 803 732,24
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-4 411 838,86
SO 103C3 - Úprava skalních výchozů km 5,785-6,165 (úsek C)										
30	949950000	Montáž dočasně jeřábové dráhy s kolovým tlakem do 60 t (na jednu kolejnici) o rozchodu přes 5 do 6 m	ks	95,000	0,000	-95,000	4 302,13	408 702,35	0,00	-408 702,35
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-408 702,35
SO 103C4 - Úprava skalních výchozů km 6,165-6,370 (úsek C)										
32	949950000	Montáž dočasně jeřábové dráhy s kolovým tlakem do 60 t (na jednu kolejnici) o rozchodu přes 5 do 6 m	ks	52,000	0,000	-52,000	4 302,13	223 710,76	0,00	-223 710,76
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-223 710,76
Měněpráce celkem Kč:										-5 467 559,21
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 103C1 - Úprava skalních výchozů km 4,735-4,905 (úsek C)										
5	155211112	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo na naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 cm	m2	625,000	1 236,000	611,000	137,00	85 625,00	169 332,00	83 707,00
6	155211122	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly	m3	23,440	154,500	131,060	2 028,15	47 539,84	313 349,18	265 809,34
7	155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí	m3	50,000	50,050	0,050	3 441,71	172 085,50	172 257,59	172,09
8	155211313	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek hydraulickými klíny	m3	15,000	15,023	0,023	4 781,51	71 722,65	71 832,62	109,97
24	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	289,760	595,900	306,140	210,00	60 849,60	125 139,00	64 289,40
32	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	283,510	595,900	312,390	103,00	29 201,53	61 377,70	32 176,17
33	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním. Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 835,100	16 089,300	13 254,200	11,70	33 170,67	188 244,81	155 074,14
34	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	53,910	595,900	541,990	105,00	5 660,55	62 569,50	56 908,95
38	167101101	Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,000	253,570	253,570	195,00	0,00	49 446,15	49 446,15
39	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	253,570	253,570	16,70	0,00	4 234,62	4 234,62
40	998006011	Přesun hmot pro vrty samostatně	t	0,000	5,011	5,011	397,03	0,00	1 989,52	1 989,52
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										713 917,35
SO 103C2 - Úprava skalních výchozů km 5,365-5,785 (úsek C)										
5	155211112	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo na naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 cm	m2	3 137,500	4 160,000	1 022,500	137,00	429 837,50	569 920,00	140 082,50
6	155211122	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly	m3	47,063	260,000	212,937	2 028,15	95 450,82	527 319,00	431 868,18
7	155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí	m3	26,500	26,811	0,311	3 441,71	91 205,32	92 275,69	1 070,37
8	155211313	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek hydraulickými klíny	m3	330,000	381,996	51,996	4 781,51	1 577 898,30	1 826 516,72	248 618,42
9	155211531	Sanace trhlin a dutin skalní stěny prováděná horolezeckou technikou aktivovanou cementovou maltou nebo suspenzí zazděním dutin průměru přes 50 mm do 1 m kamenem do aktivované cementové malty	m3	14,000	19,427	5,427	28 885,75	404 400,50	561 167,76	156 767,26
12	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 193,150	2 003,780	810,630	210,00	250 561,50	420 793,80	170 232,30

18	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	1 161,770	2 003,780	842,010	103,00	119 662,31	206 389,34	86 727,03
20	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	108,240	2 003,780	1 895,540	105,00	11 365,20	210 396,90	199 031,70
22	783334101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosábný epoxidový	m2	57,520	294,840	237,320	110,00	6 327,20	32 432,40	26 105,20
23	783335101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jedonosábný epoxidový	m2	57,520	294,840	237,320	143,00	8 225,36	42 162,12	33 936,76
24	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jedonosábný polyuretanový	m2	57,520	294,840	237,320	112,00	6 442,24	33 022,08	26 579,84
29	155214111	Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě	m2	0,000	1 556,000	1 556,000	583,86	0,00	908 486,16	908 486,16
30	313191500	síť na skálu s oky 6x8 cm pozinkovaná ø 2,2 mm, 50x2 m	m2	0,000	630,300	630,300	75,40	0,00	47 524,62	47 524,62
31	281601111	Injektování s jednoduchým obturátorem nebo bez obturátoru vzestupně, tlakem do 0,60 MPa	hod	0,000	189,600	189,600	848,00	0,00	160 780,80	160 780,80
32	585211130	cement portlandský 52,5 MPa, pro nízké teploty	t	0,000	4,000	4,000	3 520,00	0,00	14 080,00	14 080,00
33	155212112	Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m přenosnými vrtacími kladivý průměru do 56 mm, v hornině tř. I a II	m	0,000	1 396,500	1 396,500	504,00	0,00	703 836,00	703 836,00
34	155213112	Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítí zainjektované cementovou maltou délky do 3 m, průměru přes 20 do 26 mm	kus	0,000	525,000	525,000	1 430,00	0,00	750 750,00	750 750,00
35	155213312	Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou s okem z betonářské oceli pro uchycení lana při montáži sítí a sloupků záchytného plotu zainjektované cementovou maltou délky do 3 m, průměru přes 20 do 26 mm	kus	0,000	234,000	234,000	958,76	0,00	224 349,84	224 349,84
37	155214521	Záchytný plot prováděný horolezeckou technikou montáž pletiva na sloupky	m2	0,000	7,640	7,640	515,00	0,00	3 934,60	3 934,60
38	314521070	lano ocelové šestipramenné Pz 6 x19 drátů D 10,0mm	m	0,000	432,400	432,400	29,00	0,00	12 539,60	12 539,60
42	155213612	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivý na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 2 do 3 m	kus	0,000	31,000	31,000	2 800,00	0,00	86 800,00	86 800,00
43	998006011	Přesun hmot pro vrty samostatně	t	0,000	131,339	131,339	397,03	0,00	52 145,52	52 145,52
44	155131313	Zřízení protierozního zpevnění svahu georochozí, georochozí sklonu přes 1:1	m2	0,000	862,000	862,000	73,90	0,00	63 701,80	63 701,80
45	155131313R	Zřízení protierozního zpevnění svahu georochozí Macmat L 9.1	m2	0,000	1 034,400	1 034,400	111,08	0,00	114 901,15	114 901,15
46	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,000	852,670	852,670	195,00	0,00	166 270,65	166 270,65
47	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	0,000	852,670	852,670	16,70	0,00	14 239,59	14 239,59
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										4 845 359,89

SO 103C3 - Úprava skalních výchozů km 5,785-6,165 (úsek C)

5	155211122	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly	m3	44,063	440,000	395,937	2 028,15	89 366,37	892 386,00	803 019,63
7	155211313	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek hydraulickými klíny	m3	200,000	333,530	133,530	4 781,51	956 302,00	1 594 777,03	638 475,03
8	155211531	Sanace trhlin a dutin skalní stěny prováděná horolezeckou technikou aktivovanou cementovou maltou nebo suspenzí zadržím dutin průměru přes 50 mm do 1 m kamenem do aktivované cementové malty	m3	15,000	29,707	14,707	28 885,75	433 286,25	858 108,98	424 822,73
14	155213612	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivý na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 2 do 3 m	kus	12,000	26,000	14,000	2 800,00	33 600,00	72 800,00	39 200,00
23	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 532,620	2 487,650	955,030	210,00	321 850,20	522 406,50	200 556,30
31	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	1 503,240	2 487,650	984,410	103,00	154 833,72	256 227,95	101 394,23
32	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	15 032,440	50 926,790	35 894,350	11,70	175 879,55	595 843,44	419 963,90
33	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	101,340	2 487,650	2 386,310	105,00	10 640,70	261 203,25	250 562,55
37	155214111	Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě	m2	0,000	605,000	605,000	583,86	0,00	353 235,30	353 235,30
38	313191501	síť na skálu s okem 8x10 cm, HZn+PVC s podélně vpleteným lanem, drát 2,7mm	m2	0,000	726,000	726,000	85,72	0,00	62 232,72	62 232,72
39	155211112	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo na naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 cm	m2	0,000	3 835,500	3 835,500	137,00	0,00	525 463,50	525 463,50
40	998006011	Přesun hmot pro vrty samostatně	t	0,000	100,313	100,313	397,03	0,00	39 827,27	39 827,27
41	155131313	Zřízení protierozního zpevnění svahu georochozí, georochozí sklonu přes 1:1	m2	0,000	966,000	966,000	73,90	0,00	71 387,40	71 387,40
42	155131313R	Zřízení protierozního zpevnění svahu georochozí Macmat L 9.1	m2	0,000	1 159,200	1 159,200	111,08	0,00	128 763,94	128 763,94
43	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,000	1 058,580	1 058,580	195,00	0,00	206 423,10	206 423,10
44	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	0,000	1 058,580	1 058,580	16,70	0,00	17 678,29	17 678,29
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										4 283 005,89

SO 103C4 - Úprava skalních výchozů km 6,165-6,370 (úsek C)

6	155211122	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly	m3	39,190	81,125	41,935	2 028,15	79 483,20	164 533,67	85 050,47
7	155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí	m3	21,500	21,620	0,120	3 441,71	73 996,77	74 409,77	413,01
8	155211313	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek hydraulickými klíny	m3	12,200	36,240	24,040	4 781,51	58 334,42	173 281,92	114 947,50
10	155212112	Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m přenosnými vrtacími kladivý průměru do 56 mm, v hornině tř. I a II	m	98,300	664,000	565,700	504,00	49 543,20	334 656,00	285 112,80
12	155213112	Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítí zainjektované cementovou maltou délky do 3 m, průměru přes 20 do 26 mm	kus	18,000	296,000	278,000	1 430,00	25 740,00	423 280,00	397 540,00

13	155213312	Tmy z oceli prováděné horolezeckou technikou s okem z betonářské oceli pro uchycení lana při montáži sítí a sloupků záchytného plotu zainjektované cementovou maltou délky do 3 m, průměru přes 20 do 26 mm	kus	19,000	181,000	162,000	958,76	18 216,44	173 535,56	155 319,12
18	155214211	Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru do 10 mm	m	66,000	172,600	106,600	42,80	2 824,80	7 387,28	4 562,48
24	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	159,500	179,990	20,490	16,70	2 663,65	3 005,83	342,18
25	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	299,970	440,960	140,990	210,00	62 993,70	92 601,60	29 607,90
26	281601111	Injektování s jednoduchým obturátorem nebo bez obturátoru vzestupné, tlakem do 0,60 MPa	hod	9,830	119,250	109,420	848,00	8 335,84	101 124,00	92 788,16
27	585211130	cement portlandský 52,5 MPa, pro nízké teploty	t	0,210	2,528	2,318	3 520,00	739,20	8 898,56	8 159,36
28	628195011	Očištění ocelových konstrukcí od usazenin, rzi a starého nátěru	m2	12,000	89,999	77,999	152,00	1 824,00	13 679,85	11 855,85
33	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	273,840	440,960	167,120	103,00	28 205,52	45 418,88	17 213,36
35	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	90,130	440,960	350,830	105,00	9 463,65	46 300,80	36 837,15
36	783334101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	12,000	148,824	136,824	110,00	1 320,00	16 370,64	15 050,64
37	783335101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	12,000	148,824	136,824	143,00	1 716,00	21 281,83	19 565,83
38	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	12,000	148,824	136,824	112,00	1 344,00	16 668,29	15 324,29
39	112151112	Směrové kácení stromů s odřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm	kus	0,000	5,000	5,000	394,00	0,00	1 970,00	1 970,00
40	112151114	Směrové kácení stromů s odřezáním a odvětvěním D kmene do 500 mm	kus	0,000	3,000	3,000	2 370,00	0,00	7 110,00	7 110,00
41	162301405	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenu stromů jehličnatých D přes 100 do 300 mm	kus	0,000	10,000	10,000	37,40	0,00	374,00	374,00
42	162301406	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenu stromů jehličnatých D přes 300 do 500 mm	kus	0,000	3,000	3,000	174,00	0,00	522,00	522,00
43	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do D kmene 100 mm na vzdálenost do 5000 m	m2	0,000	260,000	260,000	60,40	0,00	15 704,00	15 704,00
44	998006011	Přesun hmot pro vrty samostatné	t	0,000	39,372	39,372	397,03	0,00	15 631,87	15 631,87
45	155131313	Zřízení protierozního zpevnění svahu georofoží, georofoží sklonu přes 1:1	m2	0,000	504,500	504,500	73,90	0,00	37 282,55	37 282,55
46	155131313R	Zřízení protierozního zpevnění svahu georofoží Macmat L 9.1	m2	0,000	605,400	605,400	111,08	0,00	67 247,83	67 247,83
47	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,000	179,990	179,990	195,00	0,00	35 098,05	35 098,05
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 470 630,39
110A - Zajištění skalních stěn a svahů km1,685-1,785 (úsek B)										
5	155211122	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly	m3	80,00	146,700	66,700	2 028,15	162 252,00	297 529,61	135 277,61
7	155211313	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek hydraulickými klíny	m3	5,00	24,470	19,470	4 781,51	23 907,55	117 003,55	93 096,00
8	155211531	aktivovanou cementovou maltou nebo suspensí zazděním dutin průměru přes 50 mm do 1 m kamenem do aktivované cementové malty	m3	5,00	8,100	3,100	28 885,75	144 428,75	233 974,58	89 545,83
18	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	409,50	532,340	122,840	103,00	42 178,50	54 831,02	12 652,52
20	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	184,00	532,340	348,340	105,00	19 320,00	55 895,70	36 575,70
22	155212112	Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m pšenými vrtacími kládky průměru do 56 mm, v hornině tř. I a II	m	0,00	776,000	776,000	504,00	0,00	391 104,00	391 104,00
23	155213112	Tmy z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítí zainjektované cementovou maltou délky do 3 m, průměru přes 20 do 26 mm	kus	0,00	286,000	286,000	1 430,00	0,00	408 980,00	408 980,00
24	155213312	Tmy z oceli prováděné horolezeckou technikou s okem z betonářské oceli pro uchycení lana při montáži sítí a sloupků záchytného plotu zainjektované cementovou maltou délky do 3 m, průměru přes 20 do 26 mm	kus	0,00	102,000	102,000	958,76	0,00	97 793,52	97 793,52
26	313191501	sít na skálu s okem 8x10 cm, HZn+PVC s podélně vpleteným lanem, drát 2,7mm	m2	0,00	717,700	717,700	85,72	0,00	61 521,24	61 521,24
28	155214211	Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru do 10 mm	m	0,00	222,000	222,000	42,80	0,00	9 501,60	9 501,60
29	783334101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	0,00	5,728	5,728	110,00	0,00	630,08	630,08
30	783335101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	0,00	5,728	5,728	143,00	0,00	819,10	819,10
31	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	0,00	5,728	5,728	112,00	0,00	641,54	641,54
32	585211130	cement portlandský 52,5 MPa, pro nízké teploty	t	0,00	2,545	2,545	3 520,00	0,00	8 958,40	8 958,40
33	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,00	266,170	266,170	195,00	0,00	51 903,15	51 903,15
34	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,00	266,170	266,170	16,70	0,00	4 445,04	4 445,04
35	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,00	532,340	532,340	210,00	0,00	111 791,40	111 791,40
36	155131313	Zřízení protierozního zpevnění svahu georofoží, georofoží sklonu přes 1:1	m2	0,00	564,000	564,000	73,90	0,00	41 679,60	41 679,60
37	155131313R	Zřízení protierozního zpevnění svahu georofoží Macmat L 9.1	m2	0,00	676,800	676,800	111,08	0,00	75 178,94	75 178,94
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 632 095,27
110B - Zajištění skalních stěn a svahů km 2,585-2,815 (úsek B)										
7	155211122	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly	m3	42,50	233,950	191,450	2 028,15	86 196,38	474 485,69	388 289,32

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - § 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Název díla: II/169 a II/145 Dlouhá Ves - Radešov, úsek B a C

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 201 - Rekonstrukce opěrné zdi (úsek C)										
10	272311123	Základové konstrukce z betonu prostého klenby ve výkopu nebo na hlavách pilot C 8/10	m3	352,000	35,200	-316,800	3 940,88	1 387 189,76	138 718,98	-1 248 470,78
11	272311127	Základové konstrukce z betonu prostého klenby ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30	m3	105,240	25,000	-80,240	4 769,22	501 912,71	119 230,50	-382 682,21
14	273361116	Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,381	0,000	-2,381	32 274,36	76 845,25	0,00	-76 845,25
15	273361412	Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m ²	t	13,007	6,359	-6,648	35 080,83	456 296,36	223 079,00	-233 217,36
19	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	28,043	26,783	-1,260	32 282,23	905 290,58	864 614,97	-40 675,61
25	334213111	zdivo písko, opěr a kladení mostu z lomového kamene stupaneno nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu	m3	197,888	0,000	-197,888	14 418,17	2 853 182,82	0,00	-2 853 182,82
26	334214112	Kotvení kamenného obkladového zdiva mostů tloušťky do 150 mm ocelovými kotvami	m2	791,550	0,000	-791,550	561,24	444 249,52	0,00	-444 249,52
40	977141118	Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 18 mm, hloubky 120 mm	kus	7 896,000	0,000	-7 896,000	258,87	2 044 037,52	0,00	-2 044 037,52
41	977141120	Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 20 mm, hloubky 130 mm	kus	27 075,000	12 238,000	-14 837,000	206,01	5 577 720,75	2 521 150,38	-3 056 570,37
45	998153135	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	3 363,572	2 038,958	-1 324,614	26,99	90 782,81	55 031,48	-35 751,33
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-10 415 682,77
Měněpráce celkem Kč:										-10 415 682,77

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 201 - Rekonstrukce opěrné zdi (úsek C)										
16	317321018	Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37	m3	163,658	239,159	75,501	4 090,00	669 361,22	978 160,31	308 799,09
29	931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	m2	37,525	52,920	15,395	185,00	6 942,13	9 790,20	2 848,08
30	931994132	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2	m	153,000	231,000	78,000	208,00	31 824,00	48 048,00	16 224,00
39	963051111	Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu	m3	67,230	262,605	195,375	3 858,89	259 433,17	1 013 363,81	753 930,63
43	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	161,352	288,000	126,648	131,46	21 211,33	37 860,48	16 649,15
44	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	322,704	576,000	253,296	12,72	4 104,79	7 326,72	3 221,93
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 101 672,88
Vícepráce celkem Kč:										1 101 672,88
Rozdíl oproti SOD celkem										-9 314 009,89