

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Slavba: Ležaté rozvody vody SV, TUV, CTUV v Městské nemocnici Ostrava
Objekt:

SO 11 - PAVILON D - Klinická biochemie , klinická hematologie

KSO: 801 11
Místo: Nemocniční 898/20A, Ostrava

Zadavatel: Městská nemocnice Ostrava, p. o.

Uchazeč: Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, Ostrava-Poruba 708 00

Projektant: HAMROZI s.r.o.

Zpracovatel: 

Poznámka:

CC-CZ: 10.10.2019
Datum:
IČ: 00635162
DIČ: CZ00635162
IČ: 15495809
DIČ: CZ5812011304
IČ: 25842544
DIČ: CZ25842544
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
120 744,00	21,00%	25 356,24
0,00	15,00%	0,00
v CZK		146 100,24
		120 744,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ležaté rozvody vody SV, TUV, CTUV v Městské nemocnici Ostrava

Objekt:

SO 11 - PAVILON D - Klinická biochemie , klinická hematologie

Místo:

Nemocniční 898/20A, Ostrava

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, p. o.

Uchazeč:

Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, Ostrava-Poruba 708 00

Datum:

10.10.2019

Projektant:

HAMROZI s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sítě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

763 - Konstrukce suché výstavby

781 - Dokončovací práce - obklady

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN4 - Inženýrská činnost

120 744,00

20 669,39

2 600,59

1 655,89

13 037,22

2 876,85

498,84

38 295,89

5 667,71

20 448,81

5 361,84

4 500,00

456,06

1 552,45

309,02

3 200,00

3 200,00

2 578,32

56 000,40

52 800,40

3 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ležaté rozvody vody SV, TUV, CTUV v Městské nemocnici Ostrava

Objekt:

SO 11 - PAVILON D - Klinická biochemie , klinická hematologie

Místo:

Nemocniční 898/20A, Ostrava

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, p. o.

Uchazeč:

Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, Ostrava-Poruba 708 00

Datum:

10.10.2019

Projektant:

HAMROZI s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							120 744,00	
D HSV							20 669,39	
D 3							2 600,59	
1	K	319201321	Svislé a kompletní konstrukce	m2	1,000	217,98	217,98	CS ÚRS 2019 01
	W							
	W		Výkres D.1.1.02-03, D.1.4.02, TZ					
	W		1		1,000			
2	K	340236212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm	kus	3,000	107,96	323,88	CS ÚRS 2019 01
	W							
	W		Výkres D.1.4.02, TZ					
	W		3		3,000			
3	K	340238212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	0,500	569,87	284,94	CS ÚRS 2019 01
	W							
	W		Výkres D.1.4.02, TZ					
	W		0,5		0,500			
4	K	342272225	Příčky z pórobetonových tváří hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	2,200	456,05	1 003,31	CS ÚRS 2019 01
	W							
	W		Výkres D.1.1.02-03, D.1.4.02, TZ					
	W		2,2		2,200			
5	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	8,000	96,31	770,48	CS ÚRS 2019 01
	W							
	W		Výkres D.1.1.02-03, D.1.4.02, TZ					
	W		8		8,000			
D 6							1 655,89	
6	K	612131121	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m2	2,200	50,75	111,65	CS ÚRS 2019 01
	W							
	W		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních ploch penetrace nanášená ručně					
	W		Výkres D.1.1.02-03, D.1.4.02, TZ					
	W		2,2		2,200			
7	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelů stěn	m2	2,200	161,92	356,22	CS ÚRS 2019 01
	W							
	W		Výkres D.1.1.02-03, D.1.4.02, TZ					
	W		2,2		2,200			
8	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	2,200	202,52	445,54	CS ÚRS 2019 01
	W							
	W		Výkres D.1.1.02-03, D.1.4.02, TZ					
	W		2,2		2,200			
9	K	612325221	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2	kus	6,000	94,29	565,74	CS ÚRS 2019 01
	W							
	W		Výkres D.1.4.02, TZ					
	W		6		6,000			
10	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2	kus	0,500	353,48	176,74	CS ÚRS 2019 01
	W							
	W		Výkres D.1.4.02, TZ					
	W		0,5		0,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 037,22	
11	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	6,000	38,27	229,62	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02, TZ					
	W		6		6,000			
12	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektu před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	158,000	78,15	12 347,70	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.1.02-03, D.1.4.02, TZ					
	W		158		158,000			
13	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plyných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	2,200	91,26	200,77	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.1.02-03, D.1.4.02, TZ					
	W		2,2		2,200			
14	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	3,000	53,38	160,14	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02, TZ					
	W		3		3,000			
15	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm	m2	0,500	197,97	98,99	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02, TZ					
	W		0,5		0,500			
D	997		Přesun sutě				2 876,85	
16	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,053	1 175,73	1 238,04	CS ÚRS 2019 01
17	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	1,053	402,78	424,13	CS ÚRS 2019 01
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,053	191,38	201,52	CS ÚRS 2019 01
19	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,318	8,36	52,82	CS ÚRS 2019 01
	W		1,053*6 *Přepočtené koeficientem množství		6,318			
20	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,053	912,00	960,34	CS ÚRS 2019 01
D	998		Přesun hmot				498,84	
21	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,482	1 034,94	498,84	CS ÚRS 2019 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				38 295,89	
D	713		Izolace tepelné				5 667,71	
22	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepěnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	30,600	48,41	1 420,15	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02, TZ					
	W		1,8+1,7+7,8+9,6+1,8+7,9		30,600			
23	M	2837711R	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu s hliníkovou fólií 28 x 9 mm	m	1,800	19,04	34,27	
	W		Výkres D.1.4.02, TZ					
	W		1,8		1,800			
24	M	2837711R1	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu s hliníkovou fólií 35 x 9 mm	m	1,700	30,16	51,27	
	W		Výkres D.1.4.02, TZ					
	W		1,7		1,700			
25	M	2837706R	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu s hliníkovou fólií 45 x 9 mm	m	7,800	34,48	268,94	
	W		Výkres D.1.4.02, TZ					
	W		7,8		7,800			
26	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z kam. vlny s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/30 mm	m	9,600	84,00	806,40	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Výkres D.1.4.02. TZ					
	W		9,6		9,600			
27	M	63154532	pouzdřo izolační potrubní z kam. vlny s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/30 mm	m	1,800	94,40	169,92	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02. TZ					
	W		1,8		1,800			
28	M	63154533	pouzdřo izolační potrubní z kam. vlny s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/30 mm	m	7,900	110,40	872,16	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02. TZ					
	W		7,9		7,900			
29	K	713470821	Odstanění tepelné izolace potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek	m	30,600	66,30	2 028,78	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02. TZ					
	W		30,6		30,600			
30	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,013	793,26	10,31	CS ÚRS 2019 01
31	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,013	423,54	5,51	CS ÚRS 2019 01
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				20 448,81	
32	K	722130801	Demontáž potrubí vodovodního	m	30,600	50,54	1 546,52	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02. TZ					
	W		11,4+3,5+15,7		30,600			
33	K	722131934	Propojení vodovodního potrubí - nové se stávajícím	kus	22,000	382,38	8 412,36	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02. TZ					
	W		22		22,000			
34	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT PN 22, S4 svařovaných D 25 x 2,8 vč. tvarovek (kolena, redukce, Tkusy, přechodky, nátrubky apod.)	m	11,400	291,00	3 317,40	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02. TZ					
	W		11,4		11,400			
35	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT PN 22, S4 svařovaných D 32 x 3,6 vč. tvarovek (kolena, redukce, Tkusy, přechodky, nátrubky apod.)	m	3,500	347,77	1 217,20	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02. TZ					
	W		3,5		3,500			
36	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25	m	11,400	13,62	155,27	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02. TZ					
	W		11,4		11,400			
37	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32	m	3,500	15,86	55,51	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02. TZ					
	W		3,5		3,500			
38	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 40	m	15,700	16,92	265,64	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02. TZ					
	W		15,7		15,700			
39	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 5/4	kus	4,000	21,03	84,12	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02. TZ					
	W		4		4,000			
40	K	722232044	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	2,000	270,49	540,98	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02. TZ					
	W		2		2,000			
41	K	722232045	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1	kus	2,000	389,81	779,62	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02. TZ					
	W		2		2,000			
42	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 100	m	30,600	73,53	2 250,02	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02. TZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			11,4+3,5+15,7					
43	K	722290237	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach do DN 200	m	30,600	57,74	1 766,84	CS ÚRS 2019 01
W			Výkres D.1.4.02, TZ		30,600			
W			11,4+3,5+15,7					
44	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,070	474,29	33,20	CS ÚRS 2019 01
45	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,070	344,68	24,13	CS ÚRS 2019 01
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty				5 361,84	
46	K	72598012R	Protipožární revizní dvířka EW15DP1 300x300 mm	kus	2,000	1 880,00	3 760,00	
W			Výkres D.1.4.02, TZ		2,000			
W			2					
47	K	725R	Kotevní systém pro zdravotnickou (závitová tyč, objímky, spojovací matice, nosník, kombi šroub...)	soubor	1,000	800,00	800,00	
W			Výkres D.1.4.02, TZ		1,000			
W			1					
48	K	732199100	Montáž a dodání orientačních štítků	soubor	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2019 01
W			Výkres D.1.4.02, TZ		1,000			
W			1					
49	K	998725102	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,002	553,77	1,11	CS ÚRS 2019 01
50	K	998725181	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,002	365,13	0,73	CS ÚRS 2019 01
D		727	Zdravotechnika - požární ochrana				4 500,00	
51	K	72711134R	Protipožární vstup stěnou tl do 30 cm včetně min. izolace a protipožárního zpěňujícího tmelu nebo manžety	kus	9,000	500,00	4 500,00	
W			Výkres D.1.4.02, TZ		9,000			
W			9					
D		763	Konstrukce suché výstavby				456,06	
52	K	763135611	Montáž kazet SDK kazetového podhledu	m2	6,000	48,07	288,42	CS ÚRS 2019 01
W			Výkres D.1.4.02, TZ		6,000			
W			6					
53	K	763135881	Demontáž podhledu sádrokartonového výmjuti kazet	m2	6,000	27,94	167,64	CS ÚRS 2019 01
W			Výkres D.1.4.02, TZ		6,000			
W			6					
D		781	Dokončovací práce - obklady				1 552,45	
54	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	1,000	38,85	38,85	CS ÚRS 2019 01
W			Výkres D.1.1.02-03, D.1.4.02, TZ		1,000			
W			1					
55	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	1,000	86,17	86,17	CS ÚRS 2019 01
W			Výkres D.1.1.02-03, D.1.4.02, TZ		1,000			
W			1					
56	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maltoformatových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	1,000	389,40	389,40	CS ÚRS 2019 01
W			Výkres D.1.1.02-03, D.1.4.02, TZ		1,000			
W			1					
57	M	59761040	obklad keramický přes 19 do 22ks/m2	m2	1,100	268,80	295,68	CS ÚRS 2019 01
W			Výkres D.1.1.02-03, D.1.4.02, TZ		1,000			
W			1					
W			1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,000	54,24	54,24	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.1.02-03, D.1.4.02, TZ					
	W		1		1,000			
59	K	781477112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2	1,000	256,61	256,61	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.1.02-03, D.1.4.02, TZ					
	W		1		1,000			
60	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	1,000	41,73	41,73	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.1.02-03, D.1.4.02, TZ					
	W		1		1,000			
61	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily lepené flexibilním lepidlem rohové a ukončovací	m	3,100	120,62	373,92	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.1.02-03, D.1.4.02, TZ					
	W		3,1		3,100			
62	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,020	459,71	9,19	CS ÚRS 2019 01
63	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,020	332,99	6,66	CS ÚRS 2019 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				309,02	
64	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,700	17,89	84,08	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.1.02-03, D.1.4.02, TZ					
	W		2,2+(6*0,25)+1		4,700			
65	K	784211111	Malby z malířských směsí otlěrůvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otlěrůvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,700	47,86	224,94	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.1.02-03, D.1.4.02, TZ					
	W		2,2+(6*0,25)+1		4,700			
	D	M	Práce a dodávky M				3 200,00	
	D	21-M	Elektromontáže				3 200,00	
66	K	9211	Ochranné pospojování	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	
	W		Výkres D.1.1.02-03, D.1.4.02, TZ					
	W		1		1,000			
67	K	9212	Elektrorevize	soubor	1,000	800,00	800,00	
	W		Výkres D.1.1.02-03, D.1.4.02, TZ					
	W		1		1,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 578,32	
68	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	8,000	322,29	2 578,32	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.1.02-03, D.1.4.02, TZ					
	W		8		8,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				56 000,40	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				52 800,40	
69	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.1.02-03, D.1.4.02, TZ					
	W		1		1,000			
70	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveníště	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.1.02-03, D.1.4.02, TZ					
	W		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	16 000,40	16 000,40	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.1.02-03, D.1.4.02, TZ					
	W		1		1,000			
72	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	soubor	1,000	12 800,00	12 800,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.1.02-03, D.1.4.02, TZ					
	W		1		1,000			
D		VRN4	Inženýrská činnost				3 200,00	
73	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření - rozbor vody	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.1.02-03, D.1.4.02, TZ					
	W		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ležaté rozvody vody SV, TUV, CTUV v Městské nemocnici Ostrava
Objekt:

SO 12 - LDN + DSS RADVANICE

KSO: 801 11
Místo: U Slavísek 235/65, Ostrava - Radvanice

Zadavatel: Městská nemocnice Ostrava, p. o.

Uchazeč: Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, Ostrava-Poruba 708 00

Projektant: HAMROZI s.r.o.

Zpracovatel: [redacted]

Poznámka:

CC-CZ: 10.10.2019
Datum:
IČ: 00635162
DIČ: CZ00635162
IČ: 15495809
DIČ: CZ5812011304
IČ: 25842544
DIČ: CZ25842544
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
322 079,18	21,00%	67 636,63
0,00	15,00%	0,00
v CZK		389 715,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ležaté rozvody vody SV, TUV, CTUV v Městské nemocnici Ostrava

Objekt: SO 12 - LDN + DSS RADVANICE

Místo: U Stavisek 235/65, Ostrava - Radvanice

Zadavatel: Městská nemocnice Ostrava, p. o.

Uchazeč: Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, Ostrava-Poruba 708 00

Datum: 10.10.2019

Projektant: HAMROZI s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	322 079,18
3 - Svislé a kompletní konstrukce	16 144,39
4 - Vodorovné konstrukce	825,77
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 503,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 219,00
997 - Přesun sutě	9 429,95
998 - Přesun hmot	2 758,69
PSV - Práce a dodávky PSV	407,22
713 - Izolace tepelné	244 156,47
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	19 503,83
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	217 640,56
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	4 725,35
781 - Dokončovací práce - obklady	1 500,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	589,48
M - Práce a dodávky M	197,25
21-M - Elektromontáže	5 778,32
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 778,32
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	56 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	52 800,00
	3 200,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Ležaté rozvody vody SV, TUV, CTUV v Městské nemocnici Ostrava

Objekt:

SO 12 - LDN + DSS RADVANICE

Místo:

U Slavísek 235/65, Ostrava - Radvanice

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, p. o.

Uchazeč:

Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, Ostrava-Poruba 708 00


Datum:

10.10.2019

Projektant:

HAMROZI s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				322 079,18	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce			825,77	16 144,39	
1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	0,500	217,98	108,99	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		0,5		0,500			
2	K	340236212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm	kus	4,000	107,96	431,84	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		4		4,000			
3	K	340238212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	0,500	569,87	284,94	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		0,5		0,500			
D	4		Vodorovné konstrukce			1 503,76		
4	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropích železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, vyztuže a zajištění potrubí skelhou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2	kus	4,000	375,94	1 503,76	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		4		4,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			1 219,00		
5	K	611325221	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropích, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	4,000	116,17	464,68	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		4		4,000			
6	K	612325221	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	8,000	94,29	754,32	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		8		8,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			9 429,95		
7	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zajištění do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	27,000	38,27	1 033,29	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		27		27,000			
8	K	952902121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením	m2	258,200	2,50	645,50	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		258,2		258,200			
9	K	971033331	Výbourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	4,000	53,38	213,52	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	971033531	4 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm Výkres D.1.4.02-03, TZ	m2	4,000 0,500	197,97	98,99	CS ÚRS 2019.01
11	K	977151223	0,5 Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru do 150 mm Výkres D.1.4.02-03, TZ	m	0,500 1,400 1,400	5 313,32	7 438,65	CS ÚRS 2019.01
D	997		Přesun sutě				2 758,69	
12	K	997013214	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,906	1 438,43	1 303,22	CS ÚRS 2019.01
13	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,906	402,78	364,92	CS ÚRS 2019.01
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,906	191,38	173,39	CS ÚRS 2019.01
15	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10,872	8,36	90,89	CS ÚRS 2019.01
16	K	997013831	0,906*12 Přepočtené koeficientem množství Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	10,872 0,906	912,00	826,27	CS ÚRS 2019.01
D	998		Přesun hmot				407,22	
17	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,366	1 112,63	407,22	CS ÚRS 2019.01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				244 156,47	
D	713		Izolace tepelné				19 503,83	
18	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdrý s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm Výkres D.1.4.02-03, TZ	m	64,700	55,31	3 578,56	CS ÚRS 2019.01
19	M	2837708R1	36,3+22,4+6 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu s hliníkovou fólií 110x13 mm	m	64,700 36,300	133,84	4 858,39	
20	M	2837708R2	Výkres D.1.4.02-03, TZ 2,7+33,6 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu s hliníkovou fólií 134x20 mm	m	36,300 22,400	269,92	6 046,21	
21	M	63154522	Výkres D.1.4.02-03, TZ 22,4 pouzdro izolační potrubní z kam. vlny s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 133/30 m	m	22,400 6,000	111,20	667,20	CS ÚRS 2019.01
22	K	713470821	Výkres D.1.4.02-03, TZ 6 Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek	m	6,000 64,700	66,30	4 289,61	CS ÚRS 2019.01
23	K	998713103	Výkres D.1.4.02-03, TZ 64,7 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,049	879,70	43,11	CS ÚRS 2019.01
24	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,049	423,54	20,75	CS ÚRS 2019.01
D	722		Zdravotníka - vnitřní vodovod				2 17 640,56	
25	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4	kus	1,000	11,98	11,98	CS ÚRS 2019.01
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	734190818	Demontáž přírub rozpojení přírubového spoje přes 50 do DN 100	kus	5,000	81,42	407,10	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		5					
27	K	230032029	Montáž přírubových spojů DN 80	kus	5,000			
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ			56,26	225,04	CS ÚRS 2019 01
	W		4					
28	K	230032030	Montáž přírubových spojů DN 100	kus	4,000			
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ			91,20	638,40	CS ÚRS 2019 01
	W		7					
29	M	28654368	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90	kus	7,000			
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ			484,80	1 939,20	CS ÚRS 2019 01
	W		4					
30	M	28654410	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110	kus	4,000			
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ			547,20	3 830,40	CS ÚRS 2019 01
	W		7					
31	M	28653135	nákrůžek lemový PPR 90	kus	7,000			
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ			216,00	864,00	CS ÚRS 2019 01
	W		4					
32	M	28653136	nákrůžek lemový PPR 110	kus	4,000			
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ			276,00	1 932,00	CS ÚRS 2019 01
	W		7					
33	M	55291303	těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 80	kus	7,000			
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ			180,00	1 260,00	CS ÚRS 2019 01
	W		7					
34	M	55291304	těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 100	kus	7,000			
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ			200,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		10					
35	M	883001607R	ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/70	kus	10,000			
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ			16,40	2 230,40	
	W		136					
36	M	887201600R	PODLOŽKA NEREZ M16	kus	136,000			
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ			2,00	544,00	
	W		272					
37	K	722130801	Demontáž potrubí vodovodního	m	272,000			
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ			50,54	2 966,70	CS ÚRS 2019 01
	W		58,7					
38	K	722131934	Propojení vodovodního potrubí - nové se stávajícím	kus	58,700			
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ			382,38	3 059,04	CS ÚRS 2019 01
	W		8					
39	K	722174029R	Potrubí z plastových trubek z polypropylénu PP-RCT PN 22, S4 svařovaných D 90 x 10,1	m	8,000			
	W		vč. tvarovek (kolena, redukce, Tkusy, přechodky, nátrubky apod.)					
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ			1 176,00	3 175,20	
	W		2,7					
40	K	722174030	Potrubí z plastových trubek z polypropylénu PP-RCT PN 22, S4 svařovaných D 110 x 12,3	m	2,700			
	W		vč. tvarovek (kolena, redukce, Tkusy, přechodky, nátrubky apod.)					
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ			1 665,46	55 959,46	CS ÚRS 2019 01
	W		33,6					
41	K	722174031R	Potrubí z plastových trubek z polypropylénu PP-RCT PN 22, S4 svařovaných D 125 x 14	m	33,600			
	W		vč. tvarovek (kolena, redukce, Tkusy, přechodky, nátrubky apod.)					
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ			2 225,24	63 196,82	
	W		28,4					
	W		28,400					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	722211813	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 80	kus	2,000	126,78	253,56	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		2		2,000			
43	K	722211814	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN 100	kus	6,000	169,13	1 014,78	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		6		6,000			
44	K	722213114	Armatury přírubové zpětné klapky DN 80	soubor	1,000	5 748,78	5 748,78	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		1		1,000			
45	K	722213115	Armatury přírubové zpětné klapky DN 100	soubor	1,000	7 369,26	7 369,26	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		1		1,000			
46	K	722219105	Armatury přírubové montáž vodovodních armatur přírubových ostatních typů DN 100	kus	2,000	2 257,26	4 514,52	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		2		2,000			
47	M	50101008R	přírubová redukce, DN 100/80	kus	2,000	2 433,60	4 867,20	
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		2		2,000			
48	K	722224115	Armatury s jedním závitěm kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	1,000	186,14	186,14	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		1		1,000			
49	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí přes do DN 100	m	58,700	73,53	4 316,21	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		2.7+33,6+22,4		58,700			
50	K	722290237	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 200	m	58,700	57,74	3 389,34	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		2.7+33,6+22,4		58,700			
51	K	723213204	Armatury přírubové kulové kohouty DN 80 voda	soubor	1,000	7 920,00	7 920,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		1		1,000			
52	K	723213205	Armatury přírubové kulové kohouty DN 100 voda	soubor	3,000	10 720,00	32 160,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		3		3,000			
53	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,980	494,22	978,56	CS ÚRS 2019 01
54	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,980	344,68	682,47	CS ÚRS 2019 01
D		725	Zdravotecnika - zařizovací předměty				4 725,35	
55	K	763171811	Demontáž revizních klapek nebo dvířek, velikost do 1,00 m2	kus	1,000	44,40	44,40	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		1		1,000			
56	K	72598013R	Protipožární revizní dvířka EW15DP1 300x300 mm	kus	1,000	1 880,00	1 880,00	
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		1		1,000			
57	K	725R	Kolevní systém pro zdravotnickou (závitová tyč, objímky, spojovací matice, nosník, kombi šroub...)	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		1		1,000			
58	K	732199100	Montáž a dodání orientačních štítků	soubor	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1		1,000			
59	K	998725103	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001	577,55	0,58 CS ÚRS 2019 01	
60	K	998725181	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,001	385,13	0,37 CS ÚRS 2019 01	
D	727		Zdravotnicka - požární ochrana				1 500,00	
61	K	72711134R	Protipožární přístup stěnou tl do 35 cm včetně min. izolace a prolipožárního zpěňujícího tmelu nebo manžety	kus	2,000	500,00	1 000,00	
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
62	K	72711140R	Protipožární přístup stropem tl do 35 cm včetně min. izolace a protipožárního zpěňujícího tmelu nebo manžety	kus	1,000	500,00	500,00	
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		1		1,000			
D	781		Dokončovací práce - obklady				589,48	
63	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	0,500	38,85	19,43 CS ÚRS 2019 01	
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		0,5		0,500			
64	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	0,500	86,17	43,09 CS ÚRS 2019 01	
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		0,5		0,500			
65	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	0,500	389,40	194,70 CS ÚRS 2019 01	
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		0,5		0,500			
66	M	59761040	obklad keramický přes 19 do 22ks/m2	m2	0,550	268,80	147,84 CS ÚRS 2019 01	
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		0,5		0,500			
	W		0,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,550			
67	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivé	m2	0,500	54,24	27,12 CS ÚRS 2019 01	
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		0,5		0,500			
68	K	781477112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2	0,500	256,61	128,31 CS ÚRS 2019 01	
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		0,5		0,500			
69	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	0,500	41,73	20,87 CS ÚRS 2019 01	
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		0,5		0,500			
70	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,010	479,01	4,79 CS ÚRS 2019 01	
71	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,010	332,99	3,33 CS ÚRS 2019 01	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				197,25	
72	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	17,89	53,67 CS ÚRS 2019 01	
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		12*0,25		3,000			
73	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	47,86	143,58 CS ÚRS 2019 01	
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		12*0,25		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	M		Práce a dodávky M				5 778,32	
D	21-M		Elektromontáže				5 778,32	
74	K	9211	Ochranné pospojování	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		1		1,000			
75	K	9212	Elektrorevize	soubor	1,000	800,00	800,00	
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		1		1,000			
76	K	HZS2221	Hodinové zučtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	8,000	322,29	2 578,32	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		8		8,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				56 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				52 800,00	
77	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		1		1,000			
78	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveníště	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		1		1,000			
79	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	16 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		1		1,000			
80	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	soubor	1,000	12 800,00	12 800,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02-03, D.1.1.02-03 TZ					
	W		1		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				3 200,00	
81	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření - rozbor vody	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.02-03, TZ					
	W		1		1,000			

týdny[illegible]