

VÝKAZ VÝMĚR KLIMATIZACE

Zadavatel: Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Název akce: ÚzP Ostrava I - stavební úpravy Jurečkova 1 a2

pozice	dod. výrob.	popis zařízení	m.j.	počet	Cena jednotková	Cena celková	Hmotnost (kg)	
							m.j.	celkem
Zařízení č.1 - Chlazení								
1.1	0025	Venkovní kondenzační jednotka IVX Premium RAC-50WXB	ks	1	28 369	28 369		
1.2	0025	Vnitřní jednotka nástěnná včetně infraovládače RAKC-50RXB	ks	1	13 947	13 947		
1.3	0000	Čerpadlo kondenzátu MINI (ASPEN)	ks	1	3 398	3 398		
1.4		<i>neobsazeno</i>						
1.5	0000	Cu potrubí chladírenské vč. vzduchotěsná izolace, mont.materiálu, příchytek, atd. trasa kapaliny vč. sání	bm	17	772	13 127		
1.6	0000	Komunikační kabeláž	kpl	1	1 818	1 818		
1.7	0000	Doplnění chladiva R410A	kg	1	1 616	1 616		
1.8	0000	Plastový krycí systém včetně tvarovek ARTIsplit	bm	17	154	2 625		
1.9	0000	Gumové podstavce pod venkovní jednotku	kpl	1	1 045	1 045		
1.10	0000	Montáž, uvedení do provozu	kpl	1	7 128	7 128		
1.11	0000	Montážní a závěsový materiál	kg	2	1 497	2 994		
1.12	0000	Zaškolení obsluhy	kpl	1	594	594		
1.13	0000	Přesun hmot	kpl	1	238	238		
1.14		<i>neobsazeno</i>						
1.15	0000	Potrubí kondenzátu PP DN32 vč. pozinkovaných korýtek, montáže	bm	17	618	10 502		
1.16	0000	Dopravné, technické zabezpečení stavby	kpl	1	3 089	3 089		
1.17		<i>neobsazeno</i>						
Zařízení č.1 - Chlazení - CELKEM (bez DPH)						90 490		