

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova-Stará cesta" a "Rekonstrukce mostu ev.č. 233-031 přes Úslavu - Chrástecká
Objekt:	SO 101 Sílnice II/233 – Mohylová ulice, zastávkový zářív SO 102 Místní komunikace, parkovací pásy, chodníky, stezky a TÚ SO 120 Dopravně inženýrská opatření SO 303 Dešťová kanalizace Rekonstrukce mostu ev.č. 233-031 přes Úslavu - Chrástecká
Objednatel 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.
Objednatel 2:	Statutární město Plzeň, zastoupené Správou veřejného statku města Plzně
Objednatel 3:	VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Zhotovitel:	STRABAG a.s.
TDS:	
Projektant:	D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o.
Popis změny:	
SO 120 Dopravně inženýrská opatření - SÚSPK (16,73%) Statutární město Plzeň (33,47%) VODÁRNA PLZEN (49,80%)	
ZMČ. 1: Jedná se o doplnění návěstidla a úprava stávajícího značení [vícepráce]	
Na základě požadavku koordinátora dopravních staveb pro město Plzeň, bylo nutné na křižovatce ulic Rokycanská x Jateční x Cvoakařská, na křižovatkové větvi Jateční doplnit střední jízdní pruh (pro jízdu přímo a zároveň odbočení vpravo) tak, aby zároveň umožnil odbočení vlevo. To znamená doplnění vodorovného dopravního značení V9a o šipku vlevo na celkem třech místech. Zároveň byla šipka vlevo doplněna na svislé dopravní značce IP19.	
Na křižovatce ulic Jateční x Těšínská bylo doplněno přenosné návěstidlo SSZ, které je umístěno v Těšínské ul. na začátku jízdního pruhu pro odbočení vlevo. Pro napájení a přenos informací bylo k návěstidlu zavedeno vzdušné kabelové připojení z řadiče křižovatky Rokycanská x Jateční. [vícepráce]	
Rekonstrukce mostu ev.č. 233-031 přes Úslavu - Chrástecká - SÚSPK	
ZMČ. 2: Po odfrézování komunikace na mostě byl vyhodnocen stav stávajících spádových betonů jako dobrý a bylo odsouhlaseno, že se bourat nebudou pouze se vybourají otvory na osazení deviatorů a povrchy před pokládkou izolace se pouze vyspraví pečatlicí vrstvou. Následně byly vyhrabány přechodové oblasti u kterých bylo konstatováno odbourání komplet závěrných zdí a dobetonování čel mostní konstrukce z důvodu vysoké degradace betonů na čelech trámů. Trámy byly degradovány i v místech ložisek kam byly navrženy roznášecích nerez desky o tloušťce 20mm, které byly uchyceny na šrouby stávajících ložisek a zakryty nerez kloboukovou matkou. Pro zvednutí stávající konstrukce bylo zapotřebí odbourat části úložného prahu pilíře pro osazení lisů a při tom byly navrženy monoříčkové bločky pod ložiska. Po kontrole stávajících úložných prahů na opěrách byl stav betonu vyhodnocen jako nevyhovující a bylo navrženo místo sanace přibetonování o tloušťce 100mm. Při osazování lan a deviatorů byly zjištěny různé parametry vrtů pro napínací lana a dle toho byly navrženy úpravy deviatorů a kotvevnic oblastí lan. Po napnutí lan se prováděla izolace, kde byl návrh ochrany na chodnících geotextílií, který byl změněn na ochranu pásy s vložkou. Při úpravě přechodových oblastí bylo zjištěno, že přes přechodovou oblast vede žlb. táhlo mezi stávajícími římsami, které musí být zachováno. Změna tedy nastala ve vrstvách izolace (geotextílie, HDPE fólie, geotextílie) a v zásypu mezerovitým betonem. Při osazování obrub na mostní konstrukci bylo dohodnuto, že spáry mezi obrubama budou podlity drenážním plastbetonem. Jako poslední se dělala kompletní sanace mostu. Pro zakrytí lan na spodní části trámů byl domluven torkret o tloušťce 100mm. [vícepráce/méněpráce]	
SO 101 Sílnice II/233 – Mohylová ulice, zastávkový zářív - SÚSPK:	
ZMČ. 3: Jedná se o vybourání podkladu z SC	
Při odtězování podkladních vrstev byla lokálně zjištěna konstrukční vrstva z cementové stabilizace, kterou bylo nutné vybourat. [vícepráce/méněpráce]	
SO 101 Sílnice II/233 – Mohylová ulice, zastávkový zářív - SÚSPK:	
ZMČ. 4: Jedná se o odvoz vyfrézované živice	
Na základě požadavku investora byla odfrézovaná asfaltová suť dopravena a uložena na skládku danou objednatelem (obalovna Letkov) v úseku KM 0,000 - KM 0,095 a KM 0,130 - KM 0,250. Položka vodorovná doprava suti z vyfrézované živice není součástí rozpočtu SO 101 dle smlouvy o dílo. [vícepráce]	
SO 101 Sílnice II/233 – Mohylová ulice, zastávkový zářív - SÚSPK	
ZMČ. 5: Jedná se o uložení kontaminované výkopové zeminy	
Na základě provedených rozborů výkopové zeminy ze stavby (etapa 1, fáze 1,2) bylo zjištěno, že se jedná o zeminu kontaminovanou (viz. protokol č. 1948388PR). Z tohoto důvodu nelze tedy materiál ukládat jako běžný výkopek. [vícepráce/méněpráce]	
SO 303 Dešťová kanalizace - SÚSPK	
ZMČ. 6: Jedná se o uložení kontaminované výkopové zeminy	
Na základě provedených rozborů výkopové zeminy ze stavby (etapa 1, fáze 1,2) bylo zjištěno, že se jedná o zeminu kontaminovanou (viz. protokol č. 1948388PR). Z tohoto důvodu nelze tedy materiál ukládat jako běžný výkopek. [vícepráce/méněpráce]	
SO 303 Dešťová kanalizace - SÚSPK	
ZMČ. 7: Jedná se o změnu materiálu kanalizačního potrubí [vícepráce/méněpráce]	
SO 102 Místní komunikace, parkovací pásy, chodníky, stezky a TÚ - statutární město Plzeň	
ZMČ. 8: Jedná se o uložení kontaminované výkopové zeminy	
Na základě provedených rozborů výkopové zeminy ze stavby (etapa 1, fáze 1,2) bylo zjištěno, že se jedná o zeminu kontaminovanou (viz. protokol č. 1948388PR). Z tohoto důvodu nelze tedy materiál ukládat jako běžný výkopek. [vícepráce/méněpráce]	

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Dodatečné požadavky objednatele, změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 § 222 zák.136/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	Zápisem z KD, upřesňující PD (DSPS), skutečnost na stavbě		
	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
údaje o ceně díla	Cena díla bez DPH (dle SOD)		75 872 383,83 Kč	
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH		75 872 383,83 Kč	
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD	24 882 434,75 Kč	
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	24 882 434,75 Kč	
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	25 454 088,72 Kč	
	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD	12 822 782,58 Kč	
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	12 822 782,58 Kč	
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	12 900 948,29 Kč	
	Objednatel č. 3	Cena díla bez DPH dle SOD	38 167 166,50 Kč	
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	38 167 166,50 Kč	
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	38 288 892,83 Kč	
	Cena díla celkem po dodatku č. 1 bez DPH		76 643 929,84 Kč	
	Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH		92 739 155,11 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-1 431 253,03 Kč	771 546,01 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	2 202 799,04 Kč		
Třem:	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:	22.11.2019		
	TDS:	22.11.2019		
	TDS:	22.11.19		
	Projektant:	22.11.19		
	Projektant:	22.11.2019		
	Objednatel 1:	22.11.2019		
	Objednatel 2:	22.11.2019		
Objednatel 3:	22.11.2019			
Přílohy	Přílohy: Rekapitulace a rozpočet dílčích změn ke Změnovému listu č.1			

Rekapitulace změn stavby: II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova-Stará cesta" a "Rekonstrukce mostu ev.č. 233-031 přes Úslavu - Chrástecká - Změnový list č. 1

Změnový list č. 1 - Změna 1-8

Objednatel	číslo Změny	VCP	Odpočty	Součet	
SUSPK	1 - doplnění návěstidla a úprava značení	81 810,85	0,00	81 810,85	SO 120 Dopravně inženýrská opatření
	2 - skutečné provedení změn - most	1 360 671,72	-1 284 010,48	76 661,24	Rekonstrukce mostu ev.č. 233-031 přes Úslavu - Chrástecká - SÚSPK
	3 - vybourání podkladu z SC	72 664,80	-8 424,00	64 240,80	SO 101 Silnice II/233 – Mohylová ulice, zastávkový zářív - SÚSPK
	4 - odvoz vyfrézované živice	74 520,00	0,00	74 520,00	SO 101 Silnice II/233 – Mohylová ulice, zastávkový zářív - SÚSPK
	5 - uložení kontaminované zeminy SO 101	222 007,46	-44 977,04	177 030,42	SO 101 Silnice II/233 – Mohylová ulice, zastávkový zářív - SÚSPK
	6 - uložení kontaminované zeminy SO 303	145 498,00	-28 400,40	117 097,60	SO 303 Dešťová kanalizace - SÚSPK
	7 - změna materiálu kanalizačního potrubí	36 264,58	-55 971,51	-19 706,93	SO 303 Dešťová kanalizace - SÚSPK
statutární město Plzeň	1 - doplnění návěstidla a úprava značení	40 893,20	0,00	40 893,20	SO 120 Dopravně inženýrská opatření
	8 - uložení kontaminované zeminy SO 102	46 742,11	-9 469,60	37 272,51	SO 102 Místní komunikace, parkovací pásy, chodníky, stezky a TÚ - statutární město Plzeň
VODÁRNA PLZEŇ	1 - doplnění návěstidla a úprava značení	121 726,33	0,00	121 726,33	SO 120 Dopravně inženýrská opatření
CELKEM ZMĚNY		2 202 799,04	-1 431 253,03	771 546,01	
SUSPK		1 993 437,40	-1 421 783,43	571 653,97	
statutární město Plzeň		87 635,31	-9 469,60	78 165,71	
VODÁRNA PLZEŇ		121 726,33	0,00	121 726,33	

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMČ. 1										
Název díla: II/233 Stavební úpravy Mothylové ulice, úsek Masarykova-Stará cesta" a "Rekonstrukce mostu av.č. 233-031 přes Úelavu - Chrástická										
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	mírná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/mír. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt SO 120 Dopravné inženýrské opatření SÚSPK (16,73%) Stabátní město Pízeň (33,47%) PLZEŇ (49,80%)			VODÁRNA doplnění návěstidla a úprava dopravního značení							
N	R-pol	doplnění návěstidla do křižovatky Těšínská x Jateční a úprava značení v křižovatce ulic Rokycanská x Jateční x Cvokefská. nabídka Subdodavatele + režije 13,18 % (197.003,04 + 18.863,00) = 215.866,04	KPL	0,000				0,00	244 430,38	244 430,38
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									244 430,38	
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	mírná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/mír. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt SO 120 Dopravné inženýrské opatření SÚSPK (16,73%) Stabátní město Pízeň (33,47%) PLZEŇ (49,80%)			VODÁRNA doplnění návěstidla a úprava dopravního značení							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									0,00	
Celkové rozdílné oproti SoD celkem Kč:									244 430,38	

SO 120 - rozdělení dle objednatelů

Název projektu: 841-UEJN - II/233 Mothylová ul. a most Chrástická

Objednatel: SÚSPK a Město Pízeň a VODÁRNA PLZEŇ a.s. Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Celkem			SÚSPK (16,73%)			Město Pízeň (16,73%)			Vodárna Pízeň (49,80%)		
				Množství	JC (CZK)	CC (CZK)	Množství	JC (CZK)	CC (CZK)	Množství	JC (CZK)	CC (CZK)	Množství	JC (CZK)	CC (CZK)
N		doplnění návěstidla do křižovatky Těšínská x Jateční a úprava značení v křižovatce ulic Rokycanská x Jateční x Cvokefská	lpi			244 430,38									
Celkem:						246 756,33						40 893,20			121 726,33

Změnový list č.1 – Změna č. 1
V Í C E P R Á C E (M Ě N Ě P R Á C E)

ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název akce:

„II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova-Stará cesta" a "Rekonstrukce mostu ev.č. 233-031 přes Úslavu - Chrástecká“

SoD (číslo ze dne): 841/TD/UE/2019/1 ze dne 11.03.2019

Popis a důvod víceprací:

Na základě požadavku koordinátora dopravních staveb pro město Plzeň, bylo nutné na křižovatce ulic Rokycanská x Jateční x Cvokařská, na křižovatkové větvi Jateční doplnit střední jízdní pruh (pro jízdu přímo a zároveň odbočení vpravo) tak, aby zároveň umožnil odbočení vlevo. To znamená doplnění vodorovného dopravního značení V9a o šipku vlevo na celkem třech místech. Zároveň byla šipka vlevo doplněna na svislé dopravní značce IP19. Na křižovatce ulic Jateční x Těšínská bylo doplněno přenosné návěstidlo SSZ, které je umístěno v Těšínské ul. na začátku jízdního pruhu pro odbočení vlevo. Pro napájení a přenos informací bylo k návěstidlu zavedeno vzdušné kabelové připojení z radiče křižovatky Rokycanská x Jateční.

Částka odpovídá procentuálnímu rozdělení jednotlivých investorů a to 49,80 %.

Lhůta pro provedení víceprací(konkrétní datum): nemá vliv na termín realizace dle SoD

Ocenění víceprací v Kč : výše uvedené změny představují úpravu ceny:
- méněpráce celkem 0 Kč bez DPH
- vícepráce celkem 121 726,33 Kč bez DPH

Celkové navýšení ceny ZL 1 – Změna č.1 121 726,33 Kč bez DPH
(viz. Příloha č.1)

Potvrzení změny

za TDI:

Dne: 22. 11. 19

za Autorský dozor:

Dne: 22. 11. 19

za Zhotovitele:

Dne: 22. 11. 19

za Objednatele VODÁRNA PLZEŇ a.s.:

Dne: 22. 11. 19

Příloha č.1 – položkový soupis víceprací
Příloha č.2 – CN subdodavatele

Změnový list č. 1 – Změna č.1
VÍCEPRÁCE (~~MÉNĚPRÁCE~~)

ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název akce:

„II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova-Stará cesta" a "Rekonstrukce mostu ev.č. 233-031 přes Úslavu - Chrástecká“

SoD (číslo ze dne): 841/TD/UE/2019/1 ze dne 11.03.2019

Popis a důvod víceprací:

Změna č.1 - Na základě požadavku koordinátora dopravních staveb pro město Plzeň, bylo nutné na křižovatce ulic Rokycanská x Jateční x Cvokařská, na křižovatkové větvi Jateční doplnit střední jízdní pruh (pro jízdu přímo a zároveň odbočení vpravo) tak, aby zároveň umožnil odbočení vlevo. To znamená doplnění vodorovného dopravního značení V9a o šipku vlevo na celkem třech místech. Zároveň byla šipka vlevo doplněna na svislé dopravní značce IP19. Na křižovatce ulic Jateční x Těšínská bylo doplněno přenosné návěstidlo SSZ, které je umístěno v Těšínské ul. na začátku jízdního pruhu pro odbočení vlevo. Pro napájení a přenos informací bylo k návěstidlu zavedeno vzdušné kabelové připojení z řadiče křižovatky Rokycanská x Jateční.

Částka odpovídá procentuálnímu rozdělení jednotlivých investorů a to 16,73 %, což činí pro Objednatele částku ve výši 40.893,20 Kč.

Lhůta pro provedení víceprací(konkrétní datum): nemá vliv na termín realizace dle SoD

Ocenění víceprací v Kč : výše uvedené změny představují úpravu ceny:

- méněpráce celkem 0,00 Kč bez DPH
- vícepráce celkem 40 893,20 Kč bez DPH

Celkové navýšení ceny ZL 1 – Změna č.1 40 893,20 Kč bez DPH
(viz. Příloha č.1)

Potvrzení změny

za TDS:

Dne: 22.11.2019

za Autorský dozor:

Dne: 22.11.2019

za Zhotovitele:

Dne: 22.11.2019

za Objednatele SVSMP:

Dne: 25-11-2019

Příloha č.1 – oceněný soupis prací ZMč.1

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMĚ. 2

Název díla: I/233 Stavební opravy Mlýnské ulice, česko Masarykova-Stará cesta a "Rekonstrukce mostu ev.č. 233-021 přes Ústavu - Chrástecká

VÍCEPRÁCE

poř. číslo položky	název položky	popis položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cenářový jednotkový Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdíl celkové ceny Kč
objekt: Rekonstrukce mostu ev.č. 233-021 přes Ústavu - Chrástecká - SÚSPK			aktuálně provedení změn - most							
9	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1, ODVOZ DO 20KM	M3					33 965,00	43 606,98	9 641,98
10	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3					47 600,00	81 112,89	13 512,89
13	261513	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 25MM	M					41 726,40	62 569,60	20 843,20
20	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3					143 648,40	282 547,81	138 899,21
21	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, 8500B	T					7 118,68	15 655,39	8 536,71
22	333366	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ	T					7 405,28	23 207,56	15 802,30
31	56110	PODKLADNÍ BETON	M3					8 519,57	15 140,66	6 621,09
33	57134111	ASFALTOVÝ BETON VRSTVA OBRUSNÁ ACC 11 (ABS) TR. 1 TL 40MM Š DO 3M Z NEMODIFIKOVANÉHO ASFALTU	M2					806 827,33	850 516,83	43 689,50
50	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUSNÍKŮ KAMENNÝCH	M					244 335,99	285 739,18	42 403,19
N	421321130	Mostrní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 40/50	m3					0,00	9 808,40	9 808,40
N	423353121	Bednění čel pracovních těmů nebo komry ze ŽB - zřízení	m2					0,00	30 720,00	30 720,00
N	423353221	Bednění čel pracovních těmů nebo komry ze ŽB - odstavení	m2					0,00	14 640,00	14 640,00
N	451475121	Podkladní vrstva plastbetonové samonivelační první vrstva tl 10 mm	m2					0,00	22 770,00	22 770,00
N	936172124	Osazení doplňkových konstrukcí mostního vybavení z oceli hmotností do 100 kg	kus					0,00	45 840,00	45 840,00
N	109334021_03	Mostrní odvodňovací trubka z povrchu izolace. Cenová nabídka subdávatele 1251,- + 13,18% náže	ks					0,00	19 822,32	19 822,32
N	R13756620_01	Nerez plech tl. 20 mm. Cenová nabídka subdávatele 9776,- + 13,18% náže	ks					0,00	110 644,80	110 644,80
N	451477121	Podkladní vrstva plastbetonové drenážní první vrstva tl 20 mm	m2					0,00	113 080,00	113 080,00
N	458311131	Filtrovací vrstvy za opáskou z betonu denněžního hutněného po vrstvách	m3					0,00	168 895,44	168 895,44
N	936171121	Osazení kovových doplňků mostního vybavení - svorníků a šroubů s maticou do otvorů	kus					0,00	3 548,00	3 548,00
N	R03111021_02	Nerez matice kloboučové M36. Cenová nabídka subdávatele 369,- + 13,18% náže	ks					0,00	16 705,20	16 705,20
N	963041211	Boční mostrní nosné konstrukce z betonu prostého	m3					0,00	13 140,00	13 140,00
N	977151125	Mídrové vrtý diamantovými konankami do D 200 mm do stavebních materiálů	m					0,00	15 540,00	15 540,00
N	977151811	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve střešeném prostředí	m					0,00	1 194,00	1 194,00
N	985512213	Sřítaný beton ze suché směsi pevností 45 MPa líc líc a pohledů tl 60 mm	m3					0,00	57 280,00	57 280,00

N	985512219	Přípravek ke stříkanému betonu ze suché směsi pevnosti 45 MPa líc děnéb a pohledů ZKD 10 mm	m2
N	985513111	Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zafixování	m2
N	985582323	Výztuž stříkaného betonu líc děnéb ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 8 mm oka přes 100 mm	m2
N	985584112	Košíčky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D 8 mm do cementové malty	kus
N	985675111	Bednění ztužujících věnců - zřízení	m2
N	985675121	Bednění ztužujících věnců - odstranění	m2
N	711341584	Provedení hydroizolace mostovek pásy přilavením NAIP	m2
N	777121105	Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stříkou plínou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 3 mm	m2
N	62856011	pěs asfaltový natavětejný modifikovaný SBS 4,0mm s vlozkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2
59	93864	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z PLASTU	KUS

Rozdíl oprávnění SoD celkem Kč:

1 360 671,72

MÉNĚPRA

poř. číslo položky	kód položky	popis položky	měrná jednotka
objekt: Rekonstrukce mostu ev.č. 233-431 přes Úlavu - Chrásteká - 818PK			
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
11	17581	OBSYP PŮTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3
23	420314	PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3
24	421125	MOSTNÍ NOBNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C30/37 (B37)	M3
29	457314	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30	M3
30	457386	VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ	T
35	574154	ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL, 40MM	M2
44	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2
49	917427	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	M
50	93864	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z PLASTU	KUS
62	988156	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3

Rozdíl oprávnění SoD celkem Kč:

-1 284 010,43

Celkový rozdíl oprávnění SoD celkem Kč:

76 661,24

0,00	54 580,00	54 580,00
0,00	8 498,00	8 498,00
0,00	14 762,00	14 762,00
0,00	35 200,00	35 200,00
0,00	11 284,00	11 284,00
0,00	3 049,80	3 049,80
0,00	19 492,29	19 492,29
0,00	242 577,32	242 577,32
0,00	35 510,38	35 510,38
6 087,00	0,00	-6 087,00

sv	celková cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
12 778,14	0,00	-12 778,14
54 700,00	0,00	-54 700,00
82 281,83	0,00	-82 281,83
88 558,84	0,00	-88 558,84
313 803,88	0,00	-313 803,88
85 490,28	0,00	-85 490,28
188 746,00	118 280,00	-48 466,00
39 441,07	24 046,89	-15 394,18
428 988,78	25 011,22	-403 977,56
9 581,00	8 097,00	-3 484,00
209 705,72	10 459,53	-199 246,19
		-1 284 010,43
		76 661,24

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMČ. 4

Název díla: II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova-Stará cesta" a "Rekonstrukce mostu ev.č. 233-031 přes Úslavu - Chrástická

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku	celk.cena ve smlouvě	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt: SO 101 Silnice II/233 – Mohylová ulice, zastávkový záliv - SÚSPK			odvoz vyfrézované živice (položka převzata z SO 102 č.p. 76)								
SO 102 p.č.76	997221552.dp	Vodorovná doprava sutí z vyfrézované živice do Obalovny Letkov, spol. s r.o. (bez poplatku), se složením	t					0,00	74 520,00	74 520,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										74 520,00	

MÉNĚPR

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	mn smi	celk.cena ve smlouvě	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 101 Silnice II/233 – Mohylová ulice, zastávkový záliv - SÚSPK			odvoz vyfréz				
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:							0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:							74 520,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMČ. 5

Název díla: II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova-Stará cesta" a "Rekonstrukce mostu ev.č. 233-031 přes Úslavu - Chrástecká

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ mř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 101 Silnice II/233 – Mohylová ulice, zastávkový zářív - SÚSPK			uložení kontaminované zeminy							
SO102 p.č. 19	167101102	Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 přes 100m3	m3					0,00	19 863,46	19 863,46
N	R-pol	Poplatek za uložení stavebního odpadu - kontaminovaná zemina. Cenová nabídka skládky	t					0,00	202 144,00	202 144,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										222 007,46

MÉNĚ

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ mř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 101 Silnice II/233 – Mohylová ulice, zastávkový zářív - SÚSPK			uložení ko							
80	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zemina a kameniva na skládce	t					143 472,98	98 495,94	-44 977,04
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-44 977,04
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										177 030,42

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMČ. 6

Název díla: II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova-Stará cesta" a "Rekonstrukce mostu av.č. 233-031 přes Úslavu - Chrástecká

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt: SO 303 Dešťová kanalizace - SÚSPK			uložení kontaminované zeminy							
SO102 p.č. 19	167101102	Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 přes 100m3	m3					0,00	13 018,00	13 018,00
N	R-pol	Poplatek za uložení stavebního odpadu - kontaminovaná zemina. Cenová nabídka skládky	t					0,00	132 480,00	132 480,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										145 498,00

MÉNĚ

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt: SO 303 Dešťová kanalizace - SÚSPK			uložení k			
18	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	28 400,40	1 372,00	-28 400,40
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:						-28 400,40
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:						117 097,60

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMČ. 7

Název díla: II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova-Stará cesta" a "Rekonstrukce mostu ev.č. 233-031 přes Úslavu - Chrástecská

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena met. jednočku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 303 - Dešťová kanalizace - SUSPK			změna materiálu kanalizačního potrubí							
39	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300						30 455,80	38 332,30	7 876,50
40	597107110	trouba kameninová glazovaná DN 300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160						80 687,22	100 053,80	19 366,58
44	59711573R	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šlóná DN 300/150, L 50cm, spojovací systém C/F tř. 160						8 248,70	10 280,40	2 031,70
45	837400300	Sek na kameninovém potrubí DN 300 mm						2 406,00	4 812,00	2 406,00
46	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým						2 007,60	3 011,40	1 003,80
N	831372193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou dílků trub pomocí převlečné manžety DN 300						0,00	3 580,00	3 580,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										36 264,58

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena met. jednočku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 303 - Dešťová kanalizace - SUSPK			změna							
2	113154125	Frézování živičného krytu tl 150 mm pl do 500 m2 s překážkami v trase	m					19 168,10	0,00	-19 168,10
32	564951413	Pokládka vrstvy z asfaltového recykátu tl 150 mm	m					9 800,75	0,00	-9 800,75
33	817314150	Vysazení odbočky DN 150 - jádr. navrtání ŽB potrubí a osazení sedla - dodávka a montáž	ks					3 893,70	0,00	-3 893,70
34	822442111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	m					5 890,56	0,00	-5 890,56
36	59222010R	podkladní práh betonový pro potrubí ŽB DN 600	ks					1 655,00	0,00	-1 655,00
37	822442119	řez potrubí ŽB DN 600 mm	ks					6 521,20	0,00	-6 521,20
38	831442190	Příplatek k montáži potrubí DN 600 za napojení dvou dílků trub pomocí převlečné manžety - manžeta v ceně	ks					7 832,30	0,00	-7 832,30
47	892442121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 600 těsnícím vakem ucpávkovým	úse					1 209,90	0,00	-1 209,90
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-55 971,51
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-19 706,93

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMČ. 8

Název díla: II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova-Stará cesta" a "Rekonstrukce mostu ev.č. 233-031 přes Úslavu - Chrástecká

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 102 Místní komunikace, parkovací pásy, chodníky, stezky a TÚ - statutární město Plzeň			uložení kontaminované zeminy							
19	167101102	Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 přes 100m3	m3					0,00	4 182,11	4 182,11
N	R-pol	Poplatek za uložení stavebního odpadu - kontaminovaná zemina. Cenová nabídka skládky	t					0,00	42 560,00	42 560,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										46 742,11

MÉNĚ

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 102 Místní komunikace, parkovací pásy, chodníky, stezky a TÚ - statutární město Plzeň			uložení ke							
82	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t					73 259,82	63 790,22	-9 469,60
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-9 469,60
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										37 272,51

Změnový list č. 1 – Změna č.8
V Í C E P R Á C E (M Ě N Ě P R Á C E)

ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek

Název akce:

**„II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova-Stará
cesta" a "Rekonstrukce mostu ev.č. 233-031 přes Úslavu -
Chrástecká“**

SoD (číslo ze dne): 841/TD/UE/2019/1 ze dne 11.03.2019

Popis a důvod víceprací:

Změna č.8 - Na základě provedených rozborů výkopové zeminy ze stavby (etapa 1, fáze 1,2) bylo zjištěno, že se jedná o zeminu kontaminovanou (viz. protokol č. 1948388PR). Z tohoto důvodu nelze tedy materiál ukládat jako běžný výkopek.

Lhůta pro provedení víceprací(konkrétní datum): nemá vliv na termín realizace dle SoD

Ocenění víceprací v Kč : výše uvedené změny představují úpravu ceny:

- méněpráce celkem	9 469,60 Kč bez DPH
- vícepráce celkem	46 742,11 Kč bez DPH

Celkové navýšení ceny ZL 1 – Změna č.8	37 272,51 Kč bez DPH (viz. Příloha č.1)
---	---

Potvrzení změny

za TDS:

Dne: 22.11.2019

za Autorský dozor:

Dne: 22.11.2019

za Zhotovitele:

Dne: 22.11.2019

za Objednatele SVSMP:

Dne: 25-11-2019

Příloha č.1 – oceněný soupis prací ZMč.8

Příloha č.2 – rozbor zeminy

