

**S M L O U V A O D Í L O**

(dále jen smlouva)

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

**Oprava silnice II/155 Borovany**

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy, objednatel: **244/P/2019****1. Smluvní strany**1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
příspěvková organizace**

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: **Ing. Janem Štíchou – ředitelem organizace**  
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice	
Došlo:	- 5 -12- 2019
Č.j.:	19727/2019
Přiděleno:	
Počet listů/ příloh:	02 příloh

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [redacted]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

tel.: [redacted] 6

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zastoupený: [redacted], **vedoucím PJ, na základě plné moci**  
[redacted] **ekonomkou PJ, na základě plné moci**

tel.: [redacted] fax: -

IČO: 608 38 744 DIČ: CZ60838744

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Zástupce ve věcech smluvních:

[redacted] **vedoucí PJ, na základě plné moci** tel.: [redacted][redacted] **ekonomka PJ, na základě plné moci** tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických:

Odpovědný stavbyvedoucí:

tel.: [redacted]

číslo autorizace ČKAIT: 0101930

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

## 2. Předmět smlouvy

### „Oprava silnice II/155 Borovany“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místem plnění je silnice II/155 Borovany, okr. Č. Budějovice

Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 244/P/2019 včetně soupisu prací z nabídky zhotovitele, které jsou nedílnou součástí této SoD.

- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.

## 3. Termín plnění

- 3.1. Předání staveniště: **do 15 kal. dní od data podpisu smlouvy**, (předpoklad listopad 2019)

Dokončení díla: **nejpozději do 5 kal. dní ode dne předání staveniště včetně**

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu dle bodu 3.1. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.

- 3.2. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:

- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
- změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

- 3.3. Stanovení nového termínu dokončení díla se uskuteční posunutím o počet dnů:

- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
- odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

## 4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

- 4.2. **Smluvní cena díla:**

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>1 195 821,96,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>251 122,61,- Kč</b>
<b>Smluvní cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>1 446 944,57,- Kč</b>

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4.3. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
- b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,
- c) změní-li se sazby DPH.

## 5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

## 6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil se zadávací dokumentací a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.
- 6.3. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.4. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- 6.5. Realizace prací bude probíhat za plné uzavírky, způsob projedná zhotovitel.
- 6.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.7. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby.
- 6.8. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyzvání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

- 6.9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění. Při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných KZP a 2 x soubor fotografií dokumentujících proběh realizace díla na CD nosiči.

## 7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **36 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

## 8. Sankční ujednání

- 8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,5 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **10. 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3 Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je proti pohledávce zhotovitele.
- 8.4 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

## 9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

## 10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 244/P/2019 a nabídka zhotovitele ze dne 18.11.2019 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4. Osobní údaje poskytnuté prodávajícím jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem, tj. do 31.12.2032. Prodávající má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může prodávající uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 10.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- 10.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.7. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.
- 10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 10.9. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
- příloha č. 1 – Soupis prací „Oprava silnice II/155 Borovany“ z nabídky zhotovitele ze dne 18.11.2019
  - příloha č. 2 – Kontrolní zkušební plán (*doloží vybraný zhotovitel před podpisem SOD*)

České Budějovice, dne: - 5 -12- 2019

Planá 78, dne 18.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace

STRABAG a.s.  
Kačírkova 662/  
IČ: 60339744  
(336)

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: CB-II/155-001  
Stavba: Oprava silnice II-155 Borovany

KSO:  
Místo: Borovany

Zadavatel:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:  
██████████

Poznámka:  
Délka realizace 5 kalendářních dnů.

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 195 821,96</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základni	21,00%	1 195 821,96	251 122,81
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>1 446 944,57</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB-II/155-001

**Stavba:** Oprava silnice II-155 Borovany

Místo: Borovanv

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 195 821,96</b>	<b>1 446 944,57</b>	
SO101	Oprava silnice II/155 Borovany, staničení km 15,230-15,512	1 139 335,48	1 378 595,93	STA
DIO	Oprava silnice II/155 Borovany	56 486,48	68 348,64	STA



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Oprava silnice II-155 Borovany

Objekt:  
SO101 - Oprava silnice II/155 Borovany, staničení km 15,230-15,512

KSO:  
Místo: Borovany

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
████████████████████

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **1 139 335,48**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 139 335,48	21,00%	239 260,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **1 378 595,93** v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II-155 Borovany  
 Objekt: **SO101 - Oprava silnice II/155 Borovany, staničení km 15,230-15,512**

Místo: Borovany Datum: Vyplň údaj  
 Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.  
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>1 139 335,48</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 139 335,48
1 - Zemní práce	214 249,93
5 - Komunikace pozemní	847 866,70
8 - Trubní vedení	61 974,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 244,56

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II-155 Borovany  
 Objekt: SO101 - Oprava silnice II/155 Borovany, staničení km 15,230-15,512

Místo: Borovany

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 139 335,48</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 139 335,48	
D	1		Zemní práce				214 249,93	
5	K	113722	FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM	M3	██████████	806,38	OTSKP 2019	
PP			FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možný poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
			<i>v tl. 40 mm, skládku určí objednatel</i>					
			délka 35					
			šířka 0,5					
			hloubka 0,04					
			35*0,5*0,04					
6	K	113722	FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM	M3	██████████	213 443,55	OTSKP 2019	
PP			FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možný poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
			<i>v tl. 110 mm, skládku určí objednatel</i>					
			délka 282					
			šířka 6,74					
			délka 12					
			šířka 3,3					
			délka 11					
			šířka 6,8					
			délka 33					
			šířka 3,5					
			hloubka 0,11					
			(282*6,74-12*3,3-11*6,8-33*3,5)*0,11					
D	5		Komunikace pozemní				847 866,70	
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	██████████	20 985,32	OTSKP 2019	
PP			SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>					
			délka 282					
			šířka 6,74					
			délka 35					
			šířka 0,5					
			délka 12					
			šířka 3,3					
			délka 11					
			šířka 6,8					
			délka 33					
			šířka 3,5					
			282*6,74+35*0,5-12*3,3-11*6,8-33*3,5					
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	██████████	20 767,80	OTSKP 2019	
PP			SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>					
			délka 282					
			šířka 6,74					
			délka 12					
			šířka 3,3					
			délka 11					
			šířka 6,8					
			délka 33					
			šířka 3,5					
			282*6,74-12*3,3-11*6,8-33*3,5					
1	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL. 40MM	M2	██████████	336 457,32	OTSKP 2019	
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM					

P	C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
				<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACO 11+(50/70) VV délka 282 VV šířka 6,74 VV délka 35 VV šířka 0,5 VV délka 12 VV šířka 3,3 VV délka 11 VV šířka 6,8 VV délka 33 VV šířka 3,5 VV 282*6,74+35*0,5-12*3,3-11*6,8-33*3,5					
3	K		574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+ 22S TL 70MM	M2			469 656,26	OTSKP 2019
				PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+ 22S TL 70MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACL 22+(50/70) VV délka 282 VV šířka 6,74 VV délka 12 VV šířka 3,3 VV délka 11 VV šířka 6,8 VV délka 33 VV šířka 3,5 VV 282*6,74-12*3,3-11*6,8-33*3,5					
				D 8 Trubní vedení 61 974,29					
10	K		89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS			13 443,60	OTSKP 2019
				PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). VV počet 8 VV 8					
8	K		89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS			20 165,40	OTSKP 2019
				PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ <i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). VV počet 12 VV 12					
9	K		89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS			28 365,29	OTSKP 2019
				PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). VV počet 19 VV 19					
				D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 244,56					
13	K		915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2			5 784,16	OTSKP 2019
				PP VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu VV V7a - zřízení VV počet 8 VV délka 4 VV šířka 0,5 VV 8*4*0,5					
12	K		915111A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M			1 553,20	
				PP VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ <i>Poznámka k položce:</i> Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu VV vodící v křižovatkách VV délka 19 VV délka 18 VV délka 18 VV 19+18+18					
11	K		915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M			7 907,20	
				PP - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu VV středová přerušovaná VV délka 280 VV 280					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II-155 Borovany

Objekt:

DIO - Oprava silnice II/155 Borovany

KSO:

Místo: Borovany

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

56 486,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 486,48	21,00%	11 862,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

68 348,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II-155 Borovany

Objekt: **DIO - Oprava silnice II/155 Borovany**

Místo: Borovany

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**56 486,48**

OST - Ostatní

56 486,48

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II-155 Borovany

Objekt:

DIO - Oprava silnice II/155 Borovany

Místo:

Borovany

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**56 486,48**

D	OST	Ostatní						
1	K	02710	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL			56 486,48	OTSKP 2019

**56 486,48**

PP

POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST  
OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY

PSC

Poznámka k souboru cen:  
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem

VV

požadovanými zařízeními

VV

počet 1

1

**STRABAG a.s.**  
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ČESKÉ BUDĚJOVICE  
OBLAST Č. BUDĚJOVICE  
VRBENSKÁ 31  
370 06 Č. BUDĚJOVICE / ČR

**STRABAG**

## KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Stavby  
**Oprava silnice II/155 Borovany**

**SO 101 – silnice II/155, km 15,230-15,512**

Datum vyhotovení:(změny)

**22.11.2019**

Vyhotovil:

**Tomáš Váca DiS.  
technolog oblasti**

Celkem stran včetně titulního listu: 5

podpis:

Výtisk č.:

Odsouhlasil za TDI:

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 166 00 Praha 6  
IČ: 60838744  
(520)



Objekt: SO 101

Část: silnice II/155 Borovany, km 15,230-15,51

Technologický proces: spojovací postřik

Druh kontroly jakosti průkazní

Poř. číslo kontr.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1		postřik spojovací emulze C60 B3	prohlášení o vlastnostech		pro každý zabudovaný materiál	3 359,1 m <sup>2</sup>		techník kvality

Objekt: SO 101

Část: silnice II/155 Borovany, km 15,230-15,51

Technologický proces: spojovací postřik

Druh kontroly jakosti kontrolní

Poř. číslo kontr.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
2	ČSN 73 6129	postřik spojovací C 60 B3 na vrstvě frézován	rovnoměrnost postřiku-nastavení na postřikovacím voze vyštěpení postřiku	0,5 kg/m <sup>2</sup>	vizuálně vizuálně	1 670,8 m <sup>2</sup> dto	průběžně dto	zhotovitel postřiku
3	ČSN 73 6129	postřik spojovací C 60 B3 na vrstvě vyrovn. ACL 224	rovnoměrnost postřiku-nastavení na postřikovacím voze vyštěpení postřiku	0,5 kg/m <sup>2</sup>	vizuálně vizuálně	1 688,3 m <sup>2</sup> dto	průběžně dto	zhotovitel postřiku

Poznámka: Množství postřiku bude kontrolováno vizuálně - průběžnou kontrolou nastavení na postřikovacím vozidle

Objekt: SO 101  
 Část: silnice II/155 Borovany, km 15,230-15,51  
 Technologický proces: ložní asfaltová vrstva - ACL 22+ 50/70

Druh kontroly jakosti: průkazní

Poř. číslo kontr.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	CSN 73 6121	ACL 16+ 70	prohlášení o vlastnostech		pro každý druh asf. směsi	1 671 m <sup>2</sup>	min. 1	technik kvality

Objekt: SO 101  
 Část: silnice II/155 Borovany, km 15,230-15,51  
 Technologický proces: ložní asfaltová vrstva - ACL 22+ 50/70

Druh kontroly jakosti: kontrolní

Poř. číslo kontr.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	CSN 73 6121	ACL 16+	zrnitost obsah pojiva mezerovitost		1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 2000 t 1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 2000 1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 2000	280 t	1 1 1	laboratoř TPA ČR
2	CSN 73 6121	ACL 16+	kontrola teploty směsi	min. 140 °C	1 x za hodinu pokládky	dle skutečnosti	dle skutečnosti	stavbyvedoucí zápisem do SD

Objekt: SO 101  
 Část: silnice II/155 Borovany, km 15,230-15,51  
 Technologický proces: ložní asfaltová vrstva - ACL 22+ 50/70

Druh kontroly jakosti: kontrolní - na hotové vrstvě

Poř. číslo kontr.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	CSN 73 6121	ACL 16+ 70 mm	míra zhutnění - sondou 1) mezerovitost - sondou	96% 2,5 - 8,5 %	1 x 500 m <sup>2</sup> , min. 2 krát 1 x 500 m <sup>2</sup> , min. 2 krát	1 671 m <sup>2</sup> dtko	4 4	laboratoř TPA ČR

Poznámka: 1) Na hodnoceném úseku může být maximálně 20% výsledků míry zhutnění v intervalu 96% až 97%, zbyvajících 80% výsledků musí být 97%.

Objekt: SO 101

Část: silnice II/155 Borovany, km 15,230-15,51

Technologický proces: **obrusná asfaltová vrstva - ACO 11+ 50/70**

Druh kontroly jakosti

průkazní

Poř. číslo kontr.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	CSN 73 6121 ČSN EN 13108-1	<b>ACO 11+</b> 40	prohlášení o vlastnostech		pro každý druh asf. směsí	1 688 m <sup>2</sup>	min. 1	technik kvality

Objekt: SO 101

Část: silnice II/155 Borovany, km 15,230-15,51

Technologický proces: **obrusná asfaltová vrstva - ACO 11+ 50/70**

Druh kontroly jakosti

kontrolní

Poř. číslo kontr.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	CSN 73 6121	<b>ACO 11+</b>	zrnitost obsah pojiva mezerovitost		1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 1000 t 1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 1000 t 1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 1000 t	162 t	1 1 1	laboratoř TPA ČR
2	CSN 73 6121	<b>ACO 11+</b> 40 mm	kontrola teploty směsí	min. 140 °C	1 x za hodinu pokládky	dle skutečnosti	dle skutečnosti	stavbyvedoucí zápisem do SD

Objekt: SO 101

Část: silnice II/155 Borovany, km 15,230-15,51

Technologický proces: **obrusná asfaltová vrstva - ACO 11+ 50/70**

Druh kontroly jakosti

kontrolní - na hotové vrstvě

Poř. číslo kontr.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	CSN 73 6121	<b>ACO 11+</b> 40 mm	míra zhuštění - sondou 1) mezerovitost - sondou	96% 2,0 - 7,5 %	1 x 500 m <sup>2</sup> , min. 2 krát 1 x 500 m <sup>2</sup> , min. 2 krát	1 688 m <sup>2</sup> ditto	4 4	laboratoř TPA ČR

Poznámka: 1) Na hodnoceném úseku může být maximálně 20% výsledků míry zhuštění v intervalu 96% až 97%, zbyvajících 80% výsledků musí být 97%.

Objekt: SO 101  
 Část: silnice II/155 Borovany, km 15,230-15,51  
 Technologický proces: ostatní

Druh kontroly jakosti: průkazní

Pof.číslo kontr.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1		vodorovné dopravní znač. barva + balotina	prohlášení o shodě		pro každý zabudovaný materiál	335 m	1	technik kvality