



S004P01D75NU

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Hodonín - ulice Očovská

Objednatel: Město Hodonín

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	21%	14 798 016,18 Kč
DPH	21%	3 107 583,40 Kč
Cena celkem za stavbu		17 905 599,58 Kč

Rekapitulace rozpočtů

Číslo a název rozpočtu	Základ DPH 21%	DPH celkem	Cena celkem
Ulice Očovská	12 153 542,97	2 552 244,02	14 705 786,99
ZŠ Očovská schodiště, plocha a rampa před vstupem do ZŠ	2 644 473,21	555 339,37	3 199 812,58
Celkem za stavbu	14 798 016,18	3 107 583,40	17 905 599,58

SOUHRNNÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ulice Očovská, Hodonín
Investor: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
Vypracoval: PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín
Datum: 01/2019

UZNATELNÉ NÁKLADY

	Název stavebního objektu / dílčí části stav. objektu	Rozpočtové náklady
SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky	9 974 896 Kč
	Výstavba nebo rekonstrukce místních komunikací	3 180 191 Kč
	Výstavba nebo rekonstrukce chodníků	2 957 230 Kč
	Výstavba odstavných a parkovacích stání	2 354 935 Kč
	Realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště	331 531 Kč
	Úprava veřejných prostranství	471 286 Kč
	Navazující doprovodné úpravy veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním	679 722 Kč
SO.401	Veřejné osvětlení	1 657 147 Kč
SO.402	Kabely VN	V REŽII E.ONU
SO.403	Kabely NN	V REŽII E.ONU
SO.404	Sdělovací kabely	V REŽII ČETINU
Uznatelné náklady celkem bez DPH		11 632 043 Kč
Uznatelné náklady celkem s DPH 21%		14 074 772 Kč

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

	Název stavebního objektu / dílčí části stav. objektu	Rozpočtové náklady
SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky	20 000 Kč
	Výstavba nebo rekonstrukce místních komunikací	0 Kč
	Výstavba nebo rekonstrukce chodníků	0 Kč
	Výstavba odstavných a parkovacích stání	0 Kč
	Realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště	0 Kč
	Úprava veřejných prostranství	0 Kč
	Navazující doprovodné úpravy veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním	20 000 Kč
SO.401	Veřejné osvětlení	53 500 Kč
	Montáže dle ceníku M741	22 000 Kč
	Vedlejší rozpočtové náklady	31 500 Kč
SO.402	Kabely VN	BEZ SAZBY DPH
SO.403	Kabely NN	BEZ SAZBY DPH
SO.404	Sdělovací kabely	BEZ SAZBY DPH
	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	448 000 Kč
Neuznatelné náklady celkem bez DPH		521 500 Kč
Neuznatelné náklady celkem s DPH 21%		631 015 Kč

CENA STAVBY CELKEM

Uznatelné náklady bez DPH (vč. VRN a ON)	11 632 043 Kč
Neuznatelné náklady bez DPH (vč. VRN a ON)	521 500 Kč
Uznatelné náklady + neuznatelné náklady bez DPH (vč. VRN a ON)	12 153 543 Kč
Uznatelné náklady + neuznatelné náklady s DPH 21% (vč. VRN a ON)	14 705 787 Kč

Soupis prací

Stavba: **1005/2018 Ulice Očovská, Hodonín**
 Objekt: **SO.101 Komunikace, parkoviště, chodníky**
 Rozpočet: **1e Komunikace**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Rozpis ceny Celkem

HSV			3 180 191,05
PSV			0,00
MON			0,00
			0,00
			0,00
Celkem			3 180 191,05

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 180 191,05 CZK

Zaokrouhlení **-0,05 CZK**

Cena celkem bez DPH 3180191,00 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			20 072,88	1
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			344 687,76	11
5	Komunikace	HSV			1 309 637,29	41
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 372,46	0
8	Trubní vedení	HSV			391 300,00	12
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			852 833,44	27
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			10 080,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 484,94	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			69 189,93	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			165 532,35	5
Cena celkem					3 180 191,05	100

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	1e	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 odečteno z EPD : bet.dl. v ul.Husova : 38,50*(0,48-0,33) oddělení asf.vozovky v ul.Očovská od vozovky z bet.dl. v ul.Husova žulovými kostkami : 5*(0,48-0,35) úprava stávající vozovky z bet.dl. v ul.Husova - pro zpětné položení - výškové napojení : 5*2*(0,48-0,33)	m3			
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 lepivost 33% : 7,925*0,33	m3			
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, rozšíření komunikace mimo stávající komunikaci pro rozšíření komunikace mimo stávající komunikaci : nová vozovka - u oblouku ve staničení 0,180 00 : (1,25+0,5)*0,48 sjezd k bytovému domu : (0,9+3,5)*0,48 nová vozovka - napojení na ulici Husova : 1,3*0,48 pro nové obrubníky : nová vozovka - u oblouku ve staničení 0,180 00 : 14*0,25*0,25 sjezd k bytovému domu : 6,25*0,25*0,25 nová vozovka - napojení na ulici Husova : 5,75*0,25*0,25	m3			
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m - mezideponie bez poplatku z položek : odvoz na mezideponii : 7,925+5,201 odvoz pro zpětný zásyp : 1,05	m3			
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m z položek : odvoz z mezideponie : 7,925+5,201 odpočet zpětného zásypu : -1,05	m3			
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km skládka do 15 km : z položek : odvoz z mezideponie : (7,925+5,201)*5 odpočet zpětného zásypu : -1,05*5	m3			
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 z položek : odvoz z mezideponie : 7,925+5,201	m3			
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním okolo silničních obrubníků zásyp v části okolo silničních obrubníků sousedící se zatravněnou plochou : průměrný průřezový profil (PPP) zásypu = 0,0075 m2 : 140*0,0075	m3			
9	181101102R00	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, pro jakoukoliv míru zhutnění předepsanou projektem Eedf,2=45 (30 MPa)	m2			

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	1e	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		odečteno z EPD :				
		bet.dl. v ul.Husova : 38,50				
		oddělení asf.vozovky v ul.Očovská od vozovky z bet.dl. v ul.Husova žulovými kostkami : 5				
		úprava stávající vozovky z bet.dl. v ul.Husova - pro zpětné položení - výškové napojení : 5*2				
		nová vozovka - u oblouku ve staničení 0,180 00 : 1,25+0,5				
		sjezd k bytovému domu : 0,9+3,5				
		nová vozovka - napojení na ulici Husova : 1,3				
		pod přídlažbou a obrubníky : 430,8*0,5				
		pod zbývajících obrubníků : (17,5+19,5+18,75)*0,3				
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4		m3		
		z položky : 12,076				
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
11	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu		m2		
		odečteno z EPD :				
		bet.dl. v ul.Husova - do sutě : 38,50				
		bet.dl. v ul.Husova - pro zpětné položení - výškové napojení : 5*2				
12	113107405R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.5 cm		m2		
		odečteno z EPD :				
		lože pod silniční panely s dobetonováním : 53				
13	113107425R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.25 cm		m2		
		odečteno z EPD :				
		vrstva pod silniční panely s dobetonováním : 53				
14	113107505R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm		m2		
		odečteno z EPD :				
		lože pod bet.dl. v ul.Husova : 38,50				
		lože pod bet.dl. v ul.Husova - pro zpětné položení - výškové napojení : 5*2				
15	113107513R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.13 cm		m2		
		odečteno z EPD :				
		oddělení asf.vozovky v ul.Očovská od vozovky z bet.dl. v ul.Husova - vrstva pod žulovými kostkami : 5				
16	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm		m2		
		odečteno z EPD :				
		vrstva pod bet.dl. v ul.Husova : 38,50				
		vrstva pod bet.dl. v ul.Husova - pro zpětné položení - výškové napojení : 5*2				
17	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm - ACO		m2		
		odečteno z EPD :				
		okolo stávajících silničních obrubníků pro novou silniční přídlažbu : (430,80-15,40)*0,35				
		v místě sjezdu k BD - napříč ve směru Očovské : 15,40*0,7				
		v místě sjezdu k BD - okolo stávajících obrubníků : (18,75+18,75)*0,35				

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	1e	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

v ulici Legionářů : (44,50+4,40)*0,2
Mezisoučet
napojení nové uličních vpustí na stávající kanalizaci -
stejně trasy jako stávající napojení :
v ACO :
UV1 : 3,5*1,7
UV2 : 16*1,7
UV3 : 2,5*1,7
UV4 : 1*1,7
UV5 : 2,5*1,7
UV6 : 2,5*1,7
UV7 : 2*1,7
UV8 : 1*1,7
Mezisoučet

18	113108407R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 7 cm - kamenivo obalené asfaltem	m2			
----	--------------	---	----	--	--	--

odečteno z EPD :
okolo stávajících silničních obrubníků pro novou silniční
přídlažbu : (430,80-15,40)*0,35
v místě sjezdu k BD - napříč ve směru Očovské :
15,40*0,7
v místě sjezdu k BD - okolo stávajících obrubníků :
(18,75+18,75)*0,35
v ulici Legionářů : (44,50+4,40)*0,2
Mezisoučet
napojení nové uličních vpustí na stávající kanalizaci -
stejně trasy jako stávající napojení :
UV1 : 3,5*1,3
UV2 : 16*1,3
UV3 : 2,5*1,3
UV4 : 1*1,3
UV5 : 2,5*1,3
UV6 : 2,5*1,3
UV7 : 2*1,3
UV8 : 1*1,3
Mezisoučet

19	113109322R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.22 cm - žulové kostky v betonovém loži	m2			
----	--------------	---	----	--	--	--

odečteno z EPD :
oddělení asf.vozovky v ul.Očovská od vozovky z bet.dl. v
ul.Husova žulovými kostkami - do sutě : 5

20	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm - silniční panely s dobetonováním	m2			
----	--------------	---	----	--	--	--

odečteno z EPD :
silniční panely s dobetonováním : 53

21	113109425R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 25 cm	m2			
----	--------------	--	----	--	--	--

odečteno z EPD :
okolo stávajících silničních obrubníků pro novou silniční
přídlažbu - do sutě : (430,80-15,40)*0,35

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	1e	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

v místě sjezdu k BD - napříč ve směru Očovské - do sutě :
15,40*0,7

v místě sjezdu k BD - okolo stávajících obrubníků - do
sutě : (18,75+18,75)*0,35

v ulici Legionářů - do sutě : (44,50+4,40)*0,2

Mezisoučet

napojení nové uličních vpustí na stávající kanalizaci -
stejně trasy jako stávající napojení :

UV1 : 3,5*0,9

UV2 : 16*0,9

UV3 : 2,5*0,9

UV4 : 1*0,9

UV5 : 2,5*0,9

UV6 : 2,5*0,9

UV7 : 2*0,9

UV8 : 1*0,9

Mezisoučet

22	113153317R00	Fréz.beton.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.8 cm	m2
----	--------------	--	----

odečteno z EPD :

nová vozovka : 1232-1,25-0,5-1,3

sjezd k bytovému domu : 78-0,9-3,5

23	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m
----	--------------	-------------------------------------	---

odečteno z EPD :

stávající silniční obrubníky kolem komunikace : 430,80-
15,40

v místě sjezdu k BD - okolo stávajících obrubníků :
18,75+2,5

v ulici Legionářů : 4,40

v ulici Husova : 8,75+8,75

24	114211301R00	Odstranění kamenin. trub do DN 150 mm, ve výkopu	m
----	--------------	--	---

odečteno z EPD :

demontáž stávajících kanalizačních přípojek od uličních
vpustí - výměna za nové ve stejné trase :

UV1 : 3,5

UV2 : 16

UV3 : 2,5

UV5 : 2,5

UV6 : 2,5

UV7 : 2

UV8 : 1

Díl: 5 Komunikace

25	564201111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 4 cm pod dobetonávkou okolo silničních panelů	m2
----	--------------	--	----

pod dobetonovanou plochou okolo silničních panelů : (53-
42)*1,1

26	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm (ČSN 736126-1), s rozprostřením a zhuštěním	m2
----	--------------	---	----

odečteno z EPD :

úprava stávající vozovky z bet.dl. v ul.Husova : 38,50

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	1e	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

oddělení asf.vozovky v ul.Očovská od vozovky z bet.dl. v ul.Husova žulovými kostkami : 5
úprava stávající vozovky z bet.dl. v ul.Husova - pro zpětné položení - výškové napojení : 5*2

27 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm (ČSN 736126-1) s rozprostřením a zhutněním, štěrkodrt' frakce 0-32 A m2

odečteno z EPD :
úprava stávající vozovky z bet.dl. v ul.Husova : 38,50

oddělení asf.vozovky v ul.Očovská od vozovky z bet.dl. v ul.Husova žulovými kostkami : 5
úprava stávající vozovky z bet.dl. v ul.Husova - pro zpětné položení - výškové napojení : 5*2

28 564851114R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm s rozprostřením a zhutněním, rozšíření komunikace mimo stávající komunikaci m2

nová vozovka - u oblouku ve staničení 0,180 00 : 1,25+0,5

sjezd k bytovému domu : 0,9+3,5
nová vozovka - napojení na ulici Husova : 1,3

29 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm m2

vrstva pod silničními panely :
celkem 14 ks : 14*3*1*1,1
pod dobetonovanou plochou : (53-42)*1,1

30 567211108R00 Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 7 cm - podklad pod ACO - napojení UV m2

napojení nové uličních vpustí na stávající kanalizaci - stejné trasy jako stávající napojení :

UV1 : 3,5*1,3
UV2 : 16*1,3
UV3 : 2,5*1,3
UV4 : 1*1,3
UV5 : 2,5*1,3
UV6 : 2,5*1,3
UV7 : 2*1,3
UV8 : 1*1,3

31 567211115R00 Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm - dobetonování okolo silničních panelů m2

dobetonování okolo silničních panelů : (53-42)*1,1

32 567211125R00 Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 25 cm - podklad pod ACO, rozšíření komunikace mimo stávající komunikaci a přípojky UV m2

nová vozovka - u oblouku ve staničení 0,180 00 : 1,25+0,5

sjezd k bytovému domu : 0,9+3,5
nová vozovka - napojení na ulici Husova : 1,3
v ulici Legionářů : (44,50+4,40)*0,2
Mezisoučet

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	1e	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		napojení nové uličních vpustí na stávající kanalizaci - stejné trasy jako stávající napojení : UV1 : 3,5*0,9 UV2 : 16*0,9 UV3 : 2,5*0,9 UV4 : 1*0,9 UV5 : 2,5*0,9 UV6 : 2,5*0,9 UV7 : 2*0,9 UV8 : 1*0,9				
33	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem ACL11 v tl.3 až 5 cm (ČSN EN 13108-1) , s rozprostřením hmot a zhutněním dosavadních krytů nebo podkladů	t			
		odečteno z EPD : pod nové ACO 11 obj.hmotnost 2,35 l/m3 tl.3 až 5 cm : (1232+117)*0,04*2,35				
34	573111111R00	Postřik živичný infiltrační z asf. emulze PI-E - 0,6 kg/m2 (ČSN 736129)	m2			
		odečteno z EPD : nová vozovka : 1232 sjezd k bytovému domu : 78				
35	573231110R00	Postřik živичný spojovací z asf.emulze PS-E - 0,3 kg/m2 (ČSN 736129)	m2			
		odečteno z EPD : nová vozovka : 1232 sjezd k bytovému domu : 78				
36	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl.5 cm s rozprostřením a zhutněním, doasfaltovaný pás podél silničních obrubníků	m2			
		v ulici Legionářů : (44,50+4,40)*0,2				
37	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11, nad 3 m, tl.5 cm (ČSN EN 13108-1) s rozprostřením a zhutněním	m2			
		odečteno z EPD : nová vozovka : 1232 sjezd k bytovému domu : 78				
38	584121111RT2	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm, včetně panelu 300x100x15	m2			
		celkem 14 ks : 14*3*1				
39	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kameniva drceného 4/8 tl. 5 cm (ČSN 736131-1)	m2			
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici : odečteno z EPD : oddělení asf.vozovky v ul.Očovská od vozovky z bet.dl. v ul.Husova žulovými kostkami : 5				
40	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1), vč.dodání hmot pro lože a výplň spár	m2			

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	1e	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu :

odečteno z EPD :

úprava stávající vozovky z bet.dl. v ul.Husova : 38,50

úprava stávající vozovky z bet.dl. v ul.Husova - pro zpětné položení - výškové napojení : 5*2

41	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m
----	--------------	---------------------------------	---

u přechodu Husova : 25,5

42	596291115R00	Řezání přídlažby tl.100 mm	m
----	--------------	----------------------------	---

odečteno z EPD - přídlažba : 20,55

43	599441111R00	Vyplnění spár mezi panely kamenivem těžným	m
----	--------------	--	---

celkem 14 ks : 14*(3+1+3+1)

44	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	t
----	-----------	--	---

odečteno z EPD :

cena je stanovena včetně ztrátového :

dlažba z drobných žulových kostek : 5/4

45	59245030R	Dlažba zámková tvaru I 20x16,5x8 cm přírodní	m2
----	-----------	--	----

odečteno z EPD :

cena je stanovena včetně ztrátového :

úprava stávající vozovky z bet.dl. v ul.Husova : 38,50

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

46	631351101R00	Bednění dobetonávky okolo silničních panelů - zřízení	m2
----	--------------	---	----

odečteno z EPD :

bednění dobetonávky okolo silničních panelů :

9,3*0,15+10,8*0,15

47	631351102R00	Bednění dobetonávky okolo silničních panelů - odstranění	m2
----	--------------	--	----

odečteno z EPD :

bednění dobetonávky okolo silničních panelů :

9,3*0,15+10,8*0,15

48	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t
----	--------------	--	---

4,44 kg/m2 : (53-42)*4,44*0,001*1,25*2

Díl: 8 Trubní vedení

49	837314111R00	Montáž útesů s univerzálním napojovacím sedlem kanalizace DN 150	kus
----	--------------	--	-----

odečteno z EPD :

napojení nové uliční vpusti UV4 na stávající kanalizaci : 1

napojení odvodňovacího žlabu : 1

50	892601121R00	Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 15 m - vyčištění stávajících kanalizačních přípojek UV	úsek
----	--------------	--	------

odečteno z EPD :

UV : 8

51	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm - úprava šachet do nové nivelety	kus
----	--------------	---	-----

poznámky :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	1e	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na :
a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, :

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, :

c) podbetonování nebo podezdění rámu, :

d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, :

e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. :

2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje. :

odečteno z EPD :
kanalizační šachty : 6

52	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm - úprava pozemních znaků inž.sítí do nové nivelety	kus	
----	--------------	--	-----	--

poznámky :

1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na :

a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, :

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, :

c) podbetonování nebo podezdění rámu, :

d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, :

e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. :

2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje. :

odečteno z EPD :
pozemní znaky inž.sítí - hydrant + šoupata vodovodní a plynovodní : 1+2+2

53	831350111RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 150 mm SN8,vč.připojení,výkop,odvoz a ulož.zem.lože a obsyp ŠP, hutnění ,rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m	
----	--------------	--	---	--

odečteno z EPD :

nápojení nové uličních vpustí na stávající kanalizaci - stejné trasy jako stávající nápojení :

UV1 : 3,5

UV2 : 16

UV3 : 2,5

UV4 : 1

UV5 : 2,5

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	1e	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

UV6 : 2,5

UV7 : 2

UV8 : 1

54	894400078R	Vybourání sestav uličních vpustí, naložení, odvoz a uložení na skládku včetně poplatků	ks
----	------------	--	----

výměna stávajících za nové :

UV1,UV2,UV3,UV5,UV6,UV7 a UV8 : 1+1+1+1+1+1

55	895940312RXX	Zřízení UV z bet. dílců DN 600, sifon, vysoké kaliště, koš do UV pozink, mříž s rámem rovinná D 400 lit, dodávka všech dílců pro UV, obsyp ŠP	kus
----	--------------	---	-----

včetně napojení na stávající kanalizaci :

sestava uliční vpusti obsahuje :

litinový rám s mříží D400, rozměr 500/500/160 mm :

horní dílec pro čtvercovou vtokovou mříž 500, rozměr

400/190/65 mm :

kalový koš, žárově pozinkovaný, rozměr prům. 385/250 mm

;

průběžný dílec vysoký, rozměr 500/590/65 mm :

průběžný dílec se zápachovou uzávěrou 150 mm

PVC, rozměr 500/645/65 mm :

spodní dílec s vysokým kalištěm, rozměr 500/525/65 mm :

podkladní beton C12/15-X0, rozměr 800/800 mm, tl. 100 mm :

podkladní šterkodrt' ŠD 0/32 A, tl. 100 mm :

obsyp ze šterkodrti ŠD 0/32 A :

nová vpust' UV4 : 1

výměna stávajících za nové :

UV1,UV2,UV3,UV5,UV6,UV7 a UV8 : 1+1+1+1+1+1

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

56	599142111R00	Prořezání, vyčištění a zálivky spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm včetně pásy	m
----	--------------	--	---

odečteno z EPD :

rozhraní nové - stávající :

v ulici Legionářů : 44,50*2+4,40

napojení na stávající komunikace : 6+5+4,4

57	914001121R00	Osaz. sloupku dopr. značky vč. bet. základu + Al patka + zemní práce	kus
----	--------------	--	-----

odečteno z EPD :

svislá dopravní značka IS22a - přeložení společně s IS22e na 1 společný sloupek : 1

A12b - děti + B20a - nejvyšší dovolená rychlost na 1 společném sloupku : 1

IP6 - přeložení ze sloupu VO na podpěrný sloupek : 1

IP6 - přeložení z podpěrného sloupku na podpěrný sloupek : 1

P2 : 1+1

P6 : 1

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	1e	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
58	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu, včetně dodávky upevňovadel odečteno z EPD : svislá dopravní značka IS22a - přeložení společně s IS22e na 1 společný sloupek : 1 svislá dopravní značka IS22e : 1 svislá dopravní značka A12b + B20a - přeložení na 1 společný sloupek : 1+1 IP6 - přeložení ze sloupu VO na podpěrný sloupek : 1 IP6 - přeložení z podpěrného sloupku na podpěrný sloupek : 1 IP6 - přeložení z podpěrného sloupku na sloup VO : 1 P2 : 1+1 P6 : 1	kus			
59	914001127R00	Osazení svislé dopr.značky na sloup veřej. osvětl. IP6 : 1+1	kus			
60	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm odečteno z EPD : v ulici Očovská : VDZ - V7a : 6*0,5*4+6*0,5*3 v ulici Husova : 5*0,5*3	m2			
61	915709111R00	Příplatek za reflexní úpravu balotinovou u nátěrů odečteno z EPD : v ulici Očovská : VDZ - V7a : 6*0,5*4+6*0,5*3 v ulici Husova : 5*0,5*3	m2			
62	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisy odečteno z EPD : v ulici Očovská : VDZ - V7a : 6*0,5*4+6*0,5*3 v ulici Husova : 5*0,5*3	m2			
63	919731114R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 - 25 cm odečteno z EPD : okolo stávajících silničních obrubníků pro novou silniční přídlažbu : 430,80 v místě sjezdu k BD - napříč ve směru Očovské - v ploše : 15,40 v místě sjezdu k BD - okolo stávajících obrubníků a v ploše : 18,75+18,75 v ulici Legionářů : 44,50*2+4,40 napojení na stávající komunikace : 6+5+4,4 Mezisoučet	m			
64	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm odečteno z EPD : okolo stávajících silničních obrubníků pro novou silniční přídlažbu : 430,80 v místě sjezdu k BD - napříč ve směru Očovské - v ploše : 15,40	m			

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	1e	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		v místě sjezdu k BD - okolo stávajících obrubníků a v ploše : 18,75+18,75 v ulici Legionářů : 44,50*2+4,40 napojení na stávající komunikace : 6+5+4,4 Mezisoučet				
65	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm - v ACO pro napojení uličních vpustí napojení nové uličních vpustí na stávající kanalizaci - stejné trasy jako stávající napojení : v ACO : UV1 : 3,5+3,5+1,7 UV2 : 16+16+1,7 UV3 : 2,5+2,5+1,7 UV4 : 1+1+1,7 UV5 : 2,5+2,5+1,7 UV6 : 2,5+2,5+1,7 UV7 : 2+2+1,7 UV8 : 1+1+1,7	m			
66	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm - v obalovaném kamenivu pro napojení uličních vpustí napojení nové uličních vpustí na stávající kanalizaci - stejné trasy jako stávající napojení : v obalovaném kamenivu : UV1 : 3,5+3,5+1,3 UV2 : 16+16+1,3 UV3 : 2,5+2,5+1,3 UV4 : 1+1+1,3 UV5 : 2,5+2,5+1,3 UV6 : 2,5+2,5+1,3 UV7 : 2+2+1,3 UV8 : 1+1+1,3	m			
67	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm odečteno z EPD : okolo stávajících silničních obrubníků pro novou silniční přídlažbu : 430,80 v místě sjezdu k BD - napříč ve směru Očovské - v ploše : 15,40 v místě sjezdu k BD - okolo stávajících obrubníků a v ploše : 18,75+18,75 v ulici Legionářů : 44,50*2+4,40 napojení na stávající komunikace : 6+5+4,4 Mezisoučet	m			
68	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 25 cm odečteno z EPD : okolo stávajících silničních obrubníků pro novou silniční přídlažbu : 430,80 v místě sjezdu k BD - napříč ve směru Očovské - v ploše : 15,40 v místě sjezdu k BD - okolo stávajících obrubníků a v ploše : 18,75+18,75	m			

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	1e	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		v ulici Legionářů : 44,50*2+4,40 napojení na stávající komunikace : 6+5+4,4 Mezisoučet napojení nové uličních vpustí na stávající kanalizaci - stejně trasy jako stávající napojení : v betonu : UV1 : 3,5+3,5+0,9 UV2 : 16+16+0,9 UV3 : 2,5+2,5+0,9 UV4 : 1+1+0,9 UV5 : 2,5+2,5+0,9 UV6 : 2,5+2,5+0,9 UV7 : 2+2+0,9 UV8 : 1+1+0,9 Mezisoučet				
69	917862111RX2	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 25/30 tl.100 mm	m			
		odečteno z EPD : silniční vysoký 1000/150/250 mm, výška podstupnice 150 mm : levá strana ve směru staničení - začátek úseku : vytvoření oblouku o poloměru R 5,00 m : obrubníky budou narezány na dl.0,50 m šikmo tak, aby šířka spáry byla max.3 mm : R 5,00 m : 5,70 přímé kusy : 20,50 silniční vysoký 1000/150/250 mm, výška podstupnice 130 mm : přímé kusy : 7,60+7,80+2,80+16,10+0,80+1,10 1,00+2,40+2,80+6,90+2,00+6,80 1,40+0,60+5,60+4,70+2,70+14+1,10 2,30+1,40+47,50+1,10 vytvoření oblouku o poloměru R 4,50 m : obrubníky budou narezány na dl.0,50 m šikmo tak, aby šířka spáry byla max.3 mm : R 4,50 m : 6+5,70 vytvoření oblouku o poloměru R 6,50 m, R 8,00 m, R 9,00 m, R 15,00 m : oblouky budou vyskládány z přímých kusů dl.1 m a budou seřezány šikmo tak, aby šířka spáry byla max.3 mm : R 6,50 m : 11,20 R 8,00 m : 10,90+0,40 R 9,00 : 2,40+1,70+6,10+2,40 R 15,00 : 10,90+4,60 Mezisoučet silniční nájezdový 1000/150/150 mm, výška podstupnice 10 mm : přímé kusy : 2,40+2,40+1,60+3+4+59,20 21,00+10,70+2,00+2,00+3,00+3,00				

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	1e	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

6,70+23,50+3,50+5,60+3,00+3,30
 vytvoření oblouku o poloměru R 5,00 m :
 obrubníky budou nařezány na dl.0,50 m šikmo tak, aby
 šířka spáry byla max.3 mm :
 R 5,00 m : 0,90
 vytvoření oblouku o poloměru R 9,00 m, R 15,00 m :
 oblouky budou vyskládány z přímých kusů dl.1 m a budou
 seřezány šikmo tak, aby šířka spáry byla max.3 mm :

 R 9,00 : 3,70+3,30+3,70
 R 15,00 : 2,60
 Mezisoučet
 silniční přechodový L+ P 1000/150/150-250 mm : 19+18

Mezisoučet

70	917865060RXX	Příplatek za vytvoření oblouků ze silničních obrubníků , včetně řezání a šikmého seřezání	m	
----	--------------	---	---	--

odečteno z EPD : 49,50

71	917932132RXX	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C25/30 tl.100 mm	m	
----	--------------	---	---	--

odečteno z EPD :

bet.přídlažba 50/25/10 :

170+44+23,3+10,4+40,8+10+0,2+22,5+31,7+22,6+2,6+15,8+35,5+1,4

72	918101112RXX	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30	m3	
----	--------------	---	----	--

odečteno z EPD :

okolo stávajících silničních obrubníků pro novou silniční přídlažbu PPP = 0,0745 m2 : (430,80-15,40)*0,0745

v místě sjezdu k BD - napříč ve směru Očovské PPP = 0,1865 m2 : 15,40*0,1865

v místě sjezdu k BD - okolo stávajících obrubníků : (18,75+18,75)*0,0745

v ulici Legionářů : (44,50+4,40)*0,2

Mezisoučet

73	19431508R	Dodávka AI sloupku pro svislé dopravní značky	ks	
----	-----------	---	----	--

odečteno z EPD :

celkem 3 ks :

svislá dopravní značka IS22a - přeložení společně s IS22e na 1 společný sloupek : 1

A12b - děti + B20a - nejvyšší dovolená rychlost na 1 společném sloupku : 1

IP6 - přeložení ze sloupu VO na podpěrný sloupek : 1

IP6 - přeložení z podpěrného sloupku na podpěrný sloupek : 1

P2 : 1+1

P6 : 1

74	40444972.AR	Značka uprav přednost P2 500/500 fóli1, EG 7letá	kus	
----	-------------	--	-----	--

P2 : 1+1

75	40444999.AR	Značka uprav přednost P6 700 fólie tř1, EG 7letá	kus	
----	-------------	--	-----	--

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	1e	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		P6 : 1				
76	592162117R	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní cena je stanovena včetně ztrátého : Začátek provozního součtu z položky : 430,8/0,5 Konec provozního součtu 862	kus			
77	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý odečteno z EPD : cena je stanovena včetně ztrátého : z položky osazení : 229	kus			
78	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý cena je stanovena včetně ztrátého : odečteno z EPD : Začátek provozního součtu z položky osazení : 174,1 Konec provozního součtu 175	kus			
79	59217480R	Obrubník silniční přechodový L+ P 1000/150/150-250 mm,přírodní šedý cena je stanovena včetně ztrátého : odečteno z EPD : silniční přechodový L+ P : 19+18	kus			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
80	900 RT3	HZS - demontáž 2 ks zpomalovacích prahů s odvozem k majiteli 2*12	h			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
81	965049112RT1	Příplatek, bourání betonových podkladů se svař.sítí nad 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí fakturovat jen v případě faktické přítomnosti výztuže : odečteno z EPD : okolo stávajících silničních obrubníků pro novou silniční přídlažbu - do sutě : (430,80-15,40)*0,35*0,25 v místě sjezdu k BD - napříč ve směru Očovské - do sutě : 15,40*0,7*0,25 v místě sjezdu k BD - okolo stávajících obrubníků - do sutě : (18,75+18,75)*0,35*0,25 v ulici Legionářů - do sutě : (44,50+4,40)*0,2*0,25 Mezisoučet	m3			
82	965049112RT2	Příplatek, bourání panelů a betonových podkladů se svař.sítí nad 10 cm, oboustranná výztuž svařovanou sítí odečteno z EPD : silniční panely s dobetonováním : 53*0,15	m3			
83	966006132R00	Odstranění sloupku svisl.doprav.značek , s bet.patkami, se zášypem jam a jeho zhutněním	kus			

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	1e	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

odečteno z EPD :
svislá dopravní značka IS22a - přeložení společně s
IS22e na 1 společný sloupek : 1
B29 : 1

84	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	kus
----	--------------	--	-----

odečteno z EPD :
svislá dopravní značka IS22a - přeložení společně s
IS22e na 1 společný sloupek : 1
svislá dopravní značka IS22e : 1
B29 - zákaz stání : 1
svislá dopravní značka A12b + B20a - přeložení na 1
společný sloupek : 1+1
IP6 ze sloupu VO : 1

85	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamenivem	m2
----	--------------	---	----

úprava stávající vozovky z bet.dl. v ul.Husova - pro zpětné
položení - výškové napojení : 5*2

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

86	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t
----	--------------	---	---

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

87	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t
----	--------------	---	---

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS
:

ACO tl.5 cm : 179,075*0,11
pro přípojky uličních vpustí : 52,7*0,11
kamenivo obalené asfaltem tl.7 cm : 179,075*0,154
pro přípojky uličních vpustí : 40,3*0,154
beton tl.25 cm : 179,075*0,600
pro přípojky uličních vpustí : 27,9*0,600
odfrézovaný asfalt tl.8 cm : 1302,55*0,176

vrstvy pod betonovou dlažbou tvaru I tl.8 cm :
drcené kamenivo tl.5 cm : 48,50*0,11
šterkodrt' tl.20 cm : 48,50*0,44

silniční panely s dobetonováním : 53*0,36
těžené kamenivo tl.5 cm : 53*0,11
šterkopisek tl.25 cm : 53*0,55

žulové kostky v betonovém loži tl.22 cm : 5*0,523
šterkodrt' tl.13 cm : 5*0,286

88	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t
----	--------------	--	---

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS
:

skládka do 15 km (asfalt a kamenivo obal.asf. 30 km,
recyklace 5 km) :
ACO tl.5 cm : 179,075*0,11*29
pro přípojky uličních vpustí : 52,7*0,11*29
kamenivo obalené asfaltem tl.7 cm : 179,075*0,154*29

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	1e	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

pro přípojky uličních vpustí : 40,3*0,154*29
beton tl.25 cm : 179,075*0,600*4
pro přípojky uličních vpustí : 27,9*0,600*4
odfrézovaný asfalt tl.8 cm : 1302,55*0,176*29

vrstvy pod betonovou dlažbou tvaru I tl.8 cm :
drcené kamenivo tl.5 cm : 48,50*0,11*14
šterkodrt' tl.20 cm : 48,50*0,44*14

silniční panely s dobetonováním : 53*0,36*4
těžené kamenivo tl.5 cm : 53*0,11*14
šterkopísek tl.25 cm : 53*0,55*14

žulové kostky v betonovém loži tl.22 cm : 5*0,523*4
šterkodrt' tl.13 cm : 5*0,286*14

89	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t			
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS				
		betonová dlažba tvaru I tl.8 cm : 38,5*0,225				
		obrubníky silniční : 458,55*0,27				
		kanalizační potrubí : 30*0,024				

90	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t			
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS				
		ACO tl.5 cm : 179,075*0,11				
		pro přípojky uličních vpustí : 52,7*0,11				
		kamenivo obalené asfaltem tl.7 cm : 179,075*0,154				
		pro přípojky uličních vpustí : 40,3*0,154				
		beton tl.25 cm : 179,075*0,600				
		pro přípojky uličních vpustí : 27,9*0,600				
		odfrézovaný asfalt tl.8 cm : 1302,55*0,176				

vrstvy pod betonovou dlažbou tvaru I tl.8 cm :
drcené kamenivo tl.5 cm : 48,50*0,11
šterkodrt' tl.20 cm : 48,50*0,44

silniční panely s dobetonováním : 53*0,36
těžené kamenivo tl.5 cm : 53*0,11
šterkopísek tl.25 cm : 53*0,55

žulové kostky v betonovém loži tl.22 cm : 5*0,523
šterkodrt' tl.13 cm : 5*0,286

91	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky	t			
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS				
		betonová dlažba tvaru I tl.8 cm : 38,5*0,225				
		obrubníky silniční : 458,55*0,27				
		kanalizační potrubí : 30*0,024				

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	1e	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
92	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : drcené kamenivo tl.5 cm : 48,50*0,11 šterkodrt' tl.20 cm : 48,50*0,44 těžené kamenivo tl.5 cm : 53*0,11 šterkopísek tl.25 cm : 53*0,55 šterkodrt' tl.13 cm : 5*0,286	t			
93	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : beton tl.25 cm : 179,075*0,600 pro přípojky uličních vpustí : 27,9*0,600 silniční panely s dobetonováním : 53*0,36 žulové kostky v betonovém loži tl.22 cm : 5*0,523 betonová dlažba tvaru I tl.8 cm : 38,5*0,225	t			
94	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : obrubníky silniční : 458,55*0,27 kanalizační potrubí : 30*0,024	t			
95	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 ACO tl.5 cm : 179,075*0,11 pro přípojky uličních vpustí : 52,7*0,11 kamenivo obalené asfaltem tl.7 cm : 179,075*0,154 pro přípojky uličních vpustí : 40,3*0,154 odfrézovaný asfalt tl.8 cm : 1302,55*0,176	t			
		Celkem				

Poznámky uchazeče k zadání

Soupis prací

Stavba: **1005/2018 Ulice Očovská, Hodonín**
 Objekt: **SO.101 Komunikace, parkoviště, chodníky**
 Rozpočet: **04 Chodníky**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 939 817,73
PSV			17 412,60
MON			0,00
			0,00
			0,00
Celkem			2 957 230,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 957 230,33 CZK
Zaokrouhlení		-0,33 CZK

Cena celkem bez DPH **2957230,00 CZK**

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			376 410,00	13
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			226 269,26	8
5	Komunikace	HSV			1 525 666,62	52
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			16 672,34	1
8	Trubní vedení	HSV			27 400,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			387 756,70	13
96	Bourání konstrukcí	HSV			23 583,77	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			157 526,64	5
711	Izolace proti vodě	PSV			17 412,60	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			198 532,40	7
Cena celkem					2 957 230,33	100

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	04	Chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1 Zemní práce

1	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3			
---	--------------	---	----	--	--	--

vodovod : 37,5*2*0,31

plyn : 15*2*0,31

2	122101102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 - SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ	m3			
---	--------------	---	----	--	--	--

pro případnou sanaci zemní pláň na tl.30 cm :

odkopávky pro skladbu B (celkem 73,8 m2) : 73,8*0,3

3	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3			
---	--------------	--	----	--	--	--

odečteno z EPD :

odkopávky pro skladbu C (celkem 1828,3 m2) :

průměrná tl.odkopávek 0,31 m na výměře 1636,6 m2 :

1641,3*0,31

průměrná tl.odkopávek 0,42 m na výměře 187 m2 :

187*0,42

odkopávky pro skladbu B (celkem 73,8 m2) :

průměrná tl.odkopávek 0,48 m : 73,8*0,48

rozšíření okolo obrubníků :

průměrný průřezový profil rozšíření = 0,106 m2 (zpětný

zásyp 0,064 m2) :

chodníkové obrubníky celkem 805,7 m : 805,7*0,106

Mezisoučet

odpočty rozebraných podkladů :

litý asf. : -792,028*0,3

ACO : -7,9*0,37

beton : -9,40*0,25

dlažba a žul.kostky : -(8,36+163,25+4,94)*0,25

panely s dobetonováním : -5,75*0,45

Mezisoučet

odpočty ručních výkopů :

nové chodníky od trafostanice : -(21+63+131,25)*0,31

v oblouku u regulační stanice : -7,5*0,31

průchod k sídlišti : -7,5*0,31

chodník kolem RD č.p.3984 levá strana na počátku

staničení : -97,5*0,31

Mezisoučet

4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3			
---	--------------	--	----	--	--	--

lepivost 33 % : 316,962*0,33

5	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ, lože pod chodníkové obrubníky	m3			
---	--------------	--	----	--	--	--

odečteno z EPD :

chodníkové obrubníky celkem 792,20 m :

lože šířky 400 mm (střední příčka) : 805,7*0,4*0,1

odpočet ručních výkopů : -(10+22,5+7,5+3+3)*0,4*0,1

6	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3			
---	--------------	--	----	--	--	--

lepivost 33% : 30,388*0,33

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	04	Chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 ruční výkop : nové chodníky od trafostanice : $(21+63+131,25)*0,31$ v oblouku u regulační stanice : $7,5*0,31$ průchod k sídlišti : $7,5*0,31$ chodník kolem RD č.p.3984 levá strana na počátku staničení : $97,5*0,31$ lože pod chodníkové obručníky : ručních výkop : $(10+22,5+7,5+3+3)*0,4*0,1$	m3			
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m - mezideponie bez poplatku z položek : odvoz na mezideponii : $316,962+30,388+103,442$ odvoz pro zpětný zásyp : 50,701 dále jen v případě sanace zemní pláně : odvoz na mezideponii : 22,140	m3			
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m z položek : odvoz na mezideponii : $316,962+30,388+103,442$ odpočet zpětný zásyp : -51,565 dále jen v případě sanace zemní pláně : odvoz na mezideponii : 22,140	m3			
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km skládka do 15 km : z položek : odvoz na mezideponii : $(316,962+30,388+103,442)*5$ odpočet zpětný zásyp : -51,565*5 dále jen v případě sanace zemní pláně : odvoz na mezideponii : $22,140*5$	m3			
11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 z položek : odvoz z mezideponie na skládku a k zpětnému zásypu : $316,962+30,388+103,442$ dále jen v případě sanace zemní pláně : odvoz z mezideponie na skládku : 22,140	m3			
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m z položek : odvoz z mezideponie na skládku a k zpětnému zásypu : $316,962+30,388+103,442$ dále jen v případě sanace zemní pláně : odvoz z mezideponie na skládku : 22,140	m3			
13	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním vytěženou zeminou zásyp rozšíření okolo chodníkových obručníků : průměrný průřezový profil zásypu = 0,064 m2 : chodníkové obručníky celkem 805,7 m : $805,7*0,064$	m3			

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	04	Chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
14	181101102R00	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, pro jakoukoliv míru zhutnění předepsanou projektem Eedf,2=45 (30 MPa)	m2			

odečteno z EPD :

skladba C :

poměr spodku vrstvy ŠD tl.20 cm k betonové dlažbě tl.6 cm = 1,00 :

betonová dlažba 20/10 přírodní šedá :

chodníky + doplnění vstupů před RD č.p.3743, 3731 a 2438 : 1763

slepecká s výstupky 20/10 černá : 63,70

slepecká s drážkami 20/20 přírodní : 1,6

Mezisoučet

skladba B :

poměr spodku vrstvy drc.kam.32/63 k betonové dlažbě tl.8 cm = 1,00 :

skladba B - 20/10 :

zesílená konstrukční skladba v místech sjezdů - přírodní šedá barva tl.8 cm : 61

varovné pásy v místech sjezdů - slepecká černá barva tl.8 cm : 10

umělá vodící linie v pojižděných chodnících (celkem 2,80 m2 - 6,25 ks do 1 m2) : 2,80

Mezisoučet

chodníkové obrubníky celkem 805,7 m :

lože šířky 400 mm (střední příčka) : 805,7*0,4

Mezisoučet

15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
----	--------------	----------------------------------	----	--	--	--

z položek :

odvoz na mezideponii : 316,962+30,388+103,442

odpočet zpětný zásyp : -51,565

dále jen v případě sanace zemní pláně :

odvoz na mezideponii : 22,140

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

16	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2			
----	--------------	--	----	--	--	--

pravá strana ve směru staničení :

vstup do RD č.p.3220 :

část v místě nového chodníku dl.30/30 cm - do sutě : 2,2*1,1

vstup do RD č.p.3221 :

část v místě nového chodníku dl.30/30 cm - do sutě : 1,8*0,3

část v místě zpětného položení stávajícího vstupu dl.30/30 cm : 1,8*3

17	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kamenivu	m2			
----	--------------	---	----	--	--	--

odečteno z EPD :

chodník v ul.Legionářů (chodník společně s dl.20/10 a žul.kostkami) : 4,94

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	04	Chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
18	113106231R00	Rozebrání dlažeb z obdélníkové dlažby 200/100 mm a zámkové dlažby v kamenivu pravá strana ve směru staničení : vstup do RD č.p.3220 : část v místě nového chodníku - zámková do sutě : 1,1*2,2 část v místě zpětného položení stávajícího vstupu : 1,1*1 chodník od sjezdu k BD po chodník k sídlišti (od přechodu) : dl.20/10 cm - do sutě : 2,6 chodník k sídlišti (od přechodu) : dl.20/10 cm - do sutě : 1,6 zámková u stávajícího přechodu před BD č.p.3849 - do sutě : 3*0,75 Mezisoučet levá strana ve směru staničení : část okolo RD č.p.3984 : zámková (vlnka) do sutě - budova : 18,98+16,2 zámková (vlnka) do sutě - zahrada : 13,25*(1,95+1,7)*0,5 dl.20/10 do sutě : 22,25*1,5+4,88 oblouk Očovská - Husova : zámková do sutě (u přechodu 20/10 slepecká) : 2,5*1,5+7*1,5+1,5*1,5 chodník okolo ZŠ od ulice Husova : zámková do sutě (u přechodu 20/10 slepecká) : 8*2 chodník za BD č.p.3781 a č.p.3782 (k přechodu) do sutě : 1,8*(3,75+4,75) Mezisoučet chodník v ul.Legionářů (chodník společně s dl.20/10 a žul.kostkami) - zpětné položení : 12,8-4,94	m2			
19	113107311R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.11 cm - silniční panely s dobetonováním panely s dobetonováním v místě nového chodníku (před RS) : 5,75	m2			
20	113107405R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.5 cm - silniční panely s dobetonováním panely s dobetonováním v místě nového chodníku (před RS) : 5,75	m2			
21	113107519R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.19 cm pravá strana ve směru staničení : vstup do RD č.p.3221 : pruh betonu před dl.30/30 cm šířky 25 cm : část v místě nového chodníku - do sutě : 1,8*0,25 sjezd do RD č.p.3221 : dva betonové pruhy šířky 90 cm do sutě : 0,9*0,4+0,9*0,2 pro výškové napojení : dva betonové pruhy šířky 90 cm : 0,9*3,25+0,9*4	m2			
22	113107605R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2			

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	04	Chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		z položek rozebrání dlažeb : 8,36+163,246 lože pod žulovými kostkami : 4,94				
23	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2			
		z položek rozebrání dlažeb : 8,36+163,246 vrstva pod žulovými kostkami : 4,94				
24	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 5 cm - ACO	m2			
		odečteno z EPD : část stávající komunikace (před RS) v místě nového chodníku : 3,2 ACO - zúžení sjezdu k BD : 4,7				
25	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. nad 50 m2, tl. 5 cm - lity asfalt	m2			
		lity asfalt : pravá strana ve směru staničení : v ploše před rodinnými domy č.p. 3221 až 3162 : část v místě nového chodníku - lity asfalt do sutě : 34,2+12,5+34,4+25,2-9,4 napojení vstupů : 1,25*(2,25+2,75+4,75) chodník od sjezdu k bytovému domu po chodník k sídlišti (od přechodu) : 25*2 odpočet dl. 20/10 cm : -2,6 chodník k sídlišti (od přechodu) : 7,5*2,5+0,86 odpočet dl. 20/10 cm : -1,6 chodník pře RD č.p. 2440 : 32,5*2 chodník z boku BD č.p. 3849 u MK Očovská : 12,5*2 Mezisoučet levá strana ve směru staničení : chodník okolo ZŠ od ulice Husova : 37,5*2+13,5*3+16*3+20*2+25*6,6+12 chodník před BD č.p. 3781 a č.p. 3782 : 60,5*2+3,8*3,45+3,8*3,4 Mezisoučet				
26	113108407R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. nad 50 m2, tl. 7 cm - kamenivo obalené asfaltem	m2			
		odečteno z EPD : část stávající komunikace (před RS) v místě nového chodníku : 3,2 ACO - zúžení sjezdu k BD : 4,7				
27	113109312R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet. prostý tl. 12 cm	m2			
		pravá strana ve směru staničení : vstup do RD č.p. 3221 : pruh betonu před dl. 30/30 cm šířky 25 cm : část v místě nového chodníku - do sutě : 1,8*0,25 sjezd do RD č.p. 3221 : dva betonové pruhy šířky 90 cm do sutě : 0,9*0,4+0,9*0,2 pro výškové napojení : dva betonové pruhy šířky 90 cm : 0,9*3,25+0,9*4				

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	04	Chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

28 113109415R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm - silniční panely s dobetonováním

panely s dobetonováním v místě nového chodníku (před RS) : 5,75

29 113109425R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 25 cm

pravá strana ve směru staničení :
v ploše před rodinnými domy č.p.3221 až 3162 v místě napojení na MK k BD :
část v místě nového chodníku - beton do sutě : 9,4
Mezisoučet
část stávající komunikace (před RS) v místě nového chodníku : 3,2
Mezisoučet
pod litým asfaltem : 792,028
pod ACO - zúžení sjezdu k BD : 4,7

30 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových

levá strana ve směru staničení :
část okolo RD č.p.3984 :
okolo dl.20/10 z jedné strany - do sutě : 22,25
chodník okolo ZŠ od ulice Husova : 19

31 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních

pravá strana ve směru staničení :
v ploše před rodinnými domy č.p.3221 až 3162 :
před vstupem a sjezdem do RD č.p.3221 - do sutě :
11+1+5,75+9,5+1,5+13+1,5+7,5+13,75
Mezisoučet
levá strana ve směru staničení :

32 113204111R00 Vytrhání obrubníků zahradních

pravá strana ve směru staničení :
sjezd do RD č.p.3220 :
část v místě nového chodníku - do sutě : 2,2*2
část v místě zpětného položení stávajícího sjezdu (nové obrubníky) - do sutě : 1,5*2
vstup do RD č.p.3220 :
část v místě nového chodníku - do sutě : 2,2*2
část v místě zpětného položení stávajícího vstupu (nové obrubníky) - do sutě : 1*2
chodník od sjezdu k bytovému domu po chodník k sídlišti (od přechodu) - do sutě : 25*2
chodník k sídlišti (od přechodu) - do sutě : 5,25+6+0,5

chodník pře RD č.p.2440 - do sutě : 32,5*2-2,5-2,5
chodník z boku BD č.p.3849 u MK Očovská : 13,75+8,5

Mezisoučet
levá strana ve směru staničení :
oblouk Očovská - Husova :
okolo zámkové - do sutě (u přechodu 20/10 slepecká) - do sutě : 6+3+3+2+4,5+4,5

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	04	Chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

chodník okolo ZŠ od ulice Husova - do sutě :
(8+37,5)*2+13,5*2+16*2+20*2+1+4,5
chodník před BD č.p.3781 a č.p.3782 - do sutě :
60,5*2+2*3,45+2*3,4-3,8-3,8
chodník za BD č.p.3781 a č.p.3782 (k přechodu) - do
sutě : 3,75*2+4,75*2
Mezisoučet

Díl: 5 Komunikace

33	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm (ČSN 736126-1), s rozprostřením a zhutněním	m2
----	--------------	--	----

odečteno z EPD :
skladba B :
poměr střední příčky vrstvy drc.kam.32/63 k betonové
dlažbě tl.8 cm = 1,00 :
skladba B - 20/10 :
zesílená konstrukční skladba v místech sjezdů - přírodní
šedá barva tl.8 cm : 61
varovné pásy v místech sjezdů - slepecká černá barva tl.8
cm : 10
umělá vodící linie v poježděných chodnicích (celkem 2,80
m2 - 6,25 ks do 1 m2) : 2,80

34	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm s rozprostřením a zhutněním, lože pod chodníkové obrubníky	m2
----	--------------	---	----

odečteno z EPD :
chodníkové obrubníky celkem 792,20 m :
lože šířky 400 mm (střední příčka) : 792,2*0,4

35	564841113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 14 cm - SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ (14+16 cm), s rozprostřením a zhutněním ve dvou vrstvách	m2
----	--------------	--	----

pro případnou sanaci zemní pláně na tl.30 cm :
odkopávky pro skladbu B (celkem 73,8 m2) : 73,8

36	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm (ČSN 736126-1) s rozprostřením a zhutněním, štěrkodrt' A frakce 0-32 mm	m2
----	--------------	--	----

odečteno z EPD :
skladba B :
poměr střední příčky vrstvy drc.kam.32/63 k betonové
dlažbě tl.8 cm = 1,00 :
skladba B - 20/10 :
zesílená konstrukční skladba v místech sjezdů - přírodní
šedá barva tl.8 cm : 61
varovné pásy v místech sjezdů - slepecká černá barva tl.8
cm : 10
umělá vodící linie v poježděných chodnicích (celkem 2,80
m2 - 6,25 ks do 1 m2) : 2,80

37	564851112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm - SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ (14+16 cm), s rozprostřením a zhutněním ve dvou vrstvách	m2
----	--------------	--	----

pro případnou sanaci zemní pláně na tl.30 cm :
odkopávky pro skladbu B (celkem 73,8 m2) : 73,8

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	04	Chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
38	56486111RT2	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 20 cm (ČSN 736126-1) s rozprostřením a zhuštěním, štěrku A frakce 0-32 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici : odečteno z EPD : poměr střední příčky vrstvy ŠD tl.20 cm k betonové dlažbě tl.6 cm = 1,00 : betonová dlažba 20/10 přírodní šedá : chodníky + doplnění vstupů před RD č.p.3743, 3731 a 2438 : 1763 slepecká s výstupky 20/10 černá : 63,70 slepecká s drážkami 20/20 přírodní : 1,6	m2			
39	596215041R00	Kladení betonové dlažby 20/10 tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1), vč.dodání hmot pro lože a výplň spár - skladba B s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu : odečteno z EPS : skladba B - 20/10 : zesílená konstrukční skladba v místech sjezdů - přírodní šedá barva tl.8 cm : 61 varovné pásy v místech sjezdů - slepecká černá barva tl.8 cm : 10	m2			
40	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm pravá strana ve směru staničení - podélné i příčné : 132,8 levá strana ve směru staničení - podélné i příčné : 103,1	m			
41	596715042R00	Kladení vodící linie z dlažby tl.8 cm, drť tl.5 cm odečteno z EPD : umělá vodící linie v poježděných chodnících (celkem 2,80 m2 - 6,25 ks do 1 m2) : 2,80	m2			
42	596215021RXX	Kladení betonové dlažby 20/10 tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1), vč.dodání hmot pro lože a výplň spár - skladba C s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici : odečteno z EPD : betonová dlažba 20/10 přírodní šedá : chodníky + doplnění vstupů před RD č.p.3743, 3731 a 2438 : 1763 slepecká s výstupky 20/10 černá : 63,70	m2			
43	596715022RXX	Kladení vodící linie z dlažby tl.6 cm, drť tl.5 cm odečteno z EPD : umělá vodící linie : 1,60	m2			
44	59245040R	Dlažba betonová čtvercová SLP s vodící linií přírodní 20x20x6 cm, dlažba pro nevidomé cena je stanovena včetně ztrátového	m2			