

D O D A T E K Č . 2 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále také jen „dodatek č. 2“

Most evid. č. 1219-1 Varvažov

číslo smlouvy zhotovitele: S20-016-0001

číslo smlouvy objednatele: 47/VZ/2018

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha,	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH**
Sídlo: **Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu**
tel.: 387 002 711 fax: 387 002 757
IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032, datum zápisu 26. 11. 2019.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu,	tel.: 387 002 725
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE], ředitel oblasti Strakonice,	tel.: [REDAKCE]
Odpovědný stavbyvedoucí :	[REDAKCE] stavbyvedoucí	tel.: [REDAKCE]
	[REDAKCE] vedoucí stavby	tel.: [REDAKCE]

Osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 0701215

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 2 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Tento dodatek č. 2 upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku v souladu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2, se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo a tyto části znějí nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 47/VZ/2018, dále projektovou dokumentací stavby „**Most evid. č. 1219-1 Varvažov**“, vypracovanou **Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno** a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlaseného změnového listu č. 1.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	6 938 060,52 Kč
Změnový list č. 1 – vícepráce	1 028 179,31 Kč
Změnový list č. 1 – méněpráce	-748 226,53 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	7 218 013,30 Kč
DPH 21%	1 515 782,79 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 včetně DPH	8 733 796,09 Kč

slovy: osmmiliónůsedmsetřicetřitisícisedmsetdevadesátšest korun českých 9/100 včetně DPH

Ostatní části smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem č. 2 nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude uveřejněn na profilu zadavatele a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 2 je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 2 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele:

České Budějovice, dne: 29. 11. 2019

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Za zhotovitele:

České Budějovice, dne: 29. 11. 2019



SWIETELSKÝ
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dobruška stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Stavba: Most ev.č. 1219-1 Varvažov

č. SOD objednatele:

47/VZ/2018

Objekt: SO 002 Všeobecné Konstrukce a práce

č. SOD zhotovitele:

S20-016-0001

SO 182 Dopravně inženýrská opatření

SO 201 Most ev.č. 1219-1

Investor (objednatel) stavby:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS:**Projektant:**

PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Předmět změny:**SO 101**

0 Všeobecné konstrukce a práce

2 Základy

3 Svislé konstrukce a práce

5 Komunikace

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

7 Přidružená stavební výroba

9 Ostatní konstrukce a práce

Popis změny :

Změny výměr vychází z geodetického zaměření skutečného provedení díla.

Vícepráce č. 1, Méněpráce č. 1**Návrh ocenění:**

cena celkem

Vícepráce č.1

SO 182 Dopravně inženýrská opatření

96 070,80

SO 201 Most ev.č. 1219-1

932 108,51

celkem

1 028 179,31

Méněpráce č. 1

SO 002 Všeobecné Konstrukce a práce

-191 910,99

SO 201 Most ev.č. 1219-1

-556 315,54

celkem

-748 226,53

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem vč. DPH

**SWIETELSKY** ②

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH

370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58

t. 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

279 952,78 Kč

58 790,08 Kč

338 742,86 Kč

Podpis zhotovitele:

Datum:

19.11.2019

Vyjádření:**Projektant :**

Souhlasím

datum:

28.11.19

podpis:

TDS:

datum:

27.11.2019

podpis:

Investor:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

IČO: 709 71 641

datum:

29.11.2019

podpis:

Přílohy:

Položkový rozpočet - vícepráce č. 1, méněpráce č.1

Vyjádření TDS

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

Akce je spolu/financována z prostředků

Aspe

Stavba **1219-1** **Most ev.č. 1219-1 Varvažov**
 číslo a název SO **182** **Dopravně inženýrská opatření - Vícepráce č. 1**
 číslo a název rozpočtu: **182** **Dopravně inženýrská opatření - Vícepráce č. 1**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9			Ostatní konstrukce a práce				
3	911CA9		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM zajištění staveniště proti vjezdu vozidel po 12 týdnů na začátku úseku: 84*4=336,000 [A] na místní komunikaci: 84*4=336,000 [B] na konci úseku: 84*4=336,000 [C] Celkem: A+B+C=1 008,000 [D]	MDEN			25 089,12
6	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ A15, B1, E13, IP10, IS11b po 12 týdnů 84*14=1 176,000 [A]	KSDEN			24 390,24
9	914239		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ IS11a po dobu 12 týdnů 84*5=420,000 [A]	KSDEN			8 710,80
12	914929		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ po dobu 12 týdnů A15, B1, E13, IP10, IS11b: 84*14*1=1 176,000 [A] IS11a: 84*5*2=840,000 [B] Celkem: A+B=2 016,000 [C]	KSDEN			5 584,32
15	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ na Z2 po dobu 12 týdnů 84*2=168,000 [A]	KSDEN			23 227,68
18	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ po dobu 12 týdnů 84*2=168,000 [A]	KSDEN			3 484,32
21	916729		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ po dobu 12 týdnů A15, B1, E13, IP10, IS11b: 84*14*1=1 176,000 [A] IS11a: 84*5*2=840,000 [B] Celkem: A+B=2 016,000 [C]	KSDEN			5 584,32
9			Ostatní konstrukce a práce				96 070,80
			C e l k e m				96 070,80
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				96 070,80
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				96 070,80
			Celkem				96 070,80

Aspe

Stavba **1219-1** **Most ev.č. 1219-1 Varvažov**
 číslo a název SO **201** **Most ev.č. 1219-1 - Vícepráce č. 1**
 číslo a název rozpočtu: **201** **Most ev.č. 1219-1 - Vícepráce č. 1**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		5	Komunikace				
	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2			17 331,00
		5	Komunikace				17 331,00
		9	Ostatní konstrukce a práce				
89	94890		PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ provizorní podepření klenby, založeno do dna řeky, vč. ochranných plachet proti pádu materiálu do vody a lávek pro přístup ke klenbám, plocha oměřena v Acad	M3OP			914 777,51
			6*28+5,8*26,2=319,960 [A]				
		9	Ostatní konstrukce a práce				914 777,51
			C e l k e m				932 108,51
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				932 108,51
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				
			Celkem				932 108,51
			Celkem				932 108,51

Aspe

Stavba 1219-1 Most ev.č. 1219-1 Varvažov
 číslo a název SO 002 Všeobecné Konstrukce a práce - Méněpráce č. 1
 číslo a název rozpočtu: 002 Všeobecné Konstrukce a práce - Méněpráce č. 1

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
3	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU čerpáno v případě záchranného archeologického výzkumu, se souhlasem investora	KPL			- 6 083,64
4	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU odbouraných konstrukcí - kvalita kamene, cihel, malty, tloušťky zdiva, se souhlasem investora	KPL			- 8 295,86
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL			- 171 447,85
12	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR dozor odboru památkové péče, se souhlasem investora	KPL			- 6 083,64
0			Všeobecné konstrukce a práce				- 191 910,99
			C e l k e m				- 191 910,99
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
				Vícepráce			
				Vícepráce celkem			
				Méněpráce			
				Méněpráce celkem			- 191 910,99
				Celkem			- 191 910,99
				Celkem			- 191 910,99

Aspe

Stavba 1219-1 Most ev.č. 1219-1 Varvažov
 číslo a název SO 201 Most ev.č. 1219-1 - Mněpráce č. 1
 číslo a název rozpočtu: 201 Most ev.č. 1219-1 - Mněpráce č. 1

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
4	02760		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY dočasně jímky z těsnících vaků v případě odstranění omítky z oblasti pod normální hladinou. Jen se souhlasem investora.	KPL			- 11 404,23
6	03770		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY čerpání z dočasných jímek v případě odstranění omítky z oblasti pod normální hladinou. Jen se souhlasem investora.	KPL			- 11 096,55
0			Všeobecné konstrukce a práce				- 22 500,78
2			Základy				
28	281451	a	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU kamenného zdiva mostu pod normální hladinou, odhad 30% dutin ze zdiva, při odstranění omítek pod normální hladinou, čerpáno jen se souhlasem investora opěra 1: 0,3*1*1*6,2=1,860 [A]; 0,3*1*0,5*1,2=0,180 [B] podpěra 2 mostní otvor 1: 0,3*1*1*6=1,800 [C]; výklenek: 0,3*1*1*4,05=1,215 [D]; mostní otvor 2: 0,3*1*1*5,9=1,770 [E]; ledolam: 0,3*1*1*5,5=1,650 [F] opěra 3: 0,3*1*1*7,8=2,340 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=10,815 [H]	M3			- 91 962,76
30	2815X1		INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z TRASS VÁPENNÝCH POJIV NA POVRCHU kamenného zdiva mostu nad normální hladinou, odhad 30% dutin ze zdiva neodkrytého, 15% ze zdiva odkrytého plochy oměřeny v Acad	M3			- 50 483,60
			klenba 1: 0,15*0,5*4,5*8=2,700 [O] klenba 2: 0,15*0,5*4,5*7,5=2,531 [P] Celkem: O+P=5,231 [Q]				
2			Základy				- 142 446,36
3			Svislé konstrukce				
33	32723		ZDI OPER, ZARUB, NABŘEŽ Z CIHEL PÁLENÝCH doplnění zdiva a náhrada degradovaného zdiva - klenby mostu, 5% klenba 1: 0,05*0,5*4,5*8=0,900 [A] klenba 2: 0,05*0,5*4,5*7,5=0,844 [B] Celkem: A+B=1,744 [C]	M3			- 10 648,78
3			Svislé konstrukce				- 10 648,78
5			Komunikace				

45	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA dlažba ve výklenku, plocha oměřena v Acad	M2			- 1 987,74
5		Komunikace					- 1 987,74
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
48	62443		ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU Z UMĚL KAMENE doplnění uražených rohů římsových desek, 10% plochy stávajících desek (plochy oměřeny v Acad) levý parapet: 0,1*26,7=2,670 [A] pravý parapet: 0,1*13,5=1,350 [B]; 0,1*11,5=1,150 [C] Celkem: A+B+C=5,170 [D]	M2			- 6 397,72
49	62447	a	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ omítnutí zdi mostu trass vápennou omítkou (plochy oměřeny v Acad) klenby: 11,6*6,1+11*5,7=133,460 [A] Celkem: A=133,460 [A]	M2			- 110 347,40
53	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU zdivo pod normální hladinou, čerpáno jen se souhlasem investora opěra 1: 1*7,5=7,500 [A] podpěra 2: 1*5,8+1*4,2+1*5,1+1*5,8=20,900 [B] opěra 3: 1*8,3=8,300 [C] Celkem: A+B+C=36,700 [D]	M2			- 57 634,05
54	62747	a	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU spárování trass vápennou maltou - utěsnění před injektáží klenby mostu: 11,6*6,1+11*5,7=133,460 [A] Celkem: A=133,460 [A]	M2			- 107 208,42
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					- 281 587,59
7		Přidružená stavební výroba					
61	785X	a	NÁTĚRY KAMENNÝCH A CIHELNÝCH KONSTRUKCÍ MINERALIZAČNÍ podhledy kleneb mostu ze smíšeného zdiva klenby mostu: 11,6*6,1+11*5,7=133,460 [A]	M2			- 48 899,74
7		Přidružená stavební výroba					- 48 899,74
9		Ostatní konstrukce a práce					
80	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM 1,0+6,0=7,000 [A]	M			- 4 719,33
83	938441	a	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ most nad normální hladinou klenby mostu: 11,6*6,1+11*5,7=133,460 [A] Celkem: A=133,460 [A]	M2			- 34 137,73
84	938441	b	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ zdi mostu pod normální hladinou	M2			- 9 387,49

opěra 1: $1 \cdot 7,5 = 7,500$ [A]
podpěra 2: $1 \cdot 5,8 + 1 \cdot 4,2 + 1 \cdot 5,1 + 1 \cdot 5,8 = 20,900$ [B]
opěra 3: $1 \cdot 8,3 = 8,300$ [C]
Celkem: $A+B+C = 36,700$ [D]

9 Ostatní konstrukce a práce

C e l k e m

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce
Vícepráce celkem
Méněpráce
Méněpráce celkem
Celkem

Celkem

- 48 244,55

- 556 315,54

- 556 315,54

- 556 315,54

- 556 315,54