



Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

Lípy 15, 293 06 Kosmonosy

OBJEDNÁVKA

Adresát:

PRIMA-KLIMA Pardubice s.r.o

Ohrazenická 281

530 09 Pardubice

ondrej.stary@prima-klima.cz

IČ: 27546268

DIČ: CZ27546268

Objednávka číslo: 298/Ný/2019

Datum vystavení: 5. 12. 2019


Místo vystavení: ředitelství

Vyřizuje: Ing. Roman Novotný

Telefon: 602167750

Fax:

E-mail: roman.novotny@pnkosmonosy.cz

Poř.číslo	Jednotky	Množství	Popis
			Objednáváme u Vás opravu rozvodů ZTI (svislé rozvody vody a kanalizace) – 2. NP pavilon K v PN Kosmonosy. Práce budou realizovány v rozsahu dle přiložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Cena celkem: 262.918,60Kč bez DPH
			Děkujeme.
			Akceptují:  PARDUBICE s.r.o. PARDUBICE 530 09 ma.cz: www.prima-klima.cz 2 676 777 308 518 3 DIČ: CZ27546268

Na daňové doklady uvádějte správně a kompletně všechny údaje podle ustanovení zákona o DPH.

Pokud není smluvně uvedeno jinak, žádáme fakturovat se splatností minimálně 21 dnů.

S pozdravem

Ing. Roman Novotný
provozně-tech.náměstek

Psychiatrická nemocnice
Kosmonosy
(59) 293 06

IČO: 00068691, DIČ: CZ00068691
Zřiz. listina MZ ČR č.j.: 8870-VIII/2013
ČNB č.ú. 7532181/0710

Telefon: 326 715 711
Fax: 326 724 119
www: http://www.pnkosmonosy.cz

Cenová nabídka

PRIMAKLIMA PARDUBICE s.r.o., Ohrazenická 281, 530 09 Pardubice
IČO: 27546268, DIČ: CZ27546268

Stavba :	pavilon K	rekonstrukce stoupaček
Objekt :	PN Kosmonosy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Vnitřní kanalizace				
		Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	6,00	144,50	867,00
		Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	14,00	161,00	2 254,00
		Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm	m	18,00	203,00	3 654,00
		Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	36,00	501,00	18 036,00
		Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	8,00	97,00	776,00
		Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	4,00	131,00	524,00
		Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N mřížka nerez 115 x 115 DN 50/75/110, Primus	kus	4,00	1 650,00	6 600,00
		Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	74,00	18,00	1 332,00
		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,80	474,50	379,60
		sekání drážek	hod	6,00	450,00	2 700,00
		napojení na stávající kanalizaci DN 100	kpl	3,00	960,00	2 880,00
	Celkem za	Vnitřní kanalizace				40 002,60
Díl:		Vnitřní vodovod				
		Potrubí z PPR Instaplast, D 20/2,8 mm	m	98,00	214,50	21 021,00
		Potrubí z PPR Instaplast, D 25/3,5 mm	m	44,00	265,00	11 660,00
		Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzavěr	m	142,00	44,00	6 248,00
		Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	26,00	148,00	3 848,00
		Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST 20xR1/2	kus	26,00	135,00	3 510,00
		kulový uzávěr PPR DN 20	kus	8,00	234,00	1 872,00
		kulový uzávěr Giacomini DN 25	kus	4,00	325,00	1 300,00
		kulový uzávěr Giacomini DN 20	kus	2,00	284,00	568,00
		Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	142,00	12,00	1 704,00
	Celkem za	Vnitřní vodovod				51 731,00
Díl:		Zařizovací předměty				
		Klozet kombi Jika vč. sedátka a montáže	soubor	4,00	5 090,00	20 360,00
		Umyvadlo na šrouby JIKA 50 cm ,vč.montáže	soubor	4,00	1 840,00	7 360,00
		Baterie umyvadlová stoján. + montáž	kus	4,00	1 895,00	7 580,00
		Baterie sprchová nástěnná ruční, s příslušenstvím	kus	4,00	2 215,00	8 860,00
		rohový ventil 1/2"x3/8" + montáž	kpl	12,00	138,00	1 656,00
		hadička 3/8"x3/8" k wc	kus	4,00	74,00	296,00
		ostatní reže - drobný materiál, doprava atd.	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
	Celkem za	Zařizovací předměty				56 112,00
Díl:		bourací a zednické práce				
		vysekání drážek pro ZTI 0,25 x 0,2m v podlaze včetně odvozu a likvidace suti	sb.	1,00	18 500,00	18 500,00
		betonáž kanalizace v podlaze	mb	22,00	550,00	12 100,00
		vysekání drážek ve zdivu 0,1 x 0,05 včetně odvozu a likvidace suti	sb.	1,00	6 500,00	6 500,00
		zednické zadržky vody a kanalizace v příčkách	mb	21,80	380,00	8 284,00
		zednické záhozy vody a kanalizace v příčkách	mb	21,80	350,00	7 630,00
		vybourání stoupaček kanalizace 0,3 x 0,3 x 8,4 + pomocné lešení + odvoz suti do kontejneru + likvidace suti	mb	8,80	2 250,00	19 800,00
		bourání prostupů - stropů pro stoupačky včetně montáže a demontáže lešení a zakrytí podlah	ks	4,00	3 190,00	12 760,00
		bednění prostupů , betonáž a odbednění včetně zednického začištění	ks	4,00	4 095,00	16 380,00
		bourání dlažby včetně betonu - přizemí	m2	3,00	321,00	963,00
		betonáž podlahy - přizemí	m2	3,00	565,00	1 695,00
		přesun hmot a pracovníků	kpl	1,00	10 461,00	10 461,00
	Celkem za	bourací a zednické práce				115 073,00

CELKEM KČ bez DPH

262 918,60

PRIMA

Ohraze
prima-klima

Tel./fax: 466 632 676 * 777 308 518
IČO: 275 46 268 DIČ: CZ27546268