



S004P01D75NU

Soupis prací

Stavba: **1005/2018** **Ulice Očovská, Hodonín**
Objekt: **SO.101** **Komunikace, parkoviště, chodníky**
Rozpočet: **07** **Úprava veřejných prostranství**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			191 885,90
PSV			0,00
MON			279 400,00
			0,00
			0,00
Celkem			471 285,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	471 285,90 CZK
Zaokrouhlení		0,10 CZK

Cena celkem bez DPH **471286,00 CZK**

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			13 503,03	3
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			3 098,25	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			9 468,57	2
5	Komunikace	HSV			42 692,32	9
8	Trubní vedení	HSV			1 800,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			115 200,00	24
39	Staveništní přesun hmot	HSV			4 068,69	1
M100	Městský mobiliář	MON			279 400,00	59
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 055,04	0
Cena celkem					471 285,90	100

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	07	Úprava veřejných prostranství

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 odečteno z EPD : odkopávky pro skladbu C (celkem 54 m2) : průměrná tl.odkopávek 0,31 m : 54*0,31 rozšíření okolo obrubníků : průměrný průřezový profil rozšíření = 0,064 m2 (zpětný zásyp 0,064 m2) : chodníkové obrubníky celkem 19,70 m : 19,7*0,064 Mezisoučet odpočty rozebraných podkladů : dlažba : -9,3*0,31 Mezisoučet	m3			
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 lepivost 33 % : 15,118*0,33	m3			
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ, lože pod chodníkové obrubníky odečteno z EPD : chodníkové obrubníky celkem 19,70 m : lože šířky 400 mm (střední příčka) : (8,7+11)*0,4*0,1	m3			
4	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ lepivost 33% : 0,788*0,33	m3			
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 výkop pro polštář pod základové patky : patky pro kotvení laviček - 2 ks patek pro 1 ks lavičky (celkem 2 ks laviček) : 0,6*0,3*0,15*2*2 patky pro kotvení odpadkových košů - 8 ks : 0,5*0,5*0,15*8 Mezisoučet výkop pro základové patky : patky pro kotvení laviček - 2 ks patek pro 1 ks lavičky (celkem 2 ks laviček) : 0,6*0,3*0,5*2*2 patky pro kotvení odpadkových košů - 8 ks : 0,5*0,5*0,5*8 Mezisoučet	m3			
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m - mezideponie bez poplatku z položek : odvoz na mezideponii : 15,118+0,788+1,768 odvoz pro zpětný zásyp : 1,261	m3			
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m z položek : odvoz na mezideponii : 15,118+0,788+1,768 odpočet zpětný zásyp : -1,261	m3			
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km skládka do 15 km : z položek : odvoz na mezideponii : (15,118+0,788+1,768)*5	m3			

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	07	Úprava veřejných prostranství

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		odpočet zpětný zásyp : -1,261*5				
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			
		z položek :				
		odvoz na mezideponii : 15,118+0,788+1,768				
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			
		z položek :				
		odvoz na mezideponii : 15,118+0,788+1,768				
11	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním vytěženou zeminou	m3			
		zásyp rozšíření okolo chodníkových obrubníků :				
		průměrný průřezový profil zásypu = 0,064 m2 :				
		chodníkové obrubníky celkem 19,70 m : 19,7*0,064				
12	181101102R00	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním, pro jakoukoliv míru zhuštění předepsanou projektem Eedf,2=45 (30 MPa)	m2			
		odečteno z EPD :				
		skladba C :				
		poměr spodku vrstvy ŠD tl.20 cm k betonové dlažbě tl.6 cm = 1,00 :				
		betonová dlažba 20/10 přírodní šedá :				
		kontejnerové stání naproti školy : 43				
		kontejnerové stání u BD č.p.3849 : 11				
		chodníkové obrubníky celkem 19,70 m :				
		lože šířky 400 mm (střední příčka) : 19,7*0,4				
		Mezisoučet				
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
		z položek :				
		odvoz na mezideponii : 15,118+0,788+1,768				
		odpočet zpětný zásyp : -1,261				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
14	113106231R00	Rozebrání dlažeb z obdélníkové dlažby 200/100 mm a zámkové dlažby v kamenivu	m2			
		pravá strana ve směru staničení :				
		20/10 část stávajícího kontejnerového stání - do sutě :				
		4,25*1,6				
		zámková (vlnka) část stávajícího kontejnerového stání u BD č.p.3849 - do sutě : (1,5+1)*0,5*2				
15	113107505R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2			
		pravá strana ve směru staničení :				
		20/10 část stávajícího kontejnerového stání - do sutě :				
		4,25*1,6				
		zámková (vlnka) část stávajícího kontejnerového stání u BD č.p.3849 - do sutě : (1,5+1)*0,5*2				
16	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2			
		pravá strana ve směru staničení :				
		20/10 část stávajícího kontejnerového stání - do sutě :				
		4,25*1,6				
		zámková (vlnka) část stávajícího kontejnerového stání u BD č.p.3849 - do sutě : (1,5+1)*0,5*2				
17	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m			

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	07	Úprava veřejných prostranství

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

pravá strana ve směru staničení :
část okolo stávajícího kontejnerového stání - do sutě :
4,25+1,6
část stávajícího kontejnerového stání u BD č.p.3849 - do
sutě : 1,5

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

18	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopisku tříděného základových patek pod lavičkami a odpadkovými koši	m3	
----	--------------	---	----	--

pod základové patky :
patky pro kotvení laviček - 2 ks patek pro 1 ks lavičky
(celkem 2 ks laviček) : 0,6*0,3*0,15*2*2
patky pro kotvení odpadkových košů - 8 ks :
0,5*0,5*0,15*8

19	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	
----	--------------	--	----	--

patky pro kotvení laviček - 2 ks patek pro 1 ks lavičky
(celkem 2 ks laviček) : 0,6*0,3*0,5*2*2
patky pro kotvení odpadkových košů - 8 ks : 0,5*0,5*0,5*8

20	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	
----	--------------	--	----	--

pod základové patky :
patky pro kotvení laviček - 2 ks patek pro 1 ks lavičky
(celkem 2 ks laviček) : (0,6+0,3)*2*0,5*2
patky pro kotvení odpadkových košů - 8 ks : 0,5*4*0,5*8

21	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	
----	--------------	---	----	--

pod základové patky :
patky pro kotvení laviček - 2 ks patek pro 1 ks lavičky
(celkem 2 ks laviček) : (0,6+0,3)*2*0,5*2
patky pro kotvení odpadkových košů - 8 ks : 0,5*4*0,5*8

Díl: 5 Komunikace

22	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm s rozprostřením a zhutněním, lože pod chodníkové obrubníky	m2	
----	--------------	---	----	--

odečteno z EPD :
chodníkové obrubníky celkem 19,70 m :
lože šířky 400 mm (střední příčka) : (8,7+11)*0,4

23	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm (ČSN 736126-1) s rozprostřením a zhutněním, štěrkodrt A frakce 0-32 mm	m2	
----	--------------	---	----	--

odečteno z EPD :
poměr střední příčky vrstvy ŠD tl.20 cm k betonové dlažbě
tl.6 cm = 1,00 :
betonová dlažba 20/10 přírodní šedá :
kontejnerové stání naproti školy : 43
kontejnerové stání u BD č.p.3849 : 11

24	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	
----	--------------	---------------------------------	---	--

odečteno z EPD : 21,9

25	596215021RXX	Kladení betonové dlažby 20/10 tl. 6 cm do drté tl. 5 cm (ČSN 736131-1), vč.dodání hmot pro lože a výplň spár - skladba C	m2	
----	--------------	--	----	--

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	07	Úprava veřejných prostranství

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici : odečteno z EPD : betonová dlažba 20/10 přírodní šedá : kontejnerové stání naproti školy : 43 kontejnerové stání u BD č.p.3849 : 11				
--	--	---	--	--	--	--

26	59245110R	Dlažba betonová dvouvrstvá obdélníková 20x10x6 cm , se sraženými hranami v přírodní šedé barvě cena je stanovena včetně ztrátového : odečteno z EPD : betonová dlažba 20/10 přírodní šedá : kontejnerové stání naproti školy : 43 kontejnerové stání u BD č.p.3849 : 11	m2			
----	-----------	--	----	--	--	--

Díl: 8	Trubní vedení
---------------	----------------------

27	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm - úprava pozemních znaků inž.sítí do nové nivelety	kus			
----	--------------	--	-----	--	--	--

poznámky :
1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na :
a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, :
b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, :
c) podbetonování nebo podezdění rámu, :
d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, :
e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. :
2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztrátné se nedoporučuje. :

odečteno z EPD :
pozemní znaky inž.sítí - šoupata vodovodní : 1

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
----------------	---

28	953981104R00	Montáž městského mobiliáře na chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule kotvení odpadkových košů : celkem 8 košů po 4 kotvách : 8*4 kotvení laviček : celkem 2 ks laviček 2 kotvení po 4 kotvách : 2*2*4	kus			
----	--------------	---	-----	--	--	--

Díl: 99	Staveništní přesun hmot
----------------	--------------------------------

29	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t			
----	--------------	--	---	--	--	--

Díl: M100	Městský mobiliář
------------------	-------------------------

30	100220001RXX	Dodávka ocelové lavičky bez opěradla s dřevěným sedákem	ks			
----	--------------	---	----	--	--	--

upřesňující popis a foto v projektové dokumentaci :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	07	Úprava veřejných prostranství

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Charakter konstrukce :
Materiál nosné konstrukce : ocel s povrchovou úpravou :

Materiál dřevěného sedáku : smrk délky 300 cm, šířka 56 cm, tloušťky 15 cm :

Povrchová úprava sedáku : napuštěno proti plísni a vodě, opatřeno dvěma vrstvami vodou ředitelné impregnace s obsahem vosku Sayerlack :

celkem 3 ks : 2

31	100220003RXX	Dodávka ocelového odpadkového koše s opláštěním drážkovaným nerezovým plechem, vyjímatelná nádoba z ocel. zinkovaného plechu o objemu 70 l	ks	
----	--------------	--	----	--

upřesňující popis a foto v projektové dokumentaci :

Charakter konstrukce :
ocelová konstrukce s pláty z drážkovaného nerezového plechu připojených pomocí šroubových spojů z nerezů :

Povrchová úprava :
ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem :

Nosná kostra :
svařenec z výpalků z ocelového plechu tl.4 mm a ocelové trubky 102 x 3,6 mm :

Opláštění :
2 panely drážkovaného nerezového plechu tloušťky 2 mm :

Vnitřní nádoba :
ohýbaný pozinkovaný plech tloušťky 0,8 mm, objem 70 l :

celkem 10 ks : 8

32	100220004RXX	Dodávka a montáž herního prvku " Šeptanda " v nerezovém provedení na klíč	ks	
33	100220178RXX	Odstranění odpadkového koše včetně základů, zemních prací s odvozem k majiteli	ks	

odpadkový koš : 1

34	100220179RXX	Odstranění lavičky včetně základů, zemních prací s odvozem k majiteli	ks	
----	--------------	---	----	--

lavička : 1

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

35	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	
----	--------------	---	---	--

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :

vrstvy pod dl.20/10 nebo zámková :

drcené kamenivo tl.5 cm : 9,3*0,110

šterkodrt' tl.20 cm : 9,3*0,44

36	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	
----	--------------	--	---	--

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :

vrstvy pod dl.20/10 nebo zámková :

drcené kamenivo tl.5 cm : 9,3*0,110*14

šterkodrt' tl.20 cm : 9,3*0,44*14

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	07	Úprava veřejných prostranství

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
37	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : betonová dlažba 20/10a zámková tl.6 cm : 9,3*0,225 obrubníky zahradní : 7,35*0,125	t			
38	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : vrstvy pod dl.20/10 nebo zámková : drcené kamenivo tl.5 cm : 9,3*0,110 štěrkodrt tl.20 cm : 9,3*0,44	t			
39	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : betonová dlažba 20/10a zámková tl.6 cm : 9,3*0,225 obrubníky zahradní : 7,35*0,125	t			
40	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : vrstvy pod dl.20/10 nebo zámková : drcené kamenivo tl.5 cm : 9,3*0,110 štěrkodrt tl.20 cm : 9,3*0,44	t			
41	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm betonová dlažba 20/10 a zámková tl.6 cm : 9,3*0,225	t			
42	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : obrubníky zahradní : 7,35*0,125	t			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Soupis prací

Stavba: **1005/2018** **Ulice Očovská, Hodonín**

Objekt: **SO.101** **Komunikace, parkoviště, chodníky**

Rozpočet: **08** **Veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním - UZNATELNE NÁKLADY**

Objednatel: _____ **IČO:** _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____

DIČ: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			679 722,44
PSV			0,00
MON			0,00
			0,00
			0,00
Celkem			679 722,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	679 722,44 CZK
Zaokrouhlení		-0,44 CZK

Cena celkem bez DPH **679722,00 CZK**

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			457 975,34	67
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			91 470,63	13
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 355,18	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			68 329,27	10
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			54 592,02	8
Cena celkem					679 722,44	100

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	08	Veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním - UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	162701101R00	Vodorovné přemístění ornice do 6000 m z mezideponna skládku investora ke kompostování bez poplatku	m3			
sejmutí ornice celkem : 338,6295 odpočet ornice pro zpětný zásyp : -58,4392						
2	167101101R00	Nakládání ornice v množství do 100 m3 - pro zpětný zásyp	m3			
zásypy po odebraných konstrukcích v místech nového ohumusování : litý asfalt : 118,75*(0,30-0,10) 30/30 : 4,72*(0,31-0,10) 20/10 : 35,55*(0,31-0,10) beton tl.15 cm : 32,5*(0,45-0,1) beton tl.12 cm : 26,65*(0,31-0,10) ACO - zúžení sjezdu : 34,3*(0,37-0,10)						
3	167101102R00	Nakládání ornice v množství nad 100 m3 ke kompostování	m3			
ornice z deponie na skládku investora ke kompostování : sejmutí ornice celkem : 338,6295 odpočet ornice pro zpětný zásyp : -58,4392						
4	174101101R00	Zpětný zásyp se zhutněním pod nové ohumusování	m3			
zásypy po odebraných konstrukcích v místech nového ohumusování : litý asfalt : 118,75*(0,30-0,10) 30/30 : 4,72*(0,31-0,10) 20/10 : 35,55*(0,31-0,10) beton tl.15 cm : 32,5*(0,45-0,10) beton tl.12 cm : 26,65*(0,31-0,10) ACO - zúžení sjezdu : 34,3*(0,37-0,10)						
5	181301111R00	Rozproštění a urovnání ornice, v rovině nebo ve svahu do 1:5, tl.do 10 cm,nad 500m2, zhutněno lehkým válcem	m2			
odečteno z EPD : celkem : 2510						
6	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 - zalití trávníku 5x	m3			
odečteno z EPD : 2510*0,01 5x : 25,10*4						
7	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku do 6 km	m3			
odečteno z EPD : 2510*0,01 5x : 25,10*4						
8	121100001RAA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení na skládku investora bez poplatku, odvoz do 1 km na mezideponii	m3			
odečteno z EPD : celková plocha sejmutí 2510 m2 v průměrné tl.0,15 m : 2510*0,15 odpočty odebraných konstrukcí :						

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	08	Veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním - UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		litý asfalt : -118,75*0,15 30/30 : -4,72*0,15 20/10 : -35,55*0,15 beton tl.15 cm : -32,5*0,15 beton tl.12 cm : -26,65*0,15 ACO - zúžení sjezdu : -34,3*0,15 poznámka:část bude použito pro zpětný zásyp :				
9	180400120RA0	Založení trávníku parkového, v rovině nebo ve svahu 1:5 s odplevelením,hnojením vč.dodávky hnojiva, travní směsi,total.herbicidu a obdělání půdy frézováním	m2			
		odečteno z EPD - zhutněno lehkým válcem : v rovině nebo ve svahu 1:5 : 2510				
10	184201117RAA	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 350 cm,bez dodávky dřeviny,jamka D60,zemina,ukotvení, ochrana,zálivka s dovozem vody a přihnojením	kus			
		cena obsahuje i : zálivku - ihned po výsadbě provést zálivku průměrně 30 litrů na 1 ks stromku s přihnojením : kotvení - kotvení třemi kůly, které budou dostatečně dlouhé,rovné, bez kůry a impregnované proti hnití, ve vrcholu spojenými dřevěnými příčkami : ochranu kmínků pletivem,PVC nebo jutovými pásy : přesun hmot : koelreuteria paniculata (svitel latnatý) : 4				
11	02656078R	Koelreuteria paniculata - svitel latnatý, výška koruny 2.2 m (spodní úroveň větví)	kus			
		koelreuteria paniculata (svitel latnatý) : 4				
12	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy včetně dovozu a uložení v místě zabudování	m3			
		odečteno z EPD : celková plocha rozprostření = 2510 v průměrné tl.0,1 m : 2510*0,1				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
13	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru 10 cm i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2			
		odečteno z EPD : tůje před RD č.p.3220 : 23 živé ploty : 4+9+5+8 okrasné keře : 78				
14	112101111R00	Kácení stromů listnatých průměru 20 cm, svah 1:5 s rozřezáním kmene,odvětvením, s naložením na dopravní prostředek,včetně likvidace	kus			
		odečteno z EPD : 6-2				
15	112101112R00	Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5 s rozřezáním kmene,odvětvením, s naložením na dopravní prostředek,včetně likvidace	kus			
		odečteno z EPD : 2-1				
16	112201111R00	Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5 s naložením získaného dřeva, se zasypáním jámy,doplněním zeminy,zhutnění a úpravou terénu	kus			

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	08	Veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním - UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		odečteno z EPD : 6-2				
17	112201112R00	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5 s naložením získaného dřeva, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutnění a úpravou terénu	kus			
		odečteno z EPD : 2-1				
18	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2			
		pravá strana ve směru staničení : vstup do RD č.p.3220 : část v místě nového zatravnění : dlažba 30/30 cm do sutě : 1,32 Mezisoučet levá strana ve směru staničení : pod stojany na kola u vchodů do BD č.p.3781 a 3782 : 1,7*1*2				
19	113106231R00	Rozebrání dlažeb z obdélníkové dlažby 200/100 mm a zámkové dlažby v kamenivu	m2			
		pravá strana ve směru staničení : vstup do RD č.p.3220 : část v místě nového zatravnění : zámková - do sutě : 2,75*1,1 20/10 část stávajícího kontejnerového stání - do sutě : 5*1,6 zámková (vlnka) část stávajícího kontejnerového stání u BD č.p.3849 - do sutě : (2+1,3)*0,5*4,5 odpočet : -(1,5+1)*0,5*2 zámková u stávajícího přechodu před BD č.p.3849 - do sutě : 3*0,75 20/10 u přechodu k ZŠ : 6,3+0,4 Mezisoučet levá strana ve směru staničení : 20/10 přístupové chodníky k stávajícímu kontejnerovému stání pře BD č.p.3781 a 3782 - do sutě : 1,7*4,5+0,8*3,75				
20	113107405R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.těžené tl.5 cm	m2			
		odečteno z EPD : lože pod silniční panely s dobetonováním v místě nového zatravnění : 32,5				
21	113107425R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.těžené tl.25 cm	m2			
		odečteno z EPD : odečteno z EPD : lože pod silniční panely s dobetonováním v místě nového zatravnění : 32,5				
22	113107505R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.drcené tl.5 cm	m2			
		pravá strana ve směru staničení : vstup do RD č.p.3220 : část v místě nového zatravnění : zámková - do sutě : 2,75*1,1 20/10 část stávajícího kontejnerového stání - do sutě : 5*1,6				

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	08	Veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním - UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		zámková (vlínka) část stávajícího kontejnerového stání u BD č.p.3849 - do sutě : (2+1,3)*0,5*4,5 odpočet : -(1,5+1)*0,5*2 zámková u stávajícího přechodu před BD č.p.3849 - do sutě : 3*0,75 20/10 u přechodu k ZŠ : 6,3+0,4 Mezisoučet levá strana ve směru staničení : 20/10 přístupové chodníky k stávajícímu kontejnerovému stání pře BD č.p.3781 a 3782 - do sutě : 1,7*4,5+0,8*3,75 Mezisoučet pod dl.30/30 : 4,72				
23	113107519R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.19 cm	m2			
		levá strana ve směru staničení : nástupy z MK na chodník před BD č.p.3781 a 3782 v místě nového zatravnění : 3,5*2,75+3,5*3,75 zpevněná plocha pod stávající kontejnery před BD č.p.3781 a 3782 v místě nového zatravnění : 3*1,3				
24	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2			
		odečteno z EPD : pravá strana ve směru staničení : vstup do RD č.p.3220 : část v místě nového zatravnění : zámková - do sutě : 2,75*1,1 20/10 část stávajícího kontejnerového stání - do sutě : 5*1,6 zámková (vlínka) část stávajícího kontejnerového stání u BD č.p.3849 - do sutě : (2+1,3)*0,5*4,5 odpočet : -(1,5+1)*0,5*2 zámková u stávajícího přechodu před BD č.p.3849 - do sutě : 3*0,75 20/10 u přechodu k ZŠ : 6,3+0,4 Mezisoučet levá strana ve směru staničení : 20/10 přístupové chodníky k stávajícímu kontejnerovému stání pře BD č.p.3781 a 3782 - do sutě : 1,7*4,5+0,8*3,75 Mezisoučet pod dl.30/30 : 4,72				
25	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm - litý asfalt + ACO	m2			
		litý asfalt : pravá strana ve směru staničení : v ploše před rodinnými domy č.p.3743 až 3162 : část v místě nového zatravnění - litý asfalt do sutě : 6,25+4,5+7,9+5,25+18+48,75+2,5+2,4 u přechodu k ZŠ : 0,6 Mezisoučet				

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	08	Veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním - UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

v ploše před rodinnými domy č.p.3162 v místě napojení na MK k BD :
část v místě nového zatravnění - beton do sutě : 13,2+9,4

v místě sjezdu k BD - zúžení sjezdu : 34,3
Mezisoučet

26	113108407R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 7 cm - kamenivo obalené asfaltem	m2			
----	--------------	--	----	--	--	--

odečteno z EPD :
v místě sjezdu k BD - zúžení sjezdu : 34,3

27	113109312R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.12 cm	m2			
----	--------------	---	----	--	--	--

levá strana ve směru staničení :
nástupy z MK na chodník před BD č.p.3781 a 3782 v místě nového zatravnění : 3,5*2,75+3,5*3,75
zpevněná plocha pod stávající kontejnery před BD č.p.3781 a 3782 v místě nového zatravnění : 3*1,3

28	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm - silniční panely s dobetonováním	m2			
----	--------------	--	----	--	--	--

odečteno z EPD :
odečteno z EPD :
lože pod silniční panely s dobetonováním v místě nového zatravnění : 32,5

29	113109425R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 25 cm - pod litým asfaltem a pod ACO	m2			
----	--------------	---	----	--	--	--

litý asfalt :
pravá strana ve směru staničení :
v ploše před rodinnými domy č.p.3743 až 3162 :
část v místě nového zatravnění - litý asfalt do sutě :
6,25+4,5+7,9+5,25+18+48,75+2,5+2,4
u přechodu k ZŠ : 0,6
Mezisoučet
pravá strana ve směru staničení :
v ploše před rodinnými domy č.p.3162 v místě napojení na MK k BD :
část v místě nového zatravnění - beton do sutě : 13,2+9,4

v místě sjezdu k BD - zúžení sjezdu : 34,3
Mezisoučet

30	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m			
----	--------------	-------------------------------------	---	--	--	--

pravá strana ve směru staničení :
v ploše před rodinnými domy č.p.3743 až 3162 a napojení na MK k BD :
část v místě nového zatravnění - obrubníky do sutě :
11+8,5+6,25+13,3+7,5+13,8
okolo zpevněné plochy pod stávající kontejnery před BD č.p.3781 a 3782 v místě nového zatravnění : 3+1,5+1,1

Mezisoučet

31	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m			
----	--------------	-------------------------------	---	--	--	--

pravá strana ve směru staničení :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	08	Veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním - UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

část okolo stávajícího kontejnerového stání - do sutě :
5+1,6
nástupy z MK na chodník před BD č.p.3781 a 3782 v
místě nového zatravnění : 2*2,75+2*3,75
část stávajícího kontejnerového stání u BD č.p.3849 - do
sutě : 1+1,3+4,5
u přechodu k ZŠ : 3+2,3
Mezisoučet
levá strana ve směru staničení :
obrubníky okolo přístupových chodníků k stávajícímu
kontejnerovému stání pře BD č.p.3781 a 3782 - do sutě :
2*4,5+2*3,75
obrubníky okolo dl.pod stojany na kola u vchodů do BD
č.p.3781 a 3782 : (1+1,7+1)*2
Mezisoučet

32	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus			
		odečteno z EPD : 4+1				
33	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus			
		odečteno z EPD : 4+1				
34	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus			
		odečteno z EPD : 4+1				

Díl: 96 Bourání konstrukcí

35	965049112RT1	Příplatek, bourání betonových podkladů se svař.sítí nad 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3			
----	--------------	--	----	--	--	--

fakturovat jen v případě faktické přítomnosti výztuže :

odečteno z EPD :
litý asfalt :
pravá strana ve směru staničení :
v ploše před rodinnými domy č.p.3743 až 3162 :
část v místě nového zatravnění - litý asfalt do sutě :
(6,25+4,5+7,9+5,25+18+48,75+2,5+2,4)*0,25
u přechodu k ZŠ : 0,6*0,25
Mezisoučet
pravá strana ve směru staničení :
v ploše před rodinnými domy č.p.3162 v místě napojení na
MK k BD :
část v místě nového zatravnění - beton do sutě :
(13,2+9,4)*0,25
v místě sjezdu k BD - zúžení sjezdu : 34,3*0,25
Mezisoučet

36	965049112RT2	Příplatek, bourání panelů a betonových podkladů se svař.sítí nad 10 cm, oboustranná výztuž svařovanou sítí	m3			
----	--------------	--	----	--	--	--

odečteno z EPD :
silniční panely s dobetonováním : 32,5*0,15

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

37	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t			
----	--------------	--	---	--	--	--

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

38	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t			
----	--------------	---	---	--	--	--

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	08	Veřejné zelené spojené s výsadbou stromů a zatravněním - UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS
:

litý asfalt tl.5 cm : 118,75*0,11

ACO tl.5 cm v místě sjezdu k BD - zúžení sjezdu :
34,3*0,11

oba.kam. tl.7 cm v místě sjezdu k BD - zúžení sjezdu :
34,3*0,154

beton tl.25 cm : 118,75*0,600

beton pod ACO tl.25 cm v místě sjezdu k BD - zúžení
sjezdu : 34,3*0,600

vrstvy pod betonovou dlažbou 30/30 :

drcené kamenivo tl.5 cm : 4,72*0,110

drcené kamenivo nebo štěrkodrt tl.20 cm : 4,72*0,44

vrstvy pod dl.20/10 nebo zámková :

drcené kamenivo tl.5 cm : 35,55*0,110

drcené kamenivo nebo štěrkodrt tl.20 cm : 35,55*0,44

silniční panely s dobetonováním : 32,5*0,36

těžené kamenivo tl.5 cm : 32,5*0,11

štěrkopísek tl.25 cm : 32,5*0,55

beton tl.12 cm : 26,65*0,288

drcené kamenivo nebo štěrkodrt tl.19 cm : 26,65*0,418

39	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t
----	--------------	--	---

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS
:

skládka do 15 km (asfalt a kamenivo obal.asf. 30 km,
recyklace 5 km) :

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS
:

litý asfalt tl.5 cm : 118,75*0,11*29

ACO tl.5 cm v místě sjezdu k BD - zúžení sjezdu :
34,3*0,11*29

oba.kam. tl.7 cm v místě sjezdu k BD - zúžení sjezdu :
34,3*0,154*29

beton tl.25 cm : 118,75*0,600*4

beton pod ACO tl.25 cm v místě sjezdu k BD - zúžení
sjezdu : 34,3*0,600*4

vrstvy pod betonovou dlažbou 30/30 :

drcené kamenivo tl.5 cm : 4,72*0,110*14

drcené kamenivo nebo štěrkodrt tl.20 cm : 4,72*0,44*14

vrstvy pod dl.20/10 nebo zámková :

drcené kamenivo tl.5 cm : 35,55*0,110*14

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	08	Veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním - UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

drcené kamenivo nebo štěrkok drť tl.20 cm : 35,55*0,44*14

silniční panely s dobetonováním : 32,5*0,36*4

těžené kamenivo tl.5 cm : 32,5*0,11*14

štěrkopísek tl.25 cm : 32,5*0,55*14

beton tl.12 cm : 26,65*0,288*4

drcené kamenivo nebo štěrkok drť tl.19 cm :
26,65*0,418*14

40	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	
----	--------------	---	---	--

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS

betonová dl.30/30 : 4,72*0,138

betonová dlažba 20/10a zámková tl.6 cm : 35,55*0,225

obrubníky silniční : 65,95*0,270

obrubníky zahradní : 55,6*0,125

41	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	
----	--------------	---------------------------------------	---	--

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS

litý asfalt tl.5 cm : 118,75*0,11

ACO tl.5 cm v místě sjezdu k BD - zúžení sjezdu :
34,3*0,11

oba.kam. tl.7 cm v místě sjezdu k BD - zúžení sjezdu :
34,3*0,154

beton tl.25 cm : 118,75*0,600

beton pod ACO tl.25 cm v místě sjezdu k BD - zúžení
sjezdu : 34,3*0,600

vrstvy pod betonovou dlažbou 30/30 :

drcené kamenivo tl.5 cm : 4,72*0,110

drcené kamenivo nebo štěrkok drť tl.20 cm : 4,72*0,44

vrstvy pod dl.20/10 nebo zámková :

drcené kamenivo tl.5 cm : 35,55*0,110

drcené kamenivo nebo štěrkok drť tl.20 cm : 35,55*0,44

silniční panely s dobetonováním : 32,5*0,36

těžené kamenivo tl.5 cm : 32,5*0,11

štěrkopísek tl.25 cm : 32,5*0,55

beton tl.12 cm : 26,65*0,288

drcené kamenivo nebo štěrkok drť tl.19 cm : 26,65*0,418

42	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky	t	
----	--------------	---	---	--

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS

betonová dl.30/30 : 4,72*0,138

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	08	Veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním - UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		betonová dlažba 20/10a zámková tl.6 cm : 35,55*0,225				
		obrubníky silniční : 65,95*0,270				
		obrubníky zahradní : 55,6*0,125				
43	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t			
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS				
		:				
		vrstvy pod betonovou dlažbou 30/30 :				
		drcené kamenivo tl.5 cm : 4,72*0,110				
		drcené kamenivo nebo štěrkokdrť tl.20 cm : 4,72*0,44				
		vrstvy pod dl.20/10 nebo zámková :				
		drcené kamenivo tl.5 cm : 35,55*0,110				
		drcené kamenivo nebo štěrkokdrť tl.20 cm : 35,55*0,44				
		těžené kamenivo tl.5 cm : 32,5*0,11				
		štěrkopísek tl.25 cm : 32,5*0,55				
		drcené kamenivo nebo štěrkokdrť tl.19 cm : 26,65*0,418				
44	979990103R00	Poplatek za skládku sutě - beton do 30x30 cm	t			
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS				
		:				
		beton tl.25 cm : 118,75*0,600				
		beton pod ACO tl.25 cm v místě sjezdu k BD - zúžení sjezdu : 34,3*0,600				
		silniční panely s dobetonováním : 32,5*0,36				
		beton tl.12 cm : 26,65*0,288				
		betonová dl.30/30 : 4,72*0,138				
		betonová dlažba 20/10a zámková tl.6 cm : 35,55*0,225				
45	979990104R00	Poplatek za skládku sutě - beton nad 30x30 cm	t			
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS				
		:				
		obrubníky silniční : 65,95*0,270				
		obrubníky zahradní : 55,6*0,125				
46	979990112R00	Poplatek za skládku sutě - asfalt do 30x30	t			
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS				
		:				
		lité asfalt tl.5 cm : 118,75*0,11				
		ACO tl.5 cm v místě sjezdu k BD - zúžení sjezdu : 34,3*0,11				
		oba.kam. tl.7 cm v místě sjezdu k BD - zúžení sjezdu : 34,3*0,154				
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	08	Veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním - UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

Rekapitulace

Vypracoval:



Akce:

ULICE OČOVSKÁ, HODONÍN

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro územní řízení

Obsah : SO.401 Veřejné osvětlení

Investor: Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 35 Hodonín

Poznámka:

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a práci s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Soupis prací je

sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

v CZK

1 657 147,07 Kč

Krycí list soupisu

Vypracoval:



Akce:

ULICE OČOVSKÁ, HODONÍN

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro územní řízení

Obsah : SO.401 Veřejné osvětlení

Investor: Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 35 Hodonín

Poznámka:

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obrátí se na zhotovitele projektové dokumentace.

Soupis prací

je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

v CZK

1 657 147,07 Kč

Rekapitulace členění soupisu prací

Vypracoval:

Akce:

ULICE OČOVSKÁ, HODONÍN

Stupeň

dokumentace:

Dokumentace pro územní řízení

Obsah :

SO.401 Veřejné osvětlení

Investor:

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1

695 35 Hodonín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 657 147,07

Kabely, vodiče a příslušenství

151 890,00

El. přístroje a příslušenství

2 184,00

Úložný materiál, krabice a příslušenství

19 950,00

Rozvaděče, skříně a příslušenství

47 506,00

Ukončovací prvky a svorkovnice

14 988,00

Materiál zemních a stavebních prací

101 305,80

Svitidla

529 442,00

Hromosvody a uzemnění

19 133,20

Barvy a nátěry

1 310,70

Montáže dle ceníku M741

210 881,00

Stavební práce při elektromontážích - 846-9

531 756,37

Demontáže dle ceníku M741

26 800,00

Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis prací

Vypracoval:



Akce: ULICE OČOVSKÁ, HODONÍN

Stupeň Dokumentace pro územní řízení

Obsah : SO.401 Veřejné osvětlení

Investor: Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1

695 35 Hodonín

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Kabely, vodiče a příslušenství								
1	D	FOLIE330MM	FOLIE VYSTRAŽNA CEZ 330MM 250					
	PP		FOLIE VYSTRAŽNA CEZ 330MM 250					
	VV		odečteno z CAD					
	W							
2	D	CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5					
	PP		KABEL CYKY-J 3x1,5					
	VV		25x10m					
	W							
3	D	CYKY-J4X16	KABEL CYKY-J 4x16					
	PP		KABEL CYKY-J 4x16					
	VV		odečteno z CAD					
	W							

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
El. přístroje a příslušenství								
4	D	6878	POJISTKA NOZOVA PHN00 32A GG					
	PP		POJISTKA NOZOVA PHN00 32A GG					
	WV		7x pojistková sada					
	WV							
Úložný materiál, krabice a příslušenství								
5	D	KF09063	TRUBKA KOPOFLEX 63					
	PP		TRUBKA KOPOFLEX 63					
	WV		odečteno z CAD					
	WV							
Rozvaděče, skříně a příslušenství								
6	D	SR520/NKW2	SKRIN ROZPOJOVACI JISTICI SR520/NKW2					
	PP		SKRIN ROZPOJOVACI JISTICI SR520/NKW2					
	WV		odečteno z CAD					
	WV							
7	D	SR420/NKW2	SKRIN ROZPOJOVACI JISTICI SR420/NKW2					
	PP		SKRIN ROZPOJOVACI JISTICI SR420/NKW2					
	WV		odečteno z CAD					
	WV							
Ukončovací prvky a svorkovnice								
8	D	E000000684740	KONCOVKA KAB. FMKZ4+ 6- 25					
	PP		KONCOVKA KAB. FMKZ4+ 6- 25					
	WV		odečteno z CAD					
	WV							
9	D	E000000820272	SPOJKA SMOE 81512					
	PP		SPOJKA SMOE 81512					
	WV		odečteno z CAD					
	WV							
10	D	16X8KU-L	OKO KABELOVE 16X8 KU-L					
	PP		OKO KABELOVE 16X8 KU-L					
	WV		4x36					
	WV							

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	D	16KU-L	SPOJKA KABELOVA 16 KU-L				
	PP		SPOJKA KABELOVA 16 KU-L				
	W		odečteno z CAD				
	W						
Materiál zemních a stavebních prací							
12	D	VLZ000220	Dlaždice betonová 300x300x50				
	PP		Dlaždice betonová 300x300x50				
	W		odečteno z CAD				
	W						
13	D	VLZ213910	SP315/2000 st.pouz.PVC pro stož. SB, LB, LLB, JB				
	PP		SP315/2000 st.pouz.PVC pro stož. SB, LB, LLB, JB				
	W		odečteno z CAD				
	W						
14	D	VLZ000110	Betonová směs C25/30				
	PP		Betonová směs C25/30				
	W		0,8x0,8x1,7x17				
	W						
15	D	VLZ000010	Písek kopaný				
	PP		Písek kopaný				
	W		480x0,3x0,35				
	W						
16	D	VLZ000042	Kamenivo frakce 0/16				
	PP		Kamenivo frakce 0/16				
	W		0,5x17				
	W						
Svitidla							
17	D	STP6-BZZ	STOZAR STP6-B ZZ				
	PP		STOZAR STP6-B ZZ				
	W		odečteno z CAD				
	W						
18	D	V1/89-1000	VYLOZNIK V1-1000 ZAROVY ZINEK				
	PP		VYLOZNIK V1-1000 ZAROVY ZINEK				
	W		odečteno z CAD				
	W						

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
19	D	V2/89-1000/180	VYLOZNIK V 2-1000 ZAR.ZINEK					
	PP		VYLOZNIK V 2-1000 ZAR.ZINEK					
	W		odečteno z CAD					
	W							
20	D	UDOBJ1-3000	VYLOZNIK UDOBJ 1-3000 OBJ.ZAR.					
	PP		VYLOZNIK UDOBJ 1-3000 OBJ.ZAR.					
	W		odečteno z CAD					
	W							
21	D	OM159	MANZETA PLASTOVA OM 159					
	PP		MANZETA PLASTOVA OM 159					
	W		odečteno z CAD					
	W							
22	D	JB8 BRNOZZ	STOZAR JB8 BRNOZZ					
	PP		STOZAR JB8 BRNOZZ					
	W		odečteno z CAD					
	W							
23	D	VOLTANA 3/5096/24 LEDS 700mA WW	osvětlovací těleso LED 1x55W, 700mA, 24LED, 5236lm, 3100K, IP66, IK08, rozměry 518 x 240 x 111 mm					
	PP		osvětlovací těleso					
	W		odečteno z CAD					
	W							
24	D	VOLTANA 2/5102/16 LEDS 700mA WW	osvětlovací těleso LED 1x39W, 700mA, 16LED, 4900lm, 3100K, IP66, IK08, rozměry 518 x 240 x 111 mm					
	PP		osvětlovací těleso					
	W		odečteno z CAD					
	W							
25	D	AMPERA Midi ZEBRA/71W/700mA/32L ED/CW	osvětlovací těleso LED 1x71W, 32LED, 700mA, 7800lm, 5145K, IP66					
	PP		osvětlovací těleso					
	W		odečteno z CAD					
	W							
26	D	UD1-2000/B	VYLOZNIK 2M PRECHOD ZAR.ZIN.					
	PP		VYLOZNIK 2M PRECHOD ZAR.ZIN.					
	W		odečteno z CAD					
	W							

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	-----	-----	-------	-------------	------------------	-------------------	-----------------

27	D	EKM2035-1D2	SVORKOVNICE EKM2035-1D2-4-35				
	PP		SVORKOVNICE EKM2035-1D2-4-35				
	W		odečteno z CAD				

28	D	EKM 2035-2D2	STOZAR - SVORK. EKM 2035-2D2				
	PP		STOZAR - SVORK. EKM 2035-2D2				
	W		odečteno z CAD				
	W						

Hromosvody a uzemnění

29	D	DRAT10	DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM	3			
	PP		DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM				
	W		530m				
	W						

30	D	SS	SVORKA SPOJOVACI SS				
	PP		SVORKA SPOJOVACI SS				
	W		odečteno z CAD				
	W						

31	D	SP	SVORKA PRIPOJOVACI SP				
	PP		SVORKA PRIPOJOVACI SP				
	W		odečteno z CAD				
	W						

Barvy a nátěry

32	D	VLB000550	Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)				
	PP		Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)				
	W		odečteno z CAD				
	W						

33	D	VLB000380	Benzin technický				
	PP		Benzin technický				
	W		odečteno z CAD				
	W						

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáže dle ceníku M741							
34	M	747219520	Montáž pojist patron nožových				
	PP		Montáž pojist patron nožových				
	W		7x pojistková sada				
	W						
35	M	746515111	Propoj kab spoj Raych-1kV EPKJ 0903				
	PP		Propoj kab spoj Raych-1kV EPKJ 0903				
	W		odečteno z CAD				
	W						
36	M	748711200	mtz slozaru osvet parkov ocelovych				
	PP		mtz slozaru osvet parkov ocelovych				
	W		odečteno z CAD				
	W						
37	M	748135200	mtz svetlometu zarivkovych 10-kg				
	PP		mtz svetlometu zarivkovych 10-kg				
	W		odečteno z CAD				
	W						
38	M	746212150	Ukončení vodičů na svorkov 16 mm2				
	PP		Ukončení vodičů na svorkov 16 mm2				
	W		4x36				
	W						
39	M	746212110	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2				
	PP		Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2				
	W		25x3x2				
	W						
40	M	746428111	Ukonč kabel konc Raych 1kV 502K033				
	PP		Ukonč kabel konc Raych 1kV 502K033				
	W		odečteno z CAD				
	W						
41	M	746214110	Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2				
	PP		Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2				
	W		4x36				
	W						
42	M	748719211	mtz slozaru osvet ostat ocelov-12 m				
	PP		mtz slozaru osvet ostat ocelov-12 m				
	W		odečteno z CAD				
	W						

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	M	748742000	mtz elvyzbroje stozaru 2 okruhy					
	PP		mtz elvyzbroje stozaru 2 okruhy					
	WV		odečteno z CAD					
	WV							
44	M	748739200	mtz palic stozaru sklolaminatovych					
	PP		mtz palic stozaru sklolaminatovych					
	WV		odečteno z CAD					
	WV							
45	M	783903510	nater zem pasku 1slozk 1kryci pruh					
	PP		nater zem pasku 1slozk 1kryci pruh					
	WV		odečteno z CAD					
	WV							
46	M	748743000	mtz elvyzbroje stozaru 3 okruhy					
	PP		mtz elvyzbroje stozaru 3 okruhy					
	WV		odečteno z CAD					
	WV							
47	M	748721220	mtz vylozniku 1ramen sloupov 35-kg					
	PP		mtz vylozniku 1ramen sloupov 35-kg					
	WV		odečteno z CAD					
	WV							
48	M	748721110	mtz vylozniku 1ramen nasten-35 kg					
	PP		mtz vylozniku 1ramen nasten-35 kg					
	WV		odečteno z CAD					
	WV							
49	M	748739100	mtz palic stozaru betonovych					
	PP		mtz palic stozaru betonovych					
	WV		odečteno z CAD					
	WV							
50	M	748722110	mtz vylozniku 2ramen nasten-70 kg					
	PP		mtz vylozniku 2ramen nasten-70 kg					
	WV		odečteno z CAD					
	WV							
53	M	742311320	Montáž piliřů skřiní PRIS 2,6, ERP					
	PP		Montáž piliřů skřiní PRIS 2,6, ERP					
	WV		odečteno z CAD					
	WV							
54	M	741551110	Mont spojů nn proud spojkou-50 mm2					

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Mont spoji nn proud spojkou-50 mm2				
	VV		odečteno z CAD				
	VV						
55	M	740999901	Práce na stávající instalaci				
	PP		Práce na stávající instalaci				
	VV						
56	M	740999900	Vyhledání obvodů a zajištění beznapěť.stavu				
	PP		Vyhledání obvodů a zajištění beznapěť.stavu				
	VV		odečteno z CAD				
	VV						
57	M	740999904	Nezměnitelné mont.práce				
	PP		Nezměnitelné mont.práce				
	VV						
58	M	740999903	Zajištění a oprava stáv.zařízení				
	PP		Zajištění a oprava stáv.zařízení				
	VV						
59	M	742311340	Montáž piliřů skříní PRIS 4,8				
	PP		Montáž piliřů skříní PRIS 4,8				
	VV		odečteno z CAD				
	VV						
60	M	744441400	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,6kg				
	PP		Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,6kg				
	VV		odečteno z CAD				
	VV						
61	M	744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg				
	PP		Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg				
	VV		odečteno z CAD				
	VV						

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	M	745904115	Příplatek za zatahování kabelů-8kg				
	PP		Příplatek za zatahování kabelů-8kg				
	VV		odečteno z CAD				
	VV						
63	M	745904112	Příplatek za zatahování kabelů-2kg				
	PP		Příplatek za zatahování kabelů-2kg				
	VV		odečteno z CAD				
	VV						
64	M	743621220	Mont hromosvod drát bez podp nad -p10mm-				
	PP		Mont hromosvod drát bez podp nad -p10mm-				
	VV		odečteno z CAD				
	VV						
65	M	743131115	Montáž trub ochran PH tuh pevně-p63				
	PP		Montáž trub ochran PH tuh pevně-p63				
	VV		odečteno z CAD				
	VV						
66	M	743622200	Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby				
	PP		Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby				
	VV		odečteno z CAD				
	VV						
67	M	743622100	Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby				
	PP		Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby				
	VV		odečteno z CAD				
	VV						
			Stavební práce při elektromontážích - 846-9				
68	M	270311200	Základové konstrukce z betonu B 10				
	PP		Základové konstrukce z betonu B 10				
	VV		0,8x0,8x1,7x17				
	VV						
69	M	339271690	Pilíře skříní nn v.105 cm š.150 cm				
	PP		Pilíře skříní nn v.105 cm š.150 cm				
	VV		odečteno z CAD				
	VV						

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	M	388272100	Osaz tvárníc beton do zdíva 2otvor					
	PP		Osaz tvárníc beton do zdíva 2otvor					
	VV		odečteno z CAD					
	VV							
71	M	174311320	Zásyp rýh ručně š.35cm,hl.100cm,tř3					
	PP		Zásyp rýh ručně š.35cm,hl.100cm,tř3					
	VV		odečteno z CAD					
	VV							
72	M	174952000	Zásyp jam,rýh strojně v zástavbě					
	PP		Zásyp jam,rýh strojně v zástavbě					
	VV		1x1,2x2x4					
	VV							
73	M	181111100	Provizor úprava terénu se zhut tř.1					
	PP		Provizor úprava terénu se zhut tř.1					
	VV		480x0,35					
	VV							
74	M	459991100	Zajištění potrubí křížicí kabel					
	PP		Zajištění potrubí křížicí kabel					
	VV		odečteno z CAD					
	VV							
75	M	459992100	Zajištění kabelů při křížení					
	PP		Zajištění kabelů při křížení					
	VV		odečteno z CAD					
	VV							
76	M	459992200	Zajištění kabelů při souběhu					
	PP		Zajištění kabelů při souběhu					
	VV		odečteno z CAD					
	VV							
77	M	388791210	Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm					
	PP		Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm					
	VV		odečteno z CAD					
	VV							
78	M	451572110	Lože pískové tl.10 cm, š.do 65 cm					
	PP		Lože pískové tl.10 cm, š.do 65 cm					
	VV		odečteno z CAD					
	VV							

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	M	452111000	Křižovatka žlabu s inženýr sítěmi				
	PP		Křižovatka žlabu s inženýr sítěmi				
	WV		odečteno z CAD				
	WV						
80	M	132311318	Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3				
	PP		Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3				
	WV		odečteno z CAD				
	WV						
81	M	132311320	Rýhy ručně š.35 cm, hl.100 cm, tř.3				
	PP		Rýhy ručně š.35 cm, hl.100 cm, tř.3				
	WV		odečteno z CAD				
	WV						
82	M	141751200	Protlač trub-20 cm hornina nesoudrž				
	PP		Protlač trub-20 cm hornina nesoudrž				
	WV		2x15+1x10				
	WV						
83	M	110002200	Vytyč vedení podzem v zástavbě				
	PP		Vytyč vedení podzem v zástavbě				
	WV		odečteno z CAD				
	WV						
84	M	131311700	Jámy stožárů veřej osvětlení tř.3				
	PP		Jámy stožárů veřej osvětlení tř.3				
	WV		odečteno z CAD				
	WV						
85	M	131319000	Jámy ostatních konstrukcí tř.3				
	PP		Jámy ostatních konstrukcí tř.3				
	WV		1x1,2x2x4				
	WV						
86	M	151112810	Odstranění rozeprání stěn ryh a jam				
	PP		Odstranění rozeprání stěn ryh a jam				
	WV		1x1,2x2x4				
	WV						
87	M	171401000	Ulož sypaniny do násypu zhut tř.3-4				
	PP		Ulož sypaniny do násypu zhut tř.3-4				
	WV		480x0,35x0,3+1x1,2x2x4				
	WV						

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	M	174311318	Zásyp ryh ručně š.35cm,hl.80cm,tř.3					
	PP		Zásyp ryh ručně š.35cm,hl.80cm,tř.3					
	VV		odečteno z CAD					
	W							
89	M	151111111	Zřízení pažení přílož ryh hl.do 2 m					
	PP		Zřízení pažení přílož ryh hl.do 2 m					
	W		1,2x6x4					
	W							
90	M	151111811	Odstranění pažení přílož ryh hl.2 m					
	PP		Odstranění pažení přílož ryh hl.2 m					
	W		1,2x6x4					
	W							
91	M	151112110	Rozepření stěn ryh nebo jam					
	PP		Rozepření stěn ryh nebo jam					
	W		1x1,2x2x4					
	W							
			Demontáže dle ceníku M741					
92	DM	740999902dem	Demontáž stávajících rozvodů					
	PP		Demontáž stávajících rozvodů					
	VV							

Soupis prací

Stavba: **1005/2018** Ulice Očovská, Hodonín

Objekt: **SO.101** Komunikace, parkoviště, chodníky

Rozpočet: **13** Veřejné zeleně spojené s výstavbou stromů a zatravněním - NEUZNATELNE
NÁKLADY

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Rozpis ceny Celkem

HSV			20 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
			0,00
			0,00
Celkem			20 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 000,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem bez DPH **20000,00** CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			20 000,00	100
Cena celkem					20 000,00	100

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1005/2018	Ulice Očovská, Hodonín
O:	SO.101	Komunikace, parkoviště, chodníky
R:	13	Veřejné zeleně spojené s výstavbou stromů a zatravněním - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				20 000,00
1	185400078RXX	Následná péče o stromy po dobu minimálně 5 let - pravidelná vydatná zálivka po výsadbě, v období sucha, ochrana stromů v zimním období a jiné	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00

Celkem	20 000,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání