

**FORMULÁŘ 5**

majitel HIM:

**SŽDC**

**1 625 226**

**ROZPOČET**

**Cena za objekt [Kč]**

Název stavby : „Žst. Olomouc, Odstavy tramvají Jeremenkova“

Číslo stavby

Název PS,SO : Přeložka kabelů SŽDC ve správě Telematika

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO **SO 407**

Datum zpracování : 30.10.2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky								
1	2								celkem	
									10	
<b>Díl: M22</b>		<b>MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY</b>								
1	407001	Kabel TCEPKPFLEY 10XN 0,8	m							
2	407002	Kabel TCEPKPFLEY 15XN 0,8	m							
3	407003	Kabel TCEPKPFLEY 20XN 0,8	m							
4	407004	Kabel TCEPKPFLEY 100XN 0,8	m							
5	407005	Spojka smršťovací na MK, celoplast s propojením pancíře, rovná, nad 100 žil	ks							
6	407006	Spojka smršťovací na MK, celoplast s propojením pancíře, rovná, do 100 žil	ks							
7	407007	Marker nad MK spojku	ks							
8	407008	Přepojení okruhů	ks							
9	407009	Pokládka kabelu TCEPKPFLEY 0,8mm do 100XN	m							
10	407010	Spojka rovná s pancířem a zářezovými moduly nad 100 drátů	ks							
11	407011	Spojka dělicí s pancířem a zářezovými moduly do 100 drátů	ks							
12	407012	Stejnoscěr. měření na sděl.kabelu	pár							
13	407013	Vytyčení kabelů	m							
14	407014	Dozor správce zařízení	hod							
<b>S</b>	<b>Celkem za M22</b>	<b>MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY</b>								
<b>Díl: M46</b>		<b>ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH</b>								
1	407020	Kabelová trasa 50/100,zem.tř.3, žlab š. 20cm	m							
2	407021	Kabelová trasa 50/50,zem.tř.3, 1x žlab š. 20cm	m							
3	407022	Jáma pro kabelovou spojku, zem.tř.3, výkop, zához	ks							
4	407023	Naložení a přeprava výkopku do 10km	m3							
5	407024	Křížení se stáv. sítí	ks							
	<b>Celkem za M46</b>	<b>ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH</b>								

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 18-17-01_2B		
Stavba: Rekonstrukce žst. Olomouc (úprava PD podle potřeb DPMO, a.s.) - AKTUALIZACE							CELKEM: 288 121,37 Kč		
SO/PS: SO 18-17-01_2B		Žst. Olomouc - obvod osobní nádraží, kolejový svršek (část "DPMO")					Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu
Kategorie monitoringu: SSO		Skupina stavebních objektů					Klasifikace SO/PS:		
Stupen dokument: Stádium 3		Projektová dokumentace (DOS/DSP)					ISPROFIN: 12-029-231-PS		
Majetek:							Označení (S-kód):		
Zahájení realizace SO/PS:		Zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.					Cenová úroveň: 2019		
Ukončení realizace SO/PS:		Karolína Pastrnková					Datum zpracování: 5.6.2019		
Rekonstrukce žst. Olomouc (úprava PD podle potřeb DPMO, a.s.) - AKTUALIZACE							ISPROFIN: 12-029-231-PS		
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava	Název položky/dílu	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Celkem		
Díl: 96 Bourání a demontáže									
1	965113	OTSKP-SPK+ZS	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM - ROZEBRÁNÍM						
<p>1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazu materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.</p> <p>2: Výkaz výměr a prací - Rušení kolejí - Kolej</p> <p>3: rozpojení KP (10 styků) a trháni KP tv.T na bet. pražcích SB4 dl. 77 m (17 KP dl. cca 5 m), trháni KP tv.T na dř. pražcích dl. 198 m (41 KP dl. cca 5 m), trháni KP tv.S49 na dř. pražcích dl. 10 m (2 KP dl. cca 5 m) – uložení KP na montážní základně + demontáž KP</p> <p>4: KP na beton. pražcích; 77,0</p> <p>5: odpočet 25 m viz SO 18-17-01_2A; -25,0</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uvolnění kolejového roštu z kolejového lože</li> <li>- odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení</li> <li>- případné rozřezání kolejového roštu</li> <li>- úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění</li> <li>- naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>- odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu</li> <li>- rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí</li> <li>- příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci</li> <li>- poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje</p>									
2	965116	OTSKP-SPK+ZS 2019	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z - MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	TKM					
<p>1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazu materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.</p> <p>2: Výkaz výměr a prací - Rušení kolejí - Kolej</p> <p>3: rozpojení KP (10 styků) a trháni KP tv.T na bet. pražcích SB4 dl. 77 m (17 KP dl. cca 5 m), trháni KP tv.T na dř. pražcích dl. 198 m (41 KP dl. cca 5 m), trháni KP tv.S49 na dř. pražcích dl. 10 m (2 KP dl. cca 5 m) – uložení KP na montážní základně + demontáž KP</p> <p>4: odvoz na skládku vzdál. 7 km</p> <p>5: množství díl. pol. 965113</p> <p>6: KP tv. T na bet. pražcích, 52m, 0,55v/m</p> <p>7: 52,0*0,55*7</p>									

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 18-17-01_2A			
Stavba: Rekonstrukce žst. Olomouc (úprava PD podle potřeb DPMO, a.s.) - AKTUALIZACE							CELKEM: 1 084 311,22 Kč			
SO/PS: SO 18-17-01_2A Žst. Olomouc - obvod osobní nádraží, kolejový svršek (část "REOL")							Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přeúčtování Dílu	
Kategorie monitoringu: SSO Skupina stavebních objektů							Klasifikace SO/PS:			
Stupněn dokument: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN: 12-029-231-PS			
Majetek:							Označení (S-kód):			
Zahájení realizace SO/PS: Ukončení realizace SO/PS:							Zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Karolína Pastrnková			
Cenová úroveň: 2019							Datum zpracování: 5.6.2019			
Rekonstrukce žst. Olomouc (úprava PD podle potřeb DPMO, a.s.) - AKTUALIZACE							ISPROFIN: 12-029-231-PS			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Díl: 52 Zřízení drážního svršku										
1	18110		OTSKP-SPK+ŽS 2019	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	█,000				
				1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 2: Výkaz výměr a prací - Zřízení kolejí 3: -urovňování a zhutnění zemní pláně;:281,00 položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.						
2	512550		OTSKP-SPK+ŽS 2019	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	█			1 4	
				1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 2: Nové šterkové lože 32/63 mm 3: -zašterkování koleje dl. 70,2 m (nové ŠL, 105 m3) :;105,00 1. Položka obsahuje: - dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.						
3	513550		OTSKP-SPK+ŽS 2019	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	█			1 4	
				1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. 2: Výkaz výměr a prací - Zřízení kolejí 3: - podbití koleje dl. 71 m – 2x :;71*0,25 1. Položka obsahuje: - dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.						
4	52A241		OTSKP-SPK+ŽS 2019	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHĚ	M	█			4 4	