

Rekapitulace

Vypracoval:

Akce:

ULICE OČOVSKÁ, HODONÍN

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro územní řízení

Obsah : SO.401 Veřejné osvětlení

Investor: Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 35 Hodonín

Poznámka:

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Soupis prací je

sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

v CZK

53 500,00 Kč

SO04P01D75NU



Krycí list soupisu

Vypracoval:



Akce:

ULICE OČOVSKÁ, HODONÍN

Stupeň Dokumentace pro územní řízení
dokumentace:

Obsah : SO.401 Veřejné osvětlení

Investor: Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 35 Hodonín

Poznámka:

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.


Cena bez DPH

v CZK

53 500,00 Kč

Rekapitulace členění soupisu prací

Vypracoval:



Akce:

ULICE OČOVSKÁ, HODONÍN

Stupeň

dokumentace:

Dokumentace pro územní řízení

Obsah :

SO.401 Veřejné osvětlení

Investor:

Město Hodonín

Masarykovo nám, 53/1

695 35 Hodonín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

53 500,00

Montáže dle ceníku M741

22 000,00

Vedlejší rozpočtové náklady

31 500,00

Soupis prací

Vypracoval:



Akce: ULICE OČOVSKÁ, HODONÍN

Stupeň Dokumentace pro územní řízení

Obsah : SO.401 Veřejné osvětlení

Investor: Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1

695 35 Hodonín

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáže dle ceníku M741								
51	M	740999910	Zabezpečení pracoviště	100	hod	150,00 Kč	15 000,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Zabezpečení pracoviště					
	W			100				
52	M	740999905	Koordinace postupu práce s ostatními profesemi	70	hod	100,00 Kč	7 000,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Koordinace postupu práce s ostatními profesemi					
	W			70				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Vedlejší rozpočtové náklady								
93	K		Mimostaveništní doprava	2	%	200 000,00 Kč	4 000,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Mimostaveništní doprava					
94	K		Náklady na umístění stavby	1	%	300 000,00 Kč	3 000,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Náklady na umístění stavby					
95	K		Podružný materiál	6	%	50 000,00 Kč	3 000,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Podružný materiál					
96	K		Podíl přidružené výroby	3	%	200 000,00 Kč	6 000,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Podíl přidružené výroby					
97	K		Revize a zkoušky	5	%	150 000,00 Kč	7 500,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Revize a zkoušky					
98	K		Montážní stroje a mechanismy	7	%	50 000,00 Kč	3 500,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Montážní stroje a mechanismy					
99	K		Geodetické zaměření	2	%	150 000,00 Kč	3 000,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Geodetické zaměření					
100	K		Oprava projektové dokumentace dle skutečného provedení	0,3	%	500 000,00 Kč	1 500,00 Kč	OBIS 2019
	PP		Oprava projektové dokumentace dle skutečného provedení					
celkem							53 500,00 Kč	

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ V ROZPOČTECH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stavba: **Ulice Očovská, Hodonín**
Stavební objekt: **SO.101, SO.401**
Investor: **Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín**
Vyraboval: XXXXXXXXXX
Datum: **01/2019**

Vedlejší náklady

(1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společně pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů.
(2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.

Ostatní náklady

(1) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů.
(2) Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

Položka	Popis položky	Cena Kč
1	Zařízení staveniště (oplocení, zábrany, skladovací plochy a objekty, mobilní buňky apod.) vč. spotřeby energií a likvidace odpadu	130 000,00 Kč
2	Vytýčení stávajících sítí, návrh, projednání, zvláštní užívání komunikací, apod.	25 000,00 Kč
3	Vytýčení stavby	45 000,00 Kč
4	Archeologický průzkum a s ním související náklady	20 000,00 Kč
5	Komplexní zkoušky (průkazné zkoušky kvality při provádění díla)	35 000,00 Kč
6	Dokumentace skutečného provedení stavby	45 000,00 Kč
7	Náklady na dočasné dopravní značení, poplatky za zábor veř. prostranství apod.	85 000,00 Kč
8	Geodetické zaměření dokončeného díla	35 000,00 Kč
9	Geometrický plán	28 000,00 Kč
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM (bez DPH):		448 000,00 Kč
DPH 21%:		94 080,00 Kč

Soupis prací

Stavba: **1012/2019** **Hodonín, ZŠ Očovská - schodiště a plocha před vstupem do ZŠ**

Objekt: **SO.01** **Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ**

Rozpočet: **1** **Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 614 699,96
PSV			1 026 533,25
MON			3 240,00
			0,00
			0,00
Celkem			2 644 473,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 644 473,21 CZK
Zaokrouhlení		-0,21 CZK

Cena celkem bez DPH **2644473,00 CZK**

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			205 790,72	8
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			85 314,95	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			315 450,66	12
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			116 664,00	4
43	Schodiště	HSV			79 884,71	3
5	Komunikace	HSV			296 761,08	11
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			70 918,80	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			117 590,81	4
8	Trubní vedení	HSV			17 200,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			22 998,00	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			414,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			195 080,32	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 584,26	1
711	Izolace proti vodě	PSV			105 786,00	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			517 458,92	20
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			242 974,40	9
772	Kamenné dlažby	PSV			129 456,00	5
783	Nátěry	PSV			30 857,93	1
M100	Městský mobiliář	MON			3 240,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			73 047,65	3
Cena celkem					2 644 473,21	100

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1012/2019	Hodonín, ZŠ Očovská - schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
O:	SO.01	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
R:	1	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1 Zemní práce

1	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3			
---	--------------	---	----	--	--	--

odkopávky v místě nové dl.20/10 v původním zeleném pásu : $(11*1,5+5*16-5*1,46)*(0,36-0,1)$
rozšíření okolo chodníkových obrubníků - PPP = 0,0875
m2 : 29,8*0,0875

2	132101211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3,STROJNĚ	m3			
---	--------------	--	----	--	--	--

rampa :
základové pasy : 13,8*1,7*0,6*2
rozšíření - strana k ploše z dl.20/10 : 13,8*0,6*0,2
rozšíření - strana k okapovému chodníku - průměrný průřezový profil = 0,64 m2 : 13,8*0,64
rampa - pro skladbu C :
pro kci nové rampy(v délce stávající rampy a v průměrné tl.0,8 m) po horní úroveň základů : 7,5*2*0,8

pro kci nové rampy (zbytek v průměrné tl.0,3 m) po horní úroveň základů : $(13,8-7,5)*2*0,3$
pro bednění základů rampy z vnitřní strany - pod skladbou C : 13,8*1,8*0,6
Mezisoučet

č.v. 9 (vzorový příčný řez A-A') a č.v.11 (rozvinutý pohled na oplocení B) :

betonová podezdívka : 2,75*0,8*1,5

č.v.10 (rozvinutý pohled na oplocení A) :

betonová podezdívka :

$2,2*1,0*1,5+2,4*0,9*1,5+2,1*0,9*1,5+1,5*1*1,5$

Mezisoučet

pasy pod schod.stupni : $(18,55+4,15)*0,3*0,85*2$

hloubení mezi pasy pod deskou schodišťových stupňů : $(18,55+4,15)*0,3*0,6$

odpočet vybouraných pasů pod schod.stupni : -
 $18,55*0,3*0,85*2$

Mezisoučet

3	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3			
---	--------------	---	----	--	--	--

lože pod chodníkové obrubníky :

z položky celkem 29,8 m :

střední příčka 0,4 m : 29,8*0,4*0,1

lože pod zahradní obrubníky - celkem 19 m, střední příčka 0,35 m : $19*0,35*0,1$

Mezisoučet

č.v. 9 (vzorový příčný řez A-A') a č.v.11 (rozvinutý pohled na oplocení B) :

pod betonovou podezdívkou : 2,75*0,5*0,25

č.v.10 (rozvinutý pohled na oplocení A) :

pod betonovou podezdívkou :

$2,2*0,25*0,5+2,4*0,25*0,5+2,1*0,25*0,5+1,5*0,25*0,5$

č.v.10 (rozvinutý pohled na oplocení A) :

pod patkami pro sloupky dvojkřídlové brány :
 $0,5*0,5*0,25*2$

pod patkami pro sloupky branky : $0,5*0,5*0,25*2$

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1012/2019	Hodonín, ZŠ Očovská - schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
O:	SO.01	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
R:	1	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet č.v. 9 (vzorový příčný řez A-A') a č.v.11 (rozvinutý pohled na oplocení B) : pod základy opěrných stěn rampy : 13,8*2*0,7*0,25 č.v.5 (vzorový příčný řez 1-1') : pasy pod schod.stupni : (18,55+4,15)*0,5*0,25*2 Mezisoučet				
4	139711101RT2	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 2	m3			
		zemina v květináči : 3,9*6,5*1,1				
5	162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m	m3			
		odečteno z položky : na mezideponii a zpět - zpětný násyp : 63,102*2				
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
		celkové odkopávky z položek : odkopávky : 25,799 hloubení : 90,451 ruční : 13,981 zemina v květináči : 27,885 odpočet zpětného zásypu : -63,102				
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3			
		celkem (2+11+2) km t.j. 5 km nad 10 km : celkové odkopávky z položek : odkopávky : 25,799*5 hloubení : 90,451*5 ruční : 13,981*5 zemina v květináči : 27,885*5 odpočet zpětného zásypu : -63,102*5				
8	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3			
		z položky : 95,014				
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním po vrstvách max.tl.20 cm	m3			
		zásyp šterkodrtí : po vybourání základů pod zídkami s rámovým oplocením šířky 0,5 m a hloubky (0,8 m - 0,31 m) : 1,3*0,5*(0,8-0,31) 4,0*0,5*(0,8-0,10) zásyp mezi opěrnými stěnami rampy - pod skladbou C : zásyp pod kci nové rampy(v délce stávající rampy a v průměrné tl.0,8 m) po horní úroveň základů : 7,5*2*0,9 zásyp pod kci nové rampy (zbytek v průměrné tl.0,3 m) po horní úroveň základů : (13,75-7,5)*2*0,4 zásyp mezi základy rampy - pod skladbou C : 13,75*1,8*0,7 zásyp pod schodišťovou deskou : zásyp pod deskou schodišťových stupňů : (18,55+4,15)*0,3*0,6 Mezisoučet				

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1012/2019	Hodonín, ZŠ Očovská - schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
O:	SO.01	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
R:	1	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

zásyp vytěženou zeminou :
rampa :
rozšíření - strana k ploše z dl.20/10 : 13,8*0,6*0,2
rozšíření - strana k okapovému chodníku - průměrný
průřezový profil = 0,64 m2 : 13,8*0,64
Mezisoučet
zásyp okolo obrubníků - PPP = 0,0875 m2 :
(29,8+19)*0,0875
Mezisoučet
zásyp okolo podezdívek :
č.v. 9 (vzorový příčný řez A-A') a č.v.11 (rozvinutý pohled
na oplocení B) :
betonová podezdívka : 2,75*0,8*1,2
č.v.10 (rozvinutý pohled na oplocení A) :
betonová podezdívka :
2,2*1,0*1,2+2,4*0,9*1,2+2,1*0,9*1,2+1,5*1*1,2
Mezisoučet

10	181101102R00	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním, pro jakoukoliv míru zhuťnění předepsanou projektem Eedf,2 = 30 MPa	m2	
----	--------------	---	----	--

odečteno z EPD :
skladba A :
poměr spodku vrstvy ŠD tl.20 cm k betonové dlažbě tl.6
cm = 1,00 :
betonová dlažba 20/10 přírodní šedá : 343
Mezisoučet
lože pod obrubníky :
chodníkové obrubníky celkem 29,8 m :
lože šířky 400 mm (střední příčka) : 29,8*0,4
skladba C - rampa - odečteno z EPD : 27
lože pod zahradní obrubníky - celkem 19 m, střední příčka
0,35 m : 19*0,35

11	181301101R00	Rozprostření ornice, v rovině nebo ve svahu do 1:5, tl. do 10 cm do 500m2, zhuťněno lehkým válcem	m2	
----	--------------	--	----	--

odečteno z EPD : 130

12	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 - zalití trávníku 5x	m3	
----	--------------	--	----	--

odečteno z EPD : 130*0,01
5x : 1,3*4

13	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku do 6 km	m3	
----	--------------	--------------------------------	----	--

odečteno z EPD : 130*0,01
5x : 1,3*4

14	121100001RAB	Sejmutí ornice(dřnu), naložení, odvoz a uložení na skládku investora ke kompostování bez poplatku, odvoz do 5 km	m3	
----	--------------	--	----	--

sejmutí ornice také v tl.100 mm :
sejmutí v místě nové dl.20/10 : (11*1,5+5*16-11*1,46)*0,1
v místě nového ohumusování : 130*0,1

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1012/2019	Hodonín, ZŠ Očovská - schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
O:	SO.01	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
R:	1	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
15	180400120RA0	Založení trávníku parkového, v rovině nebo ve svahu 1:5 s odplevelením, hnojením vč. dodávky hnojiva, travní směsi, total. herbicidu a obdělání půdy frézováním	m2			

odečteno z EPD - zhuťněno lehkým válcem :
v rovině nebo ve svahu 1:5 : 130

16	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy včetně dovozu a uložení v místě zabudování	m3			
----	-----------	--	----	--	--	--

odečteno z EPD :
celková plocha rozprostření = 130 m2 v průměrné tl. 0,1 m : 130*0,1

17	58344197R	Štěrka frakce 0-63 A	t			
----	-----------	----------------------	---	--	--	--

po vybourání základů pod zídkami s rámovým oplocením šířky 0,5 m a hloubky (0,8 m - 0,31 m) : 1,3*0,5*(0,8-0,31)*2,21
dtto a hloubky (0,8 m - 0,10 m) : 4,0*0,5*(0,8-0,10)*2,21

zásyp mezi opěrnými stěnami rampy - pod skladbou C :

zásyp pod kci nové rampy(v délce stávající rampy a v průměrné tl. 0,8 m) po horní úroveň základů :
7,5*2*0,9*2,21

zásyp pod kci nové rampy (zbytek v průměrné tl. 0,3 m) po horní úroveň základů : (13,8-7,5)*2*0,4*2,21

zásyp mezi základy rampy - pod skladbou C :
13,8*1,8*0,7*2,21

zásyp pod schodišťovou desku :

deska pod schodišťovými stupni tl. 150 mm :
(18,55+4,15)*0,3*0,6*2,21

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

18	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru 10 cm i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2			
----	--------------	---	----	--	--	--

v květináči : 6,5*3,9*0,7
u prodloužení rampy : 2,5*2

19	111201401R00	Spálení nebo jiná likvidace křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2			
----	--------------	---	----	--	--	--

v květináči : 6,5*3,9*0,7
u prodloužení rampy : 2,5*2

20	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho - stávající okap. chodník	m2			
----	--------------	--	----	--	--	--

dl. 50/50 - stávající okapový chodník :
strana A (podle označení oplocení) : 5,75
strana B : 6,65

21	113107305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. téžné tl. 5 cm - stávající okap. chodník	m2			
----	--------------	--	----	--	--	--

lože pod dl. 50/50 :
strana A (podle označení oplocení) : 5,75
strana B : 6,65

22	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. nad 50 m2, tl. 5 cm - litý asfalt	m2			
----	--------------	---	----	--	--	--

před rampou a květináčem : 6,75*4,5

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1012/2019	Hodonín, ZŠ Očovská - schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
O:	SO.01	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
R:	1	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		zbytek plochy : 18,75*11				
23	113109426R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 26 cm	m2			
		vrstva pod litým asfaltem : před rampou a květináčem : 6,75*4,5 zbytek plochy : 18,75*11				
24	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m			
		10,7+4,2				
25	162301405R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 30cm do 5000 m	kus			
		2+2				
26	162301415R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm do 5000 m	kus			
		2+2				
27	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus			
		2+2				
28	113107205RXX	Odstranění podkladu nad 50 m2, šterkodrt tl.5 cm	m2			
		vrstva pod litým asfaltem : před rampou a květináčem : 6,75*4,5 zbytek plochy : 18,75*11				
29	112100001RAA	Kácení stromů jehlič. do 500 mm a odstranění pařezů, včetně odvozu do 1000 m, spálení větví nebo jiná likvidace	kus			
		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví : stromy jehličnaté : 4				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
30	274272140RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, výplň tvárnic betonem C 25/30	m2			
		číslo výkresů 9 (vzorový příčný řez A-A') a 11 (rozvinutý pohled na oplocení B) : rampa - strana se stávající opěrnou stěnou (k okap.chodníku) (celková plocha zdiva = 19,25 m2) : 19,32-9,44 rampa - druhá strana (k dlažbě 20/10 cm) : 19,32-12,69				
31	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 pod nástupním a jalovým stupněm schodiště	m3			
		pasý pod schod.stupni : (18,55+4,15)*0,3*0,85*2				
32	274323611R00	Železobeton základ. pasů vodostavební C 30/37	m3			
		č.v. 9 (vzorový příčný řez A-A') a č.v.11 (rozvinutý pohled na oplocení B) : základy pod opěrnými stěnami rampy : 13,8*2*0,5*0,6 betonová podezdívka (část nad terénem v pohledovém provedení) : 2,75*1,07*0,3 č.v.10 (rozvinutý pohled na oplocení A) : betonová podezdívka (část nad terénem v pohledovém provedení) : 2,2*1,2*0,3+2,4*1*0,3+2,1*1*0,3+1,5*1*0,3				
33	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2			

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1012/2019	Hodonín, ZŠ Očovská - schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
O:	SO.01	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
R:	1	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

č.v. 9 (vzorový příčný řez A-A') a č.v.11 (rozvinutý pohled na oplocení B) :
základy pod opěrnými stěnami rampy :
13,8*2*0,6*2+0,5*0,6*2*2
betonová podezdívka (část nad terénem v pohledovém provedení) : 2,75*1,07*2+0,3*1,07*2
č.v.10 (rozvinutý pohled na oplocení A) :
betonová podezdívka (část nad terénem v pohledovém provedení) : 2,2*1,2*2+2,4*1,0*2+2,1*1,0*2+1,5*1,0*2

0,3*1,2*2+0,3*1*2*3
druhá strana základu pod jalovým stupněm :
(18,55+4,15)*0,8
základ pod nástupním stupněm : (18,55+4,15)*(1,05+1,1)

34	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2
----	--------------	--	----

č.v. 9 (vzorový příčný řez A-A') a č.v.11 (rozvinutý pohled na oplocení B) :
základy pod opěrnými stěnami rampy :
13,8*2*0,6*2+0,5*0,6*2*2
betonová podezdívka (část nad terénem v pohledovém provedení) : 2,75*1,07*2+0,3*1,07*2
č.v.10 (rozvinutý pohled na oplocení A) :
betonová podezdívka (část nad terénem v pohledovém provedení) : 2,2*1,2*2+2,4*1,0*2+2,1*1,0*2+1,5*1,0*2

0,3*1,2*2+0,3*1*2*3
druhá strana základu pod jalovým stupněm :
(18,55+4,15)*0,8
základ pod nástupním stupněm : (18,55+4,15)*(1,05+1,1)

35	274352111R00	Bednění stěn základových pasů zabudované	m2
----	--------------	--	----

jalový stupeň - strana k budově školy : (18,55+4,15)*1,123

36	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t
----	--------------	--	---

výztuž základu z bednicích tvárnic - celkem 15,920 m2
(0,0045t/ m2) : 15,920*0,0045
čísla výkresů 9 (vzorový příčný řez A-A') a 11 (rozvinutý pohled na oplocení B) :
základy pod opěrnými stěnami rampy (90kg/m3) :
13,8*2*0,5*0,6*90*0,001
betonová podezdívka (prodloužení stávajícího rámového oplocení), (45 kg/m3) : 2,75*1,07*0,3*45*0,001

č.v.10 (rozvinutý pohled na oplocení A) :
betonová podezdívka (část nad terénem v pohledovém provedení) :
(2,2*1,2*0,3+2,4*1*0,3+2,1*1*0,3+1,5*1*0,3)*45*0,001

pasý pod schod.stupni (90 kg/m3) :
(18,55+4,15)*0,3*0,85*2*90*0,001

37	275313811R00	Beton základových patek prostý C 30/37	m3
----	--------------	--	----

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1012/2019	Hodonín, ZŠ Očovská - schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
O:	SO.01	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
R:	1	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

č.v.10 (rozvinutý pohled na oplocení A) :
patky pro sloupky dvojkřídlové brány : 0,3*0,3*0,875*2

patka pro sloupky branky : 0,3*0,3*0,875*2

38	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	
----	--------------	--	----	--

bednění patek : 0,3*4*0,875*4

39	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	
----	--------------	---	----	--

odbednění patek : 0,3*4*0,875*4

40	271571114R00	Polštář základu ze štěrkodrti frakce 0-32 mm	m3	
----	--------------	--	----	--

č.v. 9 (vzorový příčný řez A-A') a č.v.11 (rozvinutý pohled na oplocení B) :

pod základy opěrných stěn rampy : 13,8*2*0,7*0,2

pod betonovou podezdívkou : 2,75*0,5*0,2

č.v.10 (rozvinutý pohled na oplocení A) :

pod betonovou podezdívkou :

2,2*0,2*0,5+2,4*0,2*0,5+2,1*0,2*0,5+1,5*0,2*0,5

č.v.10 (rozvinutý pohled na oplocení A) :

pod patkami pro sloupky dvojkřídlové brány :

0,5*0,5*0,2*2

pod patkami pro sloupky branky : 0,5*0,5*0,2*2

č.v.5 (vzorový příčný řez 1-1') :

pasý pod schod.stupni : (18,55+4,15)*0,5*0,2*2

41	275310030RAA	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění, štěrkopísk, podkladu 10 cm,zemních prací	m3	
----	--------------	--	----	--

2 ks odpadkových košů : 0,6*0,4*0,6*2

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce			
---------------	--------------------------------------	--	--	--

42	338171112R00	Osazení sloupků plot.ocelových do 2 m,zabet.C30/37	kus	
----	--------------	--	-----	--

oplocení A :

část na stávající opěrnou stěnu : 0

část na nové betonové podezdívce : 8

Mezisoučet

43	3381711122R00	Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 30/37	kus	
----	---------------	--	-----	--

oplocení A :

část na stávající opěrnou stěnu : 0

část na nové betonové podezdívce : 1

Mezisoučet

oplocení B :

část na nové betonové podezdívce : 1

44	318261412RXX	Zdivo z betonových tvarovek pro opěrné stěny, s jednostranným štipaným povrchem, rozměr 390/190/295 mm, tl.300 mm, přírodní	m2	
----	--------------	---	----	--

cena je stanovana včetně úprav tvarovek řezáním (šikmé seřezání) :

výplň beton C 25/30 s ocelovou výztuží B500B (R-10505) :

rampa - strana se stávající opěrnou stěnou (k okap.chodníku) : 9,44

rampa - druhá strana (k dlažbě 20/10 cm) : 12,69

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1012/2019	Hodonín, ZŠ Očovská - schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
O:	SO.01	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
R:	1	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
45	345232122RT2	Montáž stříšky plotu ze zákrytových desek, šířka 400 mm	m			
		opěrné stěny ze strany horní podesty : 5,7+0,9+5,7 rampa : 13,8*2				
46	592412123R	Zákrytová deska šířky 400 mm (na zdi tl.0,3 m) s okapničkou o šíři 50 mm a délky 200 mm, sedlový tvar, štípaný povrch	ks			
		cena je stanovena včetně ztrátového : na stávajících opěrných stěnách : Začátek provozního součtu opěrné stěny ze strany horní podesty : (5,7+0,9+5,7)/0,22 Konec provozního součtu 56 Začátek provozního součtu na nové rampě : 27,6/0,2 Konec provozního součtu 138				
47	592412124R	Zákrytová deska šířky 400 mm (na zdi tl.0,3 m) s okapničkou o šíři 50 mm a délky 250 mm, sedlový tvar, štípaný povrch	ks			
		cena je stanovena včetně ztrátového : 1+1+1				
Díl: 43 Schodiště						
48	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30	m3			
		deska pod schodišťovými stupni tl.150 mm : (18,55+4,15)*1*0,15				
49	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505(R)	t			
		deska pod schodišťovými stupni tl.150 mm (90 kg/m3) : (18,55+4,15)*1*0,15*90*0,001				
50	434311116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30	m			
		(18,55+4,15)*3				
51	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2			
		3*(18,55+4,15)*0,45				
52	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2			
		3*(18,55+4,15)*0,45				
Díl: 5 Komunikace						
53	451579777R00	Příp. za další 1cm kameniva těženého nad 3 cm	m2			
		okapový chodník - lože 5 cm čili 2x : 9,50+9,5				
54	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, s rozprostřením a zhutněním, štěrkodrt' frakce 0-32 mm - lože pod chodníkové obrubníky	m2			
		lože pod chodníkové obrubníky : z položky celkem 29,8 m : střední příčka 0,4 m : 29,8*0,4 skladba C - rampa - odečteno z EPD : 27 lože pod zahradní obrubníky - celkem 19 m, střední příčka 0,35 m : 19*0,35				
55	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm (ČSN 736126) s rozprostřením a zhutněním, štěrkodrt' frakce 0-32 A mm - skladba A	m2			

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1012/2019	Hodonín, ZŠ Očovská - schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
O:	SO.01	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
R:	1	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		odečteno z EPD :				
		poměr střední příčky vrstvy ŠD 0/32 A k dlažbě tl.6 cm = 1,0 : 343*1,0				
56	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm u schodiště : 18,55+4,15 u rampy : 10,95	m			
57	596291115R00	Řezání chodníkových obrubníků obrubníky tl.100 mm - krácení : 2*0,25	m			
58	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm okapový chodník : 9,50	m2			
59	596215022R00	Kladení betonové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1), vč.dodání hmot pro lože a výplň spár s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár,s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu : odečteno z EPD : 343	m2			
60	59245110R	Dlažba betonová dvouvrstvá obdélníková, l = 200 mm, š = 100 mm, tl. 60 mm, přírodní šedá barva cena je stanovena včetně ztrátového a doplňků (půlky-kostky) : odečteno z EPD : 343	m2			
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
61	622432112R00	Dekoratívni mozaiková omítka střednězrná včetně podkladního nátěru odečteno z EPD : opěrné stěny ze strany horní podesty : 4,2 opěrné stěny ze strany okap.ch. z dl.50/50 : 16 vnitřní stěny nové rampy : 8,5	m2			
62	622474110R00	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.10 mm odečteno z EPD : opěrné stěny ze strany horní podesty : 4,2 opěrné stěny ze strany okap.ch. z dl.50/50 : 16 zapravení po řezech ŽB kci pro oddílování kci : zidky pod rámovým oplocením v prům.výšce 0,4 m a š.0,3 m : (0,4+0,4)*0,3 opěrná zídka rampy včetně obkladů v prům.výšce 0,6 m a š.0,3 m : 0,6*0,3 základ pod zídkami s rámovým oplocením šířky 0,4 m a hloubky 0,8 m : 0,8*0,4*2 základ pod opěrnou zídkou u rampy šířky 0,4 m a hloubky 0,8 m : 0,8*0,4	m2			
63	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z betonových tvarovek rampa - strana se stávající opěrnou stěnou (k okap.chodníku) : 9,44 rampa - druhá strana (k dlažbě 20/10 cm) : 12,69	m2			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
64	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3			

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1012/2019	Hodonín, ZŠ Očovská - schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
O:	SO.01	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
R:	1	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

skladba C - podkladní beton tl.50 mm :
 rampa - odečteno z EPD : 27*0,05
 pod základy opěrných stěn rampy : 13,8*2*0,7*0,05
 č.v. 9 (vzorový příčný řez A-A') a č.v.11 (rozvinutý pohled na oplocení B) :
 pod betonovou podezdívkou : 2,75*0,5*0,05
 č.v.10 (rozvinutý pohled na oplocení A) :
 pod betonovou podezdívkou :
 2,2*0,05*0,5+2,4*0,05*0,5+2,1*0,05*0,5+1,5*0,05*0,5
 č.v.10 (rozvinutý pohled na oplocení A) :
 pod patkami pro sloupky dvojkřídlové brány :
 0,5*0,5*0,05*2
 pod patkami pro sloupky branky : 0,5*0,5*0,05*2
 pasy pod schod.stupni : (18,55+4,15)*0,5*0,05*2

65	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3			
----	--------------	--	----	--	--	--

cena je stanovena včetně dilatací :
 odečteno z EPD :
 rampa - skladba C : 27,6*0,15

66	631361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí, krytí 35 mm, spodní líc, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t			
		rampa - skladba C : 27,6*5,09*0,001*1,2				

67	632417104RT4	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm (exteriér), včetně jednonásobné penetrace	m2			
----	--------------	--	----	--	--	--

odečteno z EPD :
 plocha před vestibulem ZŠ : 167

68	639571120R00	Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.200 mm	m2			
		okapový chodník : 9,50				

Díl: 8 Trubní vedení

69	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus			
----	--------------	--	-----	--	--	--

v ploše před schody : 1

70	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm - úprava šachet do nové nivelety	kus			
----	--------------	---	-----	--	--	--

poznámky :
 1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na :
 a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, :
 b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, :
 c) podbetonování nebo podezdění rámu, :
 d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, :
 e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. :
 2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje. :

odečteno z EPD :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1012/2019	Hodonín, ZŠ Očovská - schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
O:	SO.01	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
R:	1	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

kanalizační šachty : 1
šachta tepelného kanálu : 1

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci

71	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m			
----	--------------	---	---	--	--	--

chodníkový s výškou podstupnice 0 mm - přímé úseky :
25+3,5+1,3
zahradní s výškou podstupnice 0 mm - přímé úseky : 19

72	919731114R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 - 25 cm	m			
----	--------------	--	---	--	--	--

oddělení zidky květináče a rampy : 4,5+2

73	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m			
----	--------------	--	---	--	--	--

oddělení zidky květináče a rampy : 4,5+2

74	59217335R	Obrubník betonový zahradní, l = 1000,0 mm, š = 50,0 mm, h = 250,0 mm, barva šedá	kus			
----	-----------	--	-----	--	--	--

cena je stanovena včetně ztrátového :
okapový chodník - odečteno z EPD : 19

75	59217421R	Obrubník betonový chodníkový, l = 1000,0 mm, š = 100,0 mm, h = 250,0 mm, barva šedá	kus			
----	-----------	---	-----	--	--	--

cena je stanovena včetně ztrátového :
Začátek provozního součtu
chodníkový s výškou podstupnice 0 mm - přímé úseky :
29,8
Konec provozního součtu
30

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

76	931961115RR1	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR	m2			
----	--------------	--	----	--	--	--

dilatace mezi stávajícími a novými konstrukcemi :
zidky pod rámovým oplocením v prům.výšce 0,4 m a š.0,3 m : (0,4+0,4)*0,3
opěrná zídka rampy včetně obkladů v prům.výšce 0,6 m a š.0,3 m : 0,6*0,3
základ pod zídkami s rámovým oplocením šířky 0,4 m a hloubky 0,8 m : 0,8*0,4*2
základ pod opěrnou zídkou u rampy šířky 0,4 m a hloubky 0,8 m : 0,8*0,4

Díl: 96 Bourání konstrukcí

77	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3			
----	--------------	----------------------------------	----	--	--	--

pod zídkami s rámovým oplocením šířky 0,4 m a hloubky 0,8 m : (1,3+4)*0,4*0,8
pod zídkou okolo zeleně (květináč) šířky 0,4 m a hloubky 0,8 m : (7,1+4,5)*2*0,4*0,8
pod zídkou u rampy šířky 0,4 m a hloubky 0,8 m : 7,5*0,4*0,8
Mezisoučet
pasy pod schod.stupni : 18,55*0,3*0,85*2

78	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3			
----	--------------	---	----	--	--	--

zidky pod rámovým oplocením v prům.výšce 0,4 m a š.0,3 m : (1,3+4)*0,4*0,3
zídka okolo zeleně (květináč) včetně obkladů v prům.výšce 0,85 m a š.0,3 m : (7,1+4,5)*2*0,85*0,3

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1012/2019	Hodonín, ZŠ Očovská - schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
O:	SO.01	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
R:	1	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		zídka u rampy včetně obkladů v prům.výšce 0,45 m a š.0,3 m : 7,5*0,45*0,3				
79	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových 18,55*3	m			
80	963053936R00	Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných deska pod schodišťovými stupni tl.150 mm : 18,55*1*0,15	m2			
81	965042231RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm stávající rampa - podklad pod dlažbou : 7,5*2*0,2	m3			
82	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí odečteno z EPD : příplatek platí jen v případě faktické přítomnosti výztuže : vrstva pod litým asfaltem : před rampou a květináčem : 6,75*4,5*0,26 zbytek plochy : 18,75*11*0,26 stávající rampa - podklad pod dlažbou : 7,5*2*0,2	m3			
83	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm odečteno z EPD : plocha před vestibulem ZŠ : 25*7,5-5-25*(7,5-5,7) Mezisoučet	m2			
84	965081723R00	Bourání dlažeb kamenin. tl. do 25 mm, pl.nad 1 m2 odečteno z EPD : plocha před vestibulem ZŠ : 25*7,5-5-25*(7,5-5,7) řada před květináčem : 6,5*0,3 odpočet škrabáků : -0,45*0,9*10 rampa : 14,2	m2			
85	965081813RT3	Bourání kamenné dlažby tl.do 30 mm, nad 1 m2 ze schodišťových stupňů 18,55*0,3*3	m2			
86	970251300R00	Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm zídky pod rámovým oplocením v prům.výšce 0,4 m a š.0,3 m : 0,4*0,4 odřezání opěrné zídky rampy včetně obkladů v prům.výšce 0,6 m a š.0,3 m : 0,6	m			
87	970251400R00	Řezání železobetonu hl. řezu 400 mm základ pod zídkami s rámovým oplocením šířky 0,4 m a hloubky 0,8 m : 0,8*2 základ pod opěrnou zídkou u rampy šířky 0,4 m a hloubky 0,8 m : 0,8	m			
88	967042708RXX	Odsekání zdiva plošné z betonu tl.do 1 cm - odstranění stávajícího povrchu odečteno z EPD : opěrné stěny ze strany horní podesty : 4,2 opěrné stěny ze strany okap.ch. z dl.50/50 : 16	m2			
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
89	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t			
Díl: 711	Izolace proti vodě					

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1012/2019	Hodonín, ZŠ Očovská - schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
O:	SO.01	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
R:	1	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
90	711212005R00	Hydroizolační povlak - stěrka ve dvou vrstvách, včetně penetrace a těsnící pásky	m2			

dodržet technologické postupy - viz. Technická zpráva :

odečteno z EPD :

opěrné stěny ze strany horní podesty : 4,2

opěrné stěny ze strany okap.ch. z dl.50/50 : 16

vnitřní stěny nové rampy : 8,5

Mezisoučet

skladba C - rampa - odečteno z EPD : 27,6

skladba B - plocha před vestibulem ZŠ : 167

Mezisoučet

91 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m %

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

92	767914120R00	Montáž oplocení rámového H do 1,5 m	m			
----	--------------	-------------------------------------	---	--	--	--

oplocení A :

část na stávající opěrnou stěnu : 2,148*3

část na nové betonové podezdívce :

1,207+1,538+2,148+2,148

Mezisoučet

oplocení B :

část na stávající opěrnou stěnu : 2,148*2+1,248

část na nové betonové podezdívce : 2,148+0,72

část na nové rampě : 5*2,0+1,4+2,09

Mezisoučet

93	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m			
----	--------------	-------------------------------------	---	--	--	--

levá strana : 1,3

pravá strana - u rampy : 4

94	767920210R00	Montáž branky na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus			
----	--------------	--	-----	--	--	--

branka 1250 x 1250 mm : 1

95	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2	kus			
----	--------------	--	-----	--	--	--

brána dvoukřídllová 3000 x 1250 mm : 1

96	767920820R00	Demontáž ocelové brány jednokřídllové k oplocení plochy do 6 m2	kus			
----	--------------	---	-----	--	--	--

oplocení svařované z ocelových trubek :

brány : 1+1

pole : 5

97	767920840R00	Demontáž ocelové brány dvoukřídllové k oplocení plochy do 10 m2	kus			
----	--------------	---	-----	--	--	--

oplocení svařované z ocelových trubek : 1+1

98	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg - úprava sloupků pro oplocení uchycením do boku	kg			
----	--------------	--	----	--	--	--

oplocení A - sloupky :

část na stávající opěrnou stěnu - 4 ks sloupků (6 kg/1ks) :

4*6

část na nové betonové podezdívce : 5*6

Mezisoučet

oplocení B - sloupky :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1012/2019	Hodonín, ZŠ Očovská - schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
O:	SO.01	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
R:	1	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		část na stávající opěrnou stěnu (+ 10 % na kotvení) : 4*6				
		část na nové betonové podezdívce : 1*6				
		část na nové rampě : 7*6				
		Mezisoučet				
99	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg			
		demontáž sloupků svařovaného oplocení :				
		d 160/5 mm (19 kg/m), l = 1,55 m - 9 ks : 1,55*19*1				
		1,55*19*8				
		demontáž sloupků rámového oplocení :				
		d 31,8/4 mm (2,74 kg/m), l = 1,2 m - 2 ks : 1,2*2,74*2				
		demontáž zábradlí z jaklových profilů : 21,1*2,27				
		demontáž škrabáků - rám 10 ks : 4,32*10				
		škrabáky : 12,7*10				
100	767591250RXX	Montáž hliníkové gumové čistící venkovní vstupní rohože 100 x 100 x 2,2 cm a rámu pro zapuštění	ks			
		čistící rohož 1 x 1 m : 9				
		čistící rohož 1 x 0,5 m : 1				
101	767591260RXX	Montáž hliníkové gumové čistící venkovní vstupní rohože 100 x 50 x 2,2 cm a rámu pro zapuštění	ks			
		čistící rohož 1 x 0,5 m : 1				
102	767995109RXX	Výroba a montáž kov. atypických nerezových konstr. - jen svislá výplň zábradlí	m			
		zábradlí s výplní : 18,2				
103	767995110RXX	Výroba a montáž kov. atypických nerezových konstr. - zábradlí bez výplně - jen madla se sloupky	m			
		zábradlí - jen madla : 14,2*2				
104	12735035R	Nerezová trubka DN 40/2 mm madla a stojky zábradlí	m			
		madla : 6*14				
		stojky : 8*1				
105	12735036R	Nerezová trubka DN 10/1,5 mm konzoly vynášející madla	m			
		konzoly : 0,4*48				
		výplň jen z jedné strany : 0,5*141				
106	553424561R	Pletivo v rámech h=1200 mm, l=2000 mm, rám z kulatiny o průměru 12 mm v základním nátěru, vyplétaný žebírkovým pletivem z drátu o průměru 2,24 mm, oko 45/45 mm	kus			
		oplocení A :				
		část na stávající opěrnou stěnu : 3				
		část na nové betonové podezdívce : 2				
		Mezisoučet				
		oplocení B :				
		část na stávající opěrnou stěnu : 2				
		část na nové betonové podezdívce : 1				
		část na nové rampě : 0				
		Mezisoučet				

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1012/2019	Hodonín, ZŠ Očovská - schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
O:	SO.01	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
R:	1	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
107	553424562R	Pletivo v rámech h=1200 mm, l=1400 mm, rám z kulatiny o průměru 12 mm v základním nátěru, vyplétaný žebírkovým pletivem z drátu o průměru 2,24 mm, oko 45/45 mm	kus			
		oplocení A : část na stávající opěrnou stěnu : 0 část na nové betonové podezdívce : 1 Mezisoučet				
108	553424563R	Pletivo v rámech h=1500 mm, l=1050 mm, rám z kulatiny o průměru 12 mm v základním nátěru, vyplétaný žebírkovým pletivem z drátu o průměru 2,24 mm, oko 45/45 mm	kus			
		oplocení A : část na stávající opěrnou stěnu : 0 část na nové betonové podezdívce : 1 Mezisoučet				
109	553424564R	Pletivo v rámech h=1200 mm, l=1100 mm, rám z kulatiny o průměru 12 mm v základním nátěru, vyplétaný žebírkovým pletivem z drátu o průměru 2,24 mm, oko 45/45 mm	kus			
		oplocení B : část na stávající opěrnou stěnu : 1 část na nové betonové podezdívce : 0 část na nové rampě : 0				
110	553424565R	Pletivo v rámech h=1200 mm, l=1250 mm, rám z kulatiny o průměru 12 mm v základním nátěru, vyplétaný žebírkovým pletivem z drátu o průměru 2,24 mm, oko 45/45 mm	kus			
		oplocení B : část na stávající opěrnou stěnu : 0 část na nové betonové podezdívce : 0 část na nové rampě : 1				
111	553424566R	Pletivo v rámech h=1200 mm, l=570 mm, rám z kulatiny o průměru 12 mm v základním nátěru, vyplétaný žebírkovým pletivem z drátu o průměru 2,24 mm, oko 45/45 mm	kus			
		oplocení B : část na stávající opěrnou stěnu : 0 část na nové betonové podezdívce : 1 část na nové rampě : 0				
112	553424567R	Pletivo v rámech h=1200 mm, l=1850 mm, rám z kulatiny o průměru 12 mm v základním nátěru, vyplétaný žebírkovým pletivem z drátu o průměru 2,24 mm, oko 45/45 mm	kus			
		oplocení B - kosodělník : část na stávající opěrnou stěnu : 0 část na nové betonové podezdívce : 0 část na nové rampě : 5 Mezisoučet				

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1012/2019	Hodonín, ZŠ Očovská - schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
O:	SO.01	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
R:	1	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

113	553424568R	Pletivo v rámech h=1200 mm, l=1940 mm, rám z kulatiny o průměru 12 mm v základním nátěru, vyplétaný žebírkovým pletivem z drátu o průměru 2,24 mm, oko 45/45 mm	kus			
-----	------------	---	-----	--	--	--

oplocení B :
část na stávající opěrnou stěnu : 0
část na nové betonové podezdívce : 0
část na nové rampě : 1
Mezisoučet

114	55342606R	Branka ocelová h = 1250 mm š = 1250 mm se zinkovaného jeklového profilu 40x40 mm, 2 sloupky, s výplní ze svařované sítě, oko 50x50 mm, pr. 3,0 mm, FAB se 3 klíči	kus			
-----	-----------	---	-----	--	--	--

doplňující popis :
barva vypalovaná prášková zelená RAL 6005, stavitelné panty, sloupky pr. 76 mm : 1

115	55342656R	Brána dvoukřídlá h = 1250 mm š = 3000 mm se zinkovaného jeklového profilu 40x40 mm, 2 sloupky, s výplní ze svařované sítě, oko 50x50 mm, pr. 3,0 mm, FAB se 3 klíči	kus			
-----	-----------	---	-----	--	--	--

doplňující popis :
barva vypalovaná prášková zelená RAL 6005, stavitelné panty, sloupky pr. 76 mm : 1

116	5534622146R	Ocelový sloupek na plot 48/2/2000 mm s příslušenstvím a úpravou pro uchycení pletiva v rámech, základní nátěr	kus			
-----	-------------	---	-----	--	--	--

oplocení A :
část na stávající opěrnou stěnu : 4
část na nové betonové podezdívce : 4
Mezisoučet
oplocení B - sloupky :
část na stávající opěrnou stěnu (+ 10 % na kotvení) : 4

část na nové betonové podezdívce : 1
část na nové rampě : 7
Mezisoučet

117	5534622147R	Ocelový sloupek na plot 48/2/2150 mm s příslušenstvím a úpravou pro uchycení pletiva v rámech, základní nátěr	kus			
-----	-------------	---	-----	--	--	--

oplocení A :
část na stávající opěrnou stěnu : 0
část na nové betonové podezdívce : 1
Mezisoučet

118	80001006R	Hliníková gumová čistící venkovní vstupní rohož 100 x 100 x 2,2 cm, s hliníkovým rámem 25/25/3 mm	ks			
-----	-----------	---	----	--	--	--

čistící rohož 1 x 1 m : 9

119	80001007R	Hliníková gumová čistící venkovní vstupní rohož 100 x 50 x 2,2 cm, s hliníkovým rámem 25/25/3 mm	ks			
-----	-----------	--	----	--	--	--

čistící rohož 1 x 0,5 m : 1

120	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			
-----	--------------	--	---	--	--	--

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1012/2019	Hodonín, ZŠ Očovská - schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
O:	SO.01	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
R:	1	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

121	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2			
-----	--------------	--	----	--	--	--

odečteno z EPD :
plocha před vestibulem ZŠ :
po broušení : 167
před pokládkou dlažby : 167

122	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2			
-----	--------------	-------------------------------	----	--	--	--

odečteno z EPD :
plocha před vestibulem ZŠ : 167
rampa : 27,6

123	771775118RT6	Montáž podlah keram.vnější, hladké,cementové lepidlo, 60x60cm,spáry min.4 mm, včetně lepidla a superflexibilní,vodotěsné spárovací hmoty	m2			
-----	--------------	--	----	--	--	--

dodržet technologický postup a materiály - viz Technická
zpáva :
cena je stanovena včetně dilatačních spár :
odečteno z EPD :
skladba B - plocha před vestibulem ZŠ : 167
skladba C - rampa : 27,6

124	59761025R	Dodávka dlaždic sliutých, mrazuvzdorných 598x598x20 mm, protiskluznost R11/ B, součinitel smykového tření větší 0,60,přírodní šedá barva	m2			
-----	-----------	--	----	--	--	--

cena je stanovena včetně ztrátového :
odečteno z EPD :
plocha před vestibulem ZŠ : 167
rampa : 27,6

125	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%			
-----	--------------	---	---	--	--	--

Díl: 772 Kamenné dlažby						
126	772231302R00	Obklad stupňů,kamen tvrdý,stup.deskami tl.3 cm, včetně spárování	m			

nástupní a jalový stupeň kontrastní černá barva : 2*23

1 ks mezistupně přírodní šedé barvy : 23

127	772231413R00	Obklad stupňů,kamen tvrdý,podstup.deskami tl.2 cm	m			
-----	--------------	---	---	--	--	--

celkem 3 stupně na délce 23 m : 3*23

128	58381394R	Deska dlažební do 0,24 m2 tl. 2 cm žula - podstupnice, šedá barva	m2			
-----	-----------	---	----	--	--	--

Začátek provozního součtu
podstupnice šedé barvy : 69*0,15
Konec provozního součtu
11

129	58381395R	Deska dlažební do 0,24 m2 tl. 3 cm žula s okapovýmnosem, s protismykovou povrchovou úpravou, přírodní šedá barva	m2			
-----	-----------	--	----	--	--	--

Začátek provozního součtu
1 ks mezistupně přírodní šedé barvy : 23*0,32
Konec provozního součtu
8

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1012/2019	Hodonín, ZŠ Očovská - schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
O:	SO.01	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
R:	1	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
130	58381396R	Deska dlaž. do 0,24 m2 tl. 3 cm žula s okapovýmnosem, s protismykovou povrchovou úpravou, kontrastní černá barva	m2			

Začátek provozního součtu
nástupní a jalový stupeň kontrastní černá barva :
2*23*0,32
Konec provozního součtu
15

131 998772201R00 Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m %

Díl: 783	Nátěry
132 783251002R00	Nátěr epoxidový kovových konstr. 1+ 2x email m2

oplocení A - sloupky :
část na stávající opěrnou stěnu (+ 10 % na kotvení) :
4*0,157*2*1,1
část na nové betonové podezdívce :
8*0,157*2*1,1+1*0,157*2,15*1,1
oplocení B - sloupky :
část na stávající opěrnou stěnu (+ 10 % na kotvení) :
4*0,157*2*1,1
část na nové betonové podezdívce : 1*0,157*2*1,1
část na nové rampě : 7*0,157*2*1,1
Mezisoučet
oplocení A - pletivo v rámech :
část na stávající opěrnou stěnu : 3*1,2*2*1,5*1,1
část na nové betonové podezdívce :
2*1,2*2*1,5*1,1+1,2*1,4*1,5*1,1+1,5*1,05*1,5*1,1
oplocení B :
část na stávající opěrnou stěnu :
2*1,2*2*1,5*1,1+1,2*1,1*1,5*1,1
část na nové betonové podezdívce :
1*1,2*2*1,5*1,1+1,2*0,57*1,5*1,1
část na nové rampě : 1,2*1,25*1,5*1,1+6*1,2*1,85*1,5*1,1

Mezisoučet

Díl: M100	Městský mobiliář
133 100220002RXX	Demontáž odpadkového koše včetně kotveního prefabrikátu ks

1 x přeložení na nové místo + 1 x navrácení na původní místo : 1+1

134 100220003RXX	Montáž odpadkových košů kotvením včetně dodávky všech potřebných kotvících prostředků soubor
	odpadkové koše 2 ks : 1+1

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot
135 979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :
lity asfalt tl.5 cm - 15 km : 236,625*0,110
beton tl.26 cm - 5 km k recyklaci : 236,625*0,624
ŠD tl.5 cm - 15 km : 236,625*0,110

dl.50/50 cm :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1012/2019	Hodonín, ZŠ Očovská - schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
O:	SO.01	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
R:	1	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

kamenivo těžené tl.5 cm - 15 km : 12,4*0,110

ŽB základy pod zídkami rámového oplocení,květináčem,
rampou a základy pod schod.st. - 5 km k recyklaci :
20,98*2,40

ŽB zdivo nadzákladové zídek rámového
oplocení,květináče a rampy - 5 km k recyklaci : 7,564*2,4

schodišťové stupně - 5 km k recyklaci : 55,65*0,07

schodišťová deska - 5 km k recyklaci : 2,783*0,432

kamenný obklad schod.stupňů - 5 km k recyklaci :
16,695*0,084

odsekání povrchu stávajících opěrných zídek pro
reprofilaci - 5 km k recyklaci : 20,20*0,375

stávající rampa - podklad pod dlažbou : 3*2,2

dlažba z kameniny - 5 km k recyklaci : 190,15*0,045
obbroušený podklad pod dlažbou z kameniny - 5 km k
recyklaci : 178,05*0,013

kovové konstrukce - jen odvoz do 5 km bez poplatku za
uložení : 2,579

136	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t
-----	--------------	--	---

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS
:

litý asfalt tl.5 cm - 15 km : 236,625*0,110*14

beton tl.26 cm - 5 km k recyklaci : 236,625*0,624*4

ŠD tl.5 cm - 15 km : 236,625*0,110*14

dl.50/50 cm :

kamenivo těžené tl.5 cm - 15 km : 12,4*0,110*14

ŽB základy pod zídkami rámového oplocení,květináčem,
rampou a základy pod schod.st. - 5 km k recyklaci :
20,98*2,40*4

ŽB zdivo nadzákladové zídek rámového
oplocení,květináče a rampy - 5 km k recyklaci :
7,564*2,4*4

schodišťové stupně - 5 km k recyklaci : 55,65*0,07*4

schodišťová deska - 5 km k recyklaci : 2,783*0,432*4

kamenný obklad schod.stupňů - 5 km k recyklaci :
16,695*0,084*4

odsekání povrchu stávajících opěrných zídek pro
reprofilaci - 5 km k recyklaci : 20,20*0,375*4

stávající rampa - podklad pod dlažbou - 5 km k recyklaci :
3*2,2*4

dlažba z kameniny - 5 km k recyklaci : 190,15*0,045*4

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1012/2019	Hodonín, ZŠ Očovská - schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
O:	SO.01	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
R:	1	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

obroušený podklad pod dlažbou z kameniny - 5 km k recyklaci : 178,05*0,013*4

kovové konstrukce - jen odvoz do 5 km bez poplatku za uložení : 2,579*4

137	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t			
-----	--------------	---	---	--	--	--

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS

dlažby tl.5 cm - 5 km k recyklaci : 12,4*0,138

obrubníky stojaté - 5 km k recyklaci : 14,9*0,22

138	979990102R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot k recyklaci	t			
-----	--------------	---	---	--	--	--

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS

beton tl.26 cm - 5 km k recyklaci : 236,625*0,624

ŽB základy pod zídkami rámového oplocení,květináčem, rampou a základy pod schod.st. - 5 km k recyklaci : 20,98*2,40

ŽB zdivo nadzákladové zídek rámového oplocení,květináče a rampy - 5 km k recyklaci : 7,564*2,40

schodišťové stupně - 5 km k recyklaci : 55,65*0,07

schodišťová deska - 5 km k recyklaci : 2,783*0,432

kamenný obklad schod.stupňů - 5 km k recyklaci : 16,695*0,084

odsekání povrchu stávajících opěrných zídek pro reprofiliaci - 5 km k recyklaci : 20,20*0,375

stávající rampa - podklad pod dlažbou : 3*2,2

dlažba z kameniny - 5 km k recyklaci : 190,15*0,045

obroušený podklad pod dlažbou z kameniny - 5 km k recyklaci : 178,05*0,013

dlažby tl.5 cm - 5 km k recyklaci : 12,4*0,138

obrubníky stojaté - 5 km k recyklaci : 14,9*0,22

139	979990111R00	Poplatek za skládku suti	t			
-----	--------------	--------------------------	---	--	--	--

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS

ŠD tl.5 cm - 15 km : 236,625*0,110

kamenivo těžené tl.5 cm - 15 km : 12,4*0,110

140	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t			
-----	--------------	---------------------------------------	---	--	--	--

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS

litý asfalt tl.5 cm - 15 km : 236,625*0,110

beton tl.26 cm - 5 km k recyklaci : 236,625*0,624

ŠD tl.5 cm - 15 km : 236,625*0,110

dl.50/50 cm :

kamenivo těžené tl.5 cm - 15 km : 12,4*0,110

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1012/2019	Hodonín, ZŠ Očovská - schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
O:	SO.01	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ
R:	1	Schodiště a plocha před vstupem do ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

ŽB základy pod zídkami rámového oplocení, květináčem,
rampou a základy pod schod.st. - 5 km k recyklaci :
20,98*2,40

ŽB zdivo nadzákladové zidek rámového
oplocení, květináče a rampy - 5 km k recyklaci : 7,564*2,4

schodišťové stupně - 5 km k recyklaci : 55,65*0,07

schodišťová deska - 5 km k recyklaci : 2,783*0,432

kamenný obklad schod.stupňů - 5 km k recyklaci :
16,695*0,084

odsekání povrchu stávajících opěrných zidek pro
reprofilaci - 5 km k recyklaci : 20,20*0,375

stávající rampa - podklad pod dlažbou : 3*2,2

dlažba z kameniny - 5 km k recyklaci : 190,15*0,045

obbroušený podklad pod dlažbou z kameniny - 5 km k
recyklaci : 178,05*0,013

kovové konstrukce - jen odvoz do 5 km bez poplatku za
uložení : 2,579

141	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS						
:						
dlažby tl.5 cm - 5 km k recyklaci : 12,4*0,138						
obrubníky stojaté - 5 km k recyklaci : 14,9*0,22						

142	979990113R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové betony	t			
výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS						
:						
litý asfalt tl.5 cm - 15 km : 236,625*0,110						

Celkem						
---------------	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání