

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: II/235 Drahoňův Újezd - Terešov

VÍCEPRÁCE

| poř. číslo pol. | kód položky | popis položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdílné množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdílné celk. ceny Kč | |
|---|-------------|---|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| objekt - oprava objízdné trasy | | | | | | | | | | | |
| 1 | 72002000 | Silniční provoz | Kč | 1 | 1,500 | 0,500 | 56100 | 56 100,000 | 84150,000 | 28 050,00 | SoD-úsek II |
| 23 | 569931132 | Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 100 mm | m2 | 838 | 1 204,000 | 366,000 | 128,5 | 107 683,000 | 154714,000 | 47 031,00 | SoD-úsek II |
| 26 | 573111111 | Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 | m2 | 4 999,020 | 8276,220 | 3 277,200 | 22,20 | 110 978,244 | 183 732,08 | 72 753,84 | SoD-úsek II |
| 27 | 573231106 | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze množství 0,30 kg/m2 | m2 | 4 901,000 | 8105,000 | 3 204,000 | 21,20 | 103 901,200 | 171 826,00 | 67 924,80 | SoD-úsek II |
| 28 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 4 901,000 | 8031,800 | 3 130,800 | 324,00 | 1 587 924,000 | 2 602 303,20 | 1 014 379,20 | SoD-úsek II |
| N1 | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou strojně vč. metení podkladu nebo krytu betonového nebo živичného | m2 | 0,000 | 3277,200 | 3 277,200 | 5,56 | 0,000 | 18 221,23 | 18 221,23 | |
| N2 | 57714411R | Vyrovnávka z ACO 11 S | t | 0,000 | 413,331 | 413,331 | 2 554,90 | 0,000 | 1 056 018,96 | 1 056 018,96 | |
| 38 | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu nebo krytu živичného tl. Do 100 mm | m | 36,290 | 53,790 | 17,500 | 142,00 | 5 153,180 | 7 638,18 | 2 485,00 | SoD-úsek II |
| 39 | 919732211 | Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl. 25 mm s prořezáním | m | 36,290 | 53,790 | 17,500 | 152,00 | 5 516,080 | 8 176,08 | 2 660,00 | SoD-úsek II |
| N3 | 938909612 | Čištění krajnic odstraněním nánosů do 200 mm | m2 | 0,000 | 366,000 | 366,000 | 41,60 | 0,000 | 15 225,60 | 15 225,60 | |
| 43 | 997006512 | Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km | t | 762,176 | 854,408 | 92,232 | 25,00 | 19 054,400 | 21 360,20 | 2 305,80 | SoD-úsek II |
| 44 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 6 515,600 | 7437,920 | 922,320 | 1,00 | 6 515,600 | 7 437,92 | 922,32 | SoD-úsek II |
| 13 | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 440,426 | 532,658 | 92,232 | 30,00 | 13 212,780 | 15 979,74 | 2 766,96 | SoD-úsek II |
| 45 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným | t | 541,163 | 1492,734 | 951,571 | 259,00 | 140 161,217 | 386 618,11 | 246 456,94 | SoD-úsek II |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | | 2 577 201,65 | |
| Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | | 2 577 201,65 | |