

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu v objektu ZŠ Slaný

Objekt: Dopojení stávajících střech

ZL04

Objednatel: Město Slaný

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: k.ú. Slaný, parcelní číslo st.933 a 2436 (dvůr)

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

14 199,86

712 Povlakové krytiny

9 644,29

1	712391175	Provedení povlakové krytiny střech do 10° připevnění izolace kotvicími pásy nebo úhelníky	m	38,000	43,50	1 653,00	CS ÚRS 2019 01
				(12+7)*2		38,000	
2	5535R01	přechodová lišta poplastovaná - vnitřní	m	20,900	77,27	1 615,00	individuální kalkulace
				(12+7)*1,1		20,900	
3	5535R02	přechodová lišta poplastovaná - vnější	m	20,900	78,00	1 630,20	individuální kalkulace
				(12+7)*1,1		20,900	
4	R12363401	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha, kompletní systém, včet	m2	9,500	221,30	2 102,35	SoD - SO 01
				(12+7)*0,5		9,500	
5	283220120	fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	10,925	235,00	2 567,38	SoD - SO 01
				9,5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		10,925	
6	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,056	1 363,62	76,36	SoD - SO 01

713 Izolace tepelné

4 555,57

7	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	9,500	144,31	1 370,95	SoD - SO 01
				(12+7)*0,5		9,500	
8	28372321	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 200mm	m2	9,690	294,00	2 848,86	CS ÚRS 2018 01
				(12+7)*0,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		9,690	
9	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	9,500	16,31	154,95	SoD - SO 01
10	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	10,450	9,66	100,95	SoD - SO 01
				9,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		10,450	
11	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,061	1 309,19	79,86	SoD - SO 01

Celkem

14 199,86