

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu v objektu ZŠ Slaný

Objekt: Změna ztužujícího věnce

ZL15

Objednatel: Město Slaný

Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.

Místo: k.ú. Slaný, parcelní číslo st.933 a 2436 (dvůr)

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Genová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

HSV

-93 297,23

4

Vodorovné konstrukce

-93 297,23

1	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	-6,171	3 381,74	-20 868,72	SoD - SO 01
2	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,560	45 658,06	-25 568,51	SoD - SO 01
3	R17272111	Obezdivka ztužujícího věnce pórobetonovými věncovkami na tenkovrstvou zdící maltu s celoplošně promaltovanou ložnou i styčnou spárou, včetně čedičové tepelné izolace tl. 160 mm celková tloušťka věncovky 125 mm	m	-66,000	390,00	-25 740,00	SoD - SO 01
4	R17272112	Obezdivka ztužujícího věnce pórobetonovými věncovkami na tenkovrstvou zdící maltu s celoplošně promaltovanou ložnou i styčnou spárou, celková tloušťka věncovky 125 mm	m	-66,000	320,00	-21 120,00	SoD - SO 01

PSV

Práce a dodávky PSV

93 297,23

767

Konstrukce zámečnické

93 297,23

5	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	37,834	90,90	3 439,13	CS ÚRS 2019 01
6	14550116	profil ocelový obdélníkový svařovaný 30x20x3mm	t	0,037	28 300,00	1 047,10	CS ÚRS 2019 01
7	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	1 683,000	29,40	49 480,20	CS ÚRS 2019 01
		2*33*17,0		1 122,000			
		33*17,0		561,000			
		Součet		1 683,000			
8	13010822	ocel profilová UPN 160 jakost 11 375	t	1,683	22 000,00	37 026,00	CS ÚRS 2019 01
		2*33*0,0174		1,122			
		33*0,0174		0,561			
		Součet		1,683			
g	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,720	1 340,00	2 304,80	CS ÚRS 2019 01

Celkem

0,00