



## DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
„Mánesova ulice, úsek most Kosmonautů - Novohradská, rekonstrukce VO + SSZ“

číslo smlouvy objednatele: 2019001735  
číslo smlouvy zhotovitele: S20-017-0048  
číslo veřejné zakázky: 19154




veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 217  
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: SWIETELSKY stavební s.r.o.  
odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu  
ve věcech technických: Ing. Františkem Zákosteckým, ředitelem oblasti Český Krumlov  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ 480 35 599  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

### II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 7. 8. 2019. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano  ne

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla

ceny díla

dobu plnění

4. Důvody změny závazku:

Při provádění díla bylo nezbytné provést změny oproti projektové dokumentaci. Tyto změny jsou řádně zaznamenány ve stavebním deníku a byly schváleny na pravidelných kontrolních dnech stavby, a to technickým dozorem stavebníka, zástupcem investičního odboru a projektantem stavby.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

#### **IV. Nabídková cena díla**

*Nabídková cena díla činí 2.869.422,41 Kč bez DPH, z čehož:*

*a. za vybudování nového veřejného osvětlení v Mánesově ulici: 2.796.324,70 Kč bez DPH,*

*b. za doplnění jednoho sloupu VO v Prokišově ulici: 47.461,31 Kč bez DPH,*

*c. za zvýšení chodníkové obruby: 25.636,40 Kč bez DPH.*

***Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1-10) činí 3.093.251,98 Kč bez DPH, z čehož:***

*a. za vybudování nového veřejného osvětlení v Mánesově ulici: 3.035.006,14 Kč bez DPH,*

*b. za doplnění jednoho sloupu VO v Prokišově ulici: 32.609,44 Kč bez DPH,*

*c. za zvýšení chodníkové obruby: 25.636,40 Kč bez DPH.*

*K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.*

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

8.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	2 869 422,41 Kč
Dodatek č. 1	223 829,57 Kč
<b>Celková cena, vč. změny dle dodatků</b>	<b>3 093 251,98 Kč</b>

#### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnové listy č. 1-10.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města č. 1579/2019 ze dne 25. 11. 2019.

V Českých Budějovicích

---

Ing. Jiří Svoboda, primátor města  
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Ivan  
Šot



Digitálně  
podepsal Ivan Šot  
Datum:  
2019.12.05  
13:14:06 +01'00'

---

Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Celkem		SOD	vícepráce	méněpráce	celkem
		2 869 422,41	666 033,36	-442 203,79	3 093 251,97
SO 01	Výkaz výměr dle PD	2 796 324,70			2 722 790,27
ZL 1	vícepráce dle zaměření k SO 01		353 722,83		
ZL 2	méněpráce dle zaměření k SO 01			-427 257,25	
SO 02	k VO (výšková úprava obrubníků)	25 636,40			25 636,40
SO 03	Veřejné osvětlení - nový stožár u ulici Prokišova	47 461,31			32 609,44
ZL 3	vícepráce dle zaměření k SO 03		94,67		
ZL 4	méněpráce dle zaměření k SO 03			-14 946,54	
ZL 5	Výměna stožáru roh Mánesova - Novohradská		49 189,00		49 189,00
ZL 6	Výměna stožáru za kombinovaný stožár s kamerou		47 793,60		47 793,60
ZL 7	Zafouknutí mikrotrubiček do HDPE trubky		25 190,60		25 190,60
ZL 8	Sjezd k cyklostezce - jih		64 514,73		64 514,73
ZL 9	Bourání betonů Mánesova chodník (jih), protažení kabelů		60 747,55		60 747,55
ZL 10	Překopy pro VO		64 780,38		64 780,38



SOD

Navíc

2 869 422,41

223 829,57

Změnový list číslo:	ZL 1
---------------------	------

<b>Stavba:</b> „Mánesova ulice, úsek most Kosmonautů - Novohradská, rekonstrukce VO + SSZ“	č. smlouvy objednatele:	2019000735
	č. smlouvy zhotovitele:	S20-017-0048
<b>Objednatel :</b>	statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice	
<b>TDS:</b>	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov	
<b>Projektant:</b>	ELTODO, a.s. Novohradská 1010/14, 142 00 Praha 4	
<b>Zhotovitel:</b>	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
<b>Předmět změny:</b>	ZL 1      vícepráce dle zaměření k SO 01  Vícepráce dle zaměření skutečného provedení díla	
<b>Cena celkem bez DPH:</b>	353 722,83 Kč	
<b>Zhotovitel:</b>  <b>SWIETELSKY</b> <sup>4</sup> stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast Č. Krumlov, provoz U Hada ČR - 370 05 České Budějovice, Branišovská 1713/35 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599	<b>jméno:</b>	Ing. Vít Sirotek
	<b>datum a podpis:</b>	.....
<b>Objednatel:</b>	<b>jméno:</b>	Ing. Jiří Peržina
	<b>datum a podpis:</b>	.....
<b>Techn. dozor investora:</b>  <b>VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.</b> Nábřežní 4 150 56 Praha 5	<b>jméno:</b>	Ing. Petr Jerhot
	<b>datum a podpis:</b>	18.11.2019
<b>Projektant:</b>	<b>jméno:</b>	Ing. Martin Čížek
	<b>datum a podpis:</b>	18.11.2019
<b>Autorský dozor:</b>	<b>jméno:</b>	Ing. Martin Čížek
	<b>datum a podpis:</b>	18.11.2019
<b>Přílohy:</b>	položkový rozpočet	

## VÝKAZ VÝMĚR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

ZL 1 - vícepráce dle zaměření k SO 01

### DEMONTÁŽ:

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet	Jednotková cena	Celkem
1	Demontáž stávajících stožárů včetně svítidla, výložníku, elektrovýzbroje a základu	ks	12	12 721,55 Kč	152 658,60 Kč
2	Demontáž svítidel	ks	0	445,27 Kč	0,00 Kč
3	Demontáž kabelů- převésů	m	0	25,45 Kč	0,00 Kč
4	Demontáž ocelového lanka- převésů	ks	0	318,05 Kč	0,00 Kč
5	Demontáž vrchního metalického vedení	m	0	25,45 Kč	0,00 Kč
6	Demontáž konzol a kotevního uchycení stávajícího osvětlení, následné začištění	ks	0	1 144,94 Kč	0,00 Kč
7	Demontáž hlásiče VISO	kpl	0	1 908,29 Kč	0,00 Kč

152 658,60 Kč

### MONTÁŽ:

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet	Jednotková cena	Celkem
8	Ocelový, válcový, žárově zinkovaný, bezpaticový, třístupňový stožár, závěsná výška 10m v technickém a barevném provedení Č. Budějovice	ks	0	12 467,45 Kč	0,00 Kč
9	Jednoramenný pozinkovaný výložník 1,25 m, v technickém a barevném provedení Č. Budějovice	ks	0	2 480,77 Kč	0,00 Kč
10	Jednoramenný pozinkovaný výložník 2,5 m, v technickém a barevném provedení Č. Budějovice	ks	1	3 287,02 Kč	3 287,02 Kč
11	Svítilno LED, 3 000 k	ks	0	14 630,18 Kč	0,00 Kč
12	Elektrovýzbroj 1,5-35 vícesvorková včetně zapojení	ks	0	1 132,24 Kč	0,00 Kč
13	Pojistka skleněná, In = 10A na DIN lištu do elektrovýzbroje	ks	0	76,34 Kč	0,00 Kč
14	Kabel 4x16 mm <sup>2</sup> , uložený ve výkopech (připojení stožárů přisvětlení)	m	136	216,27 Kč	29 412,72 Kč
15	Kabelová chránička 41/50 mm	m	292	57,24 Kč	16 714,08 Kč
16	Ukončení kabelů 4x16 na svorkovnici stožáru veřejného osvětlení	ks	33	375,29 Kč	12 384,57 Kč
17	Žlab (1ks = 1m) v případě kolize základů stožárů s inženýrskými sítěmi	m	0	407,10 Kč	0,00 Kč
18	Dělená chránička ø 110/94mm v případě kolize základů stožárů s inženýrskými sítěmi	m	0	445,27 Kč	0,00 Kč
19	Zemnicí drát FeZn ø 10mm, uložený ve výkopu	m	246	58,52 Kč	14 395,92 Kč
20	Uzemňovací svorka na stožár VO	ks	0	101,77 Kč	0,00 Kč
21	Uzemňovací svorka propojení uzemňovacího drátu v zemi	ks	17	101,77 Kč	1 730,09 Kč
22	Označovací štítek kabelu	ks	0	25,45 Kč	0,00 Kč
23	Označovací štítek stožáru	ks	0	69,97 Kč	0,00 Kč
24	Ochranný asfaltový lak pro nátěr spodní části stožárů	kg	0	381,66 Kč	0,00 Kč
25	Umístění hlásiče VISO na nový sloup	kpl	0	3 180,47 Kč	0,00 Kč
26	Spojovací materiál stožárů a svítidel, drobný elektroinstalační materiál	kpl	0	31 804,74 Kč	0,00 Kč

77 924,40 Kč

### SLABOPROUDÉ ROZVODY:

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet	Jednotková cena	Celkem
27	Optický kabel 7x10/8 mm (micro SiDUCT)	m	0	86,51 Kč	0,00 Kč
28	Optická trubka 40/3,5 - oranžová	m	0	57,24 Kč	0,00 Kč
29	Koncovka optického kabelu 10 mm	ks	0	3 180,47 Kč	0,00 Kč
30	Metalický kabel 10x4x0,6	m	0	139,94 Kč	0,00 Kč
31	Chránička plast - 90/32 slaboproudých kabelů	m	0	62,34 Kč	0,00 Kč
32	Kabelová komora Hidrostanek 80x80x80 s litinovým víkem	ks	0	24 934,92 Kč	0,00 Kč
33	Zemnicí drát FeZn ø 10 mm	m	0	58,52 Kč	0,00 Kč
34	Optické rozhraní	kpl	0	24 171,60 Kč	0,00 Kč
35	Ukončení optického kabelu	ks	0	12 721,89 Kč	0,00 Kč

0,00 Kč

**ZEMNÍ PRÁCE:**

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet	Jednotková cena	Celkem
36	Zaměření kabelové rýhy/trasy	km	0,37	25 443,79 Kč	9 414,20 Kč
37	Kabelová rýha 35x50cm, ruční výkop, zemina tř.4, zhutnění, zához	m	290	286,24 Kč	83 009,67 Kč
38	Kabelové lože, písek, zákryt kabelů betonovými deskami nebo cihlami	m	290	76,34 Kč	22 137,37 Kč
39	Výstražná fólie	m	290	15,27 Kč	4 426,85 Kč
40	Obetonování chráničky ø110/94mm - beton typ C16/20	m <sup>3</sup>	0	4 834,32 Kč	0,00 Kč
41	Štěrka do výkopu, š.50 cm	m <sup>3</sup>	0	826,92 Kč	0,00 Kč
42	Odvoz zeminy do 30 km	m <sup>3</sup>	0	572,48 Kč	0,00 Kč
43	Ruční výkop pro základy stožárů výšky 10 m, (80x80x150 cm), zem. tř.4	ks	0	1 908,29 Kč	0,00 Kč
44	Betonový základ stožáru výšky 6,5m, 7,5m (80x80x150 cm), včetně pískopísku	m <sup>3</sup>	0	4 834,32 Kč	0,00 Kč
45	Pouzdro pro stožár závěsné výšky 10 m	ks	0	1 208,58 Kč	0,00 Kč
46	Plech nebo keramická deska (dlaždice) pod stožár závěsné výšky 10 m	ks	0	59,17 Kč	0,00 Kč
47	Rezebrání zámkové dlažby nebo žulových kostek v celé šíři chodníku	m <sup>2</sup>	0	93,00 Kč	0,00 Kč
48	Očištění vybouraných kostek nebo dlaždic tvarovaných nebo zámkových	m <sup>2</sup>	0	76,00 Kč	0,00 Kč
49	Obnova zámkové dlažby nebo žulových kostek v celé šíři chodníku	m <sup>2</sup>	0	244,03 Kč	0,00 Kč
50	Řízený protlak v chodníku včetně startovací a ukončovací jámy	m	0	3 180,47 Kč	0,00 Kč
51	Drobný materiál základů stožárů, drobné zemní práce	kpl	0	31 804,74 Kč	0,00 Kč

118 988,09 Kč



**OSTATNÍ NÁKLADY – HODINOVÁ ZŮCTOVACÍ SAZBA – HZS:**

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet	Jednotková cena	Celkem
52	Autorský dozor (dle skutečně naběhlých hodin)	hod	0	572,48 Kč	0,00 Kč
53	Výchozí revize elektro	hod	0	1 017,76 Kč	0,00 Kč
54	Geodetické práce před zahájením montáže (zaměření jednoduché lišty)	m	96	20,35 Kč	1 953,58 Kč
55	Geodetické práce po ukončení montáže (geodetická dokumentace sloupů)	m	96	22,90 Kč	2 198,16 Kč
56	Práce technika, koordinace, inženýrská činnost - technický dozor	hod	0	445,27 Kč	0,00 Kč
57	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	0	6 360,95 Kč	0,00 Kč
58	Zpracování protokolu o měření intenzity osvětlení včetně předávacího listu	kpl	0	15 266,27 Kč	0,00 Kč
59	Označení výkopů, zajištění překopů lávkami se zábradlím proti pádu	m	0	127,22 Kč	0,00 Kč

4 151,74 Kč

**CELKEM****353 722,83 Kč**

Změnový list číslo: ZL 2

<b>Stavba:</b> „Mánesova ulice, úsek most Kosmonautů - Novohradská, rekonstrukce VO + SSZ“	č. smlouvy objednatele:	2019000735
	č. smlouvy zhotovitele:	S20-017-0048
<b>Objednatel :</b>	statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice	
<b>TDS:</b>	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov	
<b>Projektant:</b>	ELTODO, a.s. Novohradská 1010/14, 142 00 Praha 4	
<b>Zhotovitel:</b>	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
<b>Předmět změny:</b>	ZL 2 méněpráce dle zaměření k SO 01  Méněpráce dle zaměření skutečného provedení díla	
<b>Cena celkem bez DPH:</b>	-427 257,25 Kč	
<b>Zhotovitel:</b>  stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast Č. Krumlov, provoz U Hada ČR - 370 05 České Budějovice, Branišovská 1713/35 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599	<b>jméno:</b>	Ing. Vít Sirotek
	<b>datum a podpis:</b>	.....
<b>Objednatel:</b>	<b>jméno:</b>	Ing. Jiří Peržina
	<b>datum a podpis:</b>	.....
<b>Techn. dozor investora:</b>  VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5	<b>jméno:</b>	Ing. Petr Jerhot
	<b>datum a podpis:</b>	18-11-2019
<b>Projektant:</b>	<b>jméno:</b>	Ing. Martin Čížek
	<b>datum a podpis:</b>	19.11.2019
<b>Autorský dozor:</b>	<b>jméno:</b>	Ing. Martin Čížek
	<b>datum a podpis:</b>	19.11.2019
<b>Přílohy:</b>	položkový rozpočet	



## VÝKAZ VÝMĚR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

ZL 2 - méněpráce dle zaměření k SO 02

### DEMONTÁŽ:

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet	Jednotková cena	Celkem
1	Demontáž stávajících stožárů včetně svítidla, výložníku, elektrovýzbroje a základu	ks	0	12 721,55 Kč	0,00 Kč
2	Demontáž svítidel	ks	0	445,27 Kč	0,00 Kč
3	Demontáž kabelů- převěsů	m	0	25,45 Kč	0,00 Kč
4	Demontáž ocelového lanka- převěsů	ks	0	318,05 Kč	0,00 Kč
5	Demontáž vrchního metalického vedení	m	0	25,45 Kč	0,00 Kč
6	Demontáž konzol a kotevního uchycení stávajícího osvětlení, následné začištění	ks	-10	1 144,94 Kč	-11 449,40 Kč
7	Demontáž hlásiče VISO	kpl	0	1 908,29 Kč	0,00 Kč

-11 449,40 Kč

### MONTÁŽ:

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet	Jednotková cena	Celkem
8	Ocelový, válcový, žárově zinkovaný, bezpaticový, třístupňový stožár, závěsná výška 10m v technickém a barevném provedení Č. Budějovice	ks	0	12 467,45 Kč	0,00 Kč
9	Jednoramenný pozinkovaný výložník 1,25 m, v technickém a barevném provedení Č. Budějovice	ks	-1	2 480,77 Kč	-2 480,77 Kč
10	Jednoramenný pozinkovaný výložník 2,5 m, v technickém a barevném provedení Č. Budějovice	ks	0	3 287,02 Kč	0,00 Kč
11	Svítilno LED, 3 000 k	ks	0	14 630,18 Kč	0,00 Kč
12	Elektrovýzbroj 1,5-35 vícetrovková včetně zapojení	ks	0	1 132,24 Kč	0,00 Kč
13	Pojistka skleněná, In = 10A na DIN lištu do elektrovýzbroje	ks	0	76,34 Kč	0,00 Kč
14	Kabel 4x16 mm <sup>2</sup> , uložený ve výkopech (připojení stožárů přisvětlení)	m	0	216,27 Kč	0,00 Kč
15	Kabelová chránička 41/50 mm	m	0	57,24 Kč	0,00 Kč
16	Ukončení kabelů 4x16 na svorkovnici stožáru veřejného osvětlení	ks	0	375,29 Kč	0,00 Kč
17	Žlab (1ks = 1m) v případě kolize základů stožárů s inženýrskými sítěmi	m	-34	407,10 Kč	-13 841,40 Kč
18	Dělená chránička ø 110/94mm v případě kolize základů stožárů s inženýrskými sítěmi	m	-47	445,27 Kč	-20 927,69 Kč
19	Zemnicí drát FeZn ø 10mm, uložený ve výkopu	m	0	58,52 Kč	0,00 Kč
20	Uzemňovací svorka na stožár VO	ks	0	101,77 Kč	0,00 Kč
21	Uzemňovací svorka propojení uzemňovacího drátu v zemi	ks	0	101,77 Kč	0,00 Kč
22	Označovací štítek kabelu	ks	0	25,45 Kč	0,00 Kč
23	Označovací štítek stožáru	ks	0	69,97 Kč	0,00 Kč
24	Ochranný asfaltový lak pro nátěr spodní části stožárů	kg	0	381,66 Kč	0,00 Kč
25	Umístění hlásiče VISO na nový sloup	kpl	0	3 180,47 Kč	0,00 Kč
26	Spojovací materiál stožárů a svítidel, drobný elektroinstalační materiál	kpl	0	31 804,74 Kč	0,00 Kč

-37 249,86 Kč

### SLABOPROUDÉ ROZVODY:

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet	Jednotková cena	Celkem
27	Optický kabel 7x10/8 mm (micro SIDUCT)	m	-80	86,51 Kč	-6 920,80 Kč
28	Optická trubka 40/3,5 - oranžová	m	0	57,24 Kč	0,00 Kč
29	Koncovka optického kabelu 10 mm	ks	0	3 180,47 Kč	0,00 Kč
30	Metalický kabel 10x4x0,6	m	0	139,94 Kč	0,00 Kč
31	Chránička plast - 90/32 slaboproudých kabelů	m	0	62,34 Kč	0,00 Kč
32	Kabelová komora Hidrostank 80x80x80 s litinovým víkem	ks	0	24 934,92 Kč	0,00 Kč
33	Zemnicí drát FeZn ø 10 mm	m	-460	58,52 Kč	-26 919,20 Kč
34	Optické rozhraní	kpl	0	24 171,60 Kč	0,00 Kč
35	Ukončení optického kabelu	ks	0	12 721,89 Kč	0,00 Kč

-33 840,00 Kč

### ZEMNÍ PRÁCE:

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet	Jednotková cena	Celkem
36	Zaměření kabelové rýhy/trasy	km	0	25 443,79 Kč	0,00 Kč
37	Kabelová rýha 35x50cm, ruční výkop, zemina tř.4, zhutnění, zához	m	0	286,24 Kč	0,00 Kč

38	Kabelové lože, písek, zákryt kabelů betonovými deskami nebo cihlami	m	0	76,34 Kč	0,00 Kč
39	Výstražná fólie	m	0	15,27 Kč	0,00 Kč
40	Obetonování chráničky ø110/94mm - beton typ C16/20	m <sup>3</sup>	0	4 834,32 Kč	0,00 Kč
41	Štěrka do výkopu, š.50 cm	m <sup>3</sup>	0	826,92 Kč	0,00 Kč
42	Odvoz zeminy do 30 km	m <sup>3</sup>	0	572,48 Kč	0,00 Kč
43	Ruční výkop pro základy stožárů výšky 10 m, (80x80x150 cm), zem. t	ks	0	1 908,29 Kč	0,00 Kč
44	Betonový základ stožáru výšky 6,5m, 7,5m (80x80x150 cm), včetně p	m <sup>3</sup>	0	4 834,32 Kč	0,00 Kč
45	Pouzdro pro stožár závěsné výšky 10 m	ks	0	1 208,58 Kč	0,00 Kč
46	Plech nebo keramická deska (dlaždice) pod stožár závěsné výšky 10	ks	0	59,17 Kč	0,00 Kč
47	Rezebrání zámkové dlažby nebo žulových kostek v celé šíři chodníku	m <sup>2</sup>	-531	93,00 Kč	-49 373,70 Kč
48	Očistění vybouraných kostek nebo dlaždic tvarovaných nebo zámkov	m <sup>2</sup>	-531	76,00 Kč	-40 348,40 Kč
49	Obnova zámkové dlažby nebo žulových kostek v celé šíři chodníku	m <sup>2</sup>	-671	244,03 Kč	-163 716,37 Kč
50	Řízený protlak v chodníku včetně startovací a ukončovací jámy	m	-26	3 180,47 Kč	-82 692,31 Kč
51	Drobný materiál základů stožárů, drobné zemní práce	kpl	0	31 804,74 Kč	0,00 Kč

-336 130,78 Kč

**OSTATNÍ NÁKLADY – HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA – HZS:**



Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet	Jednotková cena	Celkem
52	Autorský dozor (dle skutečně naběhlých hodin)	hod	-15	572,48 Kč	-8 587,21 Kč
53	Výchozí revize elektro	hod	0	1 017,76 Kč	0,00 Kč
54	Geodetické práce před zahájením montáže (zaměření jednoduché li	m	0	20,35 Kč	0,00 Kč
55	Geodetické práce po ukončení montáže (geodetická dokumentace s	m	0	22,90 Kč	0,00 Kč
56	Práce technika, koordinace, inženýrská činnost - technický dozor	hod	0	445,27 Kč	0,00 Kč
57	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	0	6 360,95 Kč	0,00 Kč
58	Zpracování protokolu o měření intenzity osvětlení včetně předávací	kpl	0	15 266,27 Kč	0,00 Kč
59	Označení výkopů, zajištění překopů lávkami se zábradlím proti pádu	m	0	127,22 Kč	0,00 Kč

-8 587,21 Kč

**CELKEM**

**-427 257,25 Kč**

Změnový list číslo:	ZL 3
---------------------	------



<b>Stavba:</b> „Mánesova ulice, úsek most Kosmonautů - Novohradská, rekonstrukce VO + SSZ“	č. smlouvy objednatele:	2019000735
	č. smlouvy zhotovitele:	S20-017-0048
<b>Objednatel :</b>	statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice	
<b>TDS:</b>	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov	
<b>Projektant:</b>	ELTODO, a.s. Novohradská 1010/14, 142 00 Praha 4	
<b>Zhotovitel:</b>	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
<b>Předmět změny:</b>	ZL 3 vícepráce dle zaměření k SO 03  Vícepráce dle zaměření skutečného provedení díla	
<b>Cena celkem bez DPH:</b>	94,67 Kč	
<b>Zhotovitel:</b>  stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast Č. Kremlov, provoz U Hada ČR - 370 05 České Budějovice, Branišovská 1713/35 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599	<b>jméno:</b>	Ing. Vít Sirotek
	<b>datum a podpis:</b>	.....
<b>Objednatel:</b>	<b>jméno:</b>	Ing. Jiří Peržina
	<b>datum a podpis:</b>	.....
<b>Techn. dozor investora:</b>  VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřežní 4 150 56 Praha 5 -162	<b>jméno:</b>	Ing. Petr Jerhot
	<b>datum a podpis:</b>	18-11-2019
<b>Projektant:</b>	<b>jméno:</b>	Ing. Martin Čížek
	<b>datum a podpis:</b>	18.11.2017
<b>Autorský dozor:</b>	<b>jméno:</b>	Ing. Martin Čížek
	<b>datum a podpis:</b>	18.11.2017
<b>Přílohy:</b>	položkový rozpočet	

## ROZPOČET

ZL 3 - vícepráce dle zaměření k SO 03

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>						<b>94,67</b>
<b>2 - Montáž</b>						<b>94,67</b>
7		Stožár AMACO K6	ks	0,00	11 597,63	0,00
9		Svítilno MIDI 20 LED	ks	0,00	13 609,47	0,00
10		Elektrovýzbroj	ks	0,00	1 053,25	0,00
11		Pojistka	ks	0,00	71,01	0,00
12		Kabel CYKY 4 x 16	m	0,00	201,18	0,00
14		Ukončení kabelu	ks	0,00	349,11	0,00
19		Propojovací svorka	ks	1,00	94,67	94,67
21		Označení stožáru	ks	0,00	65,09	0,00
<b>Zemní práce</b>						<b>0,00</b>
41		Výkop jámy na stožár	m3	0,00	1 775,15	0,00
42		Betonový základ	m3	0,00	4 497,04	0,00
43		Stožárové pouzdro	ks	0,00	1 124,26	0,00
44		Deska pod stožár	ks	0,00	59,17	0,00

Změnový list číslo: ZL 4

<b>Stavba:</b> „Mánesova ulice, úsek most Kosmonautů - Novohradská, rekonstrukce VO + SSZ“	č. smlouvy objednatele:	2019000735
	č. smlouvy zhotovitele:	S20-017-0048
<b>Objednatel :</b>	statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice	
<b>TDS:</b>	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov	
<b>Projektant:</b>	ELTODO, a.s. Novohradská 1010/14, 142 00 Praha 4	
<b>Zhotovitel:</b>	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
<b>Předmět změny:</b>	ZL 4 méněpráce dle zaměření k SO 03  Méněpráce dle zaměření skutečného provedení díla	
<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>-14 946,54 Kč</b>	
<b>Zhotovitel:</b>  stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast Č. Krumlov, provoz U Hada ČR-370 05 České Budějovice, Branišovská 1713/35 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599	<b>jméno:</b>	Ing. Vít Sirotek
	<b>datum a podpis:</b>	.....
<b>Objednatel:</b>	<b>jméno:</b>	Ing. Jiří Peržina
	<b>datum a podpis:</b>	.....
<b>Techn. dozor investora:</b>  VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA Nábřeží 4 150 56 Praha 5 -14-	<b>jméno:</b>	Ing. Petr Jerhot
	<b>datum a podpis:</b>	8.-11.-2019.....
<b>Projektant:</b>	<b>jméno:</b>	Ing. Martin Čížek
	<b>datum a podpis:</b>	18.11.2019.....
<b>Autorský dozor:</b>	<b>jméno:</b>	Ing. Martin Čížek
	<b>datum a podpis:</b>	18.11.2019.....
<b>Přílohy:</b>	položkový rozpočet	

## ROZPOČET

### ZL 4 - méněpráce dle zaměření k SO 04



PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

#### Náklady z rozpočtu

**-14 946,54**

<b>2 - Montáž</b>						<b>-14 946,54</b>
7		Stožár AMACO K6	ks	0,00	11 597,63	0,00
9		Svítlidlo MIDI 20 LED	ks	0,00	13 609,47	0,00
10		Elektrovýzbroj	ks	0,00	1 053,25	0,00
11		Pojistka	ks	0,00	71,01	0,00
12		Kabel CYKY 4 x 16	m	-50,00	201,18	-10 059,00
14		Ukončení kabelu	ks	-14,00	349,11	-4 887,54
19		Propojovací svorka	ks	0,00	94,67	0,00
21		Označení stožáru	ks	0,00	65,09	0,00
		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>
41		Výkop jámy na stožár	m3	0,00	1 775,15	0,00
42		Betonový základ	m3	0,00	4 497,04	0,00
43		Stožárové pouzdro	ks	0,00	1 124,26	0,00
44		Deska pod stožár	ks	0,00	59,17	0,00

Změnový list číslo:	ZL 5
---------------------	------

<b>Stavba:</b> „Mánesova ulice, úsek most Kosmonautů - Novohradská, rekonstrukce VO + SSZ“	č. smlouvy objednatele:	2019000735
	č. smlouvy zhotovitele:	S20-017-0048
<b>Objednatel :</b>	statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice	
<b>TDS:</b>	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov	
<b>Projektant:</b>	ELTODO, a.s. Novohradská 1010/14, 142 00 Praha 4	
<b>Zhotovitel:</b>	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
<b>Předmět změny:</b>	ZL 5      Výměna stožáru roh Mánesova - Novohradská  Výměna stávajícího stožáru VO za "silnější" dle požadavků správce VO	
<b>Cena celkem bez DPH:</b>	49 189,00 Kč	
<b>Zhotovitel:</b>  <b>SWIETELSKY</b> <sup>4</sup> stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast Č. Krumlov, provoz U Hada ČR - 370 05 České Budějovice, Branišovská 1713/35 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599	<b>jméno:</b>	Ing. Vít Sirotek
	<b>datum a podpis:</b>	.....
<b>Objednatel:</b>	<b>jméno:</b>	Ing. Jiří Peržina
	<b>datum a podpis:</b>	.....
<b>Techn. dozor investora:</b>  <b>VODOHOSPODÁŘSKÝ VO, JIH A VÝSTAVBA a.s.</b> Nábřežní 4 150 56 Praha 5	<b>jméno:</b>	Ing. Petr Jerhot
	<b>datum a podpis:</b>	18.11.2019 .....
<b>Projektant:</b>	<b>jméno:</b>	Ing. Martin Čížek
	<b>datum a podpis:</b>	18.11.2019 .....
<b>Autorský dozor:</b>	<b>jméno:</b>	Ing. Martin Čížek
	<b>datum a podpis:</b>	18.11.2019 .....
<b>Přílohy:</b>	položkový rozpočet	

VO Mánesova - ZL05



Výměna stožáru roh Mánesova - Novohradská

### Výkaz výměr

Popis	Jednotka	Množství	Cena/jednotka	Cena celkem
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	12	28,30 Kč	339,60 Kč
Kabel CYKY 4Bx16	m	4	169,90 Kč	679,60 Kč
Trubka PE průměr 50	m	4	41,30 Kč	165,20 Kč
Vodič zemnicí FeZn průměr 10	m	2	44,80 Kč	89,60 Kč
Svorka hromosvodná SP1	ks	2	47,20 Kč	94,40 Kč
Svorka hromosvodná SK	ks	1	47,20 Kč	47,20 Kč
Montáž stožáru	ks	1	6 490,00 Kč	6 490,00 Kč
Stožár JB 10 Z - žár. pozink	ks	1	20 414,00 Kč	20 414,00 Kč
Montáž svítidla	ks	1	531,00 Kč	531,00 Kč
Montáž výložníku	ks	1	944,00 Kč	944,00 Kč
Výložník V1/114/1500	ks	1	2 832,00 Kč	2 832,00 Kč
Montáž výzbroje	ks	1	348,10 Kč	348,10 Kč
El. výzbroj	ks	1	702,10 Kč	702,10 Kč
Spojka kabelová nč. montáže	ks	1	1 770,00 Kč	1 770,00 Kč
Pouzdrový základ pro stožár	ks	1	4 130,00 Kč	4 130,00 Kč
Demontáž stávajícího světelného bodu, odvoz likvidace	ks	1	5 605,00 Kč	5 605,00 Kč
Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění	m	2	295,00 Kč	590,00 Kč
Zatažení kabelu do chráničky	m	4	23,60 Kč	94,40 Kč
Výstražná fólie PVC š=22cm	m	2	9,40 Kč	18,80 Kč
Beton prostý vč. dopravy	m <sup>3</sup>	0,8	4 130,00 Kč	3 304,00 Kč
<b>Cena bez DPH</b>				<b>49 189,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>10 329,69 Kč</b>
<b>Cena celkem</b>				<b>59 518,69 Kč</b>



Změnový list číslo: ZL 6

<b>Stavba:</b> „Mánesova ulice, úsek most Kosmonautů - Novohradská, rekonstrukce VO + SSZ“	č. smlouvy objednatele:	2019000735
	č. smlouvy zhotovitele:	S20-017-0048
<b>Objednatel :</b>	statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice	
<b>TDS:</b>	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov	
<b>Projektant:</b>	ELTODO, a.s. Novohradská 1010/14, 142 00 Praha 4	
<b>Zhotovitel:</b>	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
<b>Předmět změny:</b>	ZL 6	Výměna stožáru za kombinovaný stožár s kamerou
<p>Stožár VO a stožár pro kameru SSZ odstraněny a nahrazeny kombinovaným polečným stožárem pro VO a kameru SSZ Dle požadavků objednatele.</p>		
<b>Cena celkem bez DPH:</b>	47 793,60 Kč	
<b>Zhotovitel:</b>	 stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast Č. Krumlov, provoz v Praze ČR - 370 05 České Budějovice, Branišovská 1713/35 IČ. 480 35 599, DIČ: CZ48035599	jméno: Ing. Vít Sirotek datum a podpis: .....
<b>Objednatel:</b>	jméno: Ing. Jiří Peržina	datum a podpis: .....
<b>Techn. dozor investora:</b>	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA Nabřeží 4 150 56 Praha 5	jméno: Ing. Petr Jerhot datum a podpis: 18-11-2019
<b>Projektant:</b>	jméno: Ing. Martin Čížek	datum a podpis: 18.11.2019
<b>Autorský dozor:</b>	jméno: Ing. Martin Čížek	datum a podpis: 18.11.2019
<b>Přílohy:</b>	položkový rozpočet	



VO Mánesova - ZL06

Výměna stožáru za kombinovaný stožár s kamerou

### Výkaz výměr

Popis	Jednotka	Množství	Cena/jednotka	Cena celkem
Montáž stožáru	ks	1	6 490,00 Kč	6 490,00 Kč
Stožár JB 10 Z - žár. pozink	ks	1	20 414,00 Kč	20 414,00 Kč
Montáž svítidla	ks	1	531,00 Kč	531,00 Kč
Montáž výložníku	ks	2	944,00 Kč	1 888,00 Kč
Výložník V1/114/1500	ks	1	2 832,00 Kč	2 832,00 Kč
Výložník pro kameru - 2m	ks	1	3 068,00 Kč	3 068,00 Kč
Montáž výzbroje	ks	2	348,10 Kč	696,20 Kč
Demontáž stávajícího světelného bodu, odvoz, uložení	ks	2	5 300,00 Kč	10 600,00 Kč
Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění	m	4	295,00 Kč	1 180,00 Kč
Zatažení kabelu do chráničky	m	4	23,60 Kč	94,40 Kč
<b>Cena bez DPH</b>				<b>47 793,60 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>10 036,66 Kč</b>
<b>Cena celkem</b>				<b>57 830,26 Kč</b>

Změnový list číslo: ZL 7



<b>Stavba:</b> „Mánesova ulice, úsek most Kosmonautů - Novohradská, rekonstrukce VO + SSZ“	č. smlouvy objednatele:	2019000735
	č. smlouvy zhotovitele:	S20-017-0048
<b>Objednatel :</b>	statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice	
<b>TDS:</b>	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov	
<b>Projektant:</b>	ELTODO, a.s. Novohradská 1010/14, 142 00 Praha 4	
<b>Zhotovitel:</b>	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
<b>Předmět změny:</b>	ZL 7 Zafouknutí mikrotrubiček do HDPE trubky  Zafouknutí mikrotrubiček pro kamerový systém v úseku Čechova-Dukelská, Dukelská-Most Kosmonautů a přechod přes Mánesovu u Mostu Kosmonautů. Dle požadavků objednatele.	
<b>Cena celkem bez DPH:</b>	25 190,60 Kč	
<b>Zhotovitel:</b>  <b>SWIETELSKY</b> <sup>④</sup> stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast Č. Krumlov, provoz U Haďa ČR - 370 05 České Budějovice, Branišovská 1713/35 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599	<b>jméno:</b>	Ing. Vít Sirotek
	<b>datum a podpis:</b>	.....
<b>Objednatel:</b>	<b>jméno:</b>	Ing. Jiří Peržina
	<b>datum a podpis:</b>	.....
<b>Techn. dozor investora:</b>  <b>VODOHOSPODÁŘSKÝ VOJ A VÝSTAVBA</b> Nábřežní 4 150 56 Praha 5	<b>jméno:</b>	Ing. Petr Jerhot
	<b>datum a podpis:</b>	18.11.2019
<b>Projektant:</b>	<b>jméno:</b>	Ing. Martin Čížek
	<b>datum a podpis:</b>	18.11.2019
<b>Autorský dozor:</b>	<b>jméno:</b>	Ing. Martin Čížek
	<b>datum a podpis:</b>	18.11.2019
<b>Přílohy:</b>	položkový rozpočet	

VO Mánesova - ZL07  
Zafouknutí mikrotrubiček do HDPE trubky

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							
<b>2 - Montáž</b>							<b>16 207,85</b>
1		Záfuk MT do HDPE 40/33	m	275,000	32,57	32,57	8 956,75
2		instalace spojky MT	ks	29,000	5,9	5,9	171,10
3		příprava záfukového místa	ks	2,000	3540	3540	7 080,00
<b>2 - Materiál</b>							<b>8 982,75</b>
4		MT 10\8	m	1 375,000	5,31	5,31	7 301,25
5		Spojka MT 10ú8 se závlačkou	ks	45,000	5,9	5,9	265,50
6		Matrix přímý	ks	1,000	1416	1416	1 416,00
<b>Cena celkem bez DPH</b>							<b>25 190,60</b>

úsek Čechova-Dukelská, Dukelská-Most Kosmonautů, přechod přes Mánesovu u Mostu Kosmonautů

Změnový list číslo:	ZL 8
---------------------	------

<b>Stavba:</b> „Mánesova ulice, úsek most Kosmonautů - Novohradská, rekonstrukce VO + SSZ“	č. smlouvy objednatele:	2019000735
	č. smlouvy zhotovitele:	S20-017-0048
<b>Objednatel :</b>	statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice	
<b>TDS:</b>	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov	
<b>Projektant:</b>	ELTODO, a.s. Novohradská 1010/14, 142 00 Praha 4	
<b>Zhotovitel:</b>	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
<b>Předmět změny:</b>	ZL 8	Sjezd k cyklostezce - jih
<p>Sjezd z Mánesovy ulice k cyklostezce u mostu Kosmonautů v pravo - proveden včetně podkladních vrstev a asfaltobetonového krytu v celé šířce. Dle požadavků objednatele.</p>		
<b>Cena celkem bez DPH:</b>	64 514,73 Kč	
<b>Zhotovitel:</b>  <b>SWIETELSKY</b> stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast Č. Krumlov, provoz U Hřbů ČR - 370 05 České Budějovice, Branišovská 1713/35 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599	<b>Jméno:</b>	Ing. Vít Sirotek
	<b>datum a podpis:</b>	.....
<b>Objednatel:</b>	<b>Jméno:</b>	Ing. Jiří Peržira
	<b>datum a podpis:</b>	.....
<b>Techn. dozor investora:</b>  <b>VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA</b> Nábřeží 4 150 56 Praha 5	<b>Jméno:</b>	Ing. Petr Jerhot
	<b>datum a podpis:</b>	18-11-2019
<b>Projektant:</b>	<b>Jméno:</b>	Ing. Martin Čížek
	<b>datum a podpis:</b>	18.11.2019
<b>Autorský dozor:</b>	<b>Jméno:</b>	Ing. Martin Čížek
	<b>datum a podpis:</b>	18.11.2019
<b>Přílohy:</b>	položkový rozpočet	



Stavba: S20-017-0011

České Budějovice - Mánesova ulice – silnice II/156

Investor: MČB

## ZL 08 k VO sjezd k cyklostezce JIH

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
1	113107182 Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 <i>Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm</i>	45,20	M2	146,00	6 599,20
2	113107223 Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 <i>Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm</i>	45,20	M2	53,00	2 395,60
3	113202111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do <i>Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých</i>	18,00	M	67,00	1 206,00
12	181102302 Úprava pláně se zhutněním	45,20	M2	16,00	723,20
<b>Zemní práce Celkem :</b>					<b>10 924,00</b>
<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>				
4	564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	45,20	M2	169,00	7 638,80
13	577144141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	45,20	m2	372,00	16 814,40
16	565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	45,20	m2	256,00	11 571,20
<b>Komunikace Celkem :</b>					<b>36 024,40</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
14	919112221 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnici zálivku v živičné	2,50	M	76,00	190,00
15	919121121 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	2,50	M	132,00	330,00
<b>Ostatní konstrukce a práce Celkem :</b>					<b>520,00</b>
<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				
5	997221551 Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze syp <i>Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km</i>	26,25	T	33,00	866,37
6	997221559 Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Přípla <i>Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i> 32,12*14	367,55	T	11,00	4 043,05
7	997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km <i>Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km</i> 0,205*18	3,69	t	501,00	1 848,69
8	997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot <i>Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i> 3,69*9	33,21	t	11,00	365,31
9	997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	26,25	T	130,00	3 412,97
10	997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) kameniva	26,25	T	140,00	3 675,50
17	997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	3,69	T	404,00	1 490,76
<b>Přesun sutě Celkem :</b>					<b>15 702,65</b>
<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				
11	998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živi <i>Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>	35,36	T	38,00	1 343,68
<b>Přesun hmot Celkem :</b>					<b>1 343,68</b>
<b>Celkem</b>		<b>Sazba DPH</b>	<b>DPH celkem</b>	<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>64 514,73</b>
		<b>21,00</b>	<b>13 548,09</b>	<b>Odbytová cena s DPH:</b>	<b>78 062,82</b>

<b>Stavba:</b> „Mánesova ulice, úsek most Kosmonautů - Novohradská, rekonstrukce VO + SSZ“	č. smlouvy objednatele:	2019000735
	č. smlouvy zhotovitele:	S20-017-0048
<b>Objednatel :</b>	statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice	
<b>TDS:</b>	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov	
<b>Projektant:</b>	ELTODO, a.s. Novohradská 1010/14, 142 00 Praha 4	
<b>Zhotovitel:</b>	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
<b>Předmět změny:</b>	ZL 9 Bourání betonů Mánesova chodník (jih), protažení kabelů	
	<p>Vybourání podkladních betonových vstev v chodníku mezi ul. Čechova a U elektrárny. V rozpočtu uvažováno pouze s výkopem nestmelených vrstev.</p> <p>Protažení kabelů chráničkami pod ul. Mánesova (2x) a Čechova (1x) v křižovatce Mánesova-Čechova včetně satrovacích jam a vyčištění. Provedena jako náhrada proluku, odečteného ve ZL2.</p>	
<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>60 747,55 Kč</b>	
<b>Zhotovitel:</b>	 stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast Č. Krumlov, provoz U Hada ČR - 370 05 České Budějovice, Branišovská 1713/35 IČ: 480 36 599, DIČ: CZ48035599	jméno: Ing. Vít Sirotek datum a podpis: .....
<b>Objednatel:</b>		jméno: Ing. Jiří Peržina datum a podpis: .....
<b>Techn. dozor investora:</b>	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA Nábřežní 4 150 56 Praha 5	jméno: Ing. Petr Jerhot datum a podpis: 18-11-2019 .....
<b>Projektant:</b>		jméno: Ing. Martin Čížek datum a podpis: 13.11.2019 .....
<b>Autorský dozor:</b>		jméno: Ing. Martin Čížek datum a podpis: 13.11.2019 .....
<b>Přílohy:</b>	položkový rozpočet	

VO Mánesova - ZL09

Bourání betonů Mánesova chodník (jih), protažení kabelů



## ROZPOČET

Část: Veřejné osvětlení

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>						
		<b>Zemní práce</b>				<b>60 747,55</b>
1		Sbíjení betonu , naložení, odvoz, likvidace.	m2	119,000	318,05	37 847,95
2		Vyčištění stávajících chrániček pod komunikací	m	40,000	190,83	7 633,20
3		Výkop protahovacích jam , vyhledáním prostupů pod komunikací	ks	6,000	2 544,40	15 266,40



Změnový list číslo: ZL 10

<b>Stavba:</b> „Mánesova ulice, úsek most Kosmonautů - Novohradská, rekonstrukce VO + SSZ“	č. smlouvy objednatele:	2019000735
	č. smlouvy zhotovitele:	S20-017-0048
<b>Objednatel :</b>	statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice	
<b>TDS:</b>	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov	
<b>Projektant:</b>	ELTODO, a.s. Novohradská 1010/14, 142 00 Praha 4	
<b>Zhotovitel:</b>	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
<b>Předmět změny:</b>	ZL 10 Překopy pro VO  Provedení překopů a obnova konstrukčních vrstev a krytů komunikací. V rozpočtu uvažováno pouze s výkopem a obnovou v chadnicích.	
<b>Cena celkem bez DPH:</b>	64 780,38 Kč	
<b>Zhotovitel:</b>  stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH, odležiště Č. Krumlov, provoz U Hradu ČR - 370 05 České Budějovice, Branišovská 1713/35 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599	<b>jméno:</b>	Ing. Vít Sirotek
	<b>datum a podpis:</b>	.....
<b>Objednatel:</b>	<b>jméno:</b>	Ing. Jiří Peržina
	<b>datum a podpis:</b>	.....
<b>Techn. dozor investora:</b>  Nábřeží 4 150 56 Praha 5	<b>jméno:</b>	Ing. Petr Jerhot
	<b>datum a podpis:</b>	18-11-2019 .....
<b>Projektant:</b> -14-	<b>jméno:</b>	Ing. Martin Čížek
	<b>datum a podpis:</b>	18.11.2019 .....
<b>Autorský dozor:</b>	<b>jméno:</b>	Ing. Martin Čížek
	<b>datum a podpis:</b>	18.11.2019 .....
<b>Přílohy:</b>	položkový rozpočet	

Stavba: Rekonstrukce VO + SSZ (most Kosmonautů - Novohradská)

Investor:

ZL10 Překopy pro VO						
	Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
+	přípočet					
1	113107542	Odstranění podkladu živичných tl 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	17,60	m2	146,00	2 569,60
2	113107432	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2	13,80	m2	541,00	7 465,80
3	113107522	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	45,20	m2	77,00	3 480,40
4	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	31,40	M2	16,00	502,40
5	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	31,40	M2	150,00	4 710,00
6	567123814	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	13,80	m2	364,00	5 023,20
7	565175112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 110 mm š do 3 m	13,80	m2	578,00	7 976,40
8	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	13,10	m2	284,00	3 720,40
9	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	17,60	m2	347,00	6 107,20
10	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým neb	22,93	T	38,00	871,34
11	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	20,70	T	47,00	972,90
12	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	393,30	T	11,00	4 326,30
13	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	3,19	T	169,00	539,11
14	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového a z kam	17,51	T	233,00	4 079,83
15	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	38,50	M	137,00	5 274,50
16	931316	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	38,50	M	186,00	7 161,00
					<b>přípočet Celkem :</b>	<b>64 780,38</b>
<b>Celkem</b>			<b>Odbytová cena bez DPH:</b>		<b>64 780,38</b>	