

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Finanční úřad Pardubice oprava havariního stavu pruduchů	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Pardubice Hronovická ul
		IČ	DIČ
Objednatel	Rudolf Kmoch, spol. s r.o., Heřmanův Městec, Nový dvůr 913	45537585	CZ45537585
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		24.10.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	1 646,40	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	64 746,39	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	118,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	225 734,82	11			0,00	16	Provozní vlivy	4,50%	13 151,05
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		3 500,00
7	ZRN (ř. 1-6)		292 245,61	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		16 651,05
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 308 896,66																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">308 896,66</td> <td style="text-align: right;">64 868,30</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">373 764,96</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	308 896,66	64 868,30	Cena s DPH			373 764,96
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	308 896,66	64 868,30														
Cena s DPH			373 764,96														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Finanční úřad Pardubice oprava havariního stavu průduchů

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Pardubice Hronovická ul

Zpracoval:

Datum: 24. 10. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	1 646,40	64 746,39	66 392,79	0,010	12,448
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 646,40	19 084,39	20 730,79	0,010	12,448
997	Přesun sutě	0,00	43 591,64	43 591,64	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	2 070,36	2 070,36	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	118,00	225 734,82	225 852,82	0,002	0,026
741	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	20 354,82	20 354,82	0,000	0,000
751	Vzduchotechnika	0,00	204 976,00	204 976,00	0,000	0,026
784	Dokončovací práce - malby a tapety	118,00	404,00	522,00	0,002	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	3 500,00	3 500,00	0,000	0,000
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	3 500,00	3 500,00	0,000	0,000
	Celkem	1 764,40	293 981,21	295 745,61	0,012	12,474

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Finanční úřad Pardubice oprava havariního stavu prouduchů

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Pardubice Hronovická ul

Zpracoval:

Datum: 24. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							1 646,40	64 746,39	66 392,79		0,010
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 646,40	19 084,39	20 730,79		0,010
20	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	80,000	65,80	1 646,40	3 617,60	5 264,00	0,000	0,010
1	013	962086111	Bourání příček z plynosilikátu tl do 150 mm (0,8*3+1,5*2)*3,4*6	m ²	110,160	94,30	0,00	10 388,09	10 388,09	0,000	0,000
2	005	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů (0,8*1,5*6)+15*0,6+15*0,9	m ²	29,700	171,00	0,00	5 078,70	5 078,70	0,000	0,000
997 Přesun sutě							0,00	43 591,64	43 591,64		0,000
18	013	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	12,474	2 770,00	0,00	34 552,98	34 552,98	0,000	0,000
15	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,474	239,00	0,00	2 981,29	2 981,29	0,000	0,000
16	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	174,636	10,40	0,00	1 816,21	1 816,21	0,000	0,000
17	013	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	12,474	340,00	0,00	4 241,16	4 241,16	0,000	0,000
998 Přesun hmot							0,00	2 070,36	2 070,36		0,000
13	011	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,410	1 390,00	0,00	1 959,90	1 959,90	0,000	0,000
21	221	998229121	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	1,400	78,90	0,00	110,46	110,46	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							118,00	225 734,82	225 852,82		0,002
741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00	20 354,82	20 354,82		0,000
8	741	7411201R1	Montáž a přemístění kabelových tras vč nastavení kabelů , dodávky a montáže podložek pod nové umístění 12 ks světel	m	1,000	9 780,00	0,00	9 780,00	9 780,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Finanční úřad Pardubice oprava havariního stavu prouduchů

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Pardubice Hronovická ul

Zpracoval:

Datum: 24. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
4	741	741370102	Montáž svítidla žárovkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s košem	kus	12,000	308,00	0,00	3 696,00	3 696,00	0,000	0,000
3	741	741374843	Demontáž svítidla bytového se standardní patiči přisazeného do 0,36 m2 se zachováním funkčnosti	kus	12,000	76,70	0,00	920,40	920,40	0,000	0,000
5	741	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	5 670,00	0,00	5 670,00	5 670,00	0,000	0,000
10	741	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,200	657,00	0,00	131,40	131,40	0,000	0,000
9	741	998741292	Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 100 m	%	301,970	0,52	0,00	157,02	157,02	0,000	0,000
751 Vzduchotechnika							0,00	204 976,00	204 976,00		0,000
6	751	7515120R.	Částečná dmt + Mtž potrubí 10 ks vduchotechnického rozvodu průměru 500 mm od klimatizačních jednotek vč zaústění do větracích štěrbin střechy	kpl	1,000	201 900,00	0,00	201 900,00	201 900,00	0,000	0,000
25	751	751513802	Demontáž spojky z plech potrubí vnitřní, vnější bez příruby do 0,280 m2	kus	10,000	12,80	0,00	128,00	128,00	0,000	0,000
24	751	751513809	Demontáž spojky z plech potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D do 700 mm	kus	10,000	28,10	0,00	281,00	281,00	0,000	0,000
23	751	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	t	0,700	3 810,00	0,00	2 667,00	2 667,00	0,000	0,000
784 Dokončovací práce - malby a tapety							118,00	404,00	522,00		0,002
19	784	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	200,000	2,61	118,00	404,00	522,00	0,000	0,002
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	3 500,00	3 500,00		0,000
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00	3 500,00	3 500,00		0,000
22	000	013294000	zjištění stavu VZT komínu, sondy, provedení návrhu VZT	...	1,000	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,000	0,000
Celkem							1 764,40	293 981,21	295 745,61		0,012