

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. d201900712 ze dne 9.9. 2019

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen "objednatel")

a

VÝŠKOVÉ STAVEBNÍ PRÁCE spol. s r.o.

sídlo: Zdravotnická 5391, 430 03 Chomutov
adresa pro doručování: Zdravotnická 5391, 430 03 Chomutov
IČ: 25025830
DIČ: CZ25025830
zastupuje: [REDAKCE]
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12786
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.9. 2019 smlouvu o dílo č. d201900712 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla **vybudování multifunkčního hřiště, agility pro psy a přístupového chodníku na sídlišti Zadní Vinohrady, Chomutov.**
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých prací a dodávek, které byly v původní projektové dokumentaci zahrnuty (dále jen „méněpráce“). V souvislosti s touto změnou se mění cena díla, nikoliv však termín dokončení díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnových listech č. 1, č. 2 a č. 3 ze dne 13.11. 2019, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jejichž součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce dle změnových listů č. 1, č. 2 a č. 3, ze dne 13.11. 2019, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
d) *Změnové listy č. 1, č. 2 a č. 3, ze dne 13.11. 2019, které jsou přílohou č. 4 této smlouvy.*

3. V čl. II. odst. 2, písm. b) smlouvy se na konci věty doplňuje následující:
„a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnových listů č. 1, č. 2 a č. 3, ze dne 13.11. 2019 tvořících přílohu č. 4 této smlouvy“
4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 4) Změnové listy č. 1, č. 2 a č. 3, ze dne 13.11. 2019, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jejichž součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III, odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:
 1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	3.802.638,21 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	798.554,02 Kč
cena s DPH:	4.601.192,23 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
2. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 1067/19 ze dne 25.11. 2019.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými odpisy.

0 3. 12. 2019
V Chomutově dne

V Chomutově dne 28.11.2019

Statutární město Chomutov
JUDr. Marek Hrabáč
primátor



VÝŠKOVÉ STAVEBNÍ PRÁCE spol. s r.o.




Změnový list č. 1 ze dne 13.11.2019

Název stavby:	Multifunkční hřiště, street workout a agility – Zadní Vinohrady – Chomutov
Číslo smluvního vztahu:	d201900712
Název části stavby (PS, SO):	IO01 – 01 Multifunkční hřiště
<p>Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu - III. Cena bod 3. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu dokončení díla</p>	
<p>Původní řešení dle smluvní dokumentace: Odstranění asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy z kameniva hrubého. Sanace pláně – podklad z kameniva hrubého vel. 63-125 mm, s rozprostřením a hutněním, po ztuhnutí tl. 150mm. Oplocení výšky 5 po obvodu hřiště z ocelových sloupků průřezu 178/8,0 mm s ochrannou sítí z bezuzlové technologie z vysokopevnostního polypropylenu síly 4,0 mm, velikost oka 45 mm. Vpichovaný umělý venkovní polypropylénový smyčkový tenisový a víceúčelový sportovní koberec s certifikací pro tenis ITF-3 tzn. středně rychlý. Na sloupech na kratších stranách hřiště bude při horních okrajích přivařeny ocelové konzoly o délce 500 mm, na tyto konzoly bude připevněna ocelová nerez síť s okem 120 mm o síle drátu 1,5 mm. Při spodní straně bude síť kotvena do betonových základových patek. Následně bude síť ozeleněna neopadavými popínavými rostlinami (břečťan).</p>	
<p>Nové řešení: Provést odstranění betonové desky pikrováním a odvoz na skládku (vážní listky). Sanace nestabilního podloží dle návrhu projektanta – polštář z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, v tloušťce 250 mm. Oplocení hřiště sníženo o 1m výšky. Nový povrch hřiště umělý sportovní koberec Jutagrass. Nerezová síť pro popínavé rostliny se nebude provádět.</p>	
<p>Zdůvodnění změny: Po odstranění vrchní asfaltové vrstvy stávajícího hřiště bylo zjištěno, že se pod ní nachází další betonová vrstva cca 300 mm, se kterou projektová dokumentace nepočítala. Muselo dojít k odstranění a odvozu této vrstvy. Proběhly dvě zatěžovací zkoušky na pláni, jedna ze zkoušek proběhla s negativním výsledkem – na části hřiště bylo zjištěno jílové podloží. Došlo k úpravě pláně (na zkušebním vzorku) dle původního návrhu v projektové dokumentaci (podklad z kameniva hrubého vel. 63-125 mm, s rozprostřením a hutněním, vtlačený do podkladu) a proběhla nová zatěžovací zkouška, také s negativním výsledkem. Na základě zjištěných skutečností byla projektantem navržena nová úprava podloží – podklad z kameniva hrubého vel. 63-125 mm, s rozprostřením a hutněním, vtlačený do podloží a sanační polštář z kameniva v tloušťce 250 mm. Po takové sanaci již vyšly zatěžovací zkoušky s kladným výsledkem. Oplocení hřiště bylo sníženo z estetických důvodů – přílišná výška v poměru k rozměrům hřiště. Po konzultaci se zhotovitelem se investor rozhodl ke změně povrchu hřiště - z vpichovaného umělého venkovního polypropylénového smyčkového sportovního koberce na umělý sportovní koberec Jutagrass. Umělý sportovní koberec je vhodnější pro míčové hry, údržba je jednodušší a celkově je povrch trvanlivější. Nerezová síť pro popínavé rostliny se nebude provádět na základě rozhodnutí investora.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech, Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Ing. Břetislav Sedláček

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 4.277.301,18 Kč	
navýšení ceny díla vč. DPH: 144 541,86 Kč	
Nová cena díla vč. DPH: 4.421.843,03 Kč	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	



Příloha č. 1 dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo d201900712 ze dne 09.09.2019

Změnový list č. 2 ze dne 13.11.2019

Název stavby:	Multifunkční hřiště, street workout a agility – Zadní Vinohrady – Chomutov
Číslo smluvního vztahu:	d201900712
Název části stavby (PS, SO):	IO03 – 03 Agility
<p>Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu - III.Cena bod 3. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Odstranění asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy z kameniva hrubého.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> Provést odstranění betonové desky pikrováním a odvoz na skládku (vážní listky).</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Po odstranění vrchní asfaltové vrstvy stávajícího hřiště bylo zjištěno, že se pod ní nachází další betonová vrstva cca 150 mm, se kterou projektová dokumentace nepočítala. Muselo dojít k odstranění a odvozu této vrstvy.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 4.421.843,03 Kč	
navýšení ceny díla vč. DPH: 113.820,15 Kč	
Nová cena díla vč. DPH: 4.535.663,18 Kč	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnový list č. 3 ze dne 13.11.2019

Název stavby:	Multifunkční hřiště, street workout a agility – Zadní Vinohrady – Chumutov
Číslo smluvního vztahu:	d201900712
Název části stavby (PS, SO):	IO04 – 04 Chodník
<p>Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu - III. Cena bod 3. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Sanace nestabilního podloží nebyla řešena v původní PD.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> Sanace nestabilního podloží dle návrhu projektanta – polštář z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm, v tloušťce 400 mm.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Vzhledem nutnosti sanace pláňe na hřišti musí dojít i k sanaci pláňe chodníku.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 4.353.663,18 Kč	
navýšení ceny díla vč. DPH: 65.529,05 Kč	
Nová cena díla vč. DPH: 4.601.192,23 Kč	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	