

## Položkový rozpočet

S:	Střecha Bučovice DPS_objekt A
----	-------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				
1	002	Stavební připomoci spojené s opravou omítek, vikýře, budníky, atiky	hod			
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
2	941940032RAB	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 30 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 2 měsíce <b>Objekt A:</b> strana s budníky: od úrovně -3,300 po 11,100:14,4*(1,0+36,80+5,950) strana s vikýři: od úrovně 0,000 po 11,100:11,1*(1,0+8,075+2,8+5,5+2,8+2,8+21,3+3,0+7,6+3,9)	m2			
Díl:	712	Živičné krytiny				
3	28322103.BR	D+M střešní folie PVC-P tl. 1,5 mm-budníky, tvarování, kotvení, plocha 1kpl = 6,5m2 <b>objekt A:8</b>	kpl			
4	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2 <b>objekt A:</b> pod folii - budníky:7*8	m2			
5	712378004R00	Systémové oplechování budníků, okapnice,zavětrné lišty,koutové profily,tvarování <b>objekt A:8</b>	kpl			
6	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t			
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
7	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých, předpokládaný rozsah výměny bednění 10% <b>objekt A:(821,47423/100)*10</b>	m2			
8	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm <b>objekt A_viz rozsah demontáže - výměna záklopu:82,14742</b>	m2			
9	76234	Příprava podkladu pro montáž střešní folie, demontáž popř. zaklepání původních hřebíku <b>objekt A (strana s vikýři):9,036*43,35</b> odečtení v části malého vikýře:-(2,050*4,272) odečtení v části velkého vikýře:-(2,800*5,44) přičtení protažené střechy - vedle malého vikýře:3,175*3,225 přičtení protažené střechy - vedle velkého vikýře:4,1*3,225  plocha malého vikýře:2*((2,6*3,2)+((2,6*3,0)/2)) plocha velkého vikýře:2*((3,224*3,2)+((3,224*5,44)/2))  <b>objekt A (strana s budníky):8,863*37,4</b> 5,95*4,74 odečtení plochy střechy v místě budníků:-8*(6) přičtení střešní krytiny budníku:8*7	m2			
10	762342204RT4	Montáž konralatí přibitím, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm <b>objekt A_strana s vikýři:9,25*(56)</b> <b>objekt A_strana s budníky:8,95*(56)</b> <b>objekt A_vikýře:(2,7*6)*2</b> <b>(3,4*7)*2</b>	m			
11	762342203RT4	Montáž latování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2			

		<p>objekt A (strana s vikýři):9,036*43,35  odečtení v části malého vikýře:-(2,050*4,272)  odečtení v části velkého vikýře:-(2,800*5,44)  přičtení protažené střechy - vedle malého vikýře:3,175*3,225  přičtení protažené střechy - vedle velkého vikýře:4,1*3,225</p> <p>plocha malého vikýře:2*((2,6*3,2)+((2,6*3,0)/2))  plocha velkého vikýře:2*((3,224*3,2)+((3,224*5,44)/2))</p> <p>objekt A (strana s budníky):8,863*37,4  5,95*4,74  odečtení plochy střechy v místě budníků:-8*(6)</p>			
12	765901108R00	<p>Fólie podstřešní paropropustná, vč. přeložení, se samolepicími pásky, např. Delta Maxx Plus</p> <p>objekt A (strana s vikýři):9,036*43,35  odečtení v části malého vikýře:-(2,050*4,272)  odečtení v části velkého vikýře:-(2,800*5,44)  přičtení protažené střechy - vedle malého vikýře:3,175*3,225  přičtení protažené střechy - vedle velkého vikýře:4,1*3,225</p> <p>plocha malého vikýře:2*((2,6*3,2)+((2,6*3,0)/2))  plocha velkého vikýře:2*((3,224*3,2)+((3,224*5,44)/2))</p> <p>objekt A (strana s budníky):8,863*37,4  5,95*4,74  odečtení plochy střechy v místě budníků:-8*(6)</p>	m2		
13	765901311R00	<p>Páska těsnicí pod kontralatě š. 5 cm</p> <p>objekt A_strana s vikýři:9,25*(56)  objekt A_strana s budníky:8,95*(56)  objekt A_vikýře:(2,7*6)*2  (3,4*7)*2</p>	m		
14	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t		
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, demontovaný dřevěný záklop	t		
16	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t		
17	979081111R00	6*1,23	t		
18	979081121R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		
		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		
		10*1,23			
Díl: 764		Konstrukce klempířské			
19	764352840R00	<p>Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 30°</p> <p>objekt A:8,075+3,2+3,2+3,0+21,3+3,2+3,2+4,0  žlaby vikýřů:2*3,25  2*4,0</p>	m		
20	764352842R00	<p>Demontáž žlabů půlkruh. oblouk. rš 330 mm, nad 45°</p> <p>objekt A:37,2</p>	m		
21	764353840R00	<p>Demontáž žlabů nadřims.v hácích, rš 500 mm, do 30°</p> <p>objekt A - žlab nad balkonem:3,0+3,5+3,5+2,0</p>	m		
22	764351836R00	<p>Demontáž háků, sklon do 30°</p> <p>objekt A:50</p>	kus		
23	764351838R00	<p>Demontáž háků, sklon nad 45°</p> <p>objekt A:50</p>	kus		
24	764359811R00	<p>Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°</p> <p>objekt A:9</p>	kus		
25	764359812R00	<p>Demontáž kotlíku kónického, sklon nad 45°</p> <p>objekt A:3</p>	kus		
26	764392850R00	<p>Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 30°</p> <p>objekt A - úžlabí vikýřů:4,5*2  7,0*2</p>	m		

27	764392852R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon nad 45° objekt A - úžlabí budníků:3,0*8	m	
28	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° objekt A:9,1+12,1 objekt A_ závětrná lišty vikýřů:4,0+4,0+5,2+5,2	m	
29	764391822R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, nad 45° objekt A:8,9+6,75 objekt A_ závětrná lišta budníků:((3,14*2,45)/2)*8	m	
30	764331832R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, nad 45° objekt A - lemování při budníkách + čelní stěna budníků:(3,2*2)*8+(8*2,45)	m	
31	764331851R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 45° objekt A - lemování při vikýřích:1,2+1,2+1,8+1,8	m	
32	764322220R00	Oplechování okapů Pz, rš 200 mm, okapnice pod folii objekt A:49,175+37,2+12,0	m	
33	764322230R00	Oplechování okapů Pz, rš 400 mm, dl.1200mm, vypelechování nad každým střešním vstupem objekt A:1,2*(19)	m	
34	764352203R00	Žlaby podokapní půlkruhové, rš 330 mm, vč. háků a žlabových rohů, RAL objekt A:49,175+37,2+12 žlaby vikýřů:2*3,25 2*4,0	m	
35	764454203R00	Odpadní trouby, kruhové, D 120 mm, včetně "S" kolen, RAL objekt A, strana s budníky:3*6,5 objekt A, strana s vikýři:5*8,0	m	
36	764454202R00	Odpadní trouby, kruhové, D 100 mm, RAL, vč. "S" kolen objekt A, odpadní trouby z vikýřů:4*2,0	m	
37	764359212R00	Kotlík kónický pro trouby D do 125 mm, RAL objekt A:12	kus	
38	764322220R00	Oplechování okapů RAL, rš do 330 mm, okapnice pod plechovou taškovou tabulí - materiál dle specifikace objekt A:49,175+37,2+12,0	m	
39	764331240R00	Lemování z RAL plechu zdí, rš 400 mm, vč. dilatačních lišt objekt A - lemování při budníkách + čelní stěna budníků:(3,2*2)*8+(8*2,45) objekt A - lemování při vikýřích:1,2+1,2+1,8+1,8	m	
40	764392291R00	Úžlabí r.š.660mm, RAL objekt A - úžlabí vikýřů:4,5*2 7,0*2 objekt A - úžlabí budníků:3,0*8	m	
41	764719410R00	Závětrná lišta v RAL, rš 330 mm objekt A:9,1+12,1 objekt A_ závětrná lišty vikýřů:4,0+4,0+5,2+5,2 objekt A nad 45 stupň.:8,9+6,75	m	
42	553453096R	Plechová tašková tabule - materiál dle specifikace, vč. montáže, š. 1100 mm objekt A (strana s vikýři):9,036*43,35 odečtení v části malého vikýře:-(2,050*4,272) odečtení v části velkého vikýře:-(2,800*5,44) přičtení protažené střechy - vedle malého vikýře:3,175*3,225 přičtení protažené střechy - vedle velkého vikýře:4,1*3,225  plocha malého vikýře:2*((2,6*3,2)+((2,6*3,0)/2)) plocha velkého vikýře:2*((3,224*3,2)+((3,224*5,44)/2))  objekt A (strana s budníky):8,863*37,4	m2	

		5,95*4,74			
43	553453403R	odečtení plochy střechy v místě budníků:-8*(6) Hřebenáč střední pro plechovou taškovou tabuli - materiál dle specifikace + větr. pás systémový, vč. montáže	m		
44	59160880.AR	objekt A:43,35 Pás ochranný proti ptákům, vč. montáže	m		
45	553508864R	objekt A:49,175+37,2+12 Mřížka ochranná větrací l = 1000 mm	kus		
46	764817153R00	objekt A:99 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 530 mm	m		
47	28348134R	Objekt A - při štítu "B":9,0+9,1+3,3 Komínek odvětrávací s manžetou 125 PVC, vč. montáže	kus		
48	4297269104R	objekt A:9 Ventilační turbína Lomanco BIB 14, komplet, vč. montáže	kpl		
49	764 35	objekt A:9 Demontáž stáv. větrací komínku a hlavic	kpl		
50	764719441R00	objekt A:18 Střešní výlez plochý Al lak. s poklopem, vč. montáže	kus		
51	764892328R00	zábrana sněhová,vč. příslušenství d = 3,0m	sada		
52	998764103R00	objekt A, pouze na straně s budníky:15 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t		
Díl:	765	Krytiny tvrdé			
53	765361810R00	Demontáž šindelové krytiny, do sutí, objekt A (strana s vikýři):9,036*43,35 odečtení v části malého vikýře:-(2,050*4,272) odečtení v části velkého vikýře:-(2,800*5,44) přičtení protažené střechy - vedle malého vikýře:3,175*3,225 přičtení protažené střechy - vedle velkého vikýře:4,1*3,225  plocha malého vikýře:2*((2,6*3,2)+((2,6*3,0)/2)) plocha velkého vikýře:2*((3,224*3,2)+((3,224*5,44)/2))  objekt A (strana s budníky):8,863*37,4 5,95*4,74 odečtení plochy střechy v místě budníků:-8*(6) přičtení střešní krytiny budníku:8*7	m2		
54	765799301R00	Demontáž podstřešní fólie , pojistná fólie pod šídelem  objekt A (strana s vikýři):9,036*43,35 odečtení v části malého vikýře:-(2,050*4,272) odečtení v části velkého vikýře:-(2,800*5,44) přičtení protažené střechy - vedle malého vikýře:3,175*3,225 přičtení protažené střechy - vedle velkého vikýře:4,1*3,225  plocha malého vikýře:2*((2,6*3,2)+((2,6*3,0)/2)) plocha velkého vikýře:2*((3,224*3,2)+((3,224*5,44)/2))  objekt A (strana s budníky):8,863*37,4 5,95*4,74 odečtení plochy střechy v místě budníků:-8*(6) přičtení střešní krytiny budníku:8*7	m2		
55	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m, demontovaná krytina vč. pojistné fólie objekt A - šindel:821,47423*0,01167 objekt A - pojistná fólie:821,47423*0,0013	t		
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m			
57	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m			

58	979081111R00	6*10,6545 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km				
59	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km				
60	979990121R00	60*10,6545 Poplatek za skládku sutí - Bonnský šindel, vč. pojistné folie				
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
61	766	Úprava podbití po demontáži/montáži klemp. prvků, v šíři 200mm, vč nátěru objekt A:112,875+55,25				
<b>Díl:</b>	<b>769</b>	<b>Otvorové prvky z plastu</b>				
62	6114050053R	Okno stř. plastové š. 66 x v. 118 cm, vč. montáže, bílé, bezúdržbové, kyvné, s hliníkovým oplechováním objekt A:2				
63	611405902R	Sada zateplovací pro střešní okno 66x118 cm, vč. montáže objekt A:2				
64	611405	Stavební zapravení po výměně oken v interiéru, výmalba				
65	002	Demontáž stáv. střešních oken a výlezů, vč. odvozu a likvidace objekt A - střešní okno:2 objekt A - střešní výlez:2				
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
66	210200020RAB	Hromosvod, Objekt A, nová střešní čas, naspojkovat na stáv. svody, vč. rev. zprávy				
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				
67	001	Zařízení staveniště				

26

1 723 815,28