

Položkový rozpočet

S:	Střecha Bučovice DPS_objekt B
----	-------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				
1	002	Stavební připomoci spojené s opravou omítek, po demontáži klemp., budníky, vikýře, atiky...	hod			
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
2	941940032RAB	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 30 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 2 měsíce Objekt B, vč. krčku: strana s budníky: od úrovně -3,300 po 11,100:14,4*(1,0+23,6+4,08) od úrovně 0,000 po 10,000:10,0*(23,6+4,08)	m2			
Díl:	712	Živičné krytiny				
3	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2 objekt B: pod folii vč. bočních stěn:7*9	m2			
4	712378004R00	Systémové oplechování budníků, okapnice, zavětrné lišty, koutové profily, tvarování objekt A:8	kpl			
5	28322103.BR	D+M střešní folie PVC-P tl. 1,5 mm-budníky, tvarování, kotvení, vč. bočních stěn!!! 1kpl=10m2 objekt B, vč. bočních stěn:7	kpl			
6	28322103	Plechý boků - ukončovací plechy objekt B - boční plechování budníků:7	kpl			
7	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t			
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
8	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých, předpokládaný rozsah výměny bednění 10% objekt B vč. krčku:(474,00808/100)*10	m2			
9	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm objekt B_viz rozsah demontáže - výměna záklopu:47,4008	m2			
10	76234	Příprava podkladu pro montáž střešní folie, demontáž popř. zaklepání původních hřebíků objekt B vč. krčku:23,6*8,92 23,6*8,8 odečtení budníků 5m2:-(7*5) krček:3,886*3,93 4,43*2,87 budníky včetně bočních stěn:7*9	m2			
11	762342204RT4	Montáž kontratí přibitím, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm objekt B_strana bez budníků:8,92*(26) objekt B_strana s budníky:8,8*(26) objekt B_spojovací krček:3,886*(6) 2,87*(6)	m			
12	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm objekt B vč. krčku:23,6*8,92 23,6*8,8 odečtení budníků 5m2:-(7*5) krček:3,886*3,93 4,43*2,87	m2			
13	765901108R00	Fólie podstřešní paropropustná, vč. přeložení, se samolepícími pásky, např. Delta Maxx Plus objekt B vč. krčku:23,6*8,92	m2			

		23,6*8,8 odečtení budníků 5m2:-(7*5) krček:3,886*3,93 4,43*2,87	
14	765901311R00	Páska těsnicí pod kontralatě š. 5 cm objekt B_strana bez budníků:8,92*(26) objekt B_strana s budníky:8,8*(26) objekt B_spojovací krček:3,886*(6) 2,87*(6)	m
15	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, demontovaný dřevěný záklop	t
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 6*0,75	t
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 10*0,75	t
Díl: 764		Konstrukce klempířské	
20	764352840R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 30° objekt B_strana bez budníků:23,5 krček:2*5,2	m
21	764352842R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk. rš 330 mm, nad 45° objekt B_strana s budníky:23,5	m
22	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30° objekt B_vč. krčku:34	kus
23	764351838R00	Demontáž háků, sklon nad 45° objekt B:24	kus
24	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° objekt B vč. krčku:3	kus
25	764359812R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon nad 45° objekt B:2	kus
26	764392852R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon nad 45° objekt B - úžlabí budníků:2,5*7	m
27	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° objekt B_vč. krčku:5,0 část střechy krčku při objektu C:1,5	m
28	764391822R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, nad 45° objekt B:8,8	m
29	764331832R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, nad 45° objekt B - lemování střechy krčku:2,87+3,886+2,86 objekt B - lemování při budníkách + čelní stěna budníků:7*(3,36+2,0+3,36)	m
30	764331851R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 45° objekt B - lemování objektu B od A:8,8+8,92	m
31	764322220R00	Oplechování okapů Pz, rš 200 mm, okapnice pod folii objekt B:23,6+5,2+5,2+23,6	m
32	764322230R00	Oplechování okapů Pz, rš 400 mm, dl.1200mm, vyplechování nad každým střešní prostupem objekt B:1,2*(10)	m
33	764352203R00	Žlaby podokapní půlkruhové, rš 330 mm, vč. háků a žlabových rohů, RAL objekt B:23,6+5,2+5,2+23,6	m
34	764454203R00	Odpadní trouby, kruhové, D 120 mm, včetně "S" kolen, RAL objekt B, strana bez budníků:2*9,5 strana s budníky:9,5*2	m
35	764454202R00	Odpadní trouby, kruhové, D 100 mm, RAL, vč. "S" kolen objekt B,z krčku na střechu "C":2,0	m
36	764359212R00	Kotlík kónický pro trouby D do 125 mm, RAL	kus

37	764322220R00	objekt B:5 Oplechování okapů RAL, rš do 330 mm, okapnice pod plechovou taškovou tabuli - materiál dle specifikace	m
38	764331240R00	objekt B:23,6+5,2+5,2+23,6 Lemování z RAL plechu zdi, rš 400 mm, vč. dilatačních lišt	m
39	764392291R00	objekt B - lemování štítu k budově "A":8,8+8,92 objekt B - budníky řešeno systémově doplňky folie: Úžlabí r.š.660mm, RAL	m
40	764719410R00	objekt B - úžlabí budníků:3,0*7 Závětrná lišta v RAL, rš 330 mm	m
41	553453096R	objekt B_vč. krčku:5,0 část střechy krčku při objektu C:1,5 objekt B:8,8 Plechová tašková tabule - materiál dle specifikace, vč. montáže, š. 1100 mm	m2
42	553453403R	objekt B vč. krčku:23,6*8,92 23,6*8,8 odečtení budníků 5m2:-(7*5) krček:3,886*3,93 4,43*2,87 Hřebenáč střední pro plechovou taškovou tabuli materiál dle specifikace + větr. pás systémový, vč. montáže	m
43	59160880.AR	objekt B:23,6+5,2 Pás ochranný proti ptákům, vč. montáže	m
44	553508864R	objekt B:23,6+5,2+5,2+23,6 Mřížka ochranná větrací l = 1000 mm	kus
45	28348134R	objekt B:23,6+5,2+23,6+5,2 Komínek odvětrávací s manžetou 125 PVC, vč. montáže	kus
46	4297269104R	objekt A:9 objekt B:5 objekt C:2 Ventilační turbína Lomanco BIB 14, komplet, vč. montáže	kpl
47	764 35	objekt B:5 Demontáž stáv. větrací komínku a hlavic	kpl
48	764719441R00	objekt B:10 Střešní výlez plochý Al lak. s poklopem, vč. montáže	kus
49	764892328R00	Zábrana sněhová,vč. příslušenství d = 3,0m	sada
50	998764103R00	objekt B, pouze strana s budníky:8 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t
Díl: 765		Krytiny tvrdé	
51	765361810R00	Demontáž šindelové krytiny, do sutí, živičný šindel	m2
52	765799301R00	objekt B vč. krčku:23,6*8,92 23,6*8,8 odečtení budníků 5m2:-(7*5) krček:3,886*3,93 4,43*2,87 budníky včetně bočních stěn:7*9 Demontáž podstřešní fólie , pojistná fólie pod šídelem	m2
		objekt B vč. krčku:23,6*8,92 23,6*8,8 odečtení budníků 5m2:-(7*5) krček:3,886*3,93 4,43*2,87 budníky včetně bočních stěn:7*9	

53	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m, demontovaná krytina vč. pojistné folie objekt B, vč. krčku - šindel:474,178*0,01167 objekt B, vč. krčku - pojistná folie:474,178*0,0013	t	
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	
55	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 6*6,15	t	
56	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	
57	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 60*6,15	t	
58	979990121R00	Poplatek za skládku suti - živичný šindel, vč. pojistné folie	t	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské		
59	766	Úprava podbití po demontáži klep. prvků, v šíři 200mm vč. nátěru objekt B:57,6+15,3	bm	
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu		
60	002	Demontáž stáv. střešních oken a výlezů, vč. odvozu a likvidace objekt B - střešní výlez:1	kpl	
Díl: M21		Elektromontáže		
61	210200020RAB	Hromosvod, Objekt B, nová střešní část, naspojovat na stáv. svody, vč. rev. zprávy	kompl	
Díl: VN		Vedlejší náklady		
62	001	Zařízení staveniště	kpl	

26

980 250,14