

Položkový rozpočet

S:	Střecha Bučovice DPS_objekt C
----	-------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				
1	002	Stavební připomoci spojené s opravou omítek, budník, komín	hod			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
2	941940032RAB	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 30 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 2 měsíce Objekt C: od úrovně 0,000 po 10,000:10,0*(6,0+1,0+13,45+1,0) štít:14,0*(13,5) 14,0*(1,0+13,45+1,0+2,0)	m2			
Díl: 712		Živičné krytiny				
3	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2 objekt C: pod folii - velký budník:3*5	m2			
4	28322103.BR	D+M střešní folie PVC-P tl. 1,5 mm - budník, tvarování, kotvení, 1kpl=15m2 objekt C - velký budník:1	kpl			
5	712378004R00	Systémové oplechování budníku, okapnice,zavětrné lišty,koutové profily,tvarování objekt C:1	kpl			
6	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t			
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
7	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých, předpokládaný rozsah výměny bednění 10% objekt C:(276,4578/100)*10	m2			
8	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm objekt C_viz rozsah demontáže - výměna záklopu:27,64578	m2			
9	76234	Příprava podkladu pro montáž střešní folie, demontáž popř. zaklepání původních hřebíků objekt C:2*(9,162*13,45) valby:2*7,5 budník:5*3	m2			
10	762342204RT4	Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm objekt C:2*(9,2*(17)) valby:(3,815*5)*2	m			
11	762342203RT4	Montáž latování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm objekt C:2*(9,162*13,45) valby:2*7,5 budník:5*3	m2			
12	765901108R00	Fólie podstřešní paropropustná, vč. přeložení, se samolepicími pásky, např. Delta Maxx Plus objekt C:2*(9,162*13,45) valby:2*7,5	m2			
13	765901311R00	Páska těsnic pod kontralatě š. 5 cm objekt C:2*(9,2*(17)) valby:(3,815*5)*2	m			
14	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t			
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, demontovaný dřevěný záklop	t			
16	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 6*0,45	t			

17	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 10*0,45	t
Díl: 764		Konstrukce klempířské	
19	764352842R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk. rš 330 mm, nad 45° objekt C:13,45+13,45	m
20	764353840R00	Demontáž žlabů nadřims.v hácích, rš 500 mm, do 30° objekt C - valby:4,7+4,7	m
21	764351838R00	Demontáž háků, sklon nad 45° objekt C:37	kus
22	764359812R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon nad 45° objekt C:3	kus
23	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° část střechy krčku při objektu C:1,5	m
24	764391822R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, nad 45° objekt C:4*8	m
25	764331832R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, nad 45° objekt C - lemování při budníku:3,5+4,075+3,5 objekt C - lemování při štítu krčku:1,5	m
26	764331862R00	Demontáž lemování zdí, rš 660 a 750 mm, nad 45° objekt C, lemování při komíně:0,5+3,0+0,5	m
27	764322220R00	Oplechování okapů Pz, rš 200 mm, okapnice pod folii objekt C:13,45+13,45+4,7+4,7	m
28	764322230R00	Oplechování okapů Pz, rš 400 mm, dl.1200mm, vyplechování nad každým střešní prostupem objekt C:1,2*(7) 2,4*(2)	m
29	764352203R00	Žlaby podokapní půlkruhové, rš 330 mm, vč. háků a žlabových rohů, RAL objekt C:13,45+13,45+4,7+4,7	m
30	764454203R00	Odpadní trouby, kruhové, D 120 mm, včetně "S" kolen, RAL objekt C, strana bez budníků:2*7,0 objekt C, strana s budníkem:1*10	m
31	764359212R00	Kotlík kónický pro trouby D do 125 mm, RAL objekt C:3	kus
32	764322220R00	Oplechování okapů RAL, rš do 330 mm, okapnice pod plechovou taškovou tabuli - materiál dle specifikace objekt C:13,45+13,45+4,7+4,7	m
33	764331240R00	Lemování z RAL plechu zdi, rš 400 mm, vč. dilatačních lišť objekt C - budník:3,5+4,075+3,5	m
34	764719410R00	Závětrná lišta v RAL, rš 330 mm objekt C:4*8	m
35	553453096R	Plechová tašková tabule - materiál dle specifikace š. 1100 mm, vč. montáže objekt C:2*(9,162*13,45) valby:2*7,5 budník:5*3	m2
36	553453403R	Hřebenač střední pro plechovou taškovou tabuli - materiál dle specifikace + větr. pás, vč. montáže objekt C:8,65+2*(4,5+4,5)	m
37	59160880.AR	Pás ochranný proti ptákům, vč. montáže objekt C:13,45+13,45+4,7+4,7	m
38	553508864R	Mřížka ochranná větrací l = 1000 mm ruukki objekt C:13,45+13,45+4,7+4,7	kus
39	28348134R	Komínek odvětrávací s manžetou 125 PVC, vč. montáže objekt C:2	kus

40	4297269104R	Ventilační turbína Lomanco BIB 14, komplet, vč. montáže	kpl
		objekt C:2	
41	764 35	Demontáž stáv. větrací komínku a hlavic	kpl
		objekt C:4	
42	764719441R00	Střešní výlez plochý Al lak. s poklopem, vč. montáže	kus
43	764892328R00	Classic zábrana sněhová, vč. příslušenství d = 3,0m	sada
		objekt C:8	
44	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t
Díl:	765	Krytiny tvrdé	
45	765361810R00	Demontáž šindelové krytiny, do sutí, Živičný šindel	m2
		objekt C:2*(9,162*13,45)	
		valby:2*7,5	
		budník:5*3	
46	765799301R00	Demontáž podstřešní fólie , pojistná fólie pod šídelem	m2
		objekt C:2*(9,162*13,45)	
		valby:2*7,5	
		budník:5*3	
47	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m, demontovaná krytina vč. pojistné fólie	t
		objekt C - šindel:276,4578*0,01167	
		objekt C - pojistná fólie:276,4578*0,0013	
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t
49	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t
		6*3,586	
50	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t
51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t
		60*3,586	
52	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - Živičný šindel, vč. pojistné fólie	t
Díl:	766	Konstrukce truhlářské	
53	766	Úprava podbit po demontáži/montáži klemp. prvků, v šíři 200mm, vč. nátěru	bm
		objekt C:36,3+32	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické	
54	003	Demontáž st. pochůzných lávků budovy "C", repase, úprava, zpětná montáž	kpl
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu	
55	6114050053R	Okno stř. plastové š. 66 x v. 118 cm, vč. montáže, bílé, bezúdržbové, kyvné, s hliníkovým oplechováním	kus
		objekt C:3	
56	611405902R	Sada zateplovací pro střešní okno 66x118 cm, vč. montáže	kus
		objekt C:3	
57	611405	Stavební zapravení po výměně oken v interiéru, výmalba	kpl
58	002	Demontáž stáv. střešních oken a výlezů, vč. odvozu a likvidace	kpl
		objekt C - střešní výlez:3	
		objekt C - střešní okno:3	
Díl:	M21	Elektromontáže	
59	210200020RAB	Hromosvod, Objekt C, nová střešní část, naspojkovat na stáv. svody	kompl.
Díl:	VN	Vedlejší náklady	
60	001	Zařízení staveniště	kpl

