

V souladu s článkem XV. a XVIII.3. výše uvedené smlouvy o dílo a z důvodu původně nepředpokládaných okolností, které je nutné řešit nad rámec zadávací dokumentace se smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Příloha č. 1 smlouvy se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. Článek III.1. se nahrazuje následujícím zněním:

III.1. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. I této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná po celou dobu výstavby ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí:

bez DPH 30 868 597,- Kč

DPH bude účtováno v aktuálně platné sazbě.

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek při zadaném termínu plnění a její tvorby je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Ostatní články zůstávají beze změny.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, 2 pro zhotovitele a 2 pro objednatele.

5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

V Praze dne 23.12.2016

V Praze dne

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Václav Studený
ředitel

Ing. Petr Kajer
ředitel divize 2

Přílohy dodatku ke smlouvě o dílo: č. 1 soupis víceprací a méněprací

Stavba: Rekonstrukce objektu SILESIA, VLL Jeseník
Objekt: SILESIA

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny díla - dodatek č. 1

Objekt	Cena bez DPH	Dodatek č. 1	Cena díla celkem
Cena díla dle SoD	28 326 818,00	2 541 779,00	30 868 597,00

Ceny jsou uvedeny v Kč

DPH bude účtována v aktuálně platné sazbě

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	16_10_28	DODATEK 02	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO-1	Sanace suterénního zdiva		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
A-182	Vojenská lázeňská léčebna Jeseník		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	1 259 700	
R	PSV celkem	0	
N	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
ZRN	ZRN celkem	1 259 700	
HZS	HZS	0	
ZRN+HZS	ZRN+HZS	1 259 700	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	1 259 700	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		1 259 700 Kč
DPH	21,0 %		264 537 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 524 237 Kč

Poznámka :

Stavba :	A-182 Vojenská lázeňská léčebna Jeseník	Rozpočet : 16_10_28
Objekt :	SO-1 Sanace suterénního zdiva	DODATEK 02

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Zálady a zvláštní zakládání	35 192	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	932 199	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	-791	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	6 420				
96 Bourání konstrukcí	282 545	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 722	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 413	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 259 700	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	A-182 Vojenská lázeňská léčebna Jeseník	Rozpočet: 16_10_28
Objekt :	SO-1 Sanace suterénního zdiva	DODATEK 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2						
Základy a zvláštní zakládání						
1	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	128,00	16,90	2 163,20
Odpočet z původního rozpočtu :						
Kolem objektu :						
-50,00*(1,00+1,00)				-100,00		
-(50,00+1,50*5+1,80*4+0,30*2)*(1,00+1,00)				-130,60		
-13,00*(1,00+1,00)				-26,00		
-15,00*(1,00+1,00)				-30,00		
Nový přípočet :						
50,00*(1,00+1,00)*2				200,00		
(50,00+1,50*5+1,80*4+0,30*2)*(1,00+1,00)				130,60		
13,00*(1,00+1,00)*1,5				39,00		
15,00*(1,00+1,00)*1,5				45,00		
2	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	4,80	2 792,20	13 402,56
Odpočet z původního rozpočtu :						
Kolem objektu pro drenáž :						
-50,00*0,75*0,10				-3,75		
-(50,00+1,50*5+1,80*4+0,30*2)*0,75*0,10				-4,90		
-13,00*0,75*0,10				-0,98		
-15,00*0,75*0,10				-1,13		
Nový přípočet :						
Kolem objektu pro drenáž :						
50,00*0,75*0,10*2				7,50		
(50,00+1,50*5+1,80*4+0,30*2)*0,75*0,10				4,90		
13,00*0,75*0,10*1,5				1,46		
15,00*0,75*0,10*1,5				1,69		
3	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopískem, trubky d 100 mm	m	64,00	45,00	2 880,00
Odpočet z původního rozpočtu :						
Kolem objektu :						
-50,00				-50,00		
-(50,00+1,50*5+1,80*4+0,30*2)				-65,30		
-13,00				-13,00		
-15,00				-15,00		
Nový přípočet :						
Kolem objektu :						
50,00*2				100,00		
(50,00+1,50*5+1,80*4+0,30*2)				65,30		
13,00*1,5				19,50		
15,00*1,5				22,50		
4	200-001	Revizní šachty drenáže	kus	4,00	3 152,50	12 610,00
Odpočet z původního rozpočtu :						
-4				-4,00		
Nový přípočet :						
4*2				8,00		
5	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	147,20	28,10	4 136,32
Odpočet z původního rozpočtu :						
Kolem objektu :						
-50,00*(1,00+1,00)*1,15				-115,00		
-(50,00+1,50*5+1,80*4+0,30*2)*(1,00+1,00)*1,15				-150,19		
-13,00*(1,00+1,00)*1,15				-29,90		

Slepý rozpočet

Stavba :	A-182 Vojenská lázeňská léčebna Jeseník	Rozpočet: 16_10_28
Objekt :	SO-1 Sanace suterénního zdiva	DODATEK 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-15,00*(1,00+1,00)*1,15		-34,50		
		Nový připočet :				
		Kolem objektu :				
		50,00*(1,00+1,00)*1,15*2		230,00		
		(50,00+1,50*5+1,80*4+0,30*2)*(1,00+1,00)*1,15		150,19		
		13,00*(1,00+1,00)*1,15*1,5		44,85		
		15,00*(1,00+1,00)*1,15*1,5		51,75		
		Celkem za				35 192,08
		2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
6	395343114R00	Beton střík., jádr.-vrstva na líc v opěře, V4-B-20-	m2	207,00		
6	985511113	Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti 25 MPa stěn tl 50 mm	m2	207,00	1 110,00	229 770,00
6.1	985511119	Příplatek ke stříkanému betonu ze suché směsi pevnosti 25 MPa stěn ZKD 10 mm	m2	2 070,00	213,00	440 910,00
		Stříkaný beton s vodotěsnou přísadou krystalické izolace:				
		Nový připočet :				
		Kamenné zdivo pod terénem :				
		50,00*3,6		180,00		
		15,00*3,6/2		27,00		
7	985562312	Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 6 mm velikost ok přes 100 mm	m2	207,00	215,00	44 505,00
7.1	985562911	Příplatek k cenám výztuže stříkaného betonu ze svařovaných sítí za práci ve stísněném prostoru	m2	207,00	7,75	1 604,25
		Nový připočet :				
		Kamenné zdivo pod terénem :				
		50,00*3,6		180,00		
		15,00*3,6/2		27,00		
8	985564212	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D 8 mm do chemické malty	kus	1 293,75	118,00	152 662,50
8.1	985564911	Příplatek ke kotvičkám výztuže stříkaného betonu za práci ve stísněném prostoru	kus	1 293,75	48,50	62 746,88
		Nový připočet :				
		Kamenné zdivo pod terénem :				
		50,00*3,6/(0,40*0,40)		1 125,00		
		(15,00*3,6/2)/(0,40*0,40)		168,75		
		Celkem za				932 198,63
		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
9	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	144,60	135,00	19 521,00
9.1	283763790	polystyren extrudovaný URSA XPS N-V-L - 1250 x 600 x 50 mm	m2	144,60	314,00	45 404,40
		Nový připočet :				
		50,00*(3,6-1,10)		125,00		
		13,00*(3,6/2-1,10)		9,10		
		15,00*(3,6/2-1,10)		10,50		
10	622311513R00	Izolace suterénu Baumit XPS tl. 120 mm, bez PÚ	m2	-209,20	353,50	-73 952,20
		Odpočet z původního rozpočtu :				
		-50,00*4,50		-225,00		
		-(50,00+1,50*5+1,80*4+0,30*2)*1,00		-65,30		
		-13,00*2,50		-32,50		
		-15,00*2,50		-37,50		
		Nový připočet :				

Slepý rozpočet

Stavba :	A-182 Vojenská lázeňská léčebna Jeseník	Rozpočet: 16_10_28
Objekt :	SO-1 Sanace suterénního zdiva	DODATEK 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		50,00*1,10		55,00		
		(50,00+1,50*5+1,80*4+0,30*2)*1,00		65,30		
		13,00*1,10		14,30		
		15,00*1,10		16,50		
11	622451131R00	Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2	m2	-262,50	247,70	-65 021,25
		Odpočet z původního rozpočtu :				
		Omítka zdiva pod svislou izolací :				
		-50,00*4,50		-225,00		
		-15,00*2,50		-37,50		
42	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	207,00		
12	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	207,00	115,00	23 805,00
		Nový připočet :				
		Kamenné zdivo pod terémem :				
		50,00*3,6		180,00		
		15,00*3,6/2		27,00		
43	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	207,00		
13	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	207,00	144,00	29 808,00
13.1	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	207,00	94,90	19 644,30
		Nový připočet :				
		Kamenné zdivo pod terémem :				
		50,00*3,6		180,00		
		15,00*3,6/2		27,00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				-790,75
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	120,00	53,50	6 420,00
		Pohled severní :				
		(50*1,5)+(30*1,5)		120,00		
	Celkem za	Lešení a stavební výtahy				6 420,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
14	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	129,38	1 700,00	219 937,50
14.1	977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru	m	129,38	330,00	42 693,75
		Nový připočet :				
		Kamenné zdivo pod terémem - vrty pro kotvičky :				
		50,00*3,6/(0,40*0,40)*0,10		112,50		
		(15,00*3,6/2)/(0,40*0,40)*0,10		16,88		
15	985141213	Vyčištění trhlín a dutin ve zdivu š do 50 mm hl do 500 mm	m	207,00	96,20	19 913,40
		Nový připočet :				
		Kamenné zdivo pod terémem :				
		50,00*3,6		180,00		
		15,00*3,6/2		27,00		
15	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3	1,00	8 180,00	8 180,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				282 544,65
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	30,21	90,10	2 721,95
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 721,95

Slepý rozpočet

Stavba :	A-182 Vojenská lázeňská léčebna Jeseník	Rozpočet: 16_10_28
Objekt :	SO-1 Sanace suterénního zdiva	DODATEK 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
17	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,98	33,80	100,62
18	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,98	5,60	16,67
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,98	101,30	301,56
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	41,68	5,60	233,39
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,98	22,50	66,98
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	23,82	3,40	80,97
23	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,98	22,50	66,98
24	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	2,98	3,40	10,12
25	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,98	180,00	535,85
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 413,14

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Nový OK strop-SUBTERRA	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO-3	Nový OK strop nad 2.NP		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
A-182	VLL Silesia Jeseník		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	299 754	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	299 754	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	299 754	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	299 754	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
	Základ pro DPH	21,0 %		299 754 Kč
	DPH	21,0 %		62 948 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				362 702 Kč

Poznámka :

Stavba :	A-182 VLL Silesia Jeseník	Rozpočet : 2
Objekt :	SO-3 Nový OK strop nad 2.NP	Nový OK strop-SUBTERRA

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	88 834	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	170 638	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	4 799	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	19 102	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 316	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	12 065	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	299 754	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	299 754	0
Oborová přírážka	0	0,0	299 754	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	299 754	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	299 754	0
Zařízení staveniště	0	0,0	299 754	0
Provoz investora	0	0,0	299 754	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	299 754	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	299 754	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	A-182 VLL Silesia Jeseník	Rozpočet: 2
Objekt :	SO-3 Nový OK strop nad 2.NP	Nový OK strop-SUBTERRA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi	m3	1,97	4 503,60	8 849,57
		Strop nad 2.NP. - obvod:(4,15+1,87+4,05+1,87+3,62)*0,25*0,3		1,17		
		(7,69+2,95)*0,3*0,25		0,80		
2	317941123XT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků včetně dodávky nosníků	t	3,74	21 392,00	79 984,69
		Podkladní a kotvení plechy, kotvy:				
		Materiál S235:				
		Dle výpisu statiky - bez trapézového plechu:3,739		3,74		
		vč.ztratného:				
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				88 834,26
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
3	411354175R00	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení	m2	121,79	218,90	26 660,44
		Strop nad 2.NP.:13,87*6,05+4,05*1,9+7,67*3,29+2,75*1,8		121,79		
4	411354176R00	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění	m2	121,79	44,10	5 371,06
5	411354237R00	Bednění stropů plech lesklý, vlna 60 mm tl. 1,3 mm	m2	121,79	512,30	62 394,45
		Strop nad 2.NP.:13,87*6,05+4,05*1,9+7,67*3,29+2,75*1,8		121,79		
6	413232221RT2	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi	kus	22,00	126,10	2 774,20
		Půdorys 2.NP - nosníky stropu:22		22,00		
7	413941005R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 18 mm	m	7,20	67,60	486,72
		Strop nad 2.NP - 36 svárů:36*0,2		7,20		
8	411321414X00	Stropy deskové z lehčeného betonu	m3	24,36	2 994,90	72 951,57
		Strop nad 2.NP.:((13,87*6,05+4,05*1,9+7,67*3,29+2,75*1,8)*0,2		24,36		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				170 638,45
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
9	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	121,79	39,40	4 798,64
		Strop nad 2.NP.:13,87*6,05+4,05*1,9+7,67*3,29+2,75*1,8		121,79		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				4 798,64
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
10	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm	m2	133,97	21,20	2 840,21
		Strop nad 2.NP.:((13,87*6,05+4,05*1,9+7,67*3,29+2,75*1,8)*1,1		133,97		
11	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	133,97	12,10	1 621,06
		Strop nad 2.NP.:((13,87*6,05+4,05*1,9+7,67*3,29+2,75*1,8)*1,1		133,97		
12	762822840R00	Demontáž stropnic z žeziva o pl.do 540 cm2	m	206,50	56,30	11 625,95
		Strop nad 2.NP.:10*8+5*5+8*7+6,5*7		206,50		
13	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2	133,97	22,50	3 014,37
		Strop nad 2.NP.:((13,87*6,05+4,05*1,9+7,67*3,29+2,75*1,8)*1,1		133,97		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				19 101,59
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	47,90	90,10	4 315,76
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				4 315,76
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
15	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	16,19	33,80	547,31
16	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	16,19	5,60	90,68
17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,19	101,30	1 640,31
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	226,70	5,60	1 269,50
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,19	22,50	364,33
20	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	129,54	3,40	440,44
21	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	16,19	22,50	364,33
22	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	16,19	3,40	55,05

Položkový rozpočet

Stavba :	A-182 VLL Silesia Jeseník	Rozpočet: 2
Objekt :	SO-3 Nový OK strop nad 2.NP	Nový OK strop-SUBTERRA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti-smíšené	t	16,19	450,40	7 293,12
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				12 065,07

POLOŽKOVÝ ROZPOČET (VÝKAZ VÝMĚR)

Rozpočet:	1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
SO01	Změna střešní krytiny		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
00001253	REKONSTRUKCE OBJEKTU SILESIA JESENÍK VLL JESENÍK II		
Projektant :			Počet měrných jednotek :
Objednatel :			Náklady na MJ :
Počet listů :			Zakázkové číslo : 0
Zpracovatel projektu :			Zhotovitel : Subterra a.s.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	541 452		
Z Dodávka celkem			
R Montáž celkem			
N HSV celkem			
PSV celkem			
ZRN celkem	541 452		
HZS			
RN II.a III.hlavy	541 452	Ostatní VRN	
ZRN+VRN+HZS	541 452	VRN celkem	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	541 452 Kč	
DPH	21,0 % činí :	113 705 Kč	
Základ pro DPH	% činí :		
DPH	% činí :		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		655 157 Kč	

Poznámka :

Stavba :		Rozpočet : 1
Objekt :	#REF!	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
SO01 Změna střešní krytiny		-996 433			
Krytina Lindab Classic		1 537 885			
CELKEM OBJEKT		541 452			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Smluvní rozpočet (výkaz výměr) - odpočet

Stavba :	00001253 REKONSTRUKCE OBJEKTU SILESIA JESE	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Změna střešní krytiny	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
271	764-K/21	Krytina falcovaná TiZn plech kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD ;Plechová krytina z titan-zinku (slitina z elektrolytický ;čistého zinku - stupeň čistoty 99,995%, předzvětralý povrch ;v bídicovém provedení tl. 0,7mm s dvojitou stojatou drážkou). 916,0000	m2	-916,00	991,50	-908 214,00
272	764-K/22	Závětrná lišta TiZn plech r.š. 250 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	-50,00	274,40	-13 720,00
273	764-K/23	Lemování nadezdívky TiZn plech r.š. 125 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	-74,00	261,80	-19 373,20
274	764-K/24	Okapnice TiZn plech r.š. 250 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	-185,00	241,70	-44 714,50
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				-986 021,70

STŘEŠNÍ KRYTINA

995 m2 krytiny Lindab SRP Click 25 v povrchové úpravě Classic v odstínu Tmavě šedá (č. barvy Lindab 087)

Druh zboží	Kód	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem	
D+M krytiny SRP Click 25	Click 25-Classic-TMSE	995,00	m2	1 079,00	1 073 605,00	764 90-6310.RS2
Ohýbací přípravek L=485 mm	BTSRP25	2,00	ks	198,00	396,00	LINDAB
D+M Lemování ke zdi - zakončení - r.š. 308, 2 m*25ks	STSRP	50,00	m	347,50	17 375,00	764 90-6318.RS2
D+M Lemování ke zdi podélné - r.š. 308, 2 m*23ks	SLSRP25	46,00	m	347,50	15 985,00	764 90-6318.RS2
Větrací hřebenová lišta - L=485 mm	VENTSRP	569,00	ks	142,00	80 798,00	LINDAB
Montáž oplechování nevětraného hřebene s hřebenovým plechem		275,97	m	135,00	37 255,28	urs 764201115
Kotevní profil napojení - r.š. 70, 2 m	C2SRP	34,00	ks	119,00	4 046,00	LINDAB
D+M Štitové lemování - r.š. 308, 2 m*26ks	VISRP25	52,00	m	313,00	16 276,00	764 90-6317.RS2
D+M Hřebenáč rovný - r.š. 615, 2 m*58ks	NP260	116,00	m	1 043,00	120 988,00	764 90-6311.RS2
D+M Úžlabí r.š. 500, 2 m*13ks	RD	26,00	m	874,00	22 724,00	764 90-6320.RS1
Okapový plech - r.š. 308, 2 m	FSRP	100,00	ks	429,00	42 900,00	LINDAB
Přechodový plech - vikýř - r.š. 410, 2 m	OVKSRP	10,00	ks	429,00	4 290,00	LINDAB
Montáž oplechování rovné okapové hrany		220,00	m	108,00	23 760,00	urs 764202134
Správková barva 100 ml	BF	2,00	ks	303,00	606,00	LINDAB
Vrut s plochou hlavou 4,2 x 25 mm	V153	7250,00	ks	1,15	8 337,50	LINDAB
Samovrtný šroub 4,8x3,5 mm	SWT	250,00	ks	2,30	575,00	LINDAB
Samovrtný šroub 4,8 x 19 mm	SL2T	1850,00	ks	2,30	4 255,00	LINDAB
D+M Střešní vikýř - Click	SVI-CL	7,00	ks	3 315,00	23 205,00	764 90-6327.RS1
Ochranný větrací pás 5 m*38ks	OVP	190,00	m	32,00	6 080,00	LINDAB
Distanční páska 95x4 mm	PD4 95	1990,00	bm	10,00	19 900,00	LINDAB
Samolepicí těsnicí pás	TBA	443,00	bm	16,00	7 088,00	LINDAB
Těsnicí tmel Novaplast	NOVA	30,00	ks	248,00	7 440,00	LINDAB

Cena celkem bez DPH

1 537 884,78

POLOŽKOVÝ ROZPOČET (VÝKAZ VÝMĚR)

Rozpočet:	1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
00001253	REKONSTRUKCE OBJEKTU SILESIA JESENÍK VLL JESENÍK II		
Projektant :			Počet měrných jednotek :
Objednatel :			Náklady na MJ :
Počet listů :			Zakázkové číslo : 0
Zpracovatel projektu :			Zhotovitel : Subterra a.s.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	204 946		
Z	Dodávka celkem		
	Montáž celkem		
R	HSV celkem		
N	PSV celkem		
ZRN celkem	204 946		
HZS			
RN II.a III.hlavy	204 946	Ostatní VRN	
ZRN+VRN+HZS	204 946	VRN celkem	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	204 946 Kč	
DPH	21,0 % činí :	43 039 Kč	
Základ pro DPH	% činí :		
DPH	% činí :		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		247 985 Kč	

Poznámka :

Stavba :		Rozpočet : 1
Objekt :		ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
SO-5 Krov nad částí m.č.225		15 616			
SO-6 Nový OK strop nad 1.NP		15 179			
SO-4 Výměna krovu od budovy Grunbau		129 067			
SO-7 Nové prvky krovu-část pouze s výměnou krytiny		45 084			
CELKEM OBJEKT		204 946			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	A-182 VLL Silesia Jeseník	Rozpočet: 2
Objekt :	SO-5 Krov nad částí m.č.225	Krov nad m.č.225 - SUBTERRA

15 616 Kč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	953981206R00	Chemické kotvy, hl. 210 mm, M24 Krov:12	kus	12,00 12,00	292,70	3 512,40
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 512,40
Díl: 713		Izolace tepelné				
2	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci Meziprostor:5,23*1,8	m2	9,41 9,41	39,40	370,91
3	63150835.A	Plst' ISOVER DOMO14 nekaširovaná skleněná tl. 140mm Meziprostor:5,23*1,8*2*1,1	m2	20,71 20,71	187,88	3 891,15
4	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	42,62	1,00	42,62
Celkem za		713 Izolace tepelné				4 304,68
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
5	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 Pozednice:1,95*2 Vaznice:1,95 krokve:3,2*3*2	m	25,05 3,90 1,95 19,20	89,80	2 249,49
6	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy Pozednice:1,95*2*0,14*0,12*1,1 Vaznice:1,95*0,14*0,12*1,1 krokve:3,2*3*2*0,12*0,14*1,1	m3	0,46 0,07 0,04 0,35	395,80	183,22
7	620-001	Dodávka řeziva pro montáž krovu Pozednice:1,95*2*0,14*0,12*1,1 Vaznice:1,95*0,14*0,12*1,1 krokve:3,2*3*2*0,12*0,14*1,1	m3	0,46 0,07 0,04 0,35	6 417,60	2 970,71
8	762342204XT3	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, hranolek 5/4 cm Střecha:1,97*3,17*2	m2	12,49 12,49	25,00	312,25
9	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	57,16	1,00	57,16
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				5 772,81
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
10	765799311RO4	Montáž fólie na krokve přibitím s slepením spojů difúzní pojistná hydroizolace vč. dodávky fólie Střecha:1,97*3,17*2*1,2	m2	14,99 14,99	36,00	539,56
11	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	938,21	1,00	938,21
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				1 477,77
Díl: 783		Nátěry				
12	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí proti škůdcům 2x Pozednice:1,95*2*(0,14+0,12)*2 Vaznice:1,95*(0,14+0,12)*2 krokve:3,2*3*2*(0,14+0,12)*2	m2	13,03 2,03 1,01 9,98	42,10	548,39
Celkem za		783 Nátěry				548,39

Položkový rozpočet

Stavba :	A-182 VLL Silesia Jeseník	Rozpočet: 2
Objekt :	SO-6 Nový OK strop nad 1.NP	OK strop - SUBTERRA

15 179 Kč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317941123XT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků včetně dodávky nosníků <i>Dle výkazu materiálů:0,16023</i>	t	0,16	21 392,00	3 427,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				3 427,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
2	411354175R00	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení <i>Nový strop:3,53*1,65</i>	m2	5,82	218,90	1 274,98
3	411354176R00	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění <i>Nový strop:3,53*1,65</i>	m2	5,82	44,10	256,86
4	411354237R00	Bednění stropů plech lesklý, vlna 60 mm tl. 1,3 mm <i>Nový strop:3,53*1,65*1,1</i>	m2	6,41	512,30	3 282,25
5	413232221RT2	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi <i>Zhlaví nosníků:5*2</i>	kus	10,00	126,10	1 261,00
6	413941005R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 18 mm <i>Nové nosníky:1</i>	m	1,00	67,60	67,60
7	411321414X00	Stropy deskové z lehčeného betonu <i>Nový strop:3,53*1,65*0,2</i>	m3	1,16	2 994,90	3 488,76
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				9 631,46
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm <i>Stávající strop:3,53*1,65</i>	m2	5,82	21,20	123,48
9	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm <i>Stávající strop:3,53*1,65</i>	m2	5,82	12,10	70,48
10	762822840R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 540 cm2 <i>Stávající strop:4*1,65</i>	m	6,60	56,30	371,58
11	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou <i>Stávající strop:3,53*1,65</i>	m2	5,82	22,50	131,05
12	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm <i>Pro uložení nosníků:10*0,3</i>	m	3,00	135,70	407,10
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				1 103,69
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,63	90,10	237,21
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				237,21
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
14	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm <i>Propojení se starým stropem:4</i>	kus	4,00	30,60	122,40
15	311710404	Kotva střední+svorník TOP.BD 18x75 M12/25	kus	4,00	47,02	188,08
16	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	3,10	1,00	3,10
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				313,58
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
17	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,63	33,80	21,14
18	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,63	5,60	3,50
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,63	101,30	63,36
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,76	5,60	49,04
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,63	22,50	14,07
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,00	3,40	17,01
23	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,63	22,50	14,07
24	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	0,63	3,40	2,13
25	979990001R00	Poplatek za skládku - ostatní materiály	t	0,63	450,40	281,73
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				466,07

Položkový rozpočet

Stavba :	A-182 VLL Silesia Jeseník	Rozpočet: 2
Objekt :	SO-4 Výměna krovu od budovy Grunbau	Výměna krovu - SUBTERRA

129 067 Kč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311238115R00	Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm	m2	25,02	1 013,30	25 354,79
		Půdorys 3.NP - od Grunbau:(11,34+0,22+4,27+1,43+0,42)*1,3		22,98		
		Štít:(4,27+2,5)/2*1,3		4,40		
		Odpočet okna:-1,75*1,35		-2,36		
2	311238130R00	Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D P15 na MC 10, tl.190 mm	m2	3,63	855,70	3 101,91
		Půdorys 3.NP - štít:2,5*2,9/2		3,63		
3	317166114R00	Překlad HODOTHERM vysoký 70/238/2000 mm	kus	4,00	633,00	2 532,00
		Nad okno:4		4,00		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				30 988,71
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
4	417321415R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37	m3	1,06	2 837,30	3 009,81
		Parapetní zdivo:(11,34+0,22+4,27+1,43+0,42)*0,2*0,3		1,06		
5	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	5,30	506,70	2 687,54
		Parapetní zdivo:(11,34+0,22+4,27+1,43+0,42)*0,3		5,30		
6	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	5,30	90,10	477,89
		Parapetní zdivo:(11,34+0,22+4,27+1,43+0,42)*0,3		5,30		
7	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,08	23 643,90	2 007,37
		80 kg/m3:1,0608*0,08		0,08		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				8 182,60
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	762331942R00	Výřezání částí střešní vazby do 450 cm2, do dl.5 m	m	161,40	106,10	17 124,54
		Krokve:4*(10+14)		96,00		
		Vazný trám:2*11		22,00		
		Kleština:2,5*8		20,00		
		Sloupek:2,6*4		10,40		
		Pozednice:11,5+1,5		13,00		
9	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	3,63	55,60	201,55
		Půdorys 3.NP - štít:2,5*2,9/2		3,63		
10	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	7,51	450,40	3 380,97
		Půdorys 3.NP - od Grunbau:(11,34+0,22+4,27+1,43+0,42)*1,3*0,3		6,90		
		Štít:(4,27+2,5)/2*1,3*0,3		1,32		
		Odpočet okna:-1,75*1,35*0,3		-0,71		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				20 707,06
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	11,73	90,10	1 057,29
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 057,29
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
12	762083130R00	Profilování zhlaví trámů do 320 cm2	kus	6,00	50,10	300,60
		Profilování - vaznice a pozednice:4		4,00		
		Krokve:2		2,00		
13	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m	23,00	94,70	2 178,10
		Profilování - vaznice a pozednice:1*4		4,00		
		Krokve:8*2		16,00		
		Kleština:3		3,00		
14	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	161,40	89,80	14 493,72
		Krokve:4*(10+14)		96,00		
		Vazný trám:2*11		22,00		
		Kleština:2,5*8		20,00		
		Sloupek:2,6*4		10,40		

Položkový rozpočet

Stavba :		A-182 VLL Silesia Jeseník			Rozpočet: 2	
Objekt :		SO-4 Výměna krovu od budovy Grunbau			Výměna krovu - SUBTERRA	
						129 067 Kč
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Pozednice:11,5+1,5		13,00		
15	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3,35	395,80	1 327,28
		Krokve:4*(10+14)*0,12*0,16		1,84		
		Vazný trám:2*11*0,18*0,18		0,71		
		Kleština:2,5*8*0,12*0,1		0,24		
		Sloupek:2,6*4*0,16*0,16		0,27		
		Pozednice:(11,5+1,5)*0,14*0,16		0,29		
16	620-001	Dodávka řeziva pro montáž krovu	m3	3,69	6 417,60	23 673,24
		Krokve:4*(10+14)*0,12*0,16*1,1		2,03		
		Vazný trám:2*11*0,18*0,18*1,1		0,78		
		Kleština:2,5*8*0,12*0,1*1,1		0,26		
		Sloupek:2,6*4*0,16*0,16*1,1		0,29		
		Pozednice:(11,5+1,5)*0,14*0,16*1,1		0,32		
17	NC	D+M Kruhový prvek krovu + ostatní speciální prvky	ks	1,00	8 000,00	8 000,00
18	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	499,73	1,00	499,73
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				50 472,67
Díl:	783	Nátěry				
19	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	92,86	42,10	3 909,24
		Krokve:4*(10+14)*(0,12+0,16)*2		53,76		
		Vazný trám:2*11*(0,18+0,18)*2		15,84		
		Kleština:2,5*8*(0,12+0,1)*2		8,80		
		Sloupek:2,6*4*(0,16+0,16)*2		6,66		
		Pozednice:(11,5+1,5)*(0,14+0,16)*2		7,80		
Celkem za		783 Nátěry				3 909,24
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
20	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	18,45	33,80	623,70
21	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	18,45	5,60	103,33
22	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,45	101,30	1 869,25
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	258,34	5,60	1 446,69
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,45	22,50	415,18
25	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	147,62	3,40	501,91
26	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	18,45	22,50	415,18
27	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	18,45	3,40	62,74
28	979990001R00	Poplatek za skládku - ostatní materiály	t	18,45	450,40	8 311,08
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				13 749,07

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba :		A-182 VLL Silesia Jeseník	Rozpočet: 2			
Objekt :		SO-7 Nové prvky krovu-část pouze s výměnou krytin	Výměna prvků krovu - SUBTERRA		45 084 Kč	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317941123XT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků včetně dodávky nosníků	t	0,10	21 392,00	2 047,21
		Příložky - spoj střední vaznice - UPE 140:1*2*14,5*2*1,1*0,001		0,06		
		Příložky - spoj vazný trám - UPE 140:1*2*14,5*1,1*0,001		0,03		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				2 047,21
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
2	762331942R00	Výřezání části střešní vazby do 450 cm ² , do dl.5 m	m	107,30	106,10	11 384,53
		Krokve 16/12:5,5*6+4*2+3,5*4+4*2+5*2+2*2+1*4		81,00		
		Střední vaznice 16/18:2+1,8		3,80		
		Nárožní krokev 16/14:7*2		14,00		
		Šikmý sloupek 16/16:1,5		1,50		
		Šikmé vzpěry 10/10:2		2,00		
		Pásek 10/10:1		1,00		
		Vazný trám 16/18:4		4,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				11 384,53
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,11	90,10	10,17
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				10,17
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
4	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	12,00	30,60	367,20
		Příložky krovu:4*3		12,00		
5	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm ²	m	107,30	89,80	9 635,54
		Krokve 16/12:(5,5*6+4*2+3,5*4+4*2+5*2+2*2+1*4)*0,16*0,12*1,1		81,00		
		Střední vaznice 16/18:(2+1,8)*0,16*0,18*1,1		3,80		
		Nárožní krokev 16/14:7*2		14,00		
		Šikmý sloupek 16/16:1,5		1,50		
		Šikmé vzpěry 10/10:2		2,00		
		Pásek 10/10:1		1,00		
		Vazný trám 16/18:4		4,00		
6	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,50	395,80	989,50
7	620-001	Dodávka řeziva pro montáž krovu	m3	2,38	6 417,60	15 261,05
		Krokve 16/12:(5,5*6+4*2+3,5*4+4*2+5*2+2*2+1*4)*0,16*0,12*1,1		1,71		
		Střední vaznice 16/18:(2+1,8)*0,16*0,18*1,1		0,12		
		Nárožní krokev 16/14:7*2*0,16*0,14*1,1		0,35		
		Šikmý sloupek 16/16:1,5*0,16*0,16*1,1		0,04		
		Šikmé vzpěry 10/10:2*0,1*0,1*1,1		0,02		
		Pásek 10/10:1*0,1*0,1*1,1		0,01		
		Vazný trám 16/18:4*0,16*0,18*1,1		0,13		
8	311710404	Kotva střední+svorník TOP.BD 18x75 M12/25	kus	12,00	47,02	564,24
9	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	268,18	1,00	268,18
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				27 085,71
Díl: 783		Nátěry				
10	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	61,22	42,10	2 577,53
		Krokve 16/12:(5,5*6+4*2+3,5*4+4*2+5*2+2*2+1*4)*(0,16+0,12)*2		45,36		
		Střední vaznice 16/18:(2+1,8)*(0,16+0,18)*2		2,58		
		Nárožní krokev 16/14:7*2*(0,16+0,14)*2		8,40		
		Šikmý sloupek 16/16:1,5*(0,16+0,16)*2		0,96		
		Šikmé vzpěry 10/10:2*(0,1+0,1)*2		0,80		
		Pásek 10/10:1*(0,1+0,1)*2		0,40		

Položkový rozpočet

Stavba :	A-182 VLL Silesia Jeseník	Rozpočet: 2
Objekt :	SO-7 Nové prvky krovu-část pouze s výměnou krytin	Výměna prvků krovu - SUBTERRA

45 084 Kč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Vazný trám 16/18:4*(0,16+0,18)*2		2,72		
	Celkem za	783 Nátěry				2 577,53
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
11	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,66	33,80	89,76
12	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,66	5,60	14,87
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,66	101,30	269,02
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	37,18	5,60	208,20
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,66	22,50	59,75
16	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	21,25	3,40	72,23
17	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,66	22,50	59,75
18	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	2,66	3,40	9,03
19	979990001R00	Poplatek za skládku - ostatní materiály	t	2,66	450,40	1 196,12
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 978,74

POLOŽKOVÝ ROZPOČET (VÝKAZ VÝMĚR)

Rozpočet:	1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST		
Objekt : SO01	Název objektu : příslušenství střechy	JKSO :	
Stavba : 00001253	Název stavby : REKONSTRUKCE OBJEKTU SILESIA JESENÍK VLL JESENÍK II	SKP :	
Projektant :			Počet měrných jednotek :
Objednatel :			Náklady na MJ :
Počet listů :			Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :			Zhotovitel : Subterra a.s.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	235 927		
Z Dodávka celkem			
R Montáž celkem			
N HSV celkem			
PSV celkem			
ZRN celkem	235 927		
HZS			
RN II.a III.hlavy	235 927	Ostatní VRN	
ZRN+VRN+HZS	235 927	VRN celkem	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	235 927 Kč	
DPH	21,0 % činí :	49 545 Kč	
Základ pro DPH	% činí :		
DPH	% činí :		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		285 472 Kč	

Poznámka :

Stavba :	REKONSTRUKCE OBJEKTU SILESIA JESENÍK VLL JESI	Rozpočet : 1
Objekt :	střecha	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE		240 858			
STŘEŠNÍ LÁVKA		5 014			
ODPOČET - STŘEŠNÍ VIKÝŘ		-9 945			
CELKEM OBJEKT		235 927			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Před objednáním materiálu nabídku překontrolujte. Vaše objednávka bude považována za závaznou.
Lindab Safety v odstínu Tmavě šedá (č. barvy Lindab 087)

VÍCEPRÁCE

Druh zboží	Kód	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem
Sněhové zachytávače cca 140 bm					
Trubka 3 m	KTRPIPE	94	ks	731,00	68 714 Kč
Konzola - plech.krytina 350 mm	KTRFLS350	234	ks	361,00	84 474 Kč
Protikus pro montáž na falc. Kryt.	KTRTOPFS	234	ks	126,00	29 484 Kč
Šroub M8x25 mm	KTRM825	940	ks	10,00	9 400 Kč
Šroub M8x40 mm	KTRM840		ks	13,00	
Matka ke šroubu M8	KTRNUT	940	ks	6,00	5 640 Kč
Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného jednotrubkového	urs 7642031	282	mb	153	43 146 Kč
ZACHYTÁVAČE CELKEM					240 858 Kč

VÍCEPRÁCE

Druh zboží	kód	mj	mn.	j.c.	c.celkem
Střešní lávka 1,2 m					
Střešní lávka 1,2 m	BR1200	ks	1,00	1880,00	1880,00
Horní konzole lávky	KTRUWCO	ks	2,00	238,00	476,00
Konzole pro plechovou krytinu 350 mm	KTRFLS350	ks	2,00	361,00	722,00
Protikus pro montáž na falc. Kryt.	KTRTOPFS	ks	2,00	126,00	252,00
Šroub M8X25 mm	KTRM825	ks	16,00	10,00	160,00
Matka ke šroubu M8	KTRNUT	ks	16,00	6,00	96,00
Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky	urs 7678511	m	1,20	1190,00	1428,00
STŘEŠNÍ LÁVKA CELKEM					5 014,00 Kč

MÉNĚPRÁCE

D+M Střešní vikýř - Click	SVI-CL	-3	ks	3 315,00	-9 945 Kč
ODPOČTY VIKÝŘ CELKEM					-9 945 Kč