

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019_047 Dominikánské nám. 3 - opravy BOZP

Objekt: 01 Dominikánské nám. 3

Rozpočet: 01 Dominikánské nám. 3 opravy BOZP

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: PROTECHSTAV, s.r.o.
Vinohradská 1113/78
61800 Brno

IČO: 28334043
DIČ: CZ28334043

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			256 111,54
PSV			569 927,27
MON			0,00
Vedlejší náklady			33 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			859 538,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	859 538,81 CZK
Základní DPH	21 %	180 503,15 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 040 041,96 CZK

v Brně dne 15.11.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			11 580,00	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			63 642,82	7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			27 387,08	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 433,35	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 974,22	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			230 230,55	27
766	Konstrukce truhlářské	PSV			23 963,64	3
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			19 196,41	2
776	Podlahy povlakové	PSV			214 027,44	25
783	Nátěry	PSV			5 192,43	1
784	Malby	PSV			77 316,80	9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			140 094,07	16
VN	Vedlejší náklady	VN			33 500,00	4
Cena celkem					859 538,81	100

Položkový rozpočet

S:	2019_047	Dominikánské nám. 3 - opravy BOZP
O:	01	Dominikánské nám. 3
R:	01	Dominikánské nám. 3 opravy BOZP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				11 580,00
1	612401391RT2	Omrčky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2	kus	20,00000	579,00	11 580,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				63 642,82
2	631592111R00	Doplnění násypů perlitem o ploše jednotlivé přes 2 m2	m3	25,00700	2 545,00	63 642,82

1. patro :

106a : 21

21,00000

106 : 23

23,00000

110+110a kuchyňka : 33+2,85

35,85000

102 : 39

39,00000

chodba výměra viz položka č. 9 : 39,22

39,22000

3. patro :

304a : 10

10,00000

304 : 23

23,00000

311a : 26

26,00000

311 : 33

33,00000

plocha * tl. 0,1 průměr : 250,07*0,1

25,01000

-250,07

-250,07000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				27 387,08
3	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	230,83000	115,50	26 660,87

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

1. patro :

106, 110, 102 : 23+33+39

95,00000

3.patro :

304a, 304, 311a, 311 : 10+23+26+33

92,00000

chodba 1.patro : 40,98

40,98000

kuchyňka 1. patro : 2,85

2,85000

4	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodištích a na půdě	m2	145,24210	5,00	726,21
		schodiště, chodby : 4,07*5,2*5+7,03*4,07+4,6*2,35		145,24000		

Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 433,35
5	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	25,00700	407,50	10 190,35
6	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	15,00000	16,20	243,00

106 : 3

3,00000

102 : 2

2,00000

110 : 2

2,00000

304, 304a : 2

2,00000

311,311a : 2

2,00000

chodba 1.patro : 4

4,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 974,22
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-----------------

Položkový rozpočet

S:	2019_047	Dominikánské nám. 3 - opravy BOZP
O:	01	Dominikánské nám. 3
R:	01	Dominikánské nám. 3 opravy BOZP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
7	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	5,59800	297,50	1 665,41
8	998011018R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	5,59800	213,00	1 192,37
9	998011019R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m	t	5,59800	20,80	116,44

Díl: 762 Konstrukce tesařské 230 230,55

10	762512125R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovaním	m2	461,66000	265,00	122 339,90
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

viz položky č. 9 : 230,83*2

461,66000

11	762521812R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm	m2	230,83000	83,80	19 343,55
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

106 : 23

23,00000

110a kuchyňka : 2,85

2,85000

110 : 33

33,00000

102 : 39

39,00000

304a : 10

10,00000

304 : 23

23,00000

311 : 33

33,00000

311a : 26

26,00000

1. patro chodba : 16,8*1,85+3,4*2,15+1,85*1,4

40,98000

12	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	8,30988	184,50	1 533,17
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

230,83*0,018*2

8,31000

13	60726121R	deska dřevoštěpková tlivrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm	m2	249,29840	271,00	67 559,32
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

230,83

230,83000

8% ztrátne : 230,83*0,08

18,47000

14	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	2 107,75940	7,30	15 386,64
----	--------------	---	---	-------------	------	-----------

15	998762294R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	2 107,75940	1,85	3 899,35
----	--------------	---	---	-------------	------	----------

16	998762299R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	%	2 107,75940	0,08	168,62
----	--------------	--	---	-------------	------	--------

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 23 963,64

17	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	11,00000	653,00	7 183,00
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------

viz položka 10 : 11

11,00000

18	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	25,00000	47,90	1 197,50
----	--------------	--	-----	----------	-------	----------

1. patro : 3+3+2

8,00000

3. patro : 5

5,00000

chodba 1.patro : 12

12,00000

Položkový rozpočet

S:	2019_047	Dominikánské nám. 3 - opravy BOZP
O:	01	Dominikánské nám. 3
R:	01	Dominikánské nám. 3 opravy BOZP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	766662912R00	Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva, s výměnou dílčích prvků nebo kování	m2	11,00000	699,00	7 689,00
20	766664915R00	Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel seřiznutí dveřních křídel, kompletizovaných	kus	11,00000	69,90	757,90
21	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky do 100 mm	kus	25,00000	116,50	2 912,50
viz položka č. 17 : 25				25,00000		
22	61187156R	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	3,00000	121,50	364,50
1. patro : 2				2,00000		
3. patro : 1				1,00000		
23	61187176R	práh dub; š = 100 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	21,00000	135,50	2 845,50
1. patro :						
chodba : 13				13,00000		
4				4,00000		
3.patro : 4				4,00000		
24	61187191R	práh dub; š = 150 mm; l = 1250,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	309,00	309,00
1. patro kuchyňka : 1				1,00000		
25	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	232,58900	1,55	360,51
26	998766294R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	232,58900	1,40	325,62
27	998766299R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	%	232,58900	0,08	18,61
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						19 196,41
28	775411810R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	190,54000	11,10	2 114,99
29	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	230,83000	74,00	17 081,42
Díl: 776 Podlahy poviakové						214 027,44
30	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	230,83000	22,00	5 078,26
viz položka č. 9 : 230,83				230,83000		
31	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	190,54000	12,90	2 457,97
1. patro :						
chodba : 16,8*2+4+3,4+2,15+1,85+0,5*10				50,00000		
odpočet dveří : -(0,9*11+0,75*2)				-11,40000		
102 : (3,75+5,95)*2				19,40000		
106 : (4,05+6,7)*2				21,50000		
110+110a kuchyňka : (8,05+4,1)*2+(1,6+1,25)*2				30,00000		
3. patro :						
311 : (5,9+5,55)*2				22,90000		
311a : (5,15+5,05)*2				20,40000		
304 kobercová : (5,45+4,27)*2				19,44000		
304a kobercová : (5,45+3,7)*2				18,30000		
32	776511820RT1	Odstranění poviakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	230,83000	94,30	21 767,27
1. patro :						

Položkový rozpočet

S:	2019_047	Dominikánské nám. 3 - opravy BOZP
O:	01	Dominikánské nám. 3
R:	01	Dominikánské nám. 3 opravy BOZP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		102, 106, 110 lino : 39+23+33		95,00000		
		110a kuchyňka : 2,85		2,85000		
		chodba lino : 16,8*1,85+3,4*2,15+1,85*1,4		40,98000		
		3. patro :				
		304, 304a koberec : 10+23		33,00000		
		311, 311a lino : 26+33		59,00000		
33	776520010RAF	Podlahy povlakové z PVC podlahovina homogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu, podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní	m2	230,83000	798,00	184 202,34
		; povrch. úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová				
34	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	293,03500	0,83	243,22
35	998776294R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	293,03500	0,89	260,80
36	998776299R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	%	293,03500	0,06	17,58
Díl: 783		Nátěry				5 192,43
37	783601833RT1	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků chemickými odstraňovači, dveří a zárubní	m2	8,26500	209,50	1 731,52
38	783626050R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x email	m2	8,26500	221,00	1 826,57
		vestavěné skříně místnost č. 106 : 2,3*2,85+0,6*2,85		8,27000		
39	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	8,26500	57,90	478,54
40	783990911R00	Ostatní práce přetmelení zasklívací spáry oken a dveří	m	8,26500	54,10	447,14
41	783991920R00	Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křídel pro jejich nátěry vodorovné, přes 50 do 100 m	kus	16,00000	19,10	305,60
		dvířka vestavěné skříně : 4*2*2		16,00000		
42	783991930R00	Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křídel pro jejich nátěry svislé, za jedno podlaží	kus	48,00000	4,85	232,80
		tři podlaží (do suterénu) : 16*3		48,00000		
43	783992930R00	Ostatní práce příplatek k ceně za každé další vyvěšení a zavěšení dveřních nebo okenních jednoduchých křídel	m2	8,26500	20,60	170,26
		viz položka č. 35 : 8,265		8,27000		
Díl: 784		Malby				77 316,80
44	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	78,81700	33,20	2 616,72
		10% z položky č. 47 : 788,17*0,1		78,82000		
45	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	788,17000	21,00	16 551,57
		viz položka č. 47 : 788,17		788,17000		
46	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorné, , bělost 92 %, dvojnásobné	m2	788,17000	62,20	49 024,17
		1. patro :				
		stropy :				
		chodba :				

Položkový rozpočet

S:	2019_047	Dominikánské nám. 3 - opravy BOZP
O:	01	Dominikánské nám. 3
R:	01	Dominikánské nám. 3 opravy BOZP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

102+106+110 : 39+23+33 95.00000

stěny :

chodba : (16,8*2+1,85+4+3,4+2,15+2+6,15)*3 159,45000

102 : (3,75+5,95)*2*3 58,20000

106 : (4,05+6,15)*2*3 61,20000

110 : (8,05+4,1)*2*3 72,90000

110a kuchyňka : (1,6+1,25)*2*3 17,10000

3. patro :

stropy : 10+23+26+33 92,00000

stěny :

304 : (5,45+4,27)*2*3 58,32000

304a : (4,2+2,25+3,1+3,7+1,45)*3 44,10000

311 : (5,55+5,9)*2*3 68,70000

311a : (5,05+5,15)*2*3 61,20000

47	784498921R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou dvojnásobně, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	39,40850	140,00	5 517,19
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

viz položka 47 - 5% : 788,17*0,05 39,41000

48	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	189,85000	19,00	3 607,15
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

10+23+26+33+23+33+2,85+39 189,85000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	140 094,07
-----------------	--	-------------------

49	979091111R00	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	46,78684	331,50	15 509,84
50	979091121R00	Vodorovné přemíst. vybouraných hmot za další 1 km	t	46,78684	89,40	4 182,74
51	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina	t	46,80208	618,00	28 923,69
52	979990182R00	Poplatek za skládku koberce	t	46,80208	625,00	29 251,30
53	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	467,86840	133,00	62 226,50

Díl: VN	Vedlejší náklady	33 500,00
----------------	-------------------------	------------------

54	005122R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
55	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Náklady na ztižené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

práce o víkend, mimo pracovní dobu : 1 1,00000

56	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00
----	------------	--	--------	---------	-----------	-----------

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Celkem	859 538,81
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2019_047	Dominikánské nám. 3 - opravy BOZP
O:	01	Dominikánské nám. 3
R:	01	Dominikánské nám. 3 opravy BOZP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------