

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava kanalizace - ZAHÁJENÉ	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Oprava kanalizace	Začátek výstavby:	20.11.2019
Lokalita:	Bystřice pod Hostýnem	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	20.11.2019
		Zpracoval:	R. Ryzák

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
0							0,00	4 489,00	4 489,00		0,00		
Všeobecné konstrukce a práce													
1		072535331R00	Zařízení staveniště		kus	1,00	989,00	0,00	989,00	989,00	0,00	0,00 RTS II / 2016	
2		072535332R00	Napojení kanalizace		kus	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 RTS II / 2016	
13							0,00	7 846,00	7 846,00		0,00		
Hloubené vykopávky													
3		131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ		m3	3,40	118,00	0,00	401,20	401,20	0,00	0,00 RTS II / 2016	
4		132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ		m3	39,60	188,00	0,00	7 444,80	7 444,80	0,00	0,00 RTS II / 2016	
16							0,00	7 807,90	7 807,90		0,00		
Přemístění výkopku													
5		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m		m3	43,00	89,30	0,00	3 839,90	3 839,90	0,00	0,00 RTS II / 2016	
6		162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m		m3	40,00	99,20	0,00	3 968,00	3 968,00	0,00	0,00 RTS II / 2016	
17							14 514,68	11 929,82	26 444,50		66,64		
Konstrukce ze zemín													
7		175101101RT2	Zásyp potrubí kamenivem drceným		m3	22,70	755,00	9 407,11	7 731,39	17 138,50	1,70	38,59 RTS II / 2016	
8		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny vč. šterkopisku		m3	16,50	564,00	5 107,58	4 198,43	9 306,00	1,70	28,05 RTS II / 2016	
19							0,00	5 940,00	5 940,00		0,00		
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní													
9		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4		m3	19,80	300,00	0,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00 RTS II / 2016	
45							1 940,86	1 022,54	2 963,40		5,62		
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)													
10		451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm		m3	3,30	898,00	1 940,86	1 022,54	2 963,40	1,70	5,62 RTS II / 2016	
87							14,19	1 965,81	1 980,00		0,00		
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových													
11		871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300		m	33,00	60,00	14,19	1 965,81	1 980,00	0,00	0,00 RTS II / 2016	
89							7,14	2 596,86	2 604,00		0,01		
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení													
12		894421111R00	Osazení betonových dílců šachet		kus	2,00	420,50	0,00	841,00	841,00	0,00	0,00 RTS II / 2016	
13		894423111R00	Osazení betonových dílců šachet - dno		kus	1,00	1 262,00	0,00	1 262,00	1 262,00	0,00	0,00 RTS II / 2016	
14		899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg		kus	1,00	501,00	7,14	493,86	501,00	0,01	0,01 RTS II / 2016	
96							459,69	5 595,81	6 055,50		3,09		
Bourání konstrukcí													
15		969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm		m	33,00	183,50	459,69	5 595,81	6 055,50	0,09	3,09 RTS II / 2016	
H27							0,00	517,50	517,50		0,00		
Vedení trubní dálková a přípojná													
16		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop		t	4,50	115,00	0,00	517,50	517,50	0,00	0,00 RTS II / 2016	
S							0,00	3 091,40	3 091,40		0,00		
Přesuny sutí													
17		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	5,20	174,50	0,00	907,40	907,40	0,00	0,00 RTS II / 2016	
18		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky		t	5,20	85,00	0,00	442,00	442,00	0,00	0,00 RTS II / 2016	
19		979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton		t	5,20	335,00	0,00	1 742,00	1 742,00	0,00	0,00 RTS II / 2016	
Ostatní materiál							29 089,00	0,00	29 089,00		2,83		
20		28611270.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x1000		kus	33,00	594,00	19 602,00	0,00	19 602,00	0,01	0,41 RTS II / 2016	
21		59224150	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP		kus	1,00	683,00	683,00	0,00	683,00	0,25	0,25 RTS II / 2016	
22		59224329.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS		kus	1,00	1 294,00	1 294,00	0,00	1 294,00	0,51	0,51 RTS II / 2016	
23		59224366.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40		kus	1,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00	1,60	1,60 RTS II / 2016	
24		59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000		kus	2,00	205,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00 RTS II / 2016	
25		55241705	Poklop litina DN600		kus	1,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,06	0,06 RTS II / 2016	
Celkem:											98 828,20		

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava kanalizace - ZAHÁJENÉ	Objednatel:	
Druh stavby:	Oprava kanalizace	Projektant:	
Lokalita:	Bystřice pod Hostýnem	Zhotovitel:	
Zpracoval:	R. Ryzák	Zpracováno dne:	20.11.2019

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	4 489,00	4 489,00	0,00
	13	Hloubené vykopávky	0,00	7 846,00	7 846,00	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	7 807,90	7 807,90	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	14 514,68	11 929,82	26 444,50	66,64
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlů	0,00	5 940,00	5 940,00	0,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a ž	1 940,86	1 022,54	2 963,40	5,62
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	14,19	1 965,81	1 980,00	0,00
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	7,14	2 596,86	2 604,00	0,01
	96	Bourání konstrukcí	459,69	5 595,81	6 055,50	3,09
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	517,50	517,50	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	3 091,40	3 091,40	0,00
		Ostatní materiál	29 089,00	0,00	29 089,00	2,83
Celkem:					98 828,20	

Výkaz výměr

Název stavby:	Oprava kanalizace - ZAHÁJENÉ	Objednatel:					
Druh stavby:	Oprava kanalizace	Projektant:					
Lokalita:	Bystřice pod Hostýnem	Zhotovitel:					
Zpracoval:	R. Ryzák	Zpracováno dne: 20.11.2019					
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava

Poznámka:

Harmonogram

Název stavby:	Oprava kanalizace - ZAHÁJENÉ	Doba výstavby:	Objednatel:		
Druh stavby:	Oprava kanalizace	Začátek výstavby: 20.11.2019	Projektant:		
Lokalita:	Bystřice pod Hostýnem	Konec výstavby:	Zhotovitel:		
JKSO:		Zpracováno dne: 20.11.2019	Zpracoval: R. Ryzák		
Kód	Zkrácený popis	Nh	Zdroje	Trvání	Rozpočet (Kč)

Poznámka:

Čerpání rozpočtu

Název stavby: Oprava kanalizace - ZAHÁJENÉ	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Oprava kanalizace	Začátek výstavby: 20.11.2019	Projektant:
Lokalita: Bystřice pod Hostýnem	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 20.11.2019	Zpracoval: R. Ryzák

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Rozpočtové náklady (Kč)	Fakturovaná cena (Kč)	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %	Uhrazená cena (Kč)	Rozdíl úhrady v Kč	Rozdíl úhrady v %
		0	Všeobecné konstrukce a práce	4 489,00	0,00	-4 489,00	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
1		072535331R00	Zařízení staveniště	989,00	0,00	-989,00	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
2		072535332R00	Napojení kanalizace	3 500,00	0,00	-3 500,00	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		13	Hloubené výkopávky	7 846,00	0,00	-7 846,00	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
3		131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	401,20	0,00	-401,20	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
4		132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	7 444,80	0,00	-7 444,80	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		16	Přemístění výkopku	7 807,90	0,00	-7 807,90	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
5		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	3 839,90	0,00	-3 839,90	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
6		162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	3 968,00	0,00	-3 968,00	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		17	Konstrukce ze zemín	26 444,50	0,00	-26 444,50	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
7		175101101RT2	Zásyp potrubí kamenivem drceným	17 138,50	0,00	-17 138,50	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
8		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny vč. štěrkopisku	9 306,00	0,00	-9 306,00	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	5 940,00	0,00	-5 940,00	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
9		19900002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	5 940,00	0,00	-5 940,00	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního s	2 963,40	0,00	-2 963,40	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
10		451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	2 963,40	0,00	-2 963,40	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	1 980,00	0,00	-1 980,00	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
11		871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	1 980,00	0,00	-1 980,00	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	2 604,00	0,00	-2 604,00	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
12		894421111R00	Osazení betonových dílců šachet	841,00	0,00	-841,00	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
13		894423111R00	Osazení betonových dílců šachet - dno	1 262,00	0,00	-1 262,00	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
14		899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	501,00	0,00	-501,00	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		96	Bourání konstrukcí	6 055,50	0,00	-6 055,50	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
15		969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	6 055,50	0,00	-6 055,50	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		H27	Vedení trubní dálková a přípojná	517,50	0,00	-517,50	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
16		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	517,50	0,00	-517,50	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		S	Přesuny suti	3 091,40	0,00	-3 091,40	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
17		979081111R00	Odvoz suti a výbor. hmot na skládku do 1 km	907,40	0,00	-907,40	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
18		979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	442,00	0,00	-442,00	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
19		979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	1 742,00	0,00	-1 742,00	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		Ostatní materiál	29 089,00	0,00	-29 089,00	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00	
20		28611270.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x1000	19 602,00	0,00	-19 602,00	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
21		59224150	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP	683,00	0,00	-683,00	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
22		59224329.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS	1 294,00	0,00	-1 294,00	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
23		59224366.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	4 640,00	0,00	-4 640,00	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
24		59224373.A	Těsnění elastom pro šach dily EMT - DN 1000	410,00	0,00	-410,00	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
25		55241705	Poklop litina DN600	2 460,00	0,00	-2 460,00	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava kanalizace - ZAHÁJENÉ	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava kanalizace	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Bystřice pod Hostýnem	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	20.11.2019	Konec výstavby:	Položek: 25
JKSO:	Zpracoval: R. Ryzák	Datum:	20.11.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	16 936,56	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	49 193,74	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		29 089,00						
Přesun hmot a sutí		3 608,90						
ZRN celkem		98 828,20	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
				DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
						ORN celkem	0,00	
						ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	98 828,20
Základ 21%	98 828,20	DPH 21%	20 753,92	Celkem včetně DPH	119 582,12

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: