



zusoes743bbac7

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

evidenční číslo objednatele: ZU/30695/2019

evidenční číslo zhotovitele:.....

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

Stavatelství SIZO s.r.o.

se sídlem Ratibořská č.p. 592/42, Píšť, PSČ 747 18
Provozovna: Axmanova 305/5, Ostrava Svinov 721 00
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce 50150
zastoupena. Arnoštem Lířkem, jednatelem
bankovní spojení: KB 0100
číslo účtu: 86-6992330287
IČ: 26840359
DIČ: CZ26840359
email: [REDACTED]

- (dále jen „zhotovitel“)

a

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

se sídlem: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
nezapsaná ve veřejném rejstříku
zastoupena: Ing. Eduardem Ježem, ředitelem
IČ: 71009396
DIČ: CZ71009396
email: podatelna@zuova.cz


- (dále jen „objednatel“)

- (oba dále jen „účastníci smlouvy, smluvní strany nebo strany této smlouvy“)

Smluvní strany prohlašují, že dne 27. 9. 2019 podepsaly smlouvu o dílo č. objednatele ZU/30695/2019 (dále jen „Smlouva“) a dále se dohodly na následujících změnách a doplňcích této smlouvy:

Změna v článku III., bod 1:

Původní cena dle SOD:	278.155,05 Kč bez DPH
Méněpráce dle krycího listu ze dne 10. 10. 2019:	- 35.649,12 Kč bez DPH
Vícepráce dle krycího listu ze dne 10. 10. 2019:	60.638,84 Kč bez DPH
Cena celkem dle Dodatku č. 1:	303.144,77 Kč bez DPH



Změna článku IV., bod č. 1:

Provedení díla a jeho předání bude realizováno ke dni 6. 12. 2019.

OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ


Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a byl pořízen ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise.

V Ostravě dne 25. 11. 2019



Za objednatele:

Za zhotovitele:




Ing. Eduard Ježo

ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě



Přílohy: Krycí list VPC, Krycí list MPC



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístřešek na zdroj kapalného argonu

Objekt:

MPC - objekt

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2019

Zadavatel:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

IČ:

71009396

DIČ:

CZ71009396

Zhotovitel:

Stavatelství SIZO s.r.o.

IČ:

26840359

DIČ:

CZ26840359

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-35 649,12

DPH základní
snížená

Základ daně

-35 649,12

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-7 486,32

0,00

Cena s DPH

v CZK

-43 135,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístřešek na zdroj kapalného argonu

Objekt:

MPC - objekt

Místo:

Datum:

10. 9. 2019

Zadavatel:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Projektant:

Zhotovitel:

Stavitelství SIZO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-35 649,12

PSV - Práce a dodávky PSV

-35 649,12

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-35 241,12

741 - Elektroinstalace - silnoprůd

-408,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístřešek na zdroj kapalného argonu

Objekt:

MPC - objekt

Místo:

Datum:

10. 9. 2019

Zadavatel:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Projektant:

Zhotovitel:

Stavatelství SIZO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-35 649,12
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-35 649,12
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				-35 241,12
1	K	723150368	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky O	m	-12,800	630,00	-8 064,00
2	K	723150405	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 32	m	-17,300	1 550,00	-26 815,00
3	K	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-304,000	1,19	-362,12
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				-408,00
4	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	-24,000	17,00	-408,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístřešek na zdroj kapalného argonu

Objekt:

VPC - objekt

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2019

Zadavatel:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

IČ:

71009396

DIČ:

CZ71009396

Zhotovitel:

Stavatelství SIZO s.r.o.

IČ:

26840359

DIČ:

CZ26840359

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

60 638,84

DPH základní
snížená

Základ daně

60 638,84

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

12 734,16

0,00

Cena s DPH

v CZK

73 373,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístřešek na zdroj kapalného argonu

Objekt:

VPC - objekt

Misto:

Datum:

10. 9. 2019

Zadavatel:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Projektant:

Zhotovitel:

Stavitelství SIZO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

60 638,84

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

972,16

2 - Zakládání

31 994,05

3 - Svislé a kompletní konstrukce

17 092,77

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 760,77

741 - Elektroinstalace - silnoproud

2 292,00

767 - Konstrukce zámečnické

10 579,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístřešek na zdroj kapalného argonu

Objekt:

VPC - objekt

Místo:

Datum:

10. 9. 2019

Zadavatel:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Projektant:

Zhotovitel:

Stavitelství SIZO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							60 638,84
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				972,16
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,240	300,00	372,00
9	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1,240	220,00	272,80
10	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,984	165,00	327,36
D	2		Zakládání				31 994,05
18	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	0,828	1 520,00	1 258,56
19	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,227	2 930,00	665,11
20	K	273313711	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,744	3 800,00	2 827,20
21	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,065	35 500,00	2 307,50
22	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,070	35 800,00	2 506,00
23	K	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	14,196	1 580,00	22 429,68
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				17 092,77
27	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,048	42 500,00	2 040,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 760,77
87	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	13,940	85,00	1 184,90
88	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	13,940	240,00	3 345,60
91	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	2,700	25,00	67,50
92	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	3,500	21,83	76,41
94	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	13,942	580,00	8 086,36
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				2 292,00
86	M	34111100	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2	m	24,000	95,50	2 292,00
D	767		Konstrukce zámečnické				10 579,86
80	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním	m2	5,770	345,00	1 990,65
81	M	15484112	plech trapézový povrchová úprava aluzink 39/160 tl 0,88mm	m2	6,139	445,00	2 731,86
82	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 50 do 100 kg	kg	40,000	41,00	1 640,00
83	M	14550154	profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x40x3mm	t	0,040	32 499,99	1 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	213,000	1,55	329,35
85	K	R02	Vrata dvoukřídlá, uzamykatelná, šířky 3,12 m s výplní z pletiva.	kus	1,000	2 588,00	2 588,00