

**CENOVÁ NABÍDKA - Oprava podlahy místnosti č.15 b.č.130,
Výměna dveří b.č.117 a oprava zárubní a prahu skladu b.č.33**

poř.č.	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
			jednotek	jednotková	celkem
Oprava podlahy místnosti č.15 b.č. 130					
1.	Demontáž lepených povlakových podlah - ručně	m2	25,000		
2.	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah - broušením	m2	25,000		
3.	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20Mpa tl. 3mm	m2	25,00		
4.	Lepení pásů z PVC standartním lepidlem	m2	25,00		
5.	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,03mm	m2	27,00		
6.	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	15,00		
7.	Montáž obvodových lišt lepením	m	23,00		
8.	Lišta soklová PVC 30x30mm	m	23,00		
9.	Vnitrostaveništní doprava suti	t	0,08		
10.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	t	0,08		
11.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku - skládkovné	t	0,08		
Cena celkem bez DPH					
Výměna dveří b.č. 117					

12.	Demontáž dřevěných dvoukřídlých vchodových dveří vč. ocelové zárubně cca 1,5 x 2m	ks	2,00	
13.	D+M vchodových plastových plných dveří se světlíkem cc 1,5 x 2m, barva bílá/bílá, U=1,2w/m2 'K nebo lepší, dveřní kování ovládané klíčem - vložka FAB, trny + lišta,samozavírač s blokadí	ks	2,00	
14.	Zednické zapravení- MVC, štuk + malba - exteriér pružný tmel	m	12,00	
15.	Likvidace odpadu - staré dřevěné vchodové dveře	ks	2,00	
Cena celkem bez DPH				

Oprava zárubní a prahu skladu b.č.33				
16.	Demontáž dřevěné parketové podlahy	m2	2,10	
17.	Bourání bet.mazaniny tl. 5-10cm	m2	1,00	
18.	Zřízení bednění stěn - betonový nájezd	m2	2,00	
19.	Betonová mazanina tl.10cm - betonový nájezd	m3	0,21	
20.	Odstranění bednění stěn - betonový nájezd	m2m2	2,00	
21.	Výztuž betonového nájezdu ze svařovaných sítí 6x100x100mm	tt	0,01	
22.	Demontáž dřevěných dvoukřídlých vchodových dveří - vč. ocelové zárubně - cca 1,35 x 2,3m	ks	2,00	
23.	D+M vchodových plastových plných dveří se světlíkem cca 1,35x2,3m, barva bílá/bílá, U=1,2w/m2 'K nebo lepší, dveřní kování ovládané klíčem - vložka FAB, trny + lišta,samozavírač s blokadí	ks	2,00	
24.	Zednické zapravení- MVC, štuk + malba - exteriér pružný tmel	m	24,00	

25.	Otlučení vnitřní omítky	m2	5,00
26.	Vápenocementová omítka vnitřních stěn hladká - nanášená ručně	m2	5,00
27.	Potažení vnitřních stěn štukem tl.3mm	m2	5,00
28.	Dvojnásobná bílá malba	m2	5,00
29.	Penetrace podkladu vnitřních stěn	m2	5,00
30.	Lešení pomocné s lešeňovou podlahou v do 1,9m	m2	5,00
31.	Zakrytí vnitřních podlah vč. odkrytí	m2	5,00
32.	Fólie pro malířské potřeby zakrývací	m2	5,25
33.	Vnitrostaveništní doprava suti	t	0,57
34.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	t	0,57
35.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku - skládkovné	t	0,57
Cena celkem bez DPH			

Cena celkem bez DPH 152 166,75

DPH 21% 31 955,02

Cena celkem 184 121,77

VIKO stavební a montážní s.r.o.

Tovární 880/1A ; 669 02 ZNOJMO
IČ: 28325893

Viklický Jan – jednatel