



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: ALGON, a.s.
Se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha
IČ: 28420403
DIČ: CZ28420403
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14403
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Jednající: Petrem Študlarem, předsedou představenstva
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 05.08.2019 na stavební práce s názvem

„Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.08.2019 smlouvu o dílo č. SML/1181/2019/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. II odst. 1. Změna závazku ze

smlouvy o dílo ve formě víceprací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech č. 1, 2b, 3, 5, 7, 8 a 9, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. V. odst. 5.1. smlouvy o dílo o 2.404.509,72 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 132.904.912,92 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
3. Tento dodatek by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 792/24RM/2019 ze dne 04.12.2019.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1, 2b, 3, 5, 7, 8 a 9.
5. Zvýšení ceny díla dle Změnových listů č. 1 a č. 2 jenž je zahrnuto ve zvýšení dle čl. II. odst. 2 tohoto dodatku, nastalo v souladu s ustanovením § 2594 odst. 3 OZ a bylo předmětem prohlášení objednatele ze dne 06.11.2019.

V Sokolově dne

V Praze dne

Renata Oulehlová
starostka města

Petr Študlar
předseda představenstva

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST - Zajištění základového pasu tělocvičny	číslo změny		01	
	Objednatel	Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01		
	Projekt	Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově		
	Datum vydání	16.10.2019		
	Vystavil	ALGON, a.s.		
Celková cena bez DPH		64 342,80		

1	Změnu vyžaduje (označte "x") :			
	Objednatel	Zhotovitel	TDI/TDS	Jiné X

2	Důvod změny (označte "x") :			
	Snížení ceny	Optimalizace projektu	Požadavek úřadů	Jiné X

3	Popis změny :			
	Při realizaci demoličních prací v blízkosti stávající tělocvičny, byl obnažen základový pás tělocvičny. Změnový list řeší nutné zajištění tak, aby bylo zabráněno sesunutí zeminy a deformaci základového pasu.			

4	Vliv na související profese :		NE	

5	Vliv na harmonogram stavby :		ANO	

6	Vliv na cenu stavby :		ANO	

8	Stanovisko - objednatel :	Datum :	
	<i>Souhlasím</i>	16.10.2019	

9	Stanovisko - TDI/TDS :	Datum :	
	<i>Souhlasím</i>	16.10.2019	

10	Stanovisko - generální projektant :	Datum :	
	<i>Souhlasím</i>	16.10.2019	

11	Stanovisko - zhotovitel :	Datum :	
	<i>Souhlasím</i>	16.10.2019	

12	Přílohy : Ocenění ke změně č.1		
----	-----------------------------------	--	--

Změnový list bude zahrnutý v dodatku SOD č.1.

Název projektu: Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově	ZMĚNOVÝ LIST - Zajištění základového pasu tělocvičny
Ocenění ke změně č. 1	

smlouva						skutečnost						rozdíl	pozn		
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena Kč	celkem Kč	č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství			j.cena Kč	celkem Kč
							1	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horůny W 1 až 4	m3			3 910,00	3 910,00	URS 2019 -20%
							2	174201101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypáním bez zhuštění	m3			1 885,00	1 885,00	URS 2019 -20%
							3	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v horně tř. 3	m3			5 322,24	5 322,24	URS 2019 -20%
4	SO 01 - 01 1_p č 30	Podsypanie základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kaménka frakce 16 až 32 mm	m3			50 812,35	4	SO 01 - 01 1_p č 30	Podsypanie základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kaménka frakce 16 až 32 mm	m3			51 106,79	294,44	
5	SO 01 - 01 1_p č 19	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2			380 928,64	5	SO 01 - 01 1_p č 19	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2			387 459,27	6 530,63	
6	SO 01 - 01 1_p č 20	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2			239 459,38	6	SO 01 - 01 1_p č 20	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2			243 564,67	4 105,28	
							7	279311113	Posupné podbetonování základového zdíva prosilym betonem tř. C 12/15	m3			14 257,92	14 257,92	URS 2019 -20%
							8	975011231	Podpěrné dřevění při podezdívání základů II 450 mm výšky v do 2 m dl podchycení do 3 m	m			19 140,00	19 140,00	URS 2019 -20%
9	SO 01 - 01 0_p č 10	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t			121 232,53	9	SO 01 - 01 0_p č 10	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t			121 694,88	462,35	
10	SO 01 - 01 0_p č 11	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t			162 975,25	10	SO 01 - 01 0_p č 11	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t			163 596,77	621,52	
11	SO 01 - 01 0_p č 16	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t			6 527,01	11	SO 01 - 01 0_p č 16	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t			14 104,57	5 577,56	
12	SO 01 - 01 1_p č 221	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t			1 546 110,85	12	SO 01 - 01 1_p č 221	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t			1 547 495,38	1 384,74	
							13	HZS1201	Hodinová účtovací sazba pomocný stavební dělník	hod			567,42	567,42	URS 2019 -20%
							14	HZS1202	Hodinová účtovací sazba stavební dělník	hod			283,71	283,71	URS 2019 -20%
Celkem bez DPH						2 510 045,65	Celkem bez DPH						2 574 388,65	64 342,80	

Beňad P. Ryk

ZMĚNOVÝ LIST - Náhrada základového pasu do ul. Sokolovská	číslo změny		02b
	Objednatel	Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01	
	Projekt	Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově	
	Datum vydání	18.10.2019	
	Vystavil	ALGON, a.s.	
	Celková cena bez DPH	1 707 332,37 Kč	

1	Změnu vyžaduje (označte "x") :			
	Objednatel	Zhotovitel	TDI/TDS	Jiné X

2	Důvod změny (označte "x") :			
	Snížení ceny	Optimalizace projektu	Požadavek úřadů	Jiné X

3	Popis změny :			
	1/ Stávající obvodový základový pás v ose I neodpovídá projektovanému předpokladu. Rozměr 1300/0,55 nevyhovuje. Nově navržený zákl. pas 2000/1150 bude zbudován po celé délce budovy. V místě I/1 je lokálně neúnosná zákl. zemina. Bude nahrazena vhodnějším zásypem ze štěrkodrtě.			
	2/ Změna obsahuje doplnění úpravu zákl. spáry betonem v rozsahu stavby. Práce ve schváleném výkazu výměr chybí			
	3/ Změna obsahuje vedlejší rozpočtové náklady z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby o 2 měsíce			
	4/ Vybudování obslužné komunikace pro přístup vrtné soupravy do místa pilotování			
5/ Méněpráce - odpočet poplatku za uložení nevhodných zásypů na skládku. Materiál bude uložen na deponii města pro budoucí využití.				

4	Vliv na související profese :	ANO	

5	Vliv na harmonogram stavby :	ANO	
	Nutnost realizace práce na základech v omezeném rozsahu, prodloužení termínu dokončení stavby do 31.03.2021 včetně změny termínů dílčích milníků a navazujících prací.		

6	Vliv na cenu stavby :	ANO	
	+ 1.707.332,37 bez DPH		

7	Stanovisko - objednatel :	Datum :	Po
	Souhlasím se ZL	21.10.2019	

8	Stanovisko - TDI/TDS :	Datum :	Po
	Souhlasím se ZL	21.10.2019	

9	Stanovisko - generální projektant :	Datum :	Po
	Souhlasím se ZL	21.10.2019	

10	Stanovisko - zhotovitel :	Datum :	Po
	Souhlasím se ZL	21.10.2019	

11	Přílohy :		
	Ocenění ke změně č. 02 Aktualizovaná projektová dokumentace		

Změnový list bude zahrnutý v dodatku SOD č.1.

SOD							SKUTEČNOST										
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	rozdil	pozn.
							Práce a dodávky HSV										
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky					D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky						
1	K	131201103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3			105 881,08	1	K	131201103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3			120 964,61	15 083,53	SO 01 - 01.1_p.č.1
									VV		28*1*1,25						
									VV		Rozšíření základové spáry						
									VV		(25.1*3*1.62)/2+(25.1*4.85*1.62)/2						
									VV		Klín						
									VV		Změna PD - 09/2019						
									VV		Součet						
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3			13 922,85	2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3			15 906,26	1 983,41	SO 01 - 01.1_p.č.2
									VV		192,098*0,5						
									VV		Změna PD - 09/2019						
									VV		Součet						
								3	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3			4 637,31	4 637,31	ÚRS 2019 -20%
									VV		(25.1*3*0.82)/2-(25.1*4.85*0.82)/2						
									VV		+61,081*0,35						
									VV		odpočet 35%						
									VV		Změna PD - 09/2019						
									VV		Součet						
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3			267 729,49	4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3			515 523,38	247 793,89	SO 01 - 01.1_p.č.3
									VV		20*2						
									VV		Zemina nevhodná pro zášypy						
									VV		280*2						
									VV		Zemina (suť apod.) nevhodná pro zášypy - Nad rámec PD						
									VV		32,5*2						
									VV		Rozšíření základové spáry						
									VV		159,598*2						
									VV		Klín						
									VV		Změna PD - 09/2019						
									VV		34*6*0,5						
									VV		Obslužná komunikace						
									VV		Součet						
4	M	162spec-001	nákup materiálu potřebného do násypů	m3			160 863,02	5	M	162spec-001	nákup materiálu potřebného do násypů	m3			206 438,80	45 575,78	SO 01-01.1_p.č.4
									VV		20*280*32,5						
									VV		Pro zášypy nad rámec PD						
									VV		Součet						

5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhuštěním	m3	41 218,26	6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhuštěním	m3	108 430,66	67 212,40	SO 01 - 01.1_p.6.5
							VV		26*1*1.15				
							VV		Rozšíření základové spáry				
							VV		(25.1*3*1.52)/2+(25.1*4.85*1.52)/2				
							VV		Klín				
							VV		2,7*1*0,5+10,5*1*0,5				
							VV		Dobourávané základy (tr.jaklu a tělocvičny)				
							VV		(34*5)*3				
							VV		Obslužná komunikace				
							VV		Změna PD - 09/2019				
							VV		Součet				
8	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním	m2	42 908,37	7	K	211971121	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním	m2	47 112,81	4 204,44	02.1-SO-101_p.6.8
							VV		34*6				
							VV		Obslužná komunikace				
							VV		Součet				
						8	M	58981124	recyklat betonový frakce 15/32	t	42 105,60	42 105,60	URS 2019 -20%
							VV		(204*0,5)*2				
							VV		Obslužná komunikace				
							VV		Součet				
							D	2	Zakládání			0,00	
29	K	271572211	Podsypanie pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného štěrkopísku	m3	2 074,27	9	K	271572211	Podsypanie pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného štěrkopísku	m3	0,00	-2 074,27	SO 01 - 01.1_p.6.29
							VV		(4*3,5*0,1)*2				
							VV		Výťahové šachty				
							VV		Součet				
30	K	271532212	Podsypanie pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	50 812,35	10	K	271532212	Podsypanie pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	228 600,98	177 788,62	SO 01 - 01.1_p.6.30
							VV		(25.1*3*1.52)/2+(25.1*4.85*1.52)/2				
							VV		Klín				
							VV		Změna PD - 09/2019				
							VV		Součet				
16	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	5 089,20	11	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	153 479,36	148 390,16	SO 01 - 01.1_p.6.16
							VV		15,2*2*0,1				
							VV		3,885*2*2*0,1				
							VV		50,63*2,5*0,1				
							VV		5,775*2*2*0,1				
							VV		5,775*1,5*8*0,1				
							VV		5,775*1,34*0,1				
							VV		3,44*4,05*0,1				
							VV		7,575*2,5*0,1				
							VV		42,94*2,5*0,1				
							VV		1,5*1,3*0,1				
							VV		7,33*2,5*3*0,1				
							VV		12,68*2,5*0,1				
							VV		((12,42+8,41)/2*2,85)*0,1				
							VV		6,8*2,5*0,1				
							VV		6,8*2*0,1				
							VV		15,21*2,5*0,1				
							VV		3,8*4,05*0,1				
							VV		10,6*1,34*0,1				
							VV		Změna PD 09/2019 - Podkladní beton				
							VV		Součet		62,98		

18	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3		1 333 123,89	12	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1 600 063,26	266 939,37	SO 01 - 01.1_p.č.18
								VV		(46,23*2+1,9*0,5)*1,15				
								VV		Změna PD - 09/2019				
								VV		Součet				
19	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2		380 928,64	13	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	426 964,23	46 035,59	SO 01 - 01.1_p.č.19
								VV		(1*46,23+2*44,5+0,5+1,9)*1,15				
								VV		-(1,5*2*9*1)*1,15				
								VV		Změna PD - 09/2019				
								VV		Součet				
20	K	274351216	Odstanění bednění stěn základových pasů	m2		239 459,39	14	K	274351216	Odstanění bednění stěn základových pasů	m2	268 398,28	28 938,89	SO 01 - 01.1_p.č.20
								VV		98,75				
								VV		Změna PD - 09/2019				
								VV		Součet				
21	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t		922 969,84	15	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1 055 229,11	132 259,27	SO 01 - 01.1_p.č.21
								VV		122*0,02964				
								VV		Číslo "4" - pr.20 mm/12m				
								VV		3,616*0,03				
								VV		Ztrátě/protez 8%				
								VV		Změna PD - 09/2019				
								VV		Součet				
22	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t		296 226,76	16	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	362 890,02	66 663,26	SO 01 - 01.1_p.č.22
								VV		48*0,052525				
								VV		Číslo "6" - Q513 - 350/215mm				
								VV		2,521*0,08				
								VV		Ztrátě/protez 8%				
								VV		Změna PD - 09/2019				
								VV		Součet				
								D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	
2	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3		141 513,31	17	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	257 319,66	115 806,35	SO 01 - 01.0_p.č.2
								VV		20				
								VV		Likvidace betonových základů nad rámec PD				
								VV		2,7*0,6*1,15+10,325*0,6*1,15+46,23*1,3*0,55+1,75*0,5*0,55				
								VV		Stávající pasy - Změna PD - 09/2019				
								VV		Součet				
								D	997	Přesun sutě			0,00	
10	K	997002511	Vodorovné přemístění sutě a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t		121 232,55	18	K	997002511	Vodorovné přemístění sutě a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	129 863,24	8 650,68	SO 01 - 01.0_p.č.10
								VV		20*2				
								VV		Likvidace betonových základů nad rámec PD				
								VV		(2,7*0,6*1,15+10,325*0,6*1,15+46,23*1,3*0,55+1,75*0,5*0,55)				
								VV		Stávající pasy - Změna PD - 09/2019				
								VV		Součet				
11	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutě a vybouraných hmot	t	21	162 975,25	19	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutě a vybouraných hmot	t	174 604,52	11 629,28	SO 01 - 01.0_p.č.11
								VV		125,046*12				
								VV		Součet				
12	K	997002611	Nakládání sutě a vybouraných hmot	t	1	118 288,49	20	K	997002611	Nakládání sutě a vybouraných hmot	t	163 179,09	44 890,61	SO 01 - 01.0_p.č.12
								VV		(20*280)*1,8				
								VV		Zemina (sut' apod.) nevhodná pro zásepky - Nad rámec PD				
								VV		20*2				
								VV		Likvidace betonových základů nad rámec PD				
								VV		(2,7*0,6*1,15+10,325*0,6*1,15+46,23*1,3*0,55+1,75*0,5*0,55)				
								VV		Stávající pasy - Změna PD - 09/2019				
								VV		Součet				

13	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	763,87	109,81	83 880,56	21	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	888,916	109,81	97 611,87	13 731,30	SO 01 - 01.0_p.č.13	
									VV		20'2		40,000					
									VV		Likvidace betonových zákládů nad rámec PD							
									VV		(2,7*0,6*1,15+10,325*0,6*1,15+46,23*1,3*0,35+1,75*0,3*0,35)*2		85,046					
									VV		Stávající pasy - Změna PD - 09/2019							
									VV		Součet		125,05					
16	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t			8 527,01	22	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	895,99		0,00		0,00	SO 01 - 01.0_p.č.16
									VV		(20+280+32,5+159,598)*1,8		885,776					
									VV		Zemina (suť apod.) nevhodná pro zasypy - Nad rámec PD							
									VV		Součet		885,78					
									D	998	Přesun hmot					0,00		
221	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	10 5		1 546 110,65	23	K	SO 01 - 01.1_p.č.221	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	11 462,473			137 268,13	SO 01 - 01.1_p.č.221	
									D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00		
									D	741	Elektroinstalace - silnoproud					0,00		
288	K	210220022	UZEM. v zemi FeZn R=10 mm/V2A vč.svorek;propoj.a]	m	5		20 898,80	24	K	210220022	UZEM. v zemi FeZn R=10 mm/V2A vč.svorek;propoj.a]	m	570,00			2 009,50	SO 01 - 01.6_p.č.288	
									VV		50		50,000					
									VV		Změna PD - 09/2019							
									VV		Součet		50,000					
289	M	10.048.677	Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	M	5		10 727,60	25	M	10.048.677	Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	m	570,000			1 031,50	SO01-01.6_p.č.289	
									VV		50		50,000					
									VV		Změna PD - 09/2019							
									VV		Součet		50,000					
									D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00		
									D	VRN9	Ostatní náklady					0,00		
							0,00	26	K	091003000	Ostatní náklady - Aktualizace VRN 2 x 39 368,88 (709 000 : 18 x 2)	soubor	1,000			78 777,77		
									VV		1		1,000					
									VV		Změna PD - 09/2019							
									VV		Součet		1,000					
Celkem bez DPH							6 077 361,63	Celkem bez DPH							7 776 167,00	1 707 332,37		

ZMĚNOVÝ LIST - Panelová plocha ZS v ul. Sokolovská	číslo změny		03
	Objednatel	Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01	
	Projekt	Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově	
	Datum vydání	14.11.2019	
	Vystavil	ALGON, a.s.	
	Celková cena bez DPH	- Kč	

1	Změnu vyžaduje (označte "x") :			
	Objednatel	Zhotovitel	TDI/TDS	Jiné X

2	Důvod změny (označte "x") :			
	Snížení ceny	Optimalizace projektu	Požadavek úřadů	Jiné X

3	Popis změny :			
	Záměna prodeje panelů za pronájem, z důvodu úspory následných nákladů investora s likvidací, přesunem panelů opotřeбенých 16 měsíci výstavby.			

4	Vliv na související profese :		NE	

5	Vliv na harmonogram stavby :		NE	

6	Vliv na cenu stavby :		NE	

7	Stanovisko - objednatel :	Datum :	
	<i>SOUHLASÍM</i>	14.11.2019	

8	Stanovisko - TDI/TDS :	Datum :	
	<i>Souhlasí</i>	14.11.2019	

9	Stanovisko - generální projektant :	Datum :	
	<i>Souhlasím</i>	14.11.2019	

10	Stanovisko - zhotovitel :	Datum :	
		14.11.2019	

11	Přílohy :		
	Ocenění ke změně č. 03		

Změnový list bude zahrnutý v dodatku SOD č.1.

Název projektu: Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově				ZMĚNOVÝ LIST - Panelová plocha ZS v ul. Sokolovská													
Ocenění ke změně č. 3																	
SOD				SKUTEČNOST													
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	rozdíl	pozn.
	D	29	Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání						D	HSV	Práce a dodávky HSV						
	D	29	Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání						D	29	Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání						
1	M	593813380	panel síťový 300 x 200 x 21,5 cm	kus			233 102,14	1	M	593813380	panel síťový 300 x 200 x 21,5 cm	kus		0,00	-233 102,14	02 1-SO-101_p.618	
									D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
									D	VRN9	Ostatní náklady						
	2	K	035103001	Pronájem ploch - Pronájem panelu	m2		233 102,14								233 102,14		
Celkem bez DPH							233 102,14	Celkem bez DPH							233 102,14	0,00	

ZMĚNOVÝ LIST - Úprava průřezu základového pasu v ose 11	číslo změny		05	
	Objednatel	Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01		
	Projekt	Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově		
	Datum vydání	18.10.2019		
	Vystavil	ALGON, a.s.		
	Celková cena bez DPH	14 942,36 Kč		

1	Změnu vyžaduje (označte "x") :			
	Objednatel	Zhotovitel	TDI/TDS	Jiné X

2	Důvod změny (označte "x") :			
	Snížení ceny	Optimalizace projektu	Požadavek úřadů	Jiné X

3	Popis změny :			
	Stávající základový pas v ose 11 je tvarově odlišný od DPS. Změnový list řeší úpravu průřezu nového základového pasu viz revize DPS D.1.1.b.6-R5 ze dne 23.10.2019.			

4	Vliv na související profese :		NE

5	Vliv na harmonogram stavby :		NE

6	Vliv na cenu stavby :		ANO

7	Stanovisko - objednatel :	Datum :	Podpis :
	<i>Souhlasím</i>	18.11.2019	

8	Stanovisko - TDI/TDS :	Datum :	Podpis :
	<i>Souhlasím</i>	16.11.2019	

9	Stanovisko - generální projektant :	Datum :	Podpis :
	<i>Souhlasím</i>	18.11.2019	

10	Stanovisko - zhotovitel :	Datum :	Podpis :
		18.11.2019	

11	Přílohy :		
	Ocenění ke změně č. 05		

Změnový list bude zahrnutý v dodatku SOD č.1.



Název projektu: Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově	ZMĚNOVÝ LIST - Úprava průřezu základového pasu v ose 11
Ocenění ke změně č. 5	

SOD							SKUTEČNOST										
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	rozdíl	pozn.
	D	2	Zakládání					D	2	HSV	Práce a dodávky HSV						
								D	2		Zakládání						
ZL02	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3			153 479,36	1	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	68,347			2 841,47	SO 01 - 01.1_p.6.16
									VV		6.8*1.2*0.1		0.816				
									VV		řez X3-X3		0.720				
											6*1.2*0.1						
											řez X4-X4		1.044				
											8.7*1.2*0.1						
											řez X5-X5						
											(11.465+6.85)*0.75*0.1		-1.374				
											Změna PD - 23.10.2019 - Podkladní beton						
									VV		Součet		1,206				
ZL02	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3			1 600 065,74	2	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	655,722			29 377,20	SO 01 - 01.1_p.6.18
									VV		6.8*0.95*1.83		11.822				
									VV		řez X3 X3						
									VV		Změna PD - 23.10.2019						
									VV		Součet		11,822				
ZL02	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3			1 600 065,74	3	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	650,515			16 438,01	SO 01 - 01.1_p.6.18
									VV		6*0.55*1.35+6*0.4*0.9		6.615				
									VV		řez X4-X4						
									VV		Změna PD - 23.10.2019						
									VV		Součet		6,615				
ZL02	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3			1 600 065,74	4	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	650,36			16 052,84	SO 01 - 01.1_p.6.18
									VV		8.7*0.55*1.35		6.460				
									VV		řez X5 X5						
									VV		Změna PD - 23.10.2019						
									VV		Součet		6,460				
ZL02	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3			1 600 065,74	5	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	622,27			53 749,68	SO 01 - 01.1_p.6.18
									VV		(11.465+6.85)*0.5*1.75		-16.026				
									VV		(11.465+6.85)*0.34*0.9		-5.604				
									VV		Původní základ						
									VV		Změna PD - 23.10.2019						
									VV		Součet		-21.630				
ZL02	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2			426 964,23	6	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	915,887			8 833,12	SO 01 - 01.1_p.6.19
									VV		6.8*1.83+6.8*0.9		18.564				
									VV		řez X3-X3						
									VV		Změna PD - 23.10.2019						

ZL02	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2		426 964,23	7	K	274351215	Součet	m2		433 387,80	6 423,57	SO 01 - 01.1_p.č.19
								VV		6*1,35*6*0,9					
								VV		řez X4-X4					
								VV		Změna PD - 23.10.2019					
								VV		Součet					
ZL02	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2		426 964,23	8	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2		436 278,41	9 314,18	SO 01 - 01.1_p.č.19
								VV		8,7*1,35*8,7*0,9					
								VV		řez X5 X5					
								VV		Změna PD - 23.10.2019					
								VV		Součet					
ZL02	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2		426 964,23	9	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2		403 870,31	23 093,92	SO 01 - 01.1_p.č.19
								VV		{11,465*6,65}*1,75					
								VV		{11,465*6,65}*0,9					
								VV		Původní základ					
								VV		Změna PD - 23.10.2019					
								VV		Součet					
ZL02	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2		268 397,39	10	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2		273 950,06	5 552,68	SO 01 - 01.1_p.č.20
								VV		18 564					
								VV		řez X3 X3					
								VV		Změna PD - 23.10.2019					
								VV		Součet					
ZL02	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2		268 397,39	11	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2		272 435,37	4 037,98	SO 01 - 01.1_p.č.20
								VV		13 5					
								VV		řez X4 X4					
								VV		Změna PD - 23.10.2019					
								VV		Součet					
ZL02	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2		268 397,39	12	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2		274 252,46	5 855,08	SO 01 - 01.1_p.č.20
								VV		19 575					
								VV		řez X5 X5					
								VV		Změna PD - 23.10.2019					
								VV		Součet					
ZL02	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2		268 397,39	13	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2		253 880,08	-14 517,30	SO 01 - 01.1_p.č.20
								VV		18 535					
								VV		Původní základ					
								VV		Změna PD - 23.10.2019					
								VV		Součet					
								D	998	Přesun hmot					
ZL02	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v řin 24 m	t		1 683 378,78	14	K	SO 01 - 01.1_p.č.221	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t		1 684 955,91	1 577,13	SO 01 - 01.1_p.č.221
Celkem bez DPH						11 018 567,58	Celkem bez DPH						11 033 509,93	14 942,36	

ZMĚNOVÝ LIST - Zemní práce pro ležatou kanalizaci pod základovou deskou	číslo změny		07	
	Objednatel	Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01		
	Projekt	Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově		
	Datum vydání	18.11.2019		
	Vystavil	ALGON, a.s.		
	Celková cena bez DPH	54 611,97 Kč		

1	Změnu vyžaduje (označte "x") :			
	Objednatel	Zhotovitel	TDI/TDS	Jiné X

2	Důvod změny (označte "x") :			
	Snížení ceny	Optimalizace projektu	Požadavek úřadů	Jiné X

3	Popis změny :			
	Kalkulace řeší absenci zemních prací pro uložení ležaté kanalizace v rozpočtu k SOD a změnu výšky uložení ležatých rozvodů kanalizace viz aktualizace DPS výkres č.19 část ZTI D.1.4.a ze dne 21.10.2019.			

4	Vliv na související profese :		ANO	

5	Vliv na harmonogram stavby :			NE

6	Vliv na cenu stavby :		ANO	

7	Stanovisko - objednatel :	Datum :	
	<i>Souhlasím</i>	16.11.2019	

8	Stanovisko - TDI/TDS :	Datum :	
	<i>Souhlasím</i>	16.11.2019	

9	Stanovisko - generální projektant :	Datum :	
	<i>Souhlasím</i>	16.11.2019	

10	Stanovisko - zhotovitel :	Datum :	
		18.11.2019	

11	Přílohy :		
	Ocenění ke změně č. 07		

Změnový list bude zahrnutý v dodatku SOD č.1.



ZMĚNOVÝ LIST - Bourání asfaltové plochy	číslo změny		08	
	Objednatel	Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01		
	Projekt	Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově		
	Datum vydání	23.11.2019		
	Vystavil	ALGON, a.s.		
Celková cena bez DPH		42 514,72 Kč		

1	Změnu vyžaduje (označte "x") :			
	Objednatel	Zhotovitel	TDI/TDS	Jiné X

2	Důvod změny (označte "x") :			
	Snížení ceny	Optimalizace projektu	Požadavek úřadů	Jiné X

3	Popis změny :			
	Změnový list obsahuje kalkulaci prací na odstranění asfaltové plochy a podkladních vrstev v místě pilotáže základů. Tyto položky nebyly obsaženy rozpočtu.			

4	Vliv na související profese :		NE	

5	Vliv na harmonogram stavby :		NE	

6	Vliv na cenu stavby :		NE	

7	Stanovisko - objednatel :	Datum :	
	Souhlasím	13.11.2019	

8	Stanovisko - TDI/TDS :	Datum :	
	Souhlasím	23.11.2019	

9	Stanovisko - generální projektant :	Datum :	
	Souhlasím	13.11.2019	

10	Stanovisko - zhotovitel :	Datum :	
	Souhlasím	23.11.2019	

11	Přílohy :		
	Ocenění ke změně č. 08		

Změnový list bude zahrnutý v dodatku SOD č.1.

Název projektu: Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově										ZMĚNOVÝ LIST - Bourání asfaltové plochy									
Ocenění ke změně č. 8																			
SOD										SKUTEČNOST									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	rozdíl	pozn.		
											D	HSV	Práce a dodávky HSV						
											D	1	Zemní práce						
								1	K	113107184	Odstranění podkladu živčitého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	150,00			16 080,00	ÚRS 2019 -20%		
											VV		150		150,00				
											VV		Součet		150,000				
								2	K	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	150,00			3 636,00	ÚRS 2019 -20%		
											VV		432		150,00				
											VV		Součet		150,000				
								3	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	150,00			8 748,00	ÚRS 2019 -20%		
											VV		432		150,00				
											VV		Součet		150,000				
											D	997	Přesun sutě						
ZL01	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t			121 695,23	4	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	1 827,510			4 731,91	SO 01 - 01.0_p.č.10		
											VV		150*0,456		68,40				
											VV		Živice						
											VV		Součet		68,40				
ZL01	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t			163 596,77	5	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	21 656,460			4 240,80	SO 01 - 01.0_p.č.11		
											VV		68,4*8		547,200				
											VV		Živice						
											VV		Součet		547,200				
								6	K	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	68,400			4 465,15	ÚRS 2019 -20%		
											VV		68,4		68,400				
											VV		Živice						
											VV		Součet		68,400				
								7	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	68,400			612,86	ÚRS 2019 -20%		
											VV		68,4		68,400				
											VV		Živice						
											VV		Součet		68,400				
Celkem bez DPH							285 291,99	Celkem bez DPH							327 806,72	42 514,72			

ZMĚNOVÝ LIST - Sanace základové spáry	číslo změny		09
	Objednatel	Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01	
	Projekt	Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově	
	Datum vydání	20.11.2019	
	Vystavil	ALGON, a.s.	
Celková cena bez DPH			520 765,50 Kč

1	Změnu vyžaduje (označte "x") :			
	Objednatel	Zhotovitel	TDI/TDS	Jiné x

2	Důvod změny (označte "x") :			
	Snížení ceny	Optimalizace projektu	Požadavek úřadů	Jiné x

3	Popis změny :			
	Základová spára mezi osami 7 - 11 a D - I je trvale rozmáčená přítokem spodní vody zpod základů stávajícího výměníku. Změnový list vychází z nového řešení navrženého projektantem, geologem a statikem stavby. Změnová kalkulace zohledňuje náhradu obnažené svrchní vrstvy lomovým kamenivem a následné zalití betonovou směsí.			

4	Vliv na související profese :	NE	
---	-------------------------------	----	--

5	Vliv na harmonogram stavby :	ANO	
	Do doby podpisu a odsouhlasení změnového listu investorem, nelze pokračovat v části stavby dotčené sanací podloží mezi osami 7-11 a D-I v zemních pracích, dokončení základových pasů, ležaté kanalizaci a všech návazných činnostech.		

6	Vliv na cenu stavby :	ANO	
---	-----------------------	-----	--

7	Stanovisko - objednatel :	Datum :	Podpis :
	Souhlasím	13.11.2019	

8	Stanovisko - TDI/TDS :	Datum :	Podpis :
	Souhlasím	18.11.2019	

9	Stanovisko - generální projektant :	Datum :	Podpis :
	Souhlasím	13.11.2019	

10	Stanovisko - zhotovitel :	Datum :	Podpis :
		18.11.2019	

11	Přílohy :		
	Ocenění ke změně č. 09		

Změnový list bude zahrnutý v dodatku SOD č.1.

Název projektu: Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově	ZMĚNOVÝ LIST - Sanace základové spáry
Ocenění ke změně č. 9	

SOD						SKUTEČNOST											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	rozdil	pozn
	D	13	Zemní práce						D	13	Práce a dodávky HSV						
									D	13	Zemní práce						
								1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3		13 120,23	13 120,23		URS 2019 -20%
									VV		0,56*9,55*0,4+14,52*0,25*0,4+5,63*7,3*0,4+4,74*9,675*0,4+0,375*9,7*0,4+2,74*4*9*4*0,4+15,1*7,9*0,4						
									VV		Změna PD - 05.11.2019						
									VV		Součet						
ZL02	K	131201109	Příplatek za lepkovost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3		15 906,28		2	K	131201109	Příplatek za lepkovost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3		17 698,17	1 791,88		SO 01 - 01.1_p.č.2
									VV		173,548*0,5						
									VV		Změna PD - 05.11.2019						
									VV		Součet						
3	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3		15 611,25		3	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3		16 473,75	862,50		02.301.3_p.č.3
									VV		1*1*1						
									VV		Čerpadl linika						
									VV		Součet						
4	K	133201109	Příplatek za lepkovost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3		1 086,91		4	K	133201109	Příplatek za lepkovost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3		1 146,96	60,05		02.301.3_p.č.4
									VV		1*0,5						
									VV		Součet						
								5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod		798,56	198,56		URS 2019 -20%
									VV		1*14						
									VV		Odhad						
									VV		Součet						

ZL07	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektu sypaninou se zhuštěním	m3	0	111 967,06	6	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektu sypaninou se zhuštěním	m3	1 417,549	84,20	119 357,63	7 390,57	SO 01 - 01.1_p.č.5	
								VV		0,58*9,55*0,2+14,52*0,25*0,2+5,63*7,3*0,2+4,74*9,675*0,2+0,3							
								VV		75*9,7*0,2+2,74*4,9*4*0,2+15,1*7,9*0,2							
								VV		1*1*1							
								VV		Čerpací pruha							
								VV		Změna PD - 05.11.2019							
								VV		Součet							
	D	2	Zakládání					D	2	Zakládání							
ZL05	K	273313611	Zakladové desky z betonu tř. C 16/20	m3	1	156 320,83	7	K	273313611	Zakladové desky z betonu tř. C 16/20	m3			112 702,17	43 618,66	SO 01 - 01.1_p.č.16	
										-9,1*2,25*0,1							
										-6,8*2,5*0,1							
										6,8*2*0,1							
										15,21*2,5*0,1							
										0,8*1,2*0,1+6*1,2*0,1+8,7*1,2*0,1							
										5,775*1,5*4*0,1							
										15,21*2,25*0,1							
										Změna PD - 05.11.2019							
										Součet							
								8	K	213311111	Pokládky zhuštěné pud základy z kamennýa drčeného frakce 63 až 125 mm	m3			177 713,15	177 713,15	URS 2019 -20%
								VV		0,58*9,55*0,4+14,52*0,25*0,4+5,63*7,3*0,4+4,74*9,675*0,4+0,3							
								VV		75*9,7*0,4+2,74*4,9*4*0,4+15,1*7,9*0,4							
								VV		Změna PD - 05.11.2019							
								VV		Součet							
31	K	273321511	Zakladové desky ze ŽB bez zvýšených nároku na prostředí tř. C 25/30	m3	0	476 562,03	9	K	273321511	Zakladové desky ze ŽB bez zvýšených nároku na prostředí tř. C 25/30	m3			700 178,63	223 616,60	SO 01 - 01.1_p.č.31	
								VV		0,58*9,55*0,2+14,52*0,25*0,2+5,63*7,3*0,2+4,74*9,675*0,2+0,3							
								VV		75*9,7*0,2+2,74*4,9*4*0,2+15,1*7,9*0,2							
								VV		Změna PD - 05.11.2019							
								VV		Součet							
	D	997	Přesun sutě					D	997	Přesun sutě							
ZL07	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0	12 638,87	10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3			21 911,54	9 272,67	02.301.2_p.č.13	
								VV		173,548							
								VV		Změna PD - 05.11.2019							
								VV		Součet							
								11	K	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			19 576,21	19 576,21	URS 2019 -20%
								VV		173,548							
								VV		Změna PD - 05.11.2019							
								VV		Součet							
	D	998	Přesun hmot					D	998	Přesun hmot							
ZL05	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	6	1 684 955,91	12	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t			1 765 137,66	60 181,74	SO 01 - 01.1_p.č.221	
								D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							
								D	VRN9	Ostatní náklady							
								13	K	091003000	Výřuhová zkouška	soubor			30 000,00	30 000,00	Individuální kalkulace
								VV		1							
								VV		Součet							
Celkem bez DPH						2 475 049,14	Celkem bez DPH						2 995 814,64	520 765,50			