

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava muničních skladů

JKSO:
Místo: Čermná nad Orlicí

CC-CZ:
Datum: 09.06.2016

Objednavatel:
#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

Zhotovitel:
AVI-LINE CZ s.r.o., Smetanova 607, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČ: 1544390
DIČ: #ODKAZ!

Projektant:
#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel:
#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	313 950,45
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	313 950,45
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	313 950,45	65 929,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	379 880,04
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava muničních skladů

Místo: Čermná nad Orlicí

Datum: 09.06.2016

Objednavatel: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: AVI-LINE CZ s.r.o., Smetanova 607, 562 01 Ústí n

Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 764 - Konstrukce klempířské
- 777 - Podlahy lité
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

- Zařízení staveniště
- Projektové práce
- Územní vlivy
- Provozní vlivy
- Jiné VRN
- Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Oprava muničních skladů

Místo: Čermná nad Orlicí

Datum: 09.06.2016

Objednavatel: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: AVI-LINE CZ s.r.o., Smetanova 607, 562 01 Ústí n Zpracovatel:

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	113107135	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm	m2	20,000		
2	K	113107136	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm	m2	20,000		
3	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 150 mm	m2	2,000		
4	K	131101101	Hloubení jam nezapažených v homině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	5,300		

5 - Komunikace pozemní

5	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	26,000		
6	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 0-63 mm tl 200 mm	m2	15,000		
7	K	577135111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,000		
8	K	581141114	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 250 mm	m2	15,000		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	10,000		
10	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	10,000		
11	K	621525101	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,1m2 na podhledech	kus	15,000		
12	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	105,000		
13	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	130,000		
14	K	622215121	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm plochy do 0,1m2	kus	15,000		
15	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	30,000		
16	M	590516400	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 03 cm, 0,7/200 cm	m	31,500		
17	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	105,000		
18	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	130,000		
19	K	622611131	Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	105,000		
20	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	130,000		
21	K	629995151	Očištění vnějších ploch napadených mikroorganismy okartáčováním	m2	130,000		
22	K	629995153	Očištění vnějších ploch napadených mikroorganismy 1x nátěrem biocidním přípravkem nanášeným ručně	m2	130,000		
23	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - strážení šlehu	m2	73,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m ²	t	0,080		
25	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	15,000		
26	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu	m ²	10,000		
27	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m ²	105,000		
28	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladu sten z vnejsich obkládaček plochy přes 1 m ²	m ²	60,000		

997 - Přesun sutě

29	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	21,090		
30	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	191,890		
31	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	21,090		

998 - Přesun hmot

32	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,732		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

33	K	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus	3,000		
34	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	35,000		
35	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	3,000		
36	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	35,000		
37	K	764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm	kus	1,000		
38	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolien, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	3,000		

777 - Podlahy lité - do cen uvedených prací zahrnout i další úkony, nezbytné pro provedení zvolené technologie opravy - např. vícenásobné přebroušení, penetrace, atd.

39	K	777212902	Opravy podlah např. plastbetonem CHS Epoxy 1505 nebo 512 vyrovnávací vrstvou tl do 10 mm	m ²	73,000		
40	K	777510041	Podlahy ze stěrky např. epoxidové Sikafloor 261 systém tl 4 mm	m ²	73,000		
41	K	777615117	Nátěry např. epoxidové podlah betonových jednonásobné Sikafloor 261 systém silnovrstvý nátěr	m ²	73,000		
42	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	1,988		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

43	K	784221121	Dvojnásobně bílé malby ze směsí za sucha minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m ²	10,000		
----	---	-----------	---	----------------	--------	--	--

VP - Vícepráce

0,00

