

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava vstup. dveří do budovy, sprch. koutů, dlažby a obkladů v kuchyni a soc.zařízení b.č.13	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	tvrz Adam Mladkov
Objednatel	ČR - MO Praha, AHNM Pardubice	IČ	DIČ
Projektant		60162694	CZ60162694
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
			0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
			0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatní
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
					0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
			0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis				Razítko	
Objednatel				E Přípočty a odpočty	
Datum a podpis				Razítko	
Zhotovitel				27 Dodávky objednatel	
Datum a podpis				Razítko	
				28 Klouzavá doložka	
				29 Zvýhodnění + -	
				23 Součet 7, 12, 19-22	
				24 15 % 0,00 DPH	
				25 21 % 344 000,00 DPH	
				26 Cena s DPH (ř. 23-25)	
				416 240,00	
				27 Dodávky objednatel	
				28 Klouzavá doložka	
				29 Zvýhodnění + -	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava vstup. dveří do budovy, sprch. koutů, dlažby a obkladů v kuchyni a soc.zařízení b.č.13

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: ČR - MO Praha, AHNM Pardubice

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV
3	Svislé a kompletní konstrukce
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání
997	Přesun sutě
PSV	Práce a dodávky PSV
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty
766	Konstrukce truhlářské
771	Podlahy z dlaždic
776	Podlahy povlakové
777	Podlahy lité
781	Dokončovací práce - obklady keramické
784	Dokončovací práce - malby a tapety
789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
N00	Nepojmenované práce
N01	Nepojmenovaný díl
	<u>Celkem</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava vstup. dveří do budovy, sprch, koutů, dlažby a obkladů v kuchyni a soc.zařízení b.č.13

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: ČR - MO Praha, AHNM Pardubice

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			D	HSV					
			D	3	Práce a dodávky HSV				
			D	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	011	342241166	Příčky tl 140 mm z cihel lehčených dl 290 mm na MC	m2	6,930			
			D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	K	014	619995001	Začištění omítek kolem vsazené stěny	m	16,100			
			D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
3	K	013	961044111	Kompletní vybourání zděných sprchových vaniček (3 ks)	m3	0,430			
4	K	013	962031133	Bourání příček z cihel na MVC tl do 150 mm	m2	6,660			
5	K	013	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	22,330			
6	K	013	968062747	Vybourání prosklené stěny se vsazenými dveřmi - 2 ks	m2	14,470			
7	K	013	968072456	Vybourání plastových zárubní vč.dveří	m2	1,000			
8	K	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	7,880			
			D	997	Přesun sutě				
9	K	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,472			
10	K	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	67,080			
11	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,472			
			D	PSV	Práce a dodávky PSV				
			D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
12	K	721	721219114	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000 mm	kus	3,000			
13	M	MAT	552332020	žlab sprchového koutu plastový s nerezovou mřížkou šířka koutu 900 mm	kus	3,000			
			D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				
14	K	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací	soubor	9,000			
15	K	721	725112002	Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý vč.sedátka	soubor	2,000			
16	K	721	725114912	Zpětná montáž klozetové mísy	kus	7,000			
17	K	721	725240811	Demontáž zástěn sprchových koutů	soubor	6,000			
18	K	721	725245101	Zástěna sprchová jednokřídlá bílá do výšky 2000 mm a šířky 700 mm, výplň sklo dekor	ks	1,000			
19	K	721	725245102	Zástěna sprchová jednokřídlá bílá do výšky 2000 mm a šířky 790 mm, výplň sklo dekor	ks	2,000			
20	K	721	725245103	Zástěna sprchová jednokřídlá bílá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm, výplň sklo dekor	ks	3,000			
21	K	721	725840850	Demontáž baterie sprchové	kus	4,000			
22	K	721	725841321	Baterie sprchové nástěnné klasické s roztečí 100 mm +set (hadice,růžice,malý držák)	soubor	4,000			
			D	766	Konstrukce truhlářské				

23	K	766	766681122	Montáž zárubní plastových pro dveře dvoukřídlové 140x193 cm	kus	1,000
24	M	MAT	611822560	zárubeň rámová pro dveře 2křídlové 140x193 cm vč. kompletní dodávky plast.dveří - viz SoD	kus	1,000
		D	771	Podlahy z dlaždic		
25	K	771	771441113	Montáž soklíků z dlaždic v 10 mm vč.materiálu	m	22,330
26	K	771	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	32,220
27	M	MAT	597611550	dlaždice keramické 20 x 20 x 0,75 cm	m2	35,442
28	K	771	771574131	Montáž podlah keramických protiskluzných povrch velmi bezpečný	m2	89,940
29	M	MAT	597611560	dlaždice keramické protiskluzové - povrch velmi odolný 20 x 20 x 0,75 cm .	m2	98,934
		D	776	Podlahy povlakové		
30	K	776	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	57,030
31	K	776	776572100	Lepení pásů povlakových podlah textilních	m2	57,030
32	M	MAT	697510120	koberec zátěžový-vysoká zátěž	m2	57,030
		D	777	Podlahy lité		
33	K	777	777611900	Penetrace pro nenasákové podklady	m2	112,160
		D	781	Dokončovací práce - obklady keramické		
34	K	781	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých párovinnových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	26,600
35	M	MAT	597610390	obkladačky keramické- koupelny (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	29,260
		D	784	Dokončovací práce - malby a tapety		
36	K	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000
37	K	784	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000
38	K	784	784191001	Čištění vnitřních ploch oken jednoduchých po provedení malířských prací	m2	5,580
39	K	784	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	8,400
40	K	784	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	133,200
41	K	784	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	71,100
		D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení		
42	K	789	789111240	Odmaštění stávající dlažby	m2	112,160
		D	N00	Nepojmenované práce		
		D	N01	Nepojmenovaný díl		
43	K	013	D001a	Kompletní dodávka a montáž venkovní plastové stěny prosklené s dveřmi vč.kování- parametry viz SoD	ks	1,000
44	K	766	D001b	Kompletní dodávka a montáž vnitřní stěny prosklené s dveřmi vč.kování- parametry viz SoD	ks	1,000
45	K	721	I001	Kompletní dodávka zděné sprchové vaničky 90x90 cm - skladba viz SoD vč.napojení na odpad	ks	3,000
				Celkem		