

Oprava volného bytu č. 2, Svornosti 45

VZ č. 257/2019

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Odběratel: | Příjemce: |
| Statutární město Ostrava | Městský obvod Ostrava - Jih |
| Prokešovo náměstí 1803/8 | Horní 791/3 |
| 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava | 700 30 Ostrava - Hrabůvka |

| | |
|--------------------|--|
| Zhotovitel: | |
| Sídlo | |
| IČ zhotovitele | |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Předmět zakázky: | |
| Část obce | Ostrava - Zábřeh |
| Ulice, č. pop./č. or. | Svornosti 45/2304 |
| Číslo bytu | 2 |
| Velikost bytu | 1+3 |
| Technik | [REDACTED] |

| poř. č. | kód položky | popis | MJ | Množství | Cena celkem (CZK) | Upřesnění |
|---------|-------------|--|--------|----------|-------------------|--|
| 1 | 1.11 | elektro revize odběrného místa pro připojení elektroměru | ks | 1,00 | 600,00 | 2xrevizní zpráva |
| 2 | 1.15 | revize elektroinstalace a elektrických spotřebičů bytu | 1+3 | 1,00 | 600,00 | |
| 3 | 1.19 | odstranění závad zjištěných při elektro revizi nebo kontrole el. spotřebičů | soubor | 1,00 | 10 000,00 | Položku naceňte dle tabulky níže "Poznámky" Položku naceňte dle tabulky níže "Poznámky" Položku naceňte dle tabulky níže "Poznámky" Položku naceňte dle tabulky níže "Poznámky" |
| 4 | 3.37 | výměna kuchyňské linky 150 cm | ks | 1,00 | 16 850,00 | tloušťka lamina min. 18mm, dekor dřevo, ve spodní části 4x šuplík s kolejničkami, ABS hrany 2mm, zavírače zásuvek a dvířek s měkkým dorazem |
| 5 | 3.40 | výměna skříňky nad digestoří | ks | 1,00 | 1 250,00 | dekor dtto KU-linka, s panty s tlumením na ramínku |
| 6 | 3.41 | výměna digestoře klasické s vnitřním recirkulačním odtahem | ks | 1,00 | 2 450,00 | |
| 7 | 3.51 | výměna spižních dvířek | ks | 1,00 | 3 650,00 | tloušťka lamina min. 18mm, dekor dtto KU-linka, vrchní=65x81cm, spodní=65x171cm |
| 8 | 3.52 | výměna vstupních vchodových protipožárních dveří 80 cm, tř. EI 30, DP3, dekor dřevo včetně kukátka | ks | 1,00 | 5 250,00 | 80/L |
| 9 | 3.56 | výměna vnitřních dveří – plné 80 cm | ks | 2,00 | 2 100,00 | LO (u KU), DP (levý pokoj) |
| 10 | 3.60 | výměna vnitřních dveří – prosklené 2/3 sklo 80 cm | ks | 1,00 | 1 850,00 | OP (s balkonem) |
| 11 | 3.69 | výměna dveřního prahu – délka 80 cm | ks | 4,00 | 1 440,00 | OP, LO, DP, vstupní = lak |

| | | | | | | | |
|----|-------|---|--------|--------|--|-----------|--|
| 12 | 3.78 | výměna přechodových lišt – délka 70 cm | ks | 2,00 | | 760,00 | KOU, WC |
| 13 | 3.82 | výměna dveřního kování | ks | 5,00 | | 1 100,00 | KOU, WC, OP, LO, DP |
| 14 | 3.83 | výměna zámku u dveří | ks | 5,00 | | 500,00 | KOU, WC, OP, LO, DP |
| 15 | 3.86 | výměna zárubně ocelové pro dveře – šířky 80 cm | ks | 3,00 | | 10 950,00 | OP (80/L - pokoj s balkonem), LO (80/P - pokoj u KU), DP (80/L - |
| 16 | 3.89 | výměna zárubně ocelové pro vstupní vchodové dveře – šířky 80 cm | ks | 1,00 | | 3 750,00 | 80/L |
| 17 | 3.108 | výměna kombinovaného plynového sporáku (s el. troubou), vč. příslušenství | ks | 1,00 | | 6 850,00 | vč.pojistky STOP GAS, 2ks pečících plechů, český výrobce |
| 18 | 3.114 | výměna dřezové desky dl. 150 cm, vč. ukončovacích lišt | ks | 1,00 | | 1 650,00 | tl. 28mm, včetně hliníkové hrany u sporáku |
| 19 | 3.117 | výměna polic a žebříku spízní skříně | ks | 1,00 | | 2 880,00 | 7xpolice, 1xžebřík |
| 20 | 3.118 | výměna větracích mřížek | ks | 4,00 | | 1 520,00 | KOU, WC, 2xspíž |
| 21 | 3.132 | výměna vestavné skříně - širše nad 200 cm, viz poznámka | ks | 1,00 | | 21 850,00 | PŘ, dvoudílná, čtyřdveřová, klasické otevírání dveří, š=2,20m, v=2,68m, h=0,60m, tloušťka lamina min. 18mm, vč.olištování. |
| 22 | 3.144 | demontáž a likvidace dřevěných zárubní | ks | 1,00 | | 300,00 | mezi PŘ a KU |
| 23 | 4.1 | stržení původního PVC | m2 | 16,00 | | 720,00 | PŘ, KU, vč.spíže |
| 24 | 4.2 | úprava podkladu – nivelace | m2 | 16,00 | | 3 680,00 | PŘ, KU, vč.spíže |
| 25 | 4.3 | položení PVC – střední zátěž, celoplošně podlepit | m2 | 49,00 | | 20 825,00 | OP, LO, DP, dekor dřevo |
| 26 | 4.4 | položení PVC – vyšší zátěž, celoplošně podlepit | m2 | 16,00 | | 7 120,00 | PŘ, KU, vč.spíže, dekor dřevo |
| 27 | 4.5 | nalepení obvodové lišty PVC | bm | 75,00 | | 3 000,00 | OP, LO, DP, PŘ, KU |
| 28 | 4.7 | odstranění parketové podlahy | m2 | 49,00 | | 2 450,00 | OP, LO, DP |
| 29 | 4.10 | úprava podkladového násypu | m2 | 49,00 | | 1 960,00 | OP, LO, DP, vyrovnávací podsyp, např.Liapor |
| 30 | 4.11 | položení 2 vrstev OSB desek | m2 | 49,00 | | 43 120,00 | OP, LO, DP |
| 31 | 5.1 | zhotovení nových štukových omítek | m2 | 296,00 | | 56 240,00 | celý byt, včetně úpravy podkladu, perlinky, lepidla |
| 32 | 5.4 | škrábání stěn, stropů | m2 | 296,00 | | 14 800,00 | celý byt |
| 33 | 5.6 | malba dvojnásobná bílá | m2 | 296,00 | | 16 280,00 | celý byt, otěruvzdorná |
| 34 | 6.15 | vybourání soklíku | m | 26,00 | | 1 560,00 | PŘ, KU u podlahy, vč.zednických úprav |
| 35 | 7.11 | nátěr radiátorů | ks | 5,00 | | 3 000,00 | OP, DP, LO, KU, KOU = barva bílá |
| 36 | 7.12 | nátěr rozvodů ÚT | soubor | 1,00 | | 600,00 | barva bílá, syntetika |
| 37 | 7.15 | nátěr zárubní – šířka 70 cm | ks | 2,00 | | 640,00 | KOU, WC = barva bílá |
| 38 | 7.16 | nátěr zárubní – šířka 80 cm | ks | 4,00 | | 1 400,00 | OP, LO, DP = barva bílá, vstupní = barva hnědá |
| 39 | 9.1 | opravy a seřízení plastových oken, viz poznámka | ks | 4,00 | | 1 000,00 | KU, OP, LO, DP |
| 40 | 9.5 | výměna zámku poštovní schránky | ks | 1,00 | | 220,00 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---|--------|------|--|-------------------|------------------------------|
| 41 | 9.14 | výroba klíčů pro zámkovou vložku | ks | 2,00 | | 130,00 | 2xsklep |
| 42 | 9.16 | výměna zámkové vložky | ks | 1,00 | | 440,00 | vstupní dveře = bezpečnostní |
| 43 | 9.17 | výměna kování k zámkové vložce, viz poznámka | ks | 1,00 | | 1 050,00 | vstupní dveře = bezpečnostní |
| 44 | 9.24 | demontáž bytových doplňků, viz poznámka | soubor | 1,00 | | 400,00 | dřevěné obložení v KU |
| 45 | 9.26 | výměna bytového jádra dle přiložené PD a rozpočtu | soubor | 1,00 | | 143 626,39 | |
| 46 | 11.33 | celkový úklid po opravách | 1+3 | 1,00 | | 1 500,00 | |
| Cena celkem bez DPH | | | | | | 423 911,39 | |

| | | |
|-------------------------------------|--|-------|
| Uveďte Vaši hodinovou sazbu: | | / hod |
| | Poznámky | |
| 1 | Veškeré práce budou provedeny v souladu se zadávacími a Všeobecnými obchodními podmínkami | |
| 2 | Položka 1.19 "odstranění závad zjištěných při elektro revizi nebo kontrole el.spotřebičů" bude do celkové ceny díla započtena pevnou max.limitní cenou 10 000,- Kč. | |
| 3 | Hodinovou sazbu, která se vztahuje k položce 1.19 za odstranění závad zjištěných při elektrovevizi nebo kontrole el. spotřebičů, uveďte v max. sazbě 300,- Kč bez DPH, a to v řádku nad tabulkou "Poznámky". | |
| 4 | Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne závada nebo nutná dodatečná práce, neprodleně a s dodatečným předstihem před termínem předání díla, toto oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením zakázky, ulice, č. pop., č. or., č. bytu a předmět dodatečné práce. Doplněte předmět i o Vámi nabízenou cenu za provedení (konečnou cenu bez DPH, tedy cenu materiálu včetně práce), písemně na e-mail technika. Po případném schválení dodatečných prací bude možné dodatečné práce provést. | |