

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO 107/1010/20109
ze dne 28. 8. 2019

Objednatel:

Název: Město Krnov
Sídlo: Hlavní náměstí 1,794 01 Krnov
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hradil - starosta
Zástupce ve věcech technických:

Městský úřad Krnov

Doručeno: 03.12.2019 12:06:21

KRNOVZ-93396/2019

listy: 2 přílohy: 2 druh př.: 2

doporuč.:



krnovp19j80zph

Osobní údaje

Bank. spojení:
IČO:
DIČ:

Zhotovitel:

Název: Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
Sídlo: Maxima Gorkého 816/11,794 01 Krnov
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Libor Staněk

Zástupce ve věcech smluvních:

Osobní údaje

Bank. spojení:
IČO:
DIČ:

III.

Cena za dílo

Při realizaci díla došlo ke změně u článku číslo III. cena za dílo z důvodu neprovedení části stavby oproti původnímu záměru – viz přílohy

Smlouva o dílo – smluvní cena (bez DPH) :	2.469.487,47 Kč
Dodatek č. 2 :	-382.465,50 Kč
.....	
Celková cena díla bez DPH	2.087.021,97 Kč
DPH 21 %	438.274,61 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2.525.296,58 Kč

Viz předložený soupis prací.

Ostatní ustanovení v uzavřené smlouvě o dílo ze dne 28. 8. 2019 zůstávají beze změn.

V Krnově dne: 25.11.2019

Objednatel:

- 9 -12- 2019

Osobní údaje

Ing. Tomáš Hradil
starosta města



Zhotovitel:

Osobní údaje

Ing. Libor Staněk
jednatel společnosti

..... a kanalizace s.r.o.

Osobní údaje

.....
IČO: 476 74 148, DIČ: CZ47674148

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce vodovodu, Opavská I/57	Objednatel:	Město Krnov, odbor veřejných	IČ/DIČ:	00296139/CZ00296139
Druh stavby:	Vodovod	Projektant:	rekonstrukce	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Krnov	Zhotovitel:	KVaK s.r.o., M Gorkého 816/11, Krnov	IČ/DIČ:	47674148/CZ47674148
Začátek výstavby:	22.11.2019	Konec výstavby:	29.11.2019	Položek:	72
JKSO:		Zpracoval:	Heller	Datum:	29.11.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	262 278,01	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	899 321,20	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	1 790,55			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		863 855,96			0,00	NUS celkem		0,00
Přesun hmot a sutí		59 776,25	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem		2 087 021,97	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	2 087 021,97	Základ 15%	0,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	2 087 021,97
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	2 087 021,97

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Osobní údaje

Stavební rozpočet

 Název stavby **Rekonstrukce vodovodu, Opavská I/57**

Doba výstavby: 8 dní

Objednatel: Město Krnov, odbor veřejných zakázek, Hl.nám. 1, Krnov

Druh stavby: Vodovod

Začátek výstavby: 22.11.2019 Projektant: rekonstrukce

Lokalita: Krnov

Konec výstavby: 29.11.2019 Zhotovitel: KVaK s.r.o., M Gorkého 816/11, Krnov

JKSO:

Datum zpracování 29.11.2019 Zpracoval: Heller

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		100VD	Přípravné a přidružené práce								
1		10012VD	Vytýčení sítě	soubor	1						
2		10010VD	Geodetické zaměření stavby	soubor	1						
3		10011VD	Dopravní značení	soubor	1						
		11	Přípravné a přidružené práce								
4		113151119R00	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m ² , pruh do 75cm, tl. 10cm	m ²	215						
5		113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m ² , tl. 15 cm	m ²	45						
6		113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	9						
7		113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m ²	35,25						
8		113107410R00	Odstranění podkladu nad 50 m ² , kam. těžené tl. 10 cm	m ²	215						
9		113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m ² , kam. drcené tl. 10 cm	m ²	287						
10		113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. nad 50 m ² , tl. 5 cm	m ²	215						
		13	Hloubené vykopávky								
11		132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 100 m ³ , STROJNĚ	m ³	98,04						
12		132301211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 4 do 100 m ³ , STROJNĚ	m ³	65,36						
13		131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor. 3 do 50 m ³ , STROJNĚ	m ³	45,6						
14		130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m ³	163,4						
15		131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap. jam v hor. 3	m ³	75						
		14	Ražení a hloubení tunelářské								

Osobní údaje

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dotčená	Morav.		Celkem/MJ	Celková
16		141700103R00	Protlak neřízený z trub D 135 mm v hor. 1 - 4	m	0						
		15	Roubení								
17		151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	260						
18		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	260						
		16	Přemístění výkopku								
19		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	223,25						
20		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	669,75						
21		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	163,4						
22		167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	223,25						
23		167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4	m3	223,25						
24		162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	223,25						
		17	Konstrukce ze zemin								
25		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	223,25						
26		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	94,25						
27		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	129						
		200VD	Poplatek skládka TS								
28		2001VD	Poplatek asfalt	t	26						
		57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch								
29		573111115R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2	m2	242						
30		577114116RT2	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	242						
31		577141112RT2	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	242						
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)								
32		596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	38,25						
		85	Potrubí z trub litinových								
33		850265121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100	kus	2						
34		851601102RT1	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100	m	215						
35		857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	9						
36		857701102RT1	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100	kus	5						
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
37		722219191R00	Montáž souprav zemních	kus	20						

Osobní údaje

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady [celkem v Kč]		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (kg)	
							Dotávková	Montáž		Celkem/MJ	Celková
38		891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40	kus	20						
39		891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	1						
40		899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1						
41		899721111R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 22 cm	m	215						
42		899731115R00	Vodič signalizační CYY 10 mm2	m	364						
43		891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	20						
44		899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	20						
45		892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 80	úsek	1						
46		892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	215						
47		892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	215						
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plo								
48		919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	54						
		M23	Montáže potrubí								
49		230193004R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 135	m	0						
50		230180014R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 3,6	m	45						
		S	Přesuny suti								
51		979083114R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m	t	49,3						
52		979095312R00	Naložení a složení suti	t	49,3						
			Ostatní materiál								
53		42228312	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 100 přírubové, voda	kus	1						
54		422935304	HAWLE spojka Synoflex 7974, DN 100, PN 16	kus	2						
55		583417033	Kamenivo drcené frakce 0/32 A Olomoucký kraj	t	424,2225						
56		55251141	TL vod.tlak. Duktus OCM/ZMU DN 100 mm spoj TYTON	m	222						
57		552599944	Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN 100/100	kus	1						
58		552702402	Příruba zaslepovací X - NATURAL DN 100 PN 10-16	kus	1						
59		42294204	Příruba jištěná AVK, DN 100	kus	4						
60		552700301	E (EU) - NATURAL STD DN 100 PN 10-16	kus	1						
61		552700421	Koleno hrdl. K 45° (MMK) - NATURAL STD DN 100	kus	4						
62		42293200	HAWLE souprava zemní 9000E2 DN50 -100, 1,5m	kus	1						
63		42200750	HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	1						

Osobní údaje

C.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
64		42291510	Deska podkladová AVK pod poklapy 7.2.10	kus	1						
65		55260097611	kroužek svěrací pro BLS DN 100	kus	5						
66		286134313	Trubka tl. AQUALINE ROBUST PE100 40x3,7 mm PN16	m	171						
67		422935344	HAWLE přírubové spojení - litin.potr.7602, 100/118	kus	2						
68		42228254	HAWLE šoupátko 2600 DN 5/4" pro dom.příp. - voda	kus	20						
69		42273330	HAWLE pas navrtávací 3500 DN 100 - 5/4" závitový	kus	20						
70		42293141	HAWLE souprava zemní č. 9601-voda, L=1,8-2,5m	kus	20						
71		42200750	HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	20						
72		42291515	Deska podkladová AVK pod poklapy 7.2.17	kus	20						

Osobní údaje

Celkové náklady:

2 087 021,97 Kč