

## Položkový rozpočet

Stavba :	17 Parkoviště Slavkov u Brna ZUS	Rozpočet: 01
Objekt :	SO11 Parkoviště Slavkov u Brna ZUŠ	Parkoviště Slavkov u Brna ZUŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	120,00	96,11	11 533,68
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	120,00	192,06	23 047,44
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	120,00	19,75	2 370,48
4	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	120,00	213,06	25 567,32
5	592-24176R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	4,00	258,96	1 035,84
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	120,00	22,16	2 659,32
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>66 214,08</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
6	564871118TS	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 30 cm bez materiálu	m2	400,00	59,76	23 904,00
		betonový recyklát 32-63 čistý vč. Dopravy	t	176,41	132,80	23 427,25
7	58344171	Štěrku frakce 0-32 C vč. dopravy	t	88,20	239,87	21 156,53
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>68 487,78</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
8	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	264,60	71,38	18 887,15
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>18 887,15</b>

