

„Bratkovice – demolice skladu“ Zadávací dokumentace

příloha 1: Zadání prací:

Předmět zakázky:

Příprava staveniště

- Vykližení objektů od zbytků zařízení a odpadu předpoklad 5x velkoobjemové kontejnery. Kontejnery jsou započítány včetně odvozu a likvidace. Naložení je jako HZS pomocný dělník.
- Zabezpečení staveniště. Staveniště bude zabezpečeno tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti cestujících a nedošlo škodám na majetku. (poškození silnice, pádu suti na cestu apod.)

Demolice objektů

- Demolice všech objektů těžkou technikou. Objekty budou zdemolovány včetně části základové konstrukce a to **minimálně 100mm pod terén!** Aby bylo možné srovnat vzniklou pláň.
- Trvalé odpojení objektu od všech sítí včetně jejich zrušení.
- Materiál z demolice bude nadrcen a naložen na dopravní prostředky a odvezen na skládku. Veškeré vážné lístky budou součástí stavebního deníku (v deníku bude zaznamenán každý odvoz suti ze staveniště) Veškeré nakládání s odpady, dle platné legislativy.
- Demontáž eternitové krytiny za použití příslušné technologie

Úprava pláně po demolici

- Vzniklá pláň bude urovňována navezením ornice a oseta travním semenem

Finanční rezerva smí být čerpána po konzultaci s investorem!

Poznámka

- V případě jakýchkoliv nedostatků vyplývajících ze skutečného stavu demolice, bude pořízena fotodokumentace. Tento zjištěný stav bude zapsán do stavebního deníku a konzultován se zadavatelem.