

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Objednatel :**GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ**

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Objekt : Finanční úřad pro MSK, ÚZP v Karviné, Zakladatelská 974/20, Karviná**Způsob opravy :** bezvýkopově metodou invertováním bezešvého rukávce „BRAWOLINER“**Důvod opravy :** oprava netěsné svislé dešťové kanalizace**Termín zahájení prací :** 12.12.2016**Termín ukončení:** 20.12.2016**Záruční doba za provedené dílo :** 60 měsíců**Stručný popis postupu prací :**

1) přesun techniky na střechu objektu

2) příprava na vyústění dešťových potrubí v nejnižším podlaží – rozpojení potrubí

3) bezvýkopová úseková obnova 9 ks dešťových vtoků na střeše směrem do nejnižšího podlaží – 9 ks DN 100-125 v celkové délce cca 171m, včetně revize TV kamerou a vyčištění potrubí

4) ověření kvality provedených prací TV kamerou

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Doprava mechanismů				
Čistící/tlakový vůz	ks	10,000	800,00	8 000,00
Sanační vůz	ks	10,000	800,00	8 000,00
Doprava mechanismů				16 000,00
Přípravné práce				
Demontáž stávajících potrubí v nejnižším podlaží na délce 1,0m/ks	ks	9,000	220,00	1 980,00
Přípravné práce				1 980,00
Elektromechanické čištění a optická inspekce potrubí TV kamerou				
Elektromechanické čištění systémem RAK40-22mm	m	171,000	80,00	13 680,00

Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou opravou, vč. DVD ale bez RZ	m	171,000	60,00	10 260,00
---	---	---------	-------	-----------

Elektromechanické čištění a optická inspekce potrubí TV kamerou

23 940,00

Bezvýkopová úseková obnova

Bezvýkopová obnova – sycený bezešvý rukávec BRAWO DN 100-125 FIX s konečnou silou stěny 3,0-3,5 mm	m	171,000	2 100,00	359 100,00
Úprava pracovního konce ve vtoku	ks	18,000	800,00	14 400,00
Úprava pracovního konce v ČK/nejnižším podlaží	ks	18,000	800,00	14 400,00
Inspekce TV kamerou : po bezvýkopové opravě, vč. DVD a RZ	m	171,000	80,00	13 680,00

Bezvýkopová úseková obnova**401 580,00**

Cena bez DPH

443 500,00

DPH 21%

93 135,00

Cena s DPH**536 635,00**

V Brně dne 6.12.2016

Ing. Lubomír Sedláček
jednatel