

„České Budějovice nákladové nádraží - demolice skladiště A,B“

Zadávací dokumentace

příloha 1: Zadání prací:

Předmět zakázky:

Příprava staveniště

- Vyklizení objektů od komunálního a biologického nebezpečného odpadu. Vyklizení objektů je započítáno jako HZS pomocný stavební dělník + příplatek za práci s nebezpečným odpadem. Likvidace a odvoz komunálního odpadu je, jako velkoobjemový kontejner včetně likvidace.
- Zabezpečení staveniště. Staveniště bude zabezpečeno tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti drážní dopravy a nedošlo škodám na majetku. (poškození silnice, pádu sutí na cestu apod.)
- Vysekání přístupu na rampu. Nájezd je v současné době zarostlý travinami a náletovými dřevinami. Před započítáním prací je nutné z tohoto nájezdu traviny odstranit.

Demolice objektů

- Demolice Dřevěných objektů bude realizována postupným rozebíráním dřevěných nosných prvků.
- Demontáž Pz. tabulové krytiny. Krytina bude odvezena k výkupu a cena vykoupené suroviny bude vložena do rozpočtu jako minusová.
- Demontáž laťování střech
- Dřevěný materiál z demolice bude naložen na dopravní prostředky a odvezen na skládku. Veškeré vážné listky budou součástí stavebního deníku (**v deníku bude zaznamenán každý odvoz sutě ze staveniště**) Veškeré nakládání s odpady, dle platné legislativy.
- Zděné konstrukce objektů budou demolovány těžkou technikou nebo ručně dle místních poměrů a potřeb.
- Veškerý cihelný a betonový materiál bude nadrcen naložen na dopravní prostředky a odvezen na skládku. Veškeré vážné listky budou součástí stavebního deníku (**v deníku bude zaznamenán každý odvoz sutě ze staveniště**) Veškeré nakládání s odpady, dle platné legislativy.
- Veškeré konstrukce budou demolovány do úrovně rampy. V případě, že některé vodorovné konstrukce budou vyčnívat nad rovinu rampy. Bude o těchto konstrukcích rozhodnuto vždy na kontrolním dnu a vždy konkrétně.

Úprava pláňe po demolici

- Demolice je uskutečněna na rampě, která nebude demolována. Proto následná úprava se bude týkat pouze zasypání jednotlivých šachet vyčištěnou nadrcenou sutí.

Finanční rezerva smí být čerpána po konzultaci s investorem!

Poznámka

- V případě jakýchkoliv nedostatků vyplývajících ze skutečného stavu demolice, bude pořízena fotodokumentace. Tento zjištěný stav bude zapsán do stavebního deníku a konzultován se zadavatelem.