

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vivárium LF OU	JKSO	
Název objektu	Vícepráce	EČO	
		Místo	Syllabova 1169/19, Ostrava Zábřeh
Objednatel	Lékařská fakulta, Ostravská univerzita	IČO	61988987
Projektant	Ing.arch. Pavel Ksenič, K Lomům 383/9, Hlučín		86899759
Zhotovitel	DRŽIK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice		25385891
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.10.2019	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	159 922,60	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	87 026,40	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	221 015,90	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	211 040,70	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	6 025,00
7	ZRN (ř. 1-6)		679 005,60	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	6 025,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 685 030,60																			
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>685 030,60</td> <td>143 856,43</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>828 887,03</td> </tr> </tbody> </table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	685 030,60	143 856,43	Cena s DPH			828 887,03
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																				
snížená	15,0	0,00	0,00																				
základní	21,0	685 030,60	143 856,43																				
Cena s DPH			828 887,03																				
				E Přípočty a odpočty																			
				<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																						
Klouzavá doložka	0,00																						
Zvýhodnění	0,00																						

Příloha č.1 - Vícepráce

ROZPOČET

Stavba: Vivárium LF OU

Objekt: Vícepráce

Objednatel: Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

Zhotovitel: DRŽÍK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice

Místo: Syllabova 1169/19, Ostrava Zábřeh

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						209 748,50	28,891
1	Zemní práce					26 248,90	0,000
1	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3- drenáž	m3	6,984	718,40	5 017,30	0,000
2	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3- drenáž	m3	6,984	169,60	1 184,50	0,000
3	132212202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3- kanalizace	m3	19,200	788,80	15 145,00	0,000
4	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3-kanalizace	m3	19,200	149,60	2 872,30	0,000
5	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím- drenáž+kanalizace	m3	26,164	77,52	2 029,80	0,000
2	Zakládání					2 870,70	0,000
6	214500111	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem do 300 mm- drenáž	m	60,820	47,20	2 870,70	0,000
5	Komunikace pozemní					2 268,60	0,000
7	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	13,969	162,40	2 268,60	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					159 978,30	10,751
8	621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	3,171	538,40	1 707,30	0,027
9	28375933	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	3,234	58,00	187,60	0,003
10	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	110,214	450,00	49 596,30	0,948
11	28375951	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 140mm	m2	100,172	162,00	16 227,90	0,238
12	28375936	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 80mm	m2	12,525	83,20	1 042,10	0,017
13	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	3,300	55,30	182,50	0,000
14	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	3,405	10,56	36,00	0,000
15	622532021	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm, včetně penetrace vnějších stěn	m2	113,385	305,00	34 582,40	0,395
16	632441114	Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm ze suchých směsí	m2	79,481	607,20	48 260,90	7,511
17	58581793	Směs suchá pro samonivelační anhydritový potěr 25MPa kamenivo frakce 0/2mm	t	1,613	5 056,00	8 155,30	1,613
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					18 382,00	18,139
18	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	40,820	126,40	5 159,60	3,918
19	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	41,000	104,80	4 296,80	2,255
20	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	13,968	176,00	2 458,40	2,566
21	58337402	kamenivo dekorativní (kačírky) frakce 16/22	t	9,400	688,00	6 467,20	9,400

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

469 582,10 1,147

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

11 955,90 0,163

22	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	40,820	43,20	1 763,40	0,002
23	PPL.1505	Trubka kanalizační Pipelife KG SN4 KOEX DN150x5m PVC	kus	4,000	795,20	3 180,80	0,055
24	OSM.221020	KGEM trouba DN125x3,2/2000 SN4	kus	22,000	220,80	4 857,60	0,079
25	28323005	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	48,984	33,04	1 618,40	0,024
26	28611358	koleno kanalizace PVC KG 125x87°	kus	4,000	63,52	254,10	0,002
27	28611428	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/87°	kus	1,000	152,80	152,80	0,001
28	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,163	790,40	128,80	0,000

713 Izolace tepelné

7 257,30 0,055

29	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	39,741	28,00	1 112,70	0,000
30	28372305	deska EPS 100 do plochých střeš a podlah $\rho=0,037$ tl 50mm	m2	43,715	78,56	3 434,30	0,055
31	59244085	folie parotěsná s dvěma lepicími pruhy pod tepelnou izolaci 1 m2	m2	43,715	62,00	2 710,30	0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud

40 619,30 0,305

32	210010351	krabicová rozvodka 6455-11 do 4mm2 vč.zapoj.	kus	1,000	170,00	170,00	0,001
33	210800548	kabel CY 10 mm2 černý (PU)	m	64,000	35,00	2 240,00	0,056
34	210810046	kabel CYKY-CYKYm 3Cx2,5 mm2 750V (PU)	m	15,000	35,00	525,00	0,013
35	210810046.R	kabel CYKY 3Cx2,5 mm2 750V (PU)	m	15,000	35,00	525,00	0,013
36	210810046.R1	RTE-E 6721 Regulátor	ks	1,000	975,60	975,60	0,001
37	210810046.R2	Topný kabel TO-2S-32-545 (32m/545W)	m	2,000	3 832,00	7 664,00	0,002
38	210810046.R3	Kr.Acidur 6456-13 bílá	ks	1,000	69,10	69,10	0,001
39	045203000	Kompletační činnost +4,5%	...	1,000	108,07	108,10	0,000
40	998725101.R	Přesun +3%		1,000	294,35	294,40	0,000
41	998725101.R1	Prořez +2%		1,000	196,23	196,20	0,000
42	998725101.R2	Podr.materiál +3%		1,000	294,35	294,40	0,000
43	741421855.R	Demontáž podpěr svodů PVZZ, zkušebních svorek SZ a ochranného úhelníku OÚ+držáku do zdi Dúz	kus	8,000	220,00	1 760,00	0,000
44	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek,propoj. aj.	m	32,000	44,00	1 408,00	0,028
45	210220101	svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm vč	m	65,000	157,98	10 268,70	0,057
46	210220201	jímací tyč do 3m délky vč.upevnění	m	1,000	607,72	607,70	0,001
47	210220211	jímací tyč do 2m délky do dřeva vč.upevnění	m	2,000	470,68	941,40	0,002
48	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	ks	8,000	87,44	699,50	0,007
49	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;S;S;SK;SZ;SR01;02)	ks	2,000	120,27	240,50	0,002
50	210220302.R	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;S;S;SK;SZ;SR01;02)	ks	4,000	130,10	520,40	0,003
51	210220302.R1	svorky hromosv.nad 2 šrouby SO	ks	4,000	129,20	516,80	0,003
52	210220302.R2	svorky hromosv.nad 2 šrouby SS	ks	8,000	111,14	889,10	0,007
53	210220372	ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	ks	4,000	433,75	1 735,00	0,003
54	210220372.R	zem.DUZ držák ochr.uhel do zdi	ks	8,000	31,76	254,10	0,007
55	210220372.R1	šiftek HROM C.3	ks	8,000	4,86	38,90	0,007
56	210220372.R2	příchytka DEHN+vvrut s izolací	ks	32,000	46,82	1 498,20	0,028
57	210220372.R3	podpěra vedení do zdiva PV 3P-55	ks	24,000	49,81	1 195,40	0,021
58	210220372.R4	Kotvlčí materiál	ks	1,000	290,00	290,00	0,001
59	210220372.R5	Kabel rýha 35cm, š,60 cm hk.	m	24,000	115,00	2 760,00	0,021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
60	210220372.R6	Ruční záhor rýhy	m	24,000	48,67	1 168,10	0,021
61	045203000.R	Kompletační činnost +1,5%	...	1,000	218,89	218,90	0,000
62	998725101.R4	Přesun + 3%	...	1,000	205,78	205,80	0,000
63	998725101.R6	Prořez +2%	...	1,000	137,18	137,20	0,000
64	998725101.R3	Podr.materiál + 3%	...	1,000	205,78	205,80	0,000

751 Vzduchotechnika 18 441,00 0,007

65	59894001.R	Dochlazovací sada kondenzátu pro odporový vyvíječ páry VZT	kus	1,000	18 441,00	18 441,00	0,007
----	------------	--	-----	-------	-----------	-----------	-------

762 Konstrukce tesařské 11 880,00 0,001

66	762332932.R	D+M hranolů do ocel.nosníku vč. ukotvení	ks	18,000	660,00	11 880,00	0,001
----	-------------	--	----	--------	--------	-----------	-------

764 Konstrukce klempířské 133 289,50 0,502

67	764001821.R	Demontáž krytiny a likvidace	m2	122,000	75,00	9 150,00	0,000
68	764101101.R	Montáž podkladní lepenky	m2	135,000	52,00	7 020,00	0,000
69	62811120.R	Podkladní lepenka	m2	135,000	78,00	10 530,00	0,086
70	764304111.R	Montáž střešní krytiny	m2	135,000	250,00	33 750,00	0,000
71	55351082.R	Al šablony	m2	135,000	385,00	51 975,00	0,351
72	764213455.R	Zachytávač sněhu včetně montáže	kus	42,000	200,00	8 400,00	0,063
73	764501105.R	Žlabové háky včetně montáže	kus	42,000	135,00	5 670,00	0,000
74	764316643.R	Větrací komínek včetně montáže	kus	1,000	1 540,00	1 540,00	0,001
75	764002881.R	Výměna poškozeného bednění, včetně ošetření Bochemitem	m2	4,000	860,00	3 440,00	0,000
76	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1 193,750	1,52	1 814,50	0,000

766 Konstrukce truhlářské 62 596,00 0,114

77	61160132.R	dveře vnitřní včetně obložkové zárubně 700/1970	kus	1,000	8 561,00	8 561,00	0,014
78	61160222.R	dveře vnitřní včetně obložkové zárubně 1450/2200	kus	1,000	23 690,00	23 690,00	0,018
79	61160243.R	dveře vnitřní včetně obložkové zárubně 900/2100	kus	3,000	10 115,00	30 345,00	0,083

767 Konstrukce zámečnické 183 543,10 0,000

80	762822820.R	Dodatečné sepnutí objektu	soub	1,000	122 635,00	122 635,00	0,000
81	553409D1	dveře Al vchodové dvoukřídlé (1400/2200)	kus	1,000	53 520,00	53 520,00	0,000
82	767162811.R	Úprava ocelové konstrukce zábradlí schodišťového	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	0,000
83	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,883	968,01	1 822,80	0,000
84	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	1,883	406,42	765,30	0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 700,00 0,000

VRN4 Inženýrská činnost 5 700,00 0,000

85	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	5 700,00	5 700,00	0,000
----	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------	-------

Celkem 685 030,60 30,037

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vivárium LF OU	JKSO	
Název objektu	Měněpráce	EČO	
		Místo	Syllabova 1169/19, Ostrava Zábřeh
Objednatel	Lékařská fakulta, Ostravská univerzita	IČO	61988987
Projektant	Ing.arch. Pavel Ksenič, K Lomům 383/9, Hlučín	DIČ	
Zhotovitel	DRŽIK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice		86899759
Zpracoval			25385891
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Dne	11.10.2019		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rožpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby			
1	HSV Dodávky	-12 024,60	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	-71 845,30	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	-54 150,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4	Montáž	-51 585,40	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	-189 605,30	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -189 605,30																			
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-189 605,30</td> <td>-39 817,11</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>-229 422,41</td> </tr> </tbody> </table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	-189 605,30	-39 817,11	Cena s DPH			-229 422,41
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																				
snížená	15,0	0,00	0,00																				
základní	21,0	-189 605,30	-39 817,11																				
Cena s DPH			-229 422,41																				
				E Přípočty a odpočty																			
				Dodá zadavatel				0,00															
				Klouzavá doložka				0,00															
				Zvýhodnění				0,00															

ROZPOČET

Stavba: Vivárium LF OU

Objekt: Měněpráce

Objednatel: Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
 Zhotovitel: DRŽIK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice
 Místo: Syllabova 1169/19, Ostrava Zábřeh

Zpracoval:
 Datum: 11. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				-77 349,90	0,000
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-77 349,90	0,000
1	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	-41,940	95,00	-3 984,30	0,000
2	59051651	lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 14cm 0,95/200cm	m	-44,037	125,00	-5 504,60	0,000
3	622335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	-110,214	250,00	-27 553,50	0,000
4	632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm	m2	-70,100	575,00	-40 307,50	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				-112 255,40	-0,010
741		Elektroinstalace - silnoproud				-5 340,00	-0,010
5	35441415	podpěra vedení FeZn do zdíva 150 mm	kus	-12,000	115,00	-1 380,00	-0,002
6	741421855	Demontáž + montáž podpěr svodů PVZZ, zkušebních svorek SZ a ochranného úhelníku OÚ+ držáků do zdi Dúz	kus	-16,000	220,00	-3 520,00	0,000
7	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek,propoj. aj.	m	-10,000	44,00	-440,00	-0,009
764		Konstrukce klempířské				-6 700,00	0,000
8	764213652	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou 1400x700mm	kus	-1,000	6 700,00	-6 700,00	0,000
766		Konstrukce truhlářské				-12 850,00	0,000
9	61160132	dveře dřevěné vnitřní hladké 1/3 sklo 1křídlové 60x197 cm, podrobnosti dle PD	kus	-1,000	2 500,00	-2 500,00	0,000
10	61160222	dveře dřevěné vnitřní hladké 1/3 sklo 1křídlové 90x197, podrobnosti dle PD	kus	-3,000	2 500,00	-7 500,00	0,000
11	61160243	dveře dřevěné vnitřní hladké 1/3 sklo 1křídlové bílé 110x197 cm, podrobnosti dle PD	kus	-1,000	2 850,00	-2 850,00	0,000
767		Konstrukce zámečnické				-46 000,00	0,000
12	553409D1	dveře Al vchodové vč. zárubně 1050x2100 mm, podrobnosti dle PD	kus	-1,000	41 300,00	-41 300,00	0,000
13	55331152	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 600 L/P	kus	-1,000	950,00	-950,00	0,000
14	55331158	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 900 L/P	kus	-2,000	955,00	-1 910,00	0,000
15	55331132	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 L/P	kus	-2,000	920,00	-1 840,00	0,000
783		Dokončovací práce				-41 365,40	0,000
16	783501211	Oškrábání krytiny před provedením nátěru sklonu do 30°	m2	-122,166	45,00	-5 497,50	0,000
17	783501313	Odmaštění krytiny před provedením nátěru sklonu do 30°	m2	-122,166	59,30	-7 244,40	0,000
18	783501411	Ometení krytiny před provedením nátěru sklonu do 30°	m2	-122,166	8,50	-1 038,40	0,000
19	783513003	Základní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	-122,166	74,50	-9 101,40	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
20	783517001	Krycí Jednonásobný syntetický standardní nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	-244,332	69,50	-16 981,10	0,000
21	783591111	Příplatek k ceně dvojnásobného nátěru krytiny za sklon do 30°	m2	-122,166	12,30	-1 502,60	0,000

Celkem

-189 605,30

-0,010