

ZMĚNOVÝ LIST

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019.26** **Mečová 3 - statické zajištění objektu**
 Objekt: **01** **Statické zajištění objektu**
 Rozpočet: **02** **Statické zajištění objektu - dodatečné práce dle revize PD**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **ISS stavtrade s.r.o.** IČO: **29303192**
Březinova 745/27a DIČ: **CZ29303192**
61600 Brno-Černá Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			187 667,31
PSV			132 975,83
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			7 000,00
Celkem			327 643,14


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	327 643,14 CZK
Základní DPH	21 %	68 805,06 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 396 448,20 CZK

v Brně dne 02.12.2019



Za zhotovitele



Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			21 900,00	7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			55 052,79	17
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 368,00	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 385,50	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 860,43	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			28 470,99	9
713	Izolace tepelné	PSV			20 908,28	6
762	Konstrukce tesařské	PSV			61 261,80	19
767	Konstrukce zámečnické	PSV			27 600,00	8
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			14 954,03	5
776	Podlahy povlakové	PSV			5 559,55	2
783	Nátěry	PSV			2 692,17	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			56 629,60	17
ON	Ostatní náklady	ON			7 000,00	2
Cena celkem					327 643,14	100

Položkový rozpočet

S:	2019.26	Mečová 3 - statické zajištění objektu
O:	01	Statické zajištění objektu
R:	02	Statické zajištění objektu - dodatečné práce dle revize PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				21 900,00
1	902 R01	Hzs - technická pomoc projektanta při realizaci ocelové podpůrné konstrukce	h	10,00000	650,00	6 500,00
2	902 R02	Hzs - dokumentace skutečného provedení podpůrné konstrukce	h	6,00000	500,00	3 000,00
3	902 R03	Hzs - vyčištění prostoru mezistropu vč. obvodových kleneb, očištění stropních trámů apod	h	25,00000	400,00	10 000,00
4	902 R04	Hzs - demontáž rozvodů plynu, demontáž topidel	h	6,00000	400,00	2 400,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				55 052,79
5	310237251RT1	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	5,00000	709,00	3 545,00
		středová stěna : 3		3,00000		
		obvodové stěny : 2		2,00000		
6	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 300 mm	kus	22,00000	73,70	1 621,40
7	317941123RT6	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č. 22	t	1,64208	30 380,00	49 886,39
		31,1*0,001*4,8*11		1,64208		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				5 368,00
8	413232221RT2	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi	kus	22,00000	244,00	5 368,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 385,50
9	946941102RT1	Montáž pojezdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,2 m	sada	1,00000	602,00	602,00
10	946941192RT1	Nájemné pojezdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,2 m	den	1,00000	351,00	351,00
11	946941802RT1	Demontáž pojezdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m	sada	1,00000	432,50	432,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				18 860,43
12	962084121R00	Bourání přiček deskových, sádkokartonových tl. 5 cm	m2	8,58000	104,50	896,61
		u WC : 2,6*(0,9+0,9+0,3+1,2)		8,58000		
13	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,15600	4 070,00	634,92
		u WC : 1,3*1,2*0,1		0,15600		
14	965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	1,08000	85,90	92,77
		WC : 1,2*0,9		1,08000		
15	973031345R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	18,00000	411,00	7 398,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do f,5 kPa (150 kg/m2).				
		pro nosníky : 11*2-4		18,00000		
16	973031825R00	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 45 cm	m	3,65000	229,00	835,85
		středová stěna 50% : 7,3*0,5		3,65000		
17	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	6,60000	172,00	1 135,20
		u WC : 2*(0,9+0,9+0,3+1,2)		6,60000		
18	965082933R	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 pozn: vysoká pracnost	m3	12,10320	650,00	7 867,08
		60,516*0,2		12,10320		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				28 470,99
19	999 R01	Náklady na spec. zdvihací zařízení pro přesun válcovaných nosníků do 2 NP vč. souvisejících nákladů	kompl.	1,00000	23 500,00	23 500,00

Položkový rozpočet

S:	2019.26	Mečová 3 - statické zajištění objektu
O:	01	Statické zajištění objektu
R:	02	Statické zajištění objektu - dodatečné práce dle revize PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	20 999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	3,99919	1 243,00	4 970,99
Díl: 713		Izolace tepelné				20 908,28
	21 713111111RV4	Izolace tepelné stropů vrchem kládené volně 1 vrstva - včetně dodávky Isover UNI tl. 160 mm	m2	60,51600	345,50	20 908,28
Díl: 762		Konstrukce tesařské				61 261,80
	22 762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 příložky stropních trámů : 16*4	m	64,00000 64,00000	167,00	10 688,00
	23 762521104RT3	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	60,51600	261,50	15 824,93
	24 762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	58,95600	41,90	2 470,26
	25 762712140R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2 podkladní hranol 16/22 : 3*4,5	m	13,50000 13,50000	468,00	6 318,00
	26 762731120R00	Montáž vázaných konstrukcí z kulatiny do 224 cm2 2,5*3	m	7,50000 7,50000	409,50	3 071,25
	27 762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce 0,7040+0,52272	m3	1,22672 1,22672	831,00	1 019,40
	28 762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm záklop pod podlahou vlysovou : 5,76*4,1+2,3*4,2+4,7*2,4+3,8*4,2 záklop pod násypem : 60,516	m2	121,03200 60,51600 60,51600	37,30	4 514,49
	29 762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB	m3	1,22672	1 883,00	2 309,91
	30 762 R01	Přichycení nosičů SDK podhledu závěsy	ks	20,00000	120,00	2 400,00
	31 05217409T	Kulatina odkorněná D140 7,5*3,14*0,07*0,07*1,15	m3	0,13270 0,13270	4 800,00	636,96
	32 605126983R	Fošna SM tl. 50 mm dl. 3-5 m š. 100-250 mm l. jakost příložky fošny 50/200 : 64*0,05*0,2*1,1	m3	0,70400 0,70400	5 665,00	3 988,16
	33 60515262R	Hranol SM/JD 116x22 3*0,16*0,22*4,5*1,1	m3	0,52272 0,52272	7 880,00	4 119,03
	34 998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,79996	1 410,00	2 537,94
	35 998762194R00	Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km	t	1,79996	501,00	901,78
	36 998762199R00	Příplatek zvětš. přesun, tesařské konstr. další 1km	t	34,19924	13,50	461,69
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				27 600,00
	37 76789 R01	D+M táhla dle detailu A táhlo přes obvodovou stěnu	kompl	6,00000	2 800,00	16 800,00
	38 76789 R02	D+M táhla dle detailu B středové táhlo spojení lč nosníků	kompl	3,00000	1 200,00	3 600,00
	39 900 RT1	HZS - dozor při realizaci svářečských prací	h	24,00000	300,00	7 200,00
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				14 954,03
	40 775561805R00	Demontáž podlah lamelových se zámk. spojem vč. lišt včetně soklových lišt a podkladní podložky. 5,76*4,1+2,3*4,2+4,7*2,4+3,8*4,2-1,3*1,2	m2	58,95600 58,95600	56,10	3 307,43
	41 775521800R	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt včetně uložení v objektu vysoká náročnost při rozebrání pro zachování podlah 5,76*4,1+2,3*4,2	m2	33,27600 33,27600	350,00	11 646,60
Díl: 776		Podlahy povlakové				5 559,55
	42 776511820R00	Odstranění PVC a kobereců lepených s podložkou	m2	58,95600	94,30	5 559,55
Díl: 783		Nátěry				2 692,17

Položkový rozpočet

S:	2019.26	Mečová 3 - statické zajištění objektu
O:	01	Statické zajištění objektu
R:	02	Statické zajištění objektu - dodatečné práce dle revize PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	783172517R00	Nátěr polyuretanový OK "A" základní	m2	44,35200	60,70	2 692,17
		základní nátěr lč nosníků : (0,22*2+0,1*4)*11*4.8		44,35200		

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	56 629,60			
44	979990181R00	Poplatek za skládku suti - objemný odpad	t	5,00770	1 235,00	6 184,51
		25,4245-20,4168		5,00770		
45	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	25,42451	651,00	16 551,36
46	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,42451	220,00	5 593,39
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
47	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	483,06573	15,70	7 584,13
48	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% přiměsí - DUFONEV Brno	t	20,41681	300,50	6 135,25
49	979087312R00	Vodorovné přemístění suti a vyb. hmot nošením do 10 m	t	25,42451	307,50	7 818,04

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek.

50	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	50,84902	133,00	6 762,92
Díl: ON		Ostatní náklady	7 000,00			
51	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).

52	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.				

Celkem						327 643,14
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání