Rozdílové položkové rozpočty

Rozsah prací dle projektové dokumentace

Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
3	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	24,17	481,00	11 627,69
		Oprava nesoudržné omítky pod parapety: 120,87*0,2		24,17		
5	612481211RT3	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Capatect	m2	24,17	534,76	12 927,29
		Oprava nesoudržné omítky pod parapety: 120,87*0,2		24,17		
	Celkem za	Upravy povrchů vnitřní				24 554,98
Díl:	781	Obklady keramické				
48	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 600 mm	m	2,00	712,50	1 425,00
		ostění okna:		0,00		
		140: 1*2		2,00		
50	59781345	Obklad	m2	2,00	312,50	625,08
		Začátek provozního součtu				
		ostění okna:				
		140: (1*2)*0,25		0,50		
		parapet:				
		140: 1,64*0,25		0,41		
		0,25: 1,46*0,37		0,54		
		Konec provozního součtu		1,45		
		2		2,00		
	Celkem za	781 Obklady keramické				2 050,08
Díl:	786	Čalounické úpravy				
57	786612200R00	Montáž rolet textilních	m2	37,43	817,54	30 600,00
		R04: (1,65*2,5)*5		20,63		
		R06: (1,65*2,55)*3		12,62		

Rozsah prací dle požadavků uživatele a objednatele

Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
3	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	40,16	481,00	19 319,08
		Oprava nesoudržné omítky pod parapety: 120,87*0,2		24,17		
		Učebna 216: ((0,4*1,65)+(2*0,56*2,98))*4		15,99		
5	612481211RT3	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Capatect	m2	40,16	534,76	21 478,31
		Oprava nesoudržné omítky pod parapety: 120,87*0,2		24,17		
		Učebna 216: ((0,4*1,65)+(2*0,56*2,98))*4		15,99		
	310271520R00	Obklad věnců a překladů deskami Ytong tl. 100 mm	m2	4,40	1 346,00	5 922,40
		Učebna 216: (2,75*2)*0,2*4		4,40		
	713 13-1171.R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.10 ks/m2,	m2	1,32	249,50	329,34
		Učebna 216: 1,65*0,2*4		1,32		
	311231787R00	Příplatek za zdění na maltu SMS zdiva z bloků	m3	0,68	641,00	437,52
		Učebna 216: ((2,73*2)+1,65)*0,2*4*0,12		0,68		
	912 - .R00	Hzs - Pomocné práce tř.7	h	20,00	450,00	9 000,00
		Učebna 216: pomocné práce		20,00		
	713 11-1125.R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením	m2	24,75	203,50	5 036,63
		Nadpraží oken: (0,2*1,65)*75				
	283759204R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 80 mm	m2	24,75	116,00	2 871,00
		Nadpraží oken: (0,2*1,65)*75				
	Celkem za	Upravy povrchů vnitřní				64 394,28
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
		Bourání rolet včetně likvidace	m	22,96	346,25	7 949,90
		Učebna 216 (2,05*2,8)*4		22,96		
	Celkem za	Bourání konstrukcí				7 949,90
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
		Síť proti hmyzu. Atypická, dřevěná, povrchová uprava jako na oknech	m2	1,49	2 540,00	3 782,06
		Výdejna jídla: 0,5*1,489*2		1,49		
	Celkem za	Konstrukce truhlářské				3 782,06
Díl:	781	Obklady keramické				
48	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 600 mm	m	6,20	712,50	4 417,50
		ostění okna:		0,00		
		140: 1*2		2,00		
		128: (0,7*2)		1,40		
		129: (0,7*2)		1,40		
		130: (0,7*2)		1,40		
50	59781345	Obklad	m2	2,87	312,50	896,63
		Začátek provozního součtu				
		ostění okna:				
		140: (0,7*2)*0,25		0,50		
		128: (0,7*2)*0,2		0,28		
		129: (0,7*2)*0,1		0,14		
		130: (0,7*2)*0,15		0,21		
		parapet:				
		140: 1,64*0,25		0,41		
		0,25: 1,46*0,37		0,54		
		Konec provozního součtu		2,08		
		2		2,87		
	Celkem za	781 Obklady keramické				5 314,13
Díl:	786	Čalounické úpravy				
57	786612200R00	Montáž rolet textilních	m2	55,94	817,54	45 728,93
		R04: (1,75*2,75)*9		43,31		
		R06: (1,65*2,55)*3		12,62		

Rozdíl:

					VCP	MNP
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
3	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	15,99	481,00	7 691,38
		Oprava nesoudržné omítky pod parapety: 120,87*0,2		0,00		
		Učebna 216: ((0,4*1,65)+(2*0,56*2,98))*4		15,99		
5	612481211RT3	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Capatect	m2	15,99	534,76	8 551,03
		Oprava nesoudržné omítky pod parapety: 120,87*0,2		0,00		
		Učebna 216: ((0,4*1,65)+(2*0,56*2,98))*4		15,99		
	310271520R00	Obklad věnců a překladů deskami Ytong tl. 100 mm	m2	4,40	1 346,00	5 922,40
		Učebna 216: (2,75*2)*0,2*4		4,40		
	713 13-1171.R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.10 ks/m2,	m2	1,32	249,50	329,34
		Učebna 216: 1,65*0,2*4		1,32		
	311231787R00	Příplatek za zdění na maltu SMS zdiva z bloků	m3	0,68	641,00	437,52
		Učebna 216: ((2,73*2)+1,65)*0,2*4*0,12		0,68		
	912 - .R00	Hzs - Zedník tř.7	h	20,00	450,00	9 000,00
		Učebna 216: zednické práce		20,00		
	713 11-1125.R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením	m2	24,75	203,50	5 036,63
		Nadpraží oken: (0,2*1,65)*75				
	283759204R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 80 mm	m2	24,75	116,00	2 871,00
		Nadpraží oken: (0,2*1,65)*75				
	Celkem za	Upravy povrchů vnitřní			39 839,29	0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
		Bourání rolet včetně likvidace	m	22,96	346,25	7 949,90
		Učebna 216 (2,05*2,8)*4		22,96		
	Celkem za	Bourání konstrukcí			7 949,90	0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
		Síť proti hmyzu. Atypická, dřevěná, povrchová uprava jako na oknech	m2	1,49	2 540,00	3 782,06
		Výdejna jídla: 0,5*1,489*2		1,49		
	Celkem za	Konstrukce truhlářské			3 782,06	0,00
Díl:	781	Obklady keramické				
48	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 600 mm	m	4,20	712,50	2 992,50
		ostění okna:		0,00		
		140: 1*2		0,00		
		128: (0,7*2)		1,40		
		129: (0,7*2)		1,40		
		130: (0,7*2)		1,40		
50	59781345	Obklad	m2	0,87	312,50	271,55
		Začátek provozního součtu				
		ostění okna:				
		140: (0,7*2)*0,25		0,00		
		128: (0,7*2)*0,2		0,28		
		129: (0,7*2)*0,1		0,14		
		130: (0,7*2)*0,15		0,21		
		parapet:				
		140: 1,64*0,25		0,00		
		0,25: 1,46*0,37		0,00		
		Konec provozního součtu		0,63		
		2		0,87		
	Celkem za	781 Obklady keramické			3 264,05	
Díl:	786	Čalounické úpravy				
57	786612200R00	Montáž rolet textilních	m2	18,51	817,54	15 128,93
		R04:		22,69		
		R06:		[illegible]		

		R09: 1,64*2,55		4,18		
58	7860000.R.	Předokenní vnitřní textilní roleta na ruční ovládání	m2	33,46	1 394,30	46 647,61
		R08: (1,64*2,55)*4		16,73		
		R13: (1,64*2,55)*4		16,73		
59	78600001R.	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky žaluzie na ruční ovládání	m2	140,09	645,15	90 378,42
		R02: (1,55*2,14)*39		129,36		
		R03: (1,55*1,73)*4		10,73		
60	55346839	Žaluzie vnitřní textilní na ruční ovládání	m2	37,43	997,66	37 342,00
		R04: (1,65*2,5)*5		20,63		
		R06: (1,65*2,55)*3		12,62		
		R09: 1,64*2,55		4,18		
61	998786203R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 24 m	%	2,00	2 049,68	4 099,36
	Celkem za	*786 Čalounické úpravy*				**209 067,39**

Σ 235 672

58	7860000.R.	Předokenní vnitřní textilní roleta na ruční ovládání	m2	16,73	1 394,30	23 323,80
		R08: (1,64*2,55)*4		0,00		
		R13: (1,64*2,55)*4		16,73		
59	78600001R.	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky žaluzie na ruční ovládání	m2	204,97	645,15	132 237,69
		R02: (1,55*2,41)*52		194,25		
		R03: (1,55*1,73)*4		10,73		
60	55346839	Žaluzie vnitřní textilní na ruční ovládání	m2	55,94	997,66	55 804,24
		R04: (1,75*2,75)*9		43,31		
		R06: (1,65*2,55)*3		12,62		
		Motor rádiový pro roletu R04	ks	5,00	2 233,00	11 165,00
		R04: (aula)		5,00		
		Dálkový ovladač pro rolety v aule	ks	1,00	1 163,00	1 163,00
		R04: (společný ovladač pro 5 rolet v aule)		1,00		
		Příplatek za repasi původního systému rolet	m2	16,73	1 325,22	22 168,28
		R13: (1,64*2,55)*4		16,73		
		R13: promazání pohyblivých částí mechanismu				
		R13: výměna poškozených krycích lišt				
		R13: obnova nátěru kontrukce				
61	998786203R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 24 m	%	2,00	2 915,91	5 831,82
	Celkem za	*786 Čalounické úpravy*				**297 422,76**
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**				
62		Doplnění rozvodů pro napojení vnitřních rolet	m	1,00	33 061,00	33 061,00
		Místnost:		0,00		
		108; 109		1,00		
		Kompletní výpis v samostatné příloze č.2		1,00		
	Celkem za	*M21 Elektromontáže*				**33 061,00**

Σ 411 924

		R09:		-4,18			
58	7860000.R.	Předokenní vnitřní textilní roleta na ruční ovládání	m2	-16,73	1 394,30		
		R08:		-16,73			
		R13:		0,00			
59	78600001R.	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky žaluzie na ruční ovládání	m2	64,88	645,15	41 859,27	
		R02:		64,88			
		R03:		0,00			
60	55346839	Žaluzie vnitřní textilní na ruční ovládání	m2	18,51	997,66	18 462,24	
		R04:		22,69			
		R06:		0,00			
		R09:		-4,18			
		Motor rádiový pro roletu R04	ks	5,00	2 233,00	11 165,00	
		R04: (aula)		5,00			
		Dálkový ovladač pro rolety v aule	ks	1,00	1 163,00	1 163,00	
		R04: (společný ovladač pro 5 rolet v aule)		1,00			
		Příplatek za repasi původního systému rolet	m2	16,73	1 325,22	22 168,28	
		R13: (1,64*2,55)*4		16,73			
		R13: promazání pohyblivých částí mechanismu					
		R13: výměna poškozených krycích lišt					
		R13: obnova nátěru kontrukce					
61	998786203R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 24 m	%	2,00	1 099,47	1 732,93	
	Celkem za	*786 Čalounické úpravy*				**111 679,65**	**-23 323,80**
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**					
62		Doplnění rozvodů pro napojení vnitřních rolet	m	1,00	33 061,00	33 061,00	
		Místnost:		0,00			
		108; 109		1,00			
		Kompletní výpis v samostatné příloze č.2		1,00			
	Celkem za	*M21 Elektromontáže*				**33 061,00**	

Σ 199 576 -23 324

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, Královo pole

Doplnění rozvodů pro napojení vnitřních elektrických rolet v aule

Rozvaděče

Popis položky	Počet MJ	JEDN. CENA	CELKEM
Doplnění rozvaděče, chodba	1 kpl	862,50	863
Rozvaděč na povrch, 18 mod., IP 20	1 ks	863,88	864
Vypínač 1f, 16A	1 ks	465,06	465
Jistič 1f, 6A	5 ks	307,74	1 539
Podružný materiál	1 kpl	944,15	944
Montáž+zapojení	1 kpl	2300,00	2 300
Kusová zkouška rozvaděče	1 kpl	2070,00	2 070
Celkem			**9 044**

Materiál

Popis položky	Počet MJ	JEDN. CENA	CELKEM
CYKY 3x2,5	35 m	55,20	1 932
CYKY 3x1,5	90 m	50,60	4 554
Lišta PVC 40x40	16 m	158,70	2 539
Lišta PVC 40x20	21 m	135,70	2 850
Panelová krabice	5 ks	110,40	552
Kotevní materiál	1 kpl	1 289,15	1 289
Celkem			**13 716**

Demontáže

Popis položky	Počet MJ	JEDN. CENA	CELKEM
Demontáž původních lišt	14 m	112,70	1 578
Průraz zdivem d25mm	1 ks	293,25	293
Likvidace odpadu	1 kpl	667,00	667
Celkem			**2 538**

Ostatní

Popis položky	Počet MJ	JEDN. CENA	CELKEM
Revizní technik	1 kpl	4025,00	4 025
Materiál předem neměřitelný	1 kpl	575,00	575
Doprava	1 kpl	1725,00	1 725
Úklid pracoviště	1 kpl	575,00	575
Lešení a jiné mechanizace	1 kpl	862,50	863
Celkem			**7 763**

cena za soubor	**33 061 Kč**
cena celkem bez DPH	**33 061 Kč**