

CES 2 0 0 8 / 1 9 (AMP)

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. CES 931/2019

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČO: 49099469, DIČ: CZ49099469

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn.: B 466,

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

– na straně jedné –

a

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

se sídlem Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 250 41 738 DIČ: CZ25041738

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364,

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s, č. účtu 1037006152/5500

zastoupená: Ing. Milošem Šnoblem, obchodním ředitelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

– na straně druhé –

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. CES 376/2019 uzavřené mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dne 25.2.2019 (dále jen „**Smlouva**“)

(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMET DODATKU

- 1.1. Strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- 1.2.1. čl. 2.4 a rozsah předmětu díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány jednotlivými změnovými listy dle čl. 4.5, které jsou nedílnou přílohou dodatku č.1.
- 1.2.2. čl. 4.1 Cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce 1 061 532,08 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených čl. 4.5 smlouvy – ocenění víceprací a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah prací a je nedílnou součástí dodatku.
- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| cena celkem SoD | 4 419 618,29 Kč bez DPH |
| <u>cena dodatku č.1</u> | <u>1 061 532,08 Kč bez DPH</u> |
| cena SoD + dodatek č.1 | 5 481 150,37 Kč bez DPH |
- 1.3. Strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Teplicích dne __. __. 2019



Ing. Bronislava
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

Zhotovitel

V Ústí nad Labem dne __. __. 2019



Ing. Miloš Šnobl
obchodní ředitel

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2019	
Zhotovitel:	Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o., Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 27.11.2019	
Název akce: TP037180 Teplice, Vrchlického – III. etapa rekonstrukce kanalizace a vodovodu.					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy					
na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
Příloha č. 1 – rozpočet					
Příloha č. 2 – vymezené činnosti, soupis prací					
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. V ul. Vítězslava Háška při provádění sanace kanalizační jednotné stoky vejčitého profilu (BE 700/1050) bezvýkopovým způsobem (čedičový obklad) je po očištění zjištěn nevyhovující stav vnitřního povrchu betonové konstrukce (narušený přirozené struktury - otevřené póry ve stávající konstrukci) nad připevněnými čedičovými bočnicemi. Proveden sanační nástřík stěn potrubí v rozsahu 500mm nad horní okraj nových tvarovek. 2. Po odkrytí stávající revizní šachty ŠS zjištěna železobetonová konstrukce zajištěná ocelovou štetovnicovou pažicí stěnou. Tloušťka stěn monolitu 300mm, dno a zákrytová deska 250mm. Provedeno odstranění strojním bouráním pomocí hydraulického kladiva, proveden odpočet neprovedených prací. SD str. 03422. 3. Do stávající rušené RŠ - Šsběrač zaústěna nefunkční stoka BE 700/1050 z ul. Kollárova. Nátok z nefunkční nalezené stoky odstraněn a zajištěn zadržkou. SD str. 03423 4. Pro úpravu směrového uložení nové stoky a nového prefabrikovaného šachtového dna ŠSběrač s ohledem na nutnost propojení se stávajícím potrubím stoky rekonstruované čedičem nutno použít 1 ks nového potrubí BE Vejce 700/1050, proveden odpočet neprovedených prací. SD str. 03423. 5. Pro zpětný zásyp nelze využít výkopek, doloženo inženýrskogeologickým posudkem zemin z výkopu (30.9.2019). Celém prostoru stavby se nachází heterogenní navážka pro výškovou úpravu terénu podél Sviního potoka, nevhodná ke zpětnému použití na zásyp. Proveden odpočet třídění výkopku. SD str. 03425, 03427. 6. Vzhledem k velmi nestabilnímu podloží v okolí rýhy a jámy (viz bod 5.), která je vedena v souběhu s hranou chodníku, v němž jsou v celé jeho šíři uloženy inženýrské sítě obsypané a zasypané nesoudržnými písky, dochází i přes použití pažení ve výkopu a průběžnému dosypávání materiálu mezi stěnu pažení a okraj výkopu k sesuvu chodníku. Provedena rekonstrukce celého chodníku včetně obrubníků, z podstatné části použita původní dlažba. Dochází k sesuvům i na straně silniční komunikace, rozsah oprav je navýšen o obnovu konstrukčních vrstev komunikace v šíři 1 metr v celé délce výkopu. Provedeno doplnění konstrukční štěrkové vrstvy, včetně podkladní a obrusné vrstvy živice dle TP164. SD str. 03425. 7. Vzhledem ke stávajícím funkčním i nefunkčním stokám, vhodné velikosti jámy pro manipulaci s prvky nové revizní šachty (pro RŠ sběrač) a zejména k hloubce uložení není možno použít příložené pažení. Pro zajištění bezpečnosti a umožnění prací ve stavební jámě o rozměrech 4 x 4 x 5,5 m použito speciální kluznicové pažení. SD str. 03426. 					

8. Při provádění prací na rekonstrukci vodovodu v křižovatce ul. Hálkova a Vrchlického v navržené hloubce pro nový vodovodní řad LTH DN200 zjištěna poškozená kanalizační stoka. Poškození zajištěno zazděním otvoru v rozsahu 2 x 1 m, ošetřeno těsnící maltou ERGELIT. Po dokončení, souběžné nové kanalizační stoky, dožilá a nepotřebná stoka utěsněna cementopopílkovou směsí. SD str. 03425.
9. V souladu s technologickým postupem pro spojování litinového potrubí v místech směrových změn doplněny zámkové spoje typ BLS u LTH kolene 22° pro DN 100 a osazeny 2 ks jisticích svěracích kroužků + koleno 22° DN 100. SD str. 03427.
10. Pro zajištění náhradního zásobování v průběhu realizace II. a III. etapy současně nutno propojit suchovod II. etapy ke křižovatce ul. V. Háalka a Vrchlického. SD str. 03433
11. Provedení výškového překonání nové kanalizační stoky dodatečnou výškovou etáží. Při pokládce kanalizační stoky KTH DN600 zjištěna v místě křížení s novým vodovodním řadem LTH DN 200 v kraji křižovatky ul. V. Háalka x Vrchlického kolize. Po proměření konstatováno uložení stávajícího vodovodního řadu (projektované místo propojení) o 400mm hlouběji oproti předpokládané hloubce v PD. SD str. 03433.
12. Zhotovení nové prefabrikované revizní šachty v ul. Háalkova, z důvodu odklonu kanalizačního potrubí KTH DN600 (add 11) a vystrojení armaturního uzlu na vodovodním řadu, SD str. 03432 včetně dodatečného obkladu dna šachty a též dna šachty Š1n., čedič – TZ 10 str. 19
13. Odpočet neprovedených vymezených činností dle směrnice S.06.20 D

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
	x				x

Počet připojených listů výkresů změny:

-

Ocenění změny:

Celkem 1 061 532,08 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

5 481 150,37 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla

(číslem/slovy): prodloužení termínu o **0** kalendářních dnů,

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **1 061 532,08 Kč bez DPH.**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **1 297 058,50 Kč bez DPH**, tj. **29,35 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **235 526,42 Kč bez DPH**, tj. **5,33 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí **1 297 058,50 Kč bez DPH**, tj. **29,35 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí **235 526,42 Kč bez DPH**, tj. **5,33 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **17**

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list v [redacted] lašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis [redacted]

Datum: **03-12-2019**

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná
- způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % (34,74%) ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí /zamítnutí změny

Podpis: [redacted]

Datum:

03-12-2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí /zamítnutí změny

Podpis: [redacted]

Datum:

03-12-2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 5, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Podpis: [redacted]

Datum:

5.12.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.