

## **„Příbram – úpravy sociálek pro ČD Cargo“** **Zadávací dokumentace**

### **příloha 1: Zadání prací:**

#### **Předmět zakázky:**

##### **Stavební práce**

- Vybourání příčky a kovové zárubně
- Stavba příčky z pórobetonových tvárnic až ke stropu
- Ukotvení příčky

##### **Úprava vnitřních povrchů**

- Potažení vnitřních ploch tmelem s perlínkou
- Potažení vnitřních ploch štukem
- Výmalba vnitřních ploch

##### **Vyčištění objektu před předáním**

##### **Úklid sutě**

##### **Vnitřní kanalizace**

- Demontáž podlahové vpusti
- Montáž podlahové vpusti

##### **Vnitřní vodovod**

- Instalace armatur, hadic a ventilů

##### **Výměna zařizovacích předmětů**

- Demontáž klozetu, výlevky, umyvadel a elektrického zásobníkového ohříváče
- Montáž klozetu, výlevky, umyvadla a elektrického zásobníkového ohříváče
- Demontáž baterií
- Montáž baterií
- Montáž držáku toaletního papíru, zrcadla, dávkovače mýdla a věšáků na ručníky

##### **Otopné těleso**

- Montáž přímotopného elektrického OT na stěnu

##### **Elektroinstalace**

- Projekt skutečného stavu - elektroinstalace
- Montáž elektroinstalace
- Montáž svítidel včetně zapojení

##### **Oprava střešní krytiny**

- Vyspravení místa zatékání ve střešní krytině

##### **Výměna okna**

- Demontáž stávajícího okenní výplně
- Demontáž vnějšího oplechování parapetů
- Demontáž vnitřních parapetních desek
- Montáž oken včetně rámu
- Začištění ostění a nadpraží štukovou omítkou
- Osazení vnitřních parapetů
- Osazení vnějších pozinkovaných parapetů s povrchovou úpravou včetně vytmelení detailů
- Vyčištění oken po provedení prací

##### **Výměna dveří**

- Demontáž stávajících dřevěných dveří
- Montáž dřevěných dveří včetně zárubně

- Vyčištění dveří po ukončení prací

#### **Výměna obkladů**

- Demontáž stávajících obkladů
- Montáž obkladů do výšky 1,5 m

#### **Výměna dlažby**

- Demontáž stávající dlažby
- Montáž dlažby

#### **Výmalba vnitřních stěn a stropů**

#### **Nátěr ocelových k-cí**

- Svislé odpadní potrubí na WC

#### **Poznámky**

Zadání je zpracováno v rozsahu a podrobnosti zadávací dokumentace v rozsahu omezeném technickou zprávou, popisem a výkazem. Součástí položek jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. Rozpočet je nutno ocenit tak, aby byla možná realizace kompletního díla "na klíč". To znamená, že veškeré položky patrné zejména z technické zprávy a na ni navazujících částí výkazů a výkresů je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč. materiálu, náradí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. Pokud nejsou uvedeny montážní práce samostatně, je montáž součástí jednotkových cen

**Veškeré rozměry oken jsou zaměřeny orientačně, před započítáním prací je potřebné přesné zaměření!**

**Finanční rezerva smí být čerpána pouze po konzultaci s investorem**

- Veškeré navržené materiály jsou normou nejnižšího standardu použitelného materiálu