

# Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky:

Název zakázky: **Městský úřad Mělník - opravy úpravy místností 2019**

Klasifikace:

Fáze zakázky: Založená nabídka

Zadavatel rozpočtu:

Komentář zakázky:

Verze rozpočtu: verze Šnajdr

Komentář verze:

## Rekapitulace DPH

| Sazba DPH | Základ daně | DPH    | Cena s DPH |
|-----------|-------------|--------|------------|
| 21%       | 151 577     | 31 831 | 183 408    |

Celkem bez DPH: **151 577 CZK**Celkem s DPH: **183 408 CZK**

## Firmy

| Typ firmy | Název | Kontaktní osoba | Telefon |
|-----------|-------|-----------------|---------|
|           |       |                 |         |

## Realizační tým

| Osoba   | Význam osoby |
|---|--------------|
|  | Zpracovatel  |

## Rekapitulace - objekty a oddíly

| Popis   | Cena           | DPH           | Cena s DPH     |
|---|----------------|---------------|----------------|
| <b>SO-01: WC Dopravka</b>                             | <b>151 577</b> | <b>31 831</b> | <b>183 408</b> |
| 0061: Úprava povrchů vnitřní                          | 22 906         | 4 810         | 27 716         |
| 0063: Podlahy a podlahové konstrukce                  | 3 596          | 755           | 4 351          |
| 0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy     | 341            | 72            | 413            |
| 0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | 1 028          | 216           | 1 244          |
| 0096: Bourání konstrukcí                              | 6 286          | 1 320         | 7 606          |
| 099.: Přesun hmot HSV                                 | 7 957          | 1 671         | 9 628          |
| 711.: Izolace proti vodě                              | 4 561          | 958           | 5 518          |
| 720.: Zdravotní technika                              | 32 650         | 6 857         | 39 507         |
| 766.: Konstrukce truhlářské                           | 6 800          | 1 428         | 8 228          |
| 771.: Podlahy z dlaždic                               | 9 965          | 2 093         | 12 057         |
| 781.: Obklady keramické                               | 39 903         | 8 380         | 48 283         |
| 783.: Nátěry  | 1 350          | 284           | 1 634          |
| 784.: Malby   | 3 659          | 768           | 4 428          |
| VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady                     | 10 575         | 2 221         | 12 796         |
|   | <b>151 577</b> | <b>31 831</b> | <b>183 408</b> |

## Rozpočet

| Poř. ▲ | Ident. | Kód       | Rozpočty a dod. | Popis   | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena           |
|--------|--------|-----------|-----------------|---|----|--------|------------|----------------|
|        |        |           |                 | <b>SO-01: WC Dopravka</b>   |    |        |            | <b>151 577</b> |
|        |        |           |                 | <b>006: Úpravy povrchu</b>  |    |        |            | <b>26 502</b>  |
|        |        |           |                 | <b>0061: Úprava povrchů vnitřní</b>   |    |        |            | <b>22 906</b>  |
| 1      | SP     | 784181121 | A_00            | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m                           | m2 |        |            | 5 426          |
| 2      | SP     | 612311131 | A_00            | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm  | m2 |        |            | 3 379          |
| 3      | SP     | 612315412 | A_00            | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%                                 | m2 |        |            | 4 659          |
| 4      | SP     | 619991001 | A_00            | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou   | m2 |        |            | 217            |
| 5      | SP     | 629991011 | A_00            | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou                             | m2 |        |            | 450            |
| 6      | SP     | 612321121 | A_00            | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                           | m2 |        |            | 6 626          |
| 7      | SP     | 611315411 | A_00            | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%                               | m2 |        |            | 807            |
| 8      | SP     | 611311131 | A_00            | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm                                | m2 |        |            | 1 076          |
| 9      | SP     | 612325111 | A_00            | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm                                      | m2 |        |            | 266            |
|        |        |           |                 | <b>0063: Podlahy a podlahové konstrukce</b>   |    |        |            | <b>3 596</b>   |
| 1      | SP     | 632451103 | A_00            | Cementový potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm  | m2 |        |            | 3 596          |
|        |        |           |                 | <b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>  |    |        |            | <b>7 655</b>   |
|        |        |           |                 | <b>0094: Lešení, systémové bednění a stavební výta</b>  |    |        |            | <b>341</b>     |
| 1      | SP     | 949101111 | A_00            | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 |        |            | 341            |
|        |        |           |                 | <b>0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemní</b>   |    |        |            | <b>1 028</b>   |
| 1      | SP     | 952901111 | A_00            | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                               | m2 |        |            | 1 028          |
|        |        |           |                 | <b>0096: Bourání konstrukcí</b>   |    |        |            | <b>6 286</b>   |
| 1      | SP     | 978059541 | A_00            | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2                          | m2 |        |            | 2 130          |
| 2      | SP     | 978013141 | A_00            | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %             | m2 |        |            | 1 189          |
| 3      | SP     | 978013191 | A_00            | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %            | m2 |        |            | 2 225          |
| 4      | SP     | 978011121 | A_00            | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %           | m2 |        |            | 102            |
| 5      | SP     | 974031132 | A_00            | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm   | m  |        |            | 640            |
|        |        |           |                 | <b>099: Přesun hmot HSV</b>   |    |        |            | <b>7 957</b>   |

| Poř. ▲ | Ident | Kód       | Rozpočty a dod. | Popis   | MJ     | Výměra | Jedn. cena | Cena          |
|--------|-------|-----------|-----------------|---|--------|--------|------------|---------------|
|        |       |           |                 | <b>099.: Přesun hmot HSV</b>  |        |        |            | <b>7 957</b>  |
| 1      | SP    | 997211612 | A_00            | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                        | t      |        |            | 1 172         |
| 2      | SP    | 997013212 | A_00            | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně                     | t      |        |            | 2 867         |
| 3      | SP    | 997013501 | A_00            | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                   | t      |        |            | 840           |
| 4      | SP    | 997013509 | A_00            | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                        | t      |        |            | 1 207         |
| 5      | SP    | 997013803 | A_00            | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102      | t      |        |            | 750           |
| 6      | SP    | 998018002 | A_00            | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m  | t      |        |            | 1 121         |
|        |       |           |                 | <b>711: Izolace proti vodě</b>  |        |        |            | <b>4 561</b>  |
|        |       |           |                 | <b>711.: Izolace proti vodě</b>   |        |        |            | <b>4 561</b>  |
| 1      | SP    | 711193121 | A_00            | Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší minerální                          | m2     |        |            | 2 294         |
| 2      | SP    | 711193131 | A_00            | Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální                             | m2     |        |            | 954           |
| 3      | SP    | 711199101 | A_00            | Provedení těsnicího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna                   | m      |        |            | 675           |
| 4      | SP    | 711199102 | A_00            | Provedení těsnicího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna                     | kus    |        |            | 420           |
| 5      | SP    | 998711202 | A_00            | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m           | %      |        |            | 217           |
|        |       |           |                 | <b>720: Zdravotní technika</b>  |        |        |            | <b>32 650</b> |
|        |       |           |                 | <b>720.: Zdravotní technika</b>   |        |        |            | <b>32 650</b> |
| 1      | SUB   | X1        | A_00            | Výměna stávajících pisoárů za senzorové bateriové   | kus    |        |            | 17 600        |
| 2      | SUB   | X2        | A_00            | Výměna WC kombi za nové   | kus    |        |            | 4 200         |
| 3      | SUB   | X3        | A_00            | Výměna umyvadla a baterie za nové   | kus    |        |            | 3 100         |
| 4      | SUB   | X4        | A_00            | Dmž stávajícího a montáž nového radiátoru   | kus    |        |            | 4 950         |
| 5      | SUB   | X5        | A_00            | Jedná se pouze o výměnu prvků bez úprav rozvodů   |        |        |            | -             |
| 6      | SUB   | X25       | A_00            | Úprava rozvodů vody vedených po povrchu (přesun do zdiva)                                       | soubor |        |            | 2 800         |
|        |       |           |                 | <b>766: Konstrukce truhlářské</b>   |        |        |            | <b>6 800</b>  |
|        |       |           |                 | <b>766.: Konstrukce truhlářské</b>  |        |        |            | <b>6 800</b>  |
| 1      | SUB   | 76601     | A_00            | Výměna dveří vč.kování  | kus    |        |            | 6 800         |
|        |       |           |                 | <b>771: Podlahy z dlaždic</b>   |        |        |            | <b>9 965</b>  |
|        |       |           |                 | <b>771.: Podlahy z dlaždic</b>  |        |        |            | <b>9 965</b>  |
| 1      | SP    | 771574312 | A_00            | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 12 ks/ m2 | m2     |        |            | 5 084         |
| 2      | SP    | 771579191 | A_00            | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2   | m2     |        |            | 155           |

| Poř. ▲                                   | Ident | Kód       | Rozpočty a dod | Popis  | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena           |
|--|-------|-----------|----------------|--|-----|--------|------------|----------------|
| 3  | SP    | 771579192 | A_00           | Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor  | m2  |        |            | 372            |
| 4  | SP    | 771591111 | A_00           | Podlahy penetrace podkladu   | m2  |        |            | 279            |
| 5  | SUB   | X184      | A_00           | Dodávka dlažby   | m2  |        |            | 3 600          |
| 6  | SP    | 998771202 | A_00           | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m                                    | %   |        |            | 475            |
| <b>781: Obklady keramické</b>            |       |           |                |  |     |        |            | <b>39 903</b>  |
| <b>781.: Obklady keramické</b>           |       |           |                |  |     |        |            | <b>39 903</b>  |
| 1  | SP    | 781474114 | A_00           | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem (do v.1,64m) | m2  |        |            | 20 470         |
| 2  | SP    | 781494511 | A_00           | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem  | m   |        |            | 1 266          |
| 3  | SP    | 781495115 | A_00           | Spárování vnitřních obkladů silikonem  | m   |        |            | 2 236          |
| 4  | SP    | 781495111 | A_00           | Penetrace podkladu vnitřních obkladů   | m2  |        |            | 1 031          |
| 5  | SUB   | X185      | A_00           | Dodávka obkladu  | m2  |        |            | 13 000         |
| 6  | SP    | 998781202 | A_00           | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m                                    | %   |        |            | 1 900          |
| <b>783: Nátěry</b>                       |       |           |                |  |     |        |            | <b>1 350</b>   |
| <b>783.: Nátěry</b>                      |       |           |                |  |     |        |            | <b>1 350</b>   |
| 1  | SUB   | 78301     | A_00           | Nátěr zárubní  | kus |        |            | 1 350          |
| <b>784: Malby</b>                        |       |           |                |  |     |        |            | <b>3 659</b>   |
| <b>784.: Malby</b>                       |       |           |                |  |     |        |            | <b>3 659</b>   |
| 1  | SP    | 784121001 | A_00           | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m  | m2  |        |            | 1 061          |
| 2  | SP    | 784121011 | A_00           | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                  | m2  |        |            | 387            |
| 3  | SP    | 784181101 | A_00           | Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m                                | m2  |        |            | 442            |
| 4  | SP    | 784211131 | A_00           | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m            | m2  |        |            | 1 769          |
| <b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>  |       |           |                |  |     |        |            | <b>10 575</b>  |
| <b>VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady</b> |       |           |                |  |     |        |            | <b>10 575</b>  |
| 1  | ON    | 04        | A_00           | Mimostaveništní doprava  | %   |        |            | 4 230          |
| 2  | ON    | 12        | A_00           | Provoz investora   | %   |        |            | 2 115          |
| 3  | ON    | 16        | A_00           | Koordinační přírážka   | %   |        |            | 4 230          |
|  |       |           |                |  |     |        |            | <b>151 577</b> |