

Elektro slaboproudy

č.položky	kód položky	název položky	m.j.	množství	jedn.cena (Kč)	cena celkem (Kč)
Dodávky (materiál)						
1	RMA-18-A66-CAX-A1	Rack stojanový Triton RMA-18-A66-CAX-A1 19",18U/600x600 skl.dveře, nosnost 400 kg, RAL 7035	ks	1	XXXXXX	XXXXXX
2	RAC-UP-350-A1	Polička perforovaná Triton RAC-UP-350-A1 1U/350mm, max.nosnost 40kg, RAL 7035	ks	1	XXXXXX	XXXXXX
3	8,59509E+12	Panel napájecí 230V/16A SALTEK, RACK-PROTECTOR-VX7- 1U.7xCZ zásuvka, přepěť.ochr., vypínač	ks	1	XXXXXX	XXXXXX
4	RAC-VP-X04-A1	Panel vyvazovací Triton RAC-VP-X04-A1, 2U jednostranná plastová lišta, RAL 7035	ks	1	XXXXXX	XXXXXX
5	CPP24WBL	Patch panel Panduit CPP24WBL pro moduly Mini-Jack, 1U 19" modulární 24 port	ks	1	XXXXXX	XXXXXX
6	RAX-SV-X01-X1	Svorka zemnicí průměr zemnicího kabelu max. 6 mm	ks	3	XXXXXX	XXXXXX
7	RAX-ZL-X02-A1	Lišta zemnicí horizontální 19"	ks	1	XXXXXX	XXXXXX
8	RAC-ZP-X02-A1	Záslepka do racku Triton RAC-ZP-X01-A1, 2U, RAL 7035	ks	1	XXXXXX	XXXXXX
9	CJ688TGAW	Modul UTP Panduit CJ688TGAW, RJ-45, C6, Mini-Jack, bílý	ks	14	XXXXXX	XXXXXX
10	CJ688TGBL	Modul UTP Panduit CJ688TGBL, RJ-45, C6, Mini-Jack, černý	ks	14	XXXXXX	XXXXXX
11	2424DB	Kabel U/UTP Belden 2424DB, C6, 300MHz, 4pár, bezhalogenový - B2ca-s1a,d1,a1	m	850	XXXXXX	XXXXXX
12		Drobný materiál	komplet	1	XXXXXX	XXXXXX
Dodávky (materiál) celkem bez DPH						
						- Kč
Montáže (výkony)						
13	43_99	průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 100cm do průměru 6cm	ks	3	XXXXXX	XXXXXX
14	43_29	ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl.80cm	ks	3	XXXXXX	XXXXXX
15		montáž stojanového racku - pevná složka	ks	1	XXXXXX	XXXXXX
16		montáž racku - pohyblivá složka (sazba za 1U)	unit	18	XXXXXX	XXXXXX
17		uložení kabelu STP/UTP/FTP (do cat.6) do žlabu/trubky/lišty	m	850	XXXXXX	XXXXXX
18		instalace modulu MINI-Jack do cat.6, nestíněný	ks	28	XXXXXX	XXXXXX
19		certifikační měření UTP/STP/FTP kabelu do cat.6	ks	14	XXXXXX	XXXXXX
20		montáž vybavení racku - polička, patchpanel, napájecí panel	ks	3	XXXXXX	XXXXXX
21		instalace zásuvky 230V do rozvaděče-kompletace, zakončení vodičů	ks	1	XXXXXX	XXXXXX
22		zřízení přívodu napájení - vyzbrojení rozvaděče, trasa kabeláže, včetně materiálu	ks	1	XXXXXX	XXXXXX
23		elektrorevize částečná-na vybraných zařízeních	soubor	1	XXXXXX	XXXXXX
24		zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1	XXXXXX	XXXXXX
25		dopravné (vztaženo na km)	km	80	XXXXXX	XXXXXX
Montáže (výkony) celkem bez DPH						
						- Kč
Nabídka celkem (bez DPH)						
						- Kč