



OBJEDNÁVKA

Objednatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 00304271
DIČ: CZ00304271

Odbor rozvoje**Datum vystavení:**

11.12.2019

Vystavil:

Moll Marek Ing.

Telefon:

108

E-mail:

moll.or@roznov.cz

Dodací lhůta:

31.12.2019

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/2019/1121/ORM**Dodavatel:**

Cobbler s.r.o.
Zašová 633
75651
IČ: 46578463
DIČ: CZ46578463

POPIS, MNOŽSTVÍ	CENA
<p style="text-align: center;">I: Předmět objednávky</p> <p>1. Objednáváme u Vás dodávku a montáž stavebního díla Výhybna Chlacholov Rožnov pod Radhoštěm, II.etapa. Dodávka a montáž bude provedena:</p> <p>2.1. v rozsahu a ceně dle Vaší cenové nabídky a položkového rozpočtu prací ze dne 19.09.2019 a to včetně veškerých souvisejících plnění a prací nezbytných pro bezproblémovou funkčnost díla (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, přechodné DZ apod.).</p> <p>2.2. v souladu s projektovou dokumentací Výhybna Chlacholov Rožnov pod Radhoštěm, II.etapa zpracovanou projektantem Petrem Staveníkem v 06/2019; zodp.projektant Ing. Dybal Jaromír.</p> <p>2. Nedílnou součástí díla jsou dále:</p> <p>1.1. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,</p> <p>1.2. uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),</p> <p>1.3. projektová dokumentace skutečného provedení díla.</p> <p>1.4. Geodetické zaměření díla:</p> <p>a) geodetické zaměření skutečného provedení díla na podkladě KM.</p> <p>b) geometrický plán pro rozdělení pozemků</p>	

II. Termín plnění

1. Termíny realizace díla:
 - 1.1. Veškeré práce na díle dle této smlouvy budou zhotovitelem zahájeny **do 10 kalendářních dnů** od doručení písemného pokynu (výzvy) objednatele, že plnění díla má být zahájeno (*předpoklad 12/2019*).
 - 1.2. Ukončení díla: **předpoklad do 31. 12. 2019**
 - 1.3. Doba realizace: **max. 30 kalendářních dnů** od zahájení dle bodu 1.1 tohoto článku.
2. K prodloužení zhotovitele dochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla. Za nepříznivé klimatické podmínky je považován takový stav, kdy povětrnostní podmínky (srážky, venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dílo.

III. Cena

1. Celková cena díla je stanovena ve výši:

bez DPH	145 987,21 Kč
DPH	30 657,31 Kč
celkem s DPH	176 644,52 Kč
2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem díla (dále jen „vícepráce“) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla (dále jen „méněpráce“);
 - c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
3. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
4. Veškeré provedené práce budou fakturovány po dokončení díla nebo může zhotovitel vystavit i zálohovou fakturu v průběhu plnění. Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb.
5. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do **30 dnů** po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených v tomto článku této smlouvy ze strany zhotovitele.
6. Platby za vícepráce:
Pokud se na díle vyskytnou vícepráce sjednané dodatkem, musí být jejich cena fakturována samostatně.

176644,52 CZK

IV. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

V. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla.
2. Při předání díla předloží zhotovitel:
 - a) doklad o likvidaci odpadů dle platné legislativy (nestačí pouze ČP);
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření;
 - d) stavební deníky;
3. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem (osobou oprávněnou jednat ve věcech technických) se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

VI. Záruka a zajištění závazků

Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost 60 měsíců, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem.

VII. Sankční ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatelem a náhrady škody nebo její částí, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z nezaplacené částky za každý, i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením a odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.

VIII. Zvláštní ujednání


1. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno.
2. Tato objednávka je uzavřena dnem jejího podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním předpisem a dále se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy, příp. všech údajů uvedených v této smlouvě a jejích případných přílohách a dodatcích, na webových stránkách města, v informačních a organizačních systémech města, příp. systémech/registrech dle platných právních předpisů. Zveřejnění smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), prostřednictvím Registru smluv, zajistí město.

Celkem s DPH

176644,52 CZK

Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou, i když podstatně nemění podmínky objednávky, je v souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku vylouče. Zhotovitel/dodavatel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k Informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu s uvedeným právním předpisem, a dále se zveřejněním (včetně zpracování) této objednávky, příp. všech údajů uvedených v této objednávce a jejich případných přílohách na webových stránkách objednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, příp. systémech/registrech, dle právních předpisů.

Za objednatele



stíc




Potvrzení objednávky:

Zhotovitel (dodavatel) / osoba oprávněná jednat za zhotovitele (dodavatele) potvrzuje svým podpisem v plném rozsahu přijetí této objednávky.

jméno a příjmení: Ing. Pavel Plešek

dne: 11.12.2019



a.r.o.
. 633
šová
8 463
8 483

podpis: ...

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Výhybna Chřibáchovej, Rožnov pod Radhoštěm II. etapa

KSO:
Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:
Datum: 19. 9. 2019

Zadavatel:
Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Cobbler s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Staveník Petr

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Fajfrová Irena

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			148 887,21
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	148 887,21	30 897,31
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			178 544,52
	v	CZK	

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Výhybna Chlácholov, Rožnov pod Radhoštěm II. etapa

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum:

19. 8. 2019

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Štaveník Petr

Zhotovitel: Cobbler s.r.o.

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
Náklady z rozpočtů		145 987,21	176 644,52
	Výhybna Chlácholov, Rožnov pod Radhoštěm II. etapa	145 987,21	176 644,52



33
VÁ
63
68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výhybna Chlácholov, Rožnov pod Radhoštěm II. etapa

KSO:

Místo:

Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:

Datum:

19. 9. 2019

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Cobbler s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Staveník Petr

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				145 987,21
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Vyše daně	
snížená	145 987,21	21,00%	30 657,31	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	176 644,52	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výhybna Chlácholov, Rožnov pod Radhoštěm II. etapa

Místo:

Rožnov pod Radhoštěm

Datum:

19. 9. 2019

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Staveník Petr

Zhotovitel:

Cobbler s.r.o.


Zpracovatel:

Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	145 987,21
HSV - Práce a dodávky HSV	125 987,21
1 - Zemní práce	26 356,24
5 - Komunikace pozemní	60 468,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 623,89
997 - Přesun sutě	4 464,18
998 - Přesun hmot	13 074,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výhybna Chlácholov, Rožnov pod Radhoštěm II. etapa

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 19. 9. 2019

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Stáveník Petr

Zhotovitel: Cobbler s.r.o.

Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							145 987,21	
0 HSV Práce a dodávky HSV							125 987,21	
0 1 Zemní práce							26 356,24	
1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m ²	m ²	12,100	80,00	968,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m ²	m ²	12,100	64,00	774,40	CS ÚRS 2019 01
	W		24,2*0,5		12,100			
3	K	121101103	Selmuř ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m ornici ponechat na pozemku investora	m ³	9,000	44,00	396,00	CS ÚRS 2019 01
	W		60,0*0,15		9,000			
4	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3	m ³	21,000	134,00	2 814,00	CS ÚRS 2019 01
	W		60,0*0,95		21,000			
5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za leplivost	m ³	6,300	23,00	144,90	CS ÚRS 2019 01
	W		10,3		6,300			
6	K	132212101	Hloubení rýh š do 800 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	m ³	2,187	670,00	1 465,29	CS ÚRS 2019 01
	W		dokopání pro obrubník (23,3*25,3)*0,3*0,15		2,187			
7	K	132212109	Příplatek za leplivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m ³	0,656	182,00	119,39	CS ÚRS 2019 01
	W		10,3		0,656			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	23,187	230,00	5 333,01	CS ÚRS 2018 01
	W		10		23,187			
9	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	2,800	65,00	182,00	CS ÚRS 2019 01
	W		dovoz ornice 28*0,1		2,800			
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKO 1000 m přes 10000 m	m ³	231,870	18,00	4 173,66	CS ÚRS 2019 01
	W		10		231,870			
11	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	2,800	169,00	473,20	CS ÚRS 2019 01
	W		naložení ornice 28*0,1		2,800			
12	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	23,187	15,00	347,81	CS ÚRS 2019 01
	W		0		23,187			
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	38,722	180,00	6 969,96	CS ÚRS 2018 01
	W		0,1,67		38,722			
14	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	28,000	30,00	840,00	CS ÚRS 2019 01
	W		28,0*1,0		28,000			
15	K	181411131	Založení parkového trávníka výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	28,000	16,00	448,00	CS ÚRS 2019 01
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,853	91,00	77,62	CS ÚRS 2019 01
	W		28,000*0,03*1,015		0,853			
17	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním	m ²	71,700	10,00	717,00	CS ÚRS 2019 01
	W		69,6*12,1		71,700			
18	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m ²	28,000	3,00	84,00	CS ÚRS 2019 01
19	K	183403181	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m ²	28,000	1,00	28,00	CS ÚRS 2019 01
0 5 Komunikace pozemní							60 488,30	
20	K	664261111	Podklad nebo podsyp ze štrkové štěrku ŠP tl 100 mm pod obrubník	m ²	15,309	64,00	979,78	CS ÚRS 2019 01
	W		51,030*0,3		15,309			
21	K	664861111	Podklad ze štrkové štěrku ŠD tl 200 mm	m ²	50,900	141,00	7 176,90	CS ÚRS 2019 01
	W		99,8*12,1		50,900			
22	K	665185111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 18 (cibulované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m ²	12,100	388,00	4 695,60	CS ÚRS 2019 01
23	K	667122114	Podklad ze směsi stmelené cementem ŠC C 8/10 (KSC II) tl 150 mm	m ²	38,800	293,00	11 368,40	CS ÚRS 2019 01
24	K	667132115	Podklad ze směsi stmelené cementem ŠC C 8/10 (KSC II) tl 200 mm	m ²	12,100	383,00	4 634,30	CS ÚRS 2019 01
25	K	660731111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm	m ²	7,880	111,00	874,48	CS ÚRS 2019 01
	W		25,6*0,3		7,880			
26	K	673211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m ²	m ²	24,200	9,00	217,80	CS ÚRS 2019 01
	W		12,100*2		24,200			
27	K	677144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACD 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	12,100	306,00	3 702,60	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	596212312	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždíc pozemních komunikací s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného št. do 80 mm, s vyplněním spár, s dvojitým horizontálním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A pro plochy d	m2	38,600	257,00	9 971,60	CS ÚRS 2019 01
29	M	59245220	dlažba zámková profilová základní 196x181x100mm přírodní	m2	40,740	386,00	15 725,64	CS ÚRS 2019 01
	W		38,600*1,06		40,740			
30	K	596141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živoucí zálivkou	m	25,200	55,00	1 386,00	CS ÚRS 2019 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce bourání				21 623,89	
31	K	816231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	48,600	189,00	9 185,40	CS ÚRS 2019 01
	W		23,3*25,3		48,600			
32	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	51,030	125,00	6 378,75	CS ÚRS 2019 01
	W		48,600*1,06		51,030			
33	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,531	2 740,00	4 194,04	CS ÚRS 2019 01
	W		91,030*0,3*0,1		1,531			
34	K	919735112	Řezání stávajícího živého krytu tl do 100 mm	m	25,200	74,00	1 864,80	CS ÚRS 2019 01
	D	997	Přesun sutě				4 484,18	
35	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sytkých materiálů do 1 km	t	7,986	38,00	303,47	CS ÚRS 2019 01
36	K	997221559	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sytkých materiálů	t	151,734	9,00	1 365,61	CS ÚRS 2019 01
	W		7,986*18 Přepočtené koeficientem množství		151,734			
37	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,986	150,00	1 197,90	CS ÚRS 2019 01
38	K	997221845	Poplatek za uložení na skládkě (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	7,986	200,00	1 597,20	CS ÚRS 2019 01
	D	998	Přesun hmot				13 074,60	
39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	74,712	175,00	13 074,60	CS ÚRS 2019 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 000,00	
40	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 01
41	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
42	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
	D	VRN2	Příprava staveniště				3 000,00	
43	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01
	D	VRN3	Zařízení staveniště				4 000,00	
44	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				5 000,00	
45	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01

