Návrh změny							***ČRo Ostrava – rekonstrukce veřejných prostor a zázemí Radioklubu, jako částečné rekonstrukce budovy č. 1626/2***						ZL č. **3**
Odpočet							**Přípočet**						**Rozdíl**
č.pol.	**kód**	**Specifikace**	**m.j.**	**množství**	**j. cena**	**Celkem**	**č.pol.**	**kód**	**Specifikace**	**m.j.**	**množství**	**j.cena**	**Celkem**	**Celkem**
O1	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	-4,700	xxxxx	xxxxx								xxxxx
O2	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-4,700	xxxxx	xxxxx								xxxxx
O3	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	-4,700	xxxxx	xxxxx								xxxxx
O4	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	-4,700	xxxxx	xxxxx								xxxxx
O5	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	kpl	-1,000	xxxxx	xxxxx								xxxxx
O6	998776293	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 500 m	kpl	-1,000	xxxxx	xxxxx								xxxxx
O7	R - 7751028	lepidla,vč dodávky a montáže soklu,vč přechodových a ukončujících lišt	m2	-4,700	xxxxx	xxxxx								xxxxx
							P1	340237210 R	Podezdívka příčky tl do 100 mm CP, v.160mm	m	16,890	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							P2	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	12,570	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							P3	631319171	Příplatek k mazanině, potěru tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže, pletiva	m3	0,754	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							P4	631362022- r	Výztuž mazanin plastovými sítěmi	m2	13,827	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							P5	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,493	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							P6	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,972	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							P7	7711990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl.4mm pevnosti 30 MPa	m2	4,700	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							P8	771574117	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	4,700	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							P9	*7710020*	*dlažba keramická 600/600 R12*	*m2*	*5,170*	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							P10	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	4,700	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							P11	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	kpl	65,612	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							P12	998771293	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 500 m	kpl	65,612	xxxxx	xxxxx	xxxxx
Celkem Kč bez DPH						**xxxxx**			**Celkem Kč bez DPH**				**xxxxx**	**8 680,04**