

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Pavek Hamerník
Ulice a č.p.	Malinovského 377, provozovna: Komenského č.o.499,
Místo	Židlochovice
PSC	667 01
IČO	72484926
DIČ	CZ5907301565
Kontaktní osoba	Pavel Hamerník
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

- Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
 - jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

stavba : **1260/16**
Cisté Zidlochovice, stanoviště sběrných nádob

cena bez DPH: **4 583 798**

dávatel : IČO :
DIČ :

objektant : IČO :
DIČ :

řekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

idlo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
stavební objekt		15,00	
Stanoviště č.5, p.č. 711/4, Alšova č. 610		1,00	366 625,17
Stanoviště č.7, p.č. 722/3, Bezručova 607		1,00	172 564,68
Stanoviště č.10, p.č.1018/1, Nám.Míru č.155,156		1,00	416 050,06
Stanoviště č.11, p.č. 1019/2, sídliště Družba č.663		1,00	517 381,83
Stanoviště č.12, p.č.1019/2, sídliště Družba č.654		1,00	243 586,03
Stanoviště č.13, 1019/2, sídliště Družba č.652		1,00	238 746,65
Stanoviště č.14, p.č. 2829 a 1074, sídliště Družba č.690		1,00	488 199,06
Stanoviště č.15, p.č.2828, sídliště Družba č.694		1,00	262 912,32
Stanoviště č.16, p.č.2827 a 1059/1, sídliště Družba č.698		1,00	266 045,08
Stanoviště č.17, p.č. 2826 a 1044, sídliště Družba č.700		1,00	325 194,88
Stanoviště č.18, p.č.1059/1, sídliště Družba č.657		1,00	235 927,94
Stanoviště č.19, p.č. 1044, sídliště Družba č.703		1,00	234 650,10
Stanoviště č.20, p.č. 1019/2, Masarykova č.143		1,00	246 655,17
Stanoviště č.21, p.č. 1019/2, sídliště Družba č.668		1,00	233 247,05
Stanoviště č.22, p.č. 1107/25, Masarykova č.718		1,00	336 011,67
celkem za stavbu			4 583 797,67

řekapitulace DPH		Cena
řádek pro DPH	15 %	0,00
H	15 %	0,00
řádek pro DPH	21 %	4 583 797,67
H	21 %	962 597,51
celkem za stavbu s DPH		5 546 395,19

Stavba :	1260/16	Čisté Židlochovice, stanoviště sběrných nádob	
Objekt :	05	Stanoviště č.5, p.č. 711/4, Alšova č. 610	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **05**
Stanoviště č.5, p.č. 711/4, Alšova č. 610

Třídík stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
12600501	Stavební práce	366 625,17
	Celkem objekt 05	366 625,17

			Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		366 625,17
DPH	21 %		76 991,29
Celkem za objekt s DPH			443 616,46

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1260/16	Cisté Zidlochovice, stanoviště sběrných nádob
O:	05	Stanoviště č.5, p.č. 711/4, Alšova č. 610
R:	12600501	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Díl: 1	Zemní práce				12 670,87		
	113 20	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
1	113202111R00	...z krajníku nebo obrubníků stojatých Stávající silniční obrubník : 3,3*7,51+0,245	m	11,05500 11,05500	40,00	442,20	822-1	RTS
2	122201109R00	122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 10-3 v hornině 3 122 10-31 příplatek k cenám ...za lepkovost horniny 20% z odkopů : 0,2*18,24302	m3	3,64860 3,64860	25,00	91,22	800-1	RTS
3	162701105R00	162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí, ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	17,12410	220,00	3 767,30	800-1	RTS
4	167101101R00	167 10-1 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-1 nakládání výkopku ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkopaná zemina : 18,24302 Zemina ponechaná pro zpětný obsyp okolo obrubníků : -11,18925*0,1	m3	17,12410 18,24300 -1,11890	125,00	2 140,51	800-1	RTS
5	171 20 Uložení sypaniny	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	17,12410	25,50	436,66	800-1	RTS
6	18040211R00	Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením Založení trávníku kolem obrubníku sběrného místa : 0,45*(2,565+8,15*2+6,0)	m2	11,18925 11,18930	12,00	134,27	823-1	RTS
7	181101102R00	181 10 Úprava pláně v zářezích vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním Rozšíření chodníku : 7,745*1,925+2,775*1,925/2 Zpevněná plocha sběrného místa : 7,8*6,2	m2	65,94006 17,58010 48,36000	15,00	989,10	800-1	RTS

181 30	Rozproštění a urovnání omíče v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, ...v souvislé ploše do 500 m ² , tloušťka vrstvy píes 100 do 150 mm	m ²	11,18925 11,18930	26,00	313,30	800-1	RTS
199	Poplatky za skládku						
9	199000002R00 ...horniny 1-4	m ³	17,12410	136,00	2 328,88	800-1	RTS
10	122201101RV1 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m ³ , s ručním začástením	m ³	18,24302	110,00	2 006,73		Vlastní
	Rozšíření chodníku : 0,35*(7,745*1,925+2,775*1,925/2)		6,15300				
	Zpevněná plocha sběrného místa : 0,25*(7,8*6,2)		12,09000				
11	00672422R směs travní obnova	kg	0,27973	74,00	20,70	SPCM	RTS
	Dodávka travního semene pro oasev : 11,18925*2,5/100		0,27970				
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání				2 291,52		
289 97-1	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu						
12	289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.dó 3 m	m ²	46,20000	21,00	970,20	800-2	RTS
	Separáční textilie pod štěrkové vrstvy sběrného místa : 6,0*7,7		46,20000				
13	69366198R geotextilie PP, funkce separační, ochranná, výtuzná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m ² ; zpevněná oboustranně	m ²	50,82000	26,00	1 321,32	SPCM	RTS
	Dodávka geotextilie : 46,2*1,1		50,82000				
Díl: 5	Komunikace				16 458,17		
564 8	Podklad ze štěrku dří: s rozproštěním a zhutněním						
14	56481111R00 ...tloušťka po zhutnění 50 mm	m ²	44,08000	48,00	2 115,84	822-1	RTS
	Plocha sběrného místa : 7,6*5,8		44,08000				
596 21-5	Kladení zámkové dlažby do drě s provedením lože z kaméniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.						
15	596215021R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m ²	15,75356	160,00	2 520,57	822-1	RTS
	Rozšíření chodníku : 7,745*1,725+2,775*1,725/2		15,75356				
16	564762211R00 Podklad z kam.drceného vel. 16-32 mm tl. 20 cm	m ²	44,08000	148,00	6 523,84		Vlastní
	Plocha sběrného místa : 7,6*5,8		44,08000				
17	564762216R00 Podklad z kam.drceného vel. 16-32 tl. 25 cm	m ²	15,75356	169,00	2 646,60		Vlastní
	Rozšíření chodníku : 7,745*1,725+2,775*1,725/2		15,75356				
18	5924511900R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m ²	16,06863	165,00	2 651,32	SPCM	RTS
	Dodávka dlažby : 15,75356*1,02		16,06863				
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				10 224,08		
916 6	Osazení parkového obrubníku betonového						
	se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm						
19	916661111R00 ...s opěrou	m	29,70000	155,00	4 603,50	822-1	RTS
	Obrubníky zahradní : 10,3*7,7*2*4		29,70000				

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce		[Položka obsahuje typizovaná vstupní vrata s dřevěnou výplní hoblovanými latěmi, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál, impregnaci, lakování dřevěných prvků, vzpěru pasivního křídla, panty, kování, zámeč.							
35	50 m vodorovné 998767201R00	... Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	3,398,50000	1,50	5 097,75 800-767			RTS
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 626,74			
36	979 08-7 Vodovodná doprava sutí a vybouraných hmot 979 08-7 nakládání na dopravní prostředky		t	2,98485	115,00	343,26 821-1			RTS
37	979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku 979 08-1111R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky ...do 1 km	t	2,98485	130,00	388,03 801-3			RTS
38	979 08-2 Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot 979 08-2111R00	Včetně naložení na dopravní prostředek a spojení na skládku, bez poplatku za skládku. ...příplatek za každý další 1 km	t	26,86365	5,00	134,32 801-3			RTS
39	979 08-4 Poplatek za skládku 979 08-40001R00	...do 10 m	t	2,98485	150,00	447,73 801-3			RTS
40	979 9990001R00	...stavební sutí	t	2,98485	105,00	313,41 801-3			RTS
Díl: VN		Vedlejší náklady				17 500,00			
41	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00			RTS
		Geodetické zaměření rohu stavby, stabilizace bodů a sestavení lavílek. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.							
42	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00			RTS
		Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.							
43	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00			RTS
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby							
44	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00			RTS
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.							
45	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00			RTS
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.							

Stavba :	1260/16	Čistá Židlochovica, stanoviště sběrných nádob	
Objekt :	07	Stanoviště č.7, p.č. 722/3, Bezručova 607	JKSO: 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **07**
Stanoviště č.7, p.č. 722/3, Bezručova 607

Třídnic stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
12600701	Stavební práce	172 564,68
	Celkem objekt 07	172 564,68

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	172 564,68
DPH	21 %	36 238,58
Celkem za objekt s DPH		208 803,27

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1260/16 Cisté Zidlochovice, stanoviště sběrných nádob
O:	07 Stanoviště č.7, p.č. 722/3, Bezručova 607
R:	12600701 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Zemní práce				4 688,11		
		Díl: 1						
	113 10-6	Rozebrání dízeň, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113 10-61	Komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výpíní spár ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m ²	8,22500 8,22500	27,00	222,08	822-1	RTS
	113 20	Výtrhání obrub Rozebrání stávajícího chodníku : 1,645*5,0						
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
	2 11320211	R00 ...Výtrhání obrub obrubníků silničních Stávající silniční a chodníkový obrubník l 4+2	m	6,00000 6,00000	40,00	240,00	822-1	RTS
	122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	122 10-3	v homině 3						
	122 10-31	příplatek k cenám						
	3 122201109	R00 ...Příplatek za lepkovost - odkopávky v hor. 3 20% z odkopů : 0,2*6,4647	m ³	1,29294 1,29290	25,00	32,32	800-1	RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
	4 162701105	R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m ³	5,59845	220,00	1 231,66	800-1	RTS
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehého výkopku						
	167 10-1	nakládání výkopku						
	5 167101101	R00 ...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m ³ Odkopaná zemina : 6,4647 Zemina ponechaná pro zpětný obsyp okolo obrubníků : -8,6625*0,1	m ³	5,59845 6,46470 -0,86630	125,00	699,81	800-1	RTS
	171 20	Uložení sypaniny						
	6 171201201	R00 ...Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m ³	5,59845	12,00	67,18	800-1	RTS
	180 40-11	Založení trávníku						
	Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením							
	7 18040211	R00 Založení trávníku parkového výševem v rovině Založení trávníku kolem obrubníku sběrného místa : 0,45*5,1*2+4,2+1,775*2*1,3)	m ²	8,66250 8,66250	12,00	103,95	823-1	RTS

181 10 Úprava pláně v zářezích vynováním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. ...Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním Příchozí chodník : 2,2*2,11 Zpevněná plocha sběrného místa : 4,4*4,4	m2	24,00200 4,64200 19,36000	15,00	360,03 800-1	RTS
181 30 Rozprostření a urovňání omíčky v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.	m2	8,66250 8,66250	28,00	242,55 800-1	RTS
198 Poplatky za skládku					
10 199000002R00 ... Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	5,59845	136,00	761,39 800-1	RTS
11 122201101RV1 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, vč. ručního začáštění Příchozí chodník : 0,35*2,2*2,11 Zpevněná plocha sběrného místa : 0,25*4,4*4,4	m3	6,46470 1,62470	110,00	711,12	Vlastní
12 00572422R Směs travní OBNOVA balení 25 kg PROFÍ Dodávka travního semene pro osev : 8,6625*2,5/100	kg	4,84000 0,21656 0,21660	74,00	16,03 SPCM	RTS
Díl: 2 289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu				917,10	
13 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.d. do 3 m Separáční textilie pod štěrkové vrstvy sběrného místa : 4,3*4,3 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP Dodávka geotextilie : 18,49*1,1	m2	16,49000 18,49000	21,00	388,29 800-2	RTS
14 69366198R	m2	20,33900 20,33900	26,00	528,81 SPCM	RTS
Díl: 5 564 8 Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním				5 432,20	
15 564811111R00 ... Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 5 cm Plocha sběrného místa : 4,0*4,0	m2	16,00000 16,00000	48,00	768,00 822-1	RTS
566 20 Úprava dosevadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt, s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním					
16 566301111R00 ... v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2 Úprava stávajícího chodníku : 1,645*5,0	m2	8,22500 8,22500	50,00	411,25 822-1	RTS
596 21-5 Kladení zámkové dlažby do díř s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.					
17 596215021R00 ... Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do díř tl. 4 cm Příchozí chodník : 1,8*2,11	m2	3,79800 3,79800	160,00	607,68 822-1	RTS
18 564762211R00 Podklad z kam.drceného vel. 16-32 mm tl. 20 cm Plocha sběrného místa : 4,0*4,0	m2	16,00000 16,00000	148,00	2 368,00	Vlastní

19	564762216R00	Proklad z kam. dírceného vel. 16-32 tl. 25 cm Příchozí chodník : 1,8*2,11	m2	3,79800 3,79800	168,00	638,06	Vlastní
20	5924511900R	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní Dodávka dlažby : 3,798*1,02	m2	3,87396 3,87400	165,00	639,20	SPCM RTS
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				5 612,80	
	916 5	Osazení záhonového obrubníku betonového se zřízení lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm ...do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrkou z betonu prostého Zapuštěný obrubník na příchozím chodníku : 1,8	m	1,80000 1,80000	155,00	279,00	822-1 RTS
	916 6	Osazení parkového obrubníku betonového se zřízení lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm ...Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrkou Obrubníky zahradní : 2,1*2+4,2*2+4,0	m	16,80000 16,80000	155,00	2 573,00	822-1 RTS
	917 71	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. ... Osazení stojal. obrub.bet. s opěrku, lože z C 12/15 Nová silniční obruba : 4	m	4,00000 4,00000	195,00	780,00	822-1 RTS
	917 96R01	Osazení plastové ukončovací obruby v. 60 mm, vč. dodávky materiálů Oddělení dlažby a siřtkové plochy : 2,4	m	2,40000 2,40000	22,00	52,80	Vlastní
	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	2,00000	70,00	140,00	SPCM RTS
	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus	18,00000	70,00	1 260,00	SPCM RTS
	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	2,00000	72,00	144,00	SPCM RTS
	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	1,00000	192,00	192,00	SPCM RTS
	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	1,00000	192,00	192,00	SPCM RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				550,28	
	952 90-14	Vyčistění budov a ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kroupení a 2 x zametení, podlah, oprášení stěn a výplní otvorů					
30	952901411R00	... Vyčistění ostatních objektů Vyčistění dotčených ploch : 8,6626+16,0+3,798*8,225	m2	36,68550 36,68550	15,00	550,28	801-1 RTS
Díl:	97	Prorážení otvorů				172,73	
	979 02	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic, krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a utvořením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m ...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžším Rozebrání stávajícího chodníku : 1,645*5,0	m2	8,22500 8,22500	21,00	172,73	822-1 RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 099,47	
	998 22-3	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždený vodorovně do 200 m ...jakékoliv délky objektu	t	18,25622	115,00	2 099,47	822-1 RTS

Díl: 767	Konstrukce zámečnické				134 090,50	
33 76701	D+M Podstava Z1	kus	4,00000	11 945,00	47 780,00	Vlastní
	Položka obsahuje nosný rám z U profilů, podlahový porost vč. povrchové úpravy žárovým zinkováním, předvrtaných otvorů, spojovacího materiálu					
34 76702	D+M Středový sloupek vč. vzpěry Z2	kus	4,00000	5 038,00	20 152,00	Vlastní
	Položka obsahuje středový sloupek vč.vzpěry, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál					
35 76703	D+M Rohový sloupek Z3	kus	4,00000	2 208,00	8 832,00	Vlastní
	Položka obsahuje rohový sloupek vč. spojovacího L profilu, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál					
36 76704	D+M Nájezdový profil Z4	kus	1,00000	1 845,00	1 845,00	Vlastní
	Položka obsahuje nájezdový profil, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál					
37 76705	D+M Dřevěný panel vč. rámu Z5	kus	7,00000	5 980,00	41 860,00	Vlastní
	Položka obsahuje typizovaný obvodový panel s dřevěnou výplní hoblovanými latěmi, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál, impregnaci a lakování dřevěných prvků.					
38 76706	D+M Vrat vč. dřevěné výplně Z6	kus	1,00000	11 994,00	11 994,00	Vlastní
	Položka obsahuje typizovaná vstupní vrata s dřevěnou výplní hoblovanými latěmi, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál, impregnaci, lakování dřevěných prvků, vzhledu pasivního křídla, panty, kování, zámek					
	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce					
	50 m vodorovně					
39 998767201R00	...Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 627,50000	1,00	1 627,50	RTS
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 501,50	
979 08 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot						
979 08-7 nakládání na dopravní prostředky						
40 979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	2,75505	1,15,00	316,83	RTS
979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku						
41 979081111R00	...Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,75505	130,00	358,16	RTS
	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
42 979081121R00	...Poplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,79545	5,00	123,98	RTS
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot						
43 979082111R00	...Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,75505	150,00	413,26	RTS
979 08-4 Poplatek za skládku						
44 979990001R00	...Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,75505	105,00	289,28	RTS
Díl: VN	Vedlejší náklady				17 500,00	
45 005111020R	Vytváření stavby	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS
	Geodetické zaměření robů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček					
	Výhotovení protokolu o vytváření stavby se seznamem souřadnic vytvářených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a vysokopisnými (Bpv) hodnotami.					
46 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS
	Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstavením zařízení staveniště.					
47 005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS

48 005211030R	<p>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</p> <p>Dočasná dopravní opatření</p> <p>Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.</p>	3 000,00	RTS
49 005241010R	<p>Dokumentace skutečného provedení</p> <p>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</p>	3 500,00	RTS

Stavba :	1260/16	Čistě Židlochovice, stanoviště sběrných nádob	
Objekt :	10	Stanoviště č.10, p.č.1018/1, Nám.Míru č.155,156	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **10**
Stanoviště č.10, p.č.1018/1, Nám.Míru č.155,156

Třídík stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
12601001	Stavební práce	416 050,06
	Celkem objekt 10	416 050,06

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	416 050,06
DPH	21 %	87 370,51
Celkem za objekt s DPH		503 420,57

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1260/16	Cisté Zidlochovice, stanoviště sběrných nádob
O:	10	Stanoviště č.10, p.č.1018/1, Nám.Míru č.155,156
R:	12601001	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola				5 490,98		
		Díl: 1						
1	113107310R00	Odstranění podkladů nebo kytů ... z kameniva téžného, v ploše jednotlivé do 50 m ² , tloušťka vrstvy 100 mm Odstranění podkladu betonové plochy pro nové konstrukční vrstvy : 12,625*6,6+5,245*3,8/2	m ²	93,29050 93,29050	46,00	4 291,36	822-1	RTS
		113 20 Vytřání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
2	113202111R00	... Vytřání obrub obrubníků silničních Stávající silniční obrubník : 9,0	m	9,00000 9,00000	40,00	360,00	822-1	RTS
		181 10 Úprava pláně v zářezech vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5;						
3	181101102R00	... Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním Hutnění pláně nového sběrného místa a dlažďové plochy : 12,625*6,6+5,245*3,8/2	m ²	93,29050 93,29050	9,00	839,61	800-1	RTS
		Díl: 2				1 906,62		
4	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m Separační textilie pod štrkové vrstvy sběrného místa : 6,2*6,2	m ²	38,44000 38,44000	21,00	807,24	800-2	RTS
5	59366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m ² š. 200cm 100% PP Dodávka geotextilie : 38,44*1,1	m ²	42,28400 42,28400	26,00	1 099,38	SPCM	RTS
		Díl: 3				2 347,20		
		316 38-111 Kominové krycí desky z betonu B 12,5 až B 20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům,						
6	316381111R00	... tloušťky přes 50 - do 80 mm Ukončující hlave zidky z vápenopískových cihel : 0,3*(5,485+2,665)	m ²	2,44500 2,44500	960,00	2 347,20	801-1	RTS
		Díl: 5				32 683,77		
		564 8 Podklad ze štrkové vrstvy s rozprostřením a zhuštěním ... Podklad ze štrkové vrstvy po zhuštění tloušťky 5 cm Plocha sběrného místa : 5,8*5,8						
7	564811111R00	... Podklad ze štrkové vrstvy po zhuštění tloušťky 5 cm Plocha sběrného místa : 5,8*5,8	m ²	33,64000 33,64000	48,00	1 614,72	822-1	RTS
		596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drátě						

8	596215021R00	...Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřevětl. 4 cm Dlažební plocha : 93,2905*6,0*6,0-12,625*0,1*2-11,0*0,15	m2	53,11550 53,11550 53,64000 53,64000	160,00 148,00	8 498,48 822-1 4 978,72	RTS Vlastní
9	564762211R00	Podklad z kam. drčeného vel. 16-32 mm tl. 20 cm Plocha sbrněného místa : 5,9*5,8	m2	53,11550 53,11550	168,00	8 923,40	Vlastní
10	564762216R00	Podklad z kam. drčeného vel. 16-32 tl. 25 cm Dlažební plocha : 93,2905*6,0*6,0-12,625*0,1*2-11,0*0,15	m2	53,11550 54,17781	160,00	8 668,45 SPCM	RTS
11	5924511900R	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní Dodávka dlažby : 53,1155*1,02	m2	54,17780		20 905,83	
Díl: 91							
916 6 Osazení parkového obrubníku betonového se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm							
12	916661111R00	...Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrku Obrubníky zahradní : 9,0*5,485+12,625*2+3,8*2	m	47,33500 47,33500	155,00	7 336,93 822-1	RTS
917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku S. dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
13	917862111R00	...Osazení stojat. obrub. bet. s opěrku, lože z C 12/15 Nová silniční obruba nájezdová : 11,0	m	11,00000 11,00000	195,00	2 145,00 822-1	RTS
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody							
14	919735124R00	...betonových, hloubky přes 150 do 200 mm Odřezání stávající betonové plochy pro realizaci sbrněného místa : 12,625+11,845	m	24,47000 24,47000	290,00	7 096,30 822-1	RTS
15	91796R01	Osazení plastové ukončovací obruby v. 60 mm, vč. dodávky materiálu Oddělení dlažby a sěrkové plochy : 2,4*2	m	4,80000 4,80000	22,00	105,60	Vlastní
16	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus	49,00000	70,00	3 430,00 SPCM	RTS
17	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	11,00000	72,00	792,00 SPCM	RTS
Díl: 95							
952 90 Vycištění budov a ostatních objektů							
952 90-14 Ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výpíní otvorů							
18	952901411R00	...Vycištění ostatních objektů Vycištění dotčených ploch : 33,64+53,1155	m2	86,75550 86,75550	15,00	1 301,33 801-1	RTS
Díl: 96							
962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
19	962032254R00	...z cihel cementových, na maltu cementovou Ubourání zdivky z vápenopískových cihel : 0,3*1,2*(5,485+2,665)	m3	2,93400 2,93400	560,00	1 643,04 801-3	RTS

20	965 04-9 965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m ² Bourání stávající betonové plochy tl. 20 cm : 0,2*(12,625*6,6+5,245*3,8/2)	m ³	18,65810 18,65810	860,00	16 045,97	801-3	RTS
21	965 04-9 965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených	...svažovaná síť, tloušťky přes 100 mm Bourání stávající betonové plochy tl. 20 cm : 0,2*(12,625*6,6+5,245*3,8/2)	m ³	18,65810 18,65810	850,00	15 859,39	801-3	RTS
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 778,93		
22	998 22-3 998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažebními vodorovně do 200 m	...jakékoliv délky objektu	t	76,33853	115,00	8 778,93	822-1	RTS
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				254 008,00		
23	76701	D+M Podstava Z1	kus	9,00000	12 634,00	113 706,00		Vlastní
Položka obsahuje nostý rám z U profilů, podlahový porost vč. povrchové úpravy žárovým zinkováním, předvrtaných otvorů, spojovacího materiálu								
24	76702	D+M Středový sloupek vč. vzpěry Z2	kus	8,00000	5 038,00	40 304,00		Vlastní
Položka obsahuje středový sloupek vč.vzpěry, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál								
25	76703	D+M Rohový sloupek Z3	kus	4,00000	2 208,00	8 832,00		Vlastní
Položka obsahuje rohový sloupek vč spojovacího L profilu, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál								
26	76704	D+M Nájezdový profil Z4	kus	2,00000	1 553,00	3 106,00		Vlastní
Položka obsahuje nájezdový profil, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál								
27	76705	D+M Dřevěný panel vč. rámu Z5	kus	10,00000	5 980,00	59 800,00		Vlastní
Položka obsahuje typizovaný obvodový panel s dřevěnou výplní hoblovanými latěmi, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál, impregnaci, lakování dřevěných prvků, vzpěru pasivního křídla, panty, kování, zámek								
28	76706	D+M Vrat vč. dřevěné výplně Z6	kus	2,00000	11 994,00	23 988,00		Vlastní
Položka obsahuje typizovaná vstupní vrata s dřevěnou výplní hoblovanými latěmi, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál, impregnaci, lakování dřevěných prvků, vzpěru pasivního křídla, panty, kování, zámek								
29	998 76-7 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňky, konstrukce 50 m vodorovně	... Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 848,00000	1,50	4 272,00	800-767	RTS
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				38 079,00		
30	979 08-7 979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky	... Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m						
30	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	69,86973	115,00	8 035,02	821-1	RTS
31	979 08-1 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	Nakládání vybouraných hmot na skládku	t	69,86973	130,00	9 083,06	801-3	RTS
... Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
32	979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	628,82757	5,00	3 144,14	801-3	RTS
33	979 08-2 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km						
33	979082111R00	... Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	69,86973	150,00	10 480,46	801-3	RTS

Díl: VN	... Poplatek za skládku ... Poplatek za skládku stavební sutí	t	69,86973	105,00	7 336,32 801,3	RTS
34	VN	Soubor	1,00000	3 500,00	17 000,00	RTS
35	005111020R	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS
36	005121 R	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS
37	005124010R	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS
38	006211030R	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS
39	005241010R	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS

Vedlejší náklady

Vytváření stavby
Geodetické zaměření rohu stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.
Vyhodnocení protokolu o vytváření stavby se seznamem souladnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výskopisnými (Bpv) hodnotami

Zařízení staveniště
Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Koordináční činnost
Koordinační činnost a technologických dodávek stavby.

Dočasná dopravní opatření
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Dokumentace skutečného provedení
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Stavba :	1260/16	Čisté Židlochovice, stanoviště sběrných nádob	
Objekt :	11	Stanoviště č.11, p.č. 1019/2, sídliště Družba č.663	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **11**
Stanoviště č.11, p.č. 1019/2, sídliště Družba č.663

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
12601101	Stavební práce	517 381,83
	Celkem objekt 11	517 381,83

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	517 381,83
DPH	21 %	108 650,18
Celkem za objekt s DPH		626 032,01

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1260/16	Cisté Zídlochovice, stanoviště sběrných nádob
O: 11	Stanoviště č.11, p.č. 1019/2, sídliště Družba č.663
R: 12601101	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl: 1		Zemní práce				19 982,72		
1	111201101R00	111 20-11 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm s odstraněním kotelů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5;	m2	16,00000 16,00000	28,00	448,00	800-1	RTS
		...při celkové ploše do 1 000 m2 Odstranění křovin v místě sběrného místa : 16						
113	10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
113	10-61	komunikaci pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár						
2	113106121R00	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek Stávající chodníky : 5,2*3,295+5,2*1,7+2,16*0,6+5,2*1,82	m2	36,51800 36,51800	27,00	985,99	822-1	RTS
113	10-7	Odstranění podkladů nebo krytů						
3	113107520R00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm Stávající chodníky : 5,2*3,295+5,2*1,7+2,16*0,6+5,2*1,82	m2	36,51800 36,51800	190,00	6 938,42	822-1	RTS
113	20	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
4	11320211R00	...Vytrhání obrub obrubníků silničních Stávající silniční a chodníkové obrubníky : 28,02	m	28,02000 28,02000	40,00	1 120,80	822-1	RTS
122	10	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek;						
122	10-3	v homině 3						
122	10-31	příplatek k cenám						
5	122201109R00	...Příplatek za lepkovost - odkopávky v hor. 3 20% z odkopů : 0,2*13,4848	m3	2,69696 2,69700	25,00	67,42	800-1	RTS
162	10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
6	162701105R00	... Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	12,22075	220,00	2 688,57	800-1	RTS
162	50	Vodorovné přemístění křovin o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost,						
7	162301501R00	...nma vzdálenost do 5 000 m	m2	16,00000	123,00	1 968,00	800-1	RTS

167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku	16,000000									
167 10-1	Nakládání výkopku										
8 167101101R00	...Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 Odkopaná zemina : 13,4848 Zemina ponechaná pro zpětný obsyp okolo obrubníku : -12,6405*0,1	m3	12,22075 13,48480 -1,26410	-46,00	562,15	800-1	RTS				
171 20	Uložení sypaniny										
9 171201201R00	...Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	12,22075	12,00	146,65	800-1	RTS				
180.40-11	Založení trávníku										
10 180402111R00	Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, natožením, odvozem odpadů do 20 km a se složením Založení trávníku kolem obrubníku sběrného místa : 0,45*(7,26+2,63+6,45+4,2+7,55)	m2	12,64050 12,64050	12,00	151,69	823-1	RTS				
181 10	Úprava pláně v zářezích										
11 181101102R00	vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5 ...Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním Rozšíření chodníku : 4,2*(2,92+2,035)/2+2,92*1,0+2,31*4,2+0,7*3,5+0,5*10,16 Zpevněná plocha sběrného místa : 7,8*4,4+6,2*4,4	m2	92,15750 30,55750 61,60000	15,00	1 382,36	800-1	RTS				
181 30	Rozproštění a urovňání ornice v rovině										
12 181301102R00	s přírodním nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, ...Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 Rozproštění a úprava ponechané zeminy z odkopu kolem obrubníku sběrného místa : 0,45*(7,26+2,63+6,45+4,2+7,55)	m2	12,64050 12,64050	28,00	353,93	800-1	RTS				
199	Poplatky za skládku										
13 199000002R00	...Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	12,22075	136,00	1 662,02	800-1	RTS				
14 122201101RV1	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, vč. ručního dočistění Rozšíření chodníku : 0,35*(1,4+0,2)/2*4,2 Zpevněná plocha sběrného místa : 0,25*(6,2*4,4+6,9*2,8+2,16*1,22)	m3	13,48480 1,17600 12,30880	110,00	1 483,33		Vlastní				
15 00572422R	Směs travní OBNOVA balení 25 kg PROFÍ Dodávka travního semene pro osyv : 12,6405*2,5/100	kg	0,31601 0,31600	74,00	23,38	SPCM	RTS				
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání				3 055,36						
289 97-1	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu										
16 289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š. do 3 m Separční textilie pod štěrkové vrstvy sběrného místa : 7,8*4,4+6,2*4,4	m2	61,60000 61,60000	21,00	1 293,60	800-2	RTS				
17 69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP Dodávka geotextilie : 61,6*1,1	m2	67,76000 67,76000	26,00	1 761,76	SPCM	RTS				
Díl: 5	Komunikace				20 450,06						
564 8	Podklad ze štěrku ští s rozproštěním a zhutněním										
18 56481111R00	...Podklad ze štěrku ští po zhutnění tloušťky 5 cm Plocha sběrného místa : 7,5*4,0+5,8*4,0	m2	53,20000 53,20000	48,00	2 553,60	822-1	RTS				

990-21-5 Kladení zámkové dlažby do dřevě

s provedením lože z kamenniva dřevěného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.

19	596215021R00	...Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřevě tl. 4 cm	m2	30,55750	160,00	4 899,20	822-1	RTS
20	564762211R00	Rozšíření a úprava chodníku : 4,2*(2,92+2,035)/2+2,92*1,0+2,31*4,2+0,7*3,5+0,5*10,16	m2	30,55750	148,00	7 873,60		Vlastní
21	564762216R00	Podklad z kam. dřevěného vel. 16-32 mm tl. 20 cm	m2	53,20000	168,00	5 133,66		Vlastní
		Plocha sbrněného místa : 7,5*4,0+5,8*4,0		53,20000				
		Podklad z kam. dřevěného vel. 16-32 tl. 25 cm		30,55750				
		Rozšíření a úprava chodníku : 4,2*(2,92+2,035)/2+2,92*1,0+2,31*4,2+0,7*3,5+0,5*10,16		30,55750				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				13 559,00		
	916 6	Osazení parkového obrubníku betonového se zřizováním lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm						
22	91666111R00	...Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou	m	44,70000	155,00	6 928,50	822-1	RTS
		Obrubníky zahradní : 7,7*2+4,0*2+6,0*2+4,0*2+0,15*2+1,0		44,70000				
917 71	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku							
S	dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
23	917862111R00	...Osazení stojat. obrub. bet. s opěrrou, lože z C 12/15	m	10,22000	195,00	1 992,90	822-1	RTS
		Nová silniční obruba : 5,0+5,22		10,22000				
24	91796R01	Osazení plastové ukončovací obruby v. 60 mm, vč. dodávky materiálů	m	4,80000	22,00	105,60		Vlastní
		Oddělení dlažby a stěrkové plochy : 2,4*2		4,80000				
25	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus	46,00000	70,00	3 220,00	SPCM	RTS
26	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	2,00000	92,00	184,00	SPCM	RTS
27	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	5,00000	72,00	360,00	SPCM	RTS
28	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2,00000	192,00	384,00	SPCM	RTS
29	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	2,00000	192,00	384,00	SPCM	RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 445,97		
	952 90	Vyčištění brzdov a ostatních objektů						
	952 90-14	ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a vyplnění otvorů						
30	952901411R00	...Vyčištění ostatních objektů	m2	96,39800	15,00	1 445,97	801-1	RTS
		Vyčištění dotčených ploch : 12,6405+53,2+30,5575		96,39800				
Díl:	97	Prorážení otvorů				766,88		
	979 02	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic						
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložení m očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m						
31	979054411R00	...dlaždic, desek nebo panelů s původním vyplněním spár kamenivem téžentým	m2	36,51800	21,00	766,88	822-1	RTS
		Stavající chodníky : 5,2*3,295+5,2*1,7+2,16*0,5+5,2*1,82		36,51800				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				7 420,43		
	998 22-3	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždený						
		vodorovně do 200 m						

Díl:	767	64,52545	115,00	7 420,43	822-1	RTS	
33	76701	Konstrukce zámečnické					418 948,00
		D+M Podstava Z1					176 876,00
		Položka obsahuje nosný rám z U profilu, podlahový porost vč. povrchové úpravy žárovým zinkováním, předvrtaných otvorů, spojovacího materiálu					Vlastní
		D+M Sřídový sloupek vč. vzpěry Z2					70 532,00
		Položka obsahuje středový sloupek vč. vzpěry, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál					Vlastní
		D+M Rohový sloupek Z3					17 664,00
		Položka obsahuje rohový sloupek vč. spojovacího L profilu, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál					Vlastní
		D+M Nájezdový profil Z4					3 106,00
		Položka obsahuje nájezdový profil, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál					Vlastní
		D+M Dřevěný panel vč. rámu Z5					119 600,00
		Položka obsahuje typizovaný obvodový panel s dřevěnou výplní hoblovanými latěmi, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál, impregnaci a lakování dřevěných prvků					Vlastní
		D+M Vrat vč. dřevěné výplně Z6					23 988,00
		Položka obsahuje typizovanou vstupní vrata s dřevěnou výplní hoblovanými latěmi, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál, impregnaci, lakování dřevěných prvků, vzpěru pasivního křídla, panty, kování, zámek					Vlastní
998	76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce						
50	m vodorovně						
39	998767201R00	... Přesun hmot pro zámečnické konsr., výšky do 6 m					7 182,00
Díl:	D96	4 788,00000					1,50
979	08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot						800-767
							14 253,42
40	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky					3 007,60
979	08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku						821-1
41	979081111R00	... Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km					3 399,90
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					801-3
42	979081121R00	... Připlátek k odvozu za každý další 1 km					1 176,89
979	08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot						801-3
43	979082111R00	... Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m					3 922,96
979	08-4 Poplatek za skládku						801-3
44	979990001R00	... Poplatek za skládku stavební suti					2 746,07
Díl:	VN	26,15306					105,00
45	005111020R	Vedlejší náklady					17 500,00
		Vytyčení stavby					3 500,00
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček					
		Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami					
46	005121 R	Zařízení staveniště					5 000,00
		Veskeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.					

47 005124010R	Koordináční činnost. Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.	[Sauber] 1,00000	2 500,00	RTS
48 005211030R	Dobránská dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	[Sauber] 1,00000	3 000,00	RTS
49 005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	[Sauber] 1,00000	3 500,00	RTS

Stavba :	1260/16	Čistě Židlochovice, stanoviště sběrných nádob	
Objekt :	12	Stanoviště č.12, p.č.1019/2, sídliště Družba č.654	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **12**
Stanoviště č.12, p.č.1019/2, sídliště Družba č.654

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
12601201	Stavební práce	243 586,03
	Celkem objekt 12	243 586,03

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	243 586,03
DPH	21 %	51 153,07
Celkem za objekt s DPH		294 739,09

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1260/16	Cisté židlochovce, stanoviště sběrných nádob.
O:	12	Stanoviště č. 12, p.č. 1019/2, sliště Družba č.654
R:	12601201	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				9 611,21		
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113 10-61	komunikaci pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár						
	1 113106121R00	...Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu Stavající dlažba pod kontejner : 1,2*0,845	m2	1,01400 1,01400	27,00	27,38	822-1	RTS
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů						
	2 113107520R00	...Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam drcené tl.20 cm Stavající dlažba pod kontejner : 1,2*0,845	m2	1,01400 1,01400	190,00	192,66	822-1	RTS
	113 20	Vytrhání obrub						
	3 113202111R00	s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek ...Vytrhání obrub obrubníků slištiných Stavající slištiní obrubníky : 6,155	m	6,15500 6,15500	40,00	246,20	822-1	RTS
	122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
	122 10-3	v horně 3						
	122 10-31	příplatek k cenám						
	4 122201109R00	...Příplatek za lepkovost - odkopávky v hor. 3 20% z odkopů : 0,2*13,981	m3	2,79620 2,79620	25,00	69,91	800-1	RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.						
	5 162701105R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	13,02025	220,00	2 864,46	800-1	RTS
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehého výkopku						
	167 10-1	nakládání výkopku						
	6 167101101R00	...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Odkopaná zemina : 13,981 Zemina ponechaná pro zpětný obrys okolo obrubníků : -9,6075*0,1	m3	13,02025 13,98100 -0,96080	125,00	1 627,53	800-1	RTS
	171 20	Uložení sypaniny						
	7 171201201R00	...Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m						
	180 40-11	Založení trávníku	m3	13,02025	12,00	156,24	800-1	RTS

8	Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením Založení trávníku parkového výsevem v rovině Založení trávníku kolem obrubníku sběrného místa : 0,45*(7,95+7,4+6,0)	m2	9,60750 9,60750	12,00	115,29	823-1	RTS
181	10 Úprava pláně v zářezech vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	47,74000 20,46000 27,28000	15,00	716,10	800-1	RTS
9	181101102R00 181 30 Rozproštění a urovňání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.	m2	9,60750 9,60750	26,00	269,01	800-1	RTS
10	181301102R00 199 Poplatky za skládku ...Poplatek za skládku horniny 1.-4 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, vč. ručního dočištění Přístupový chodník : 0,35*3,3*6,2 Zpevněná plocha sběrného místa : 0,25*4,4*6,2 Směs travní OBNOVA balení 25 kg PROFI Dodávka travního semene pro oasev : 9,6075*2,5/100	m3	13,02025 13,98100	136,00 110,00	1 770,75 1 537,91	800-1	RTS Vlastní
13	00572422R Dopláčka travního semene pro oasev : 9,6075*2,5/100	kg	0,24019 0,24020	74,00	17,77	SPCM	RTS
Díl: 2					1 353,09		
14	289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.dó 3 m Separáční textilie pod stěrkové vrstvy sběrného místa : 6,2*4,4	m2	27,28000 27,28000	21,00	572,88	800-2	RTS
15	69366198R Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP Dodávka geotextilie : 27,28*1,1	m2	30,00800 30,00800	26,00	780,21	SPCM	RTS
Díl: 5					14 046,38		
16	564 8 Podklad ze stěrčodrti s rozproštěním a zhutněním ...Podklad ze stěrčodrti po zhutnění tloušťky 5 cm Plocha sběrného místa : 5,8*4,0	m2	23,20000 23,20000	48,00	1 113,60	822-1	RTS
17	596215021R00 596 21-5 Klázení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drsného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplnit spár.	m2	19,14000 19,14000	160,00	3 062,40	822-1	RTS
18	564762211R00 ...Klázení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm Přístupový chodník ke sběrnému místu : 5,8*3,3	m2	23,20000 23,20000	148,00	3 433,60		Vlastní
19	564762216R00 Podklad z kam.drčaného vel. 16-32 mm tl. 20 cm Plocha sběrného místa : 5,8*4,0 Podklad z kam.drčaného vel. 16-32 tl. 25 cm Přístupový chodník ke sběrnému místu : 5,8*3,3	m2	19,14000 19,14000	168,00	3 215,52		Vlastní

Stavba :	1260/16	Čistě Židlochovice, stanoviště sběrných nádob	
Objekt :	13	Stanoviště č.13, 1019/2, sídliště Družba č.652	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **13**
Stanoviště č.13, 1019/2, sídliště Družba č.652

Třídnic stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
12601301	Stavební práce	238 746,65
	Celkem objekt 13	238 746,65

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	238 746,65
DPH	21 %	50 136,80
Celkem za objekt s DPH		288 883,45

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1260/16	Cisté Zidlochovice, stanoviště sběrných nádob
O:	13	Stanoviště č.13, 1019/2, sídlisté Družba č.652
R:	12601301	Stavební práce

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
		Cenik, kapitola						
		Zemní práce				8 609,72		
Díl:	1							
1	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		113 10-61 komunikaci pro pěši s jakýmkoliv ložem a vyplní spár						
1	113106121R00	...Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho Stávající dlažba pod kontejnery : 1,35*1,1+1,695*2,195	m2	5,20552 5,20550	27,00	140,55	822-1	RTS
2	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytí						
		113 10-7520R00 ...Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm Stávající dlažba pod kontejnery : 1,35*1,1+1,695*2,195	m2	5,20552 5,20550	190,00	989,05	822-1	RTS
3	113 20	Vytřání obrub s vybouřením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		113201111R00 ...chodníkových ležatých Lemování stávající dlažby pod kontejnery : 1,24+0,48+2,695*2+2,195+0,7+1,405	m	11,41000 11,41000	40,00	456,40	822-1	RTS
4	113202111R00	...Vytřání obrub obrubníků silničních Stávající silniční obrubníky : 2,0	m	2,00000 2,00000	40,00	80,00	822-1	RTS
5	122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		122 10-3 v hornině 3 122 10-31 příplatek k cenám						
5	122201109R00	...Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 3 20% z odkopů - 0,2*10,593	m3	2,11860 2,11860	25,00	52,97	800-1	RTS
6	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí						
		162701105R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m						
6	162701105R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	9,69400	220,00	2 130,48	800-1	RTS
7	167 10-1	Nakládání výkopku						
		167101101R00 ...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Odkopaná zemina : 10,593 Zemina ponechaná pro zpětný ošsyp okolo obrubníku : -9,09*0,1	m3	9,69400 10,59300 -0,90900	125,00	1 210,60	800-1	RTS
7	167101101R00	...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Odkopaná zemina : 10,593 Zemina ponechaná pro zpětný ošsyp okolo obrubníku : -9,09*0,1	m3	9,69400 10,59300 -0,90900	125,00	1 210,60	800-1	RTS
171	20	Uložení sypaniny						

180 40-11 Založení trávníku	m3	9,68100	12,08	116,21	800-1	RTS
Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením						
9 18040211R00	m2	9,09000	12,00	109,08	823-1	RTS
Založení trávníku parkového výsevem v rovině		9,09000				
Založení trávníku kolem obrubníku sběrného místa : 0,45*(5,1*2+6,0+4,0)						
181 10 Úprava pláně v zářezech	m2	38,06000	15,00	570,90	800-1	RTS
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.		10,78000				
... Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním		27,28000				
Přístupový chodník : 2,2*4,9						
Zpevněná plocha sběrného místa : 4,4*5,2						
181 30 Rozproštění a urovňání ornice v rovině						
s příředním nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.						
11 181301102R00	m2	9,09000	28,00	254,52	800-1	RTS
... Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm do 500m2		9,09000				
Rozproštění a úprava ponechané zeminy z odkopu kolem obrubníku sběrného místa : 0,45*(5,1*2+5,0+4,0)						
199 Poplatky za skládku						
12 198000002R00	m3	9,68400	136,00	1 317,02	800-1	RTS
... Poplatek za skládku horniny 1-4		10,59300	110,00	1 165,23		Vlastní
13 122201101RV1	m3	3,77300				
Odkopky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, vč. ručního dočištění		6,82000				
Přístupový chodník : 0,35*2,2*4,9						
Zpevněná plocha sběrného místa : 0,25*4,4*6,2						
14 00572422R	kg	0,22725	74,00	16,82	SPCM	RTS
Směs travní OBNOVA balení 25 kg PROF1		0,22730				
Dodávka travního semene pro oasev : 9,09*2,5/100						
Díl: 2				1 353,09		
289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu						
15 289971211R00	m2	27,28000	21,00	572,88	800-2	RTS
Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š. do 3 m		27,28000				
Separáční textilie pod štěrkové vrstvy sběrného místa : 6,2*4,4						
16 69366198R	m2	30,00800	26,00	780,21	SPCM	RTS
Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP		30,00800				
Dodávka geotextilie : 27,28*1,1						
Díl: 5				8 879,58		
564 8 Podklad ze štěrku s rozproštěním a zhutněním						
17 564811111R00	m2	23,20000	48,00	1 113,60	822-1	RTS
... Podklad ze štěrku tl. po zhutnění tloušťky 5 cm		23,20000				
Plocha sběrného místa : 5,8*4,0						
596 21-5 Kladení zámkové dlažby do dřev						
s provedením lože z kameniva drsného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
18 596215021R00	m2	8,82000	160,00	1 411,20	822-1	RTS
... Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřev tl. 4 cm		8,82000				
Přístupový chodník ke sběrnému místu : 1,8*4,9						
19 564762211R00	m2	23,20000	148,00	3 433,60		Vlastní
Podklad z kam. drsného vel. 16-32 mm tl. 20 cm		23,20000				
Plocha sběrného místa : 5,8*4,0						

180 40-11 Založení trávníku	m3	9,68100	12,08	116,21	800-1	RTS
Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením						
9 18040211R00	m2	9,09000	12,00	109,08	823-1	RTS
Založení trávníku parkového výsevem v rovině		9,09000				
Založení trávníku kolem obrubníku sběrného místa : 0,45*(5,1*2+6,0+4,0)						
181 10 Úprava pláně v zářezech						
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
10 181101102R00	m2	38,06000	15,00	570,90	800-1	RTS
... Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním		10,78000				
Přístupový chodník : 2,2*4,9		27,28000				
Zpevněná plocha sběrného místa : 4,4*5,2						
181 30 Rozproštění a urovňání ornice v rovině						
s příjezdným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.						
11 181301102R00	m2	9,09000	28,00	254,52	800-1	RTS
... Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm do 500m2		9,09000				
Rozproštění a úprava ponechané zeminy z odkopu kolem obrubníku sběrného místa : 0,45*(5,1*2+5,0+4,0)		9,09000				
199 Poplatky za skládku						
12 199000002R00		9,68400	136,00	1 317,02	800-1	RTS
... Poplatek za skládku horniny 1-4		10,59300	110,00	1 165,23		Vlastní
13 122201101RV1	m3	3,77300				
Odkopky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, vč. ručního dočištění		6,82000				
Přístupový chodník : 0,35*2,2*4,9		0,22725	74,00	16,82	SPCM	RTS
Zpevněná plocha sběrného místa : 0,25*4,4*6,2		0,22730				
Směs travní OBNOVA balení 25 kg PROF1						
Dodávka travního semene pro oasev : 9,09*2,5/100						
14 00572422R	kg	0,22730				
Díl: 2				1 353,09		
289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu						
15 289971211R00	m2	27,28000	21,00	572,88	800-2	RTS
Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š. do 3 m		27,28000				
Separáční textilie pod štěrkové vrstvy sběrného místa : 6,2*4,4		30,00800	26,00	780,21	SPCM	RTS
Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP		30,00800				
Dodávka geotextilie : 27,28*1,1						
Díl: 5				8 879,58		
564 8 Podklad ze štěrku s rozproštěním a zhutněním						
17 564811111R00	m2	23,20000	48,00	1 113,60	822-1	RTS
... Podklad ze štěrku tl. po zhutnění tloušťky 5 cm		23,20000				
Plocha sběrného místa : 5,8*4,0						
596 21-5 Kladení zámkové dlažby do dřev						
s provedením lože z kameniva drsného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
18 596215021R00	m2	8,82000	160,00	1 411,20	822-1	RTS
... Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřev tl. 4 cm		8,82000				
Přístupový chodník ke sběrnému místu : 1,8*4,9		23,20000	148,00	3 433,60		Vlastní
Podklad z kam. drsného vel. 16-32 mm tl. 20 cm		23,20000				
Plocha sběrného místa : 5,8*4,0						

20	564762216R00	Podklad z kam. droeného vel. 16-32 tl. 25 cm Přístupový chodník ke sběrnému místu : 1,8*4,9	m ²	8,82000 8,82000 8,89640 8,99640	186,00 160,00	1 481,76 1 439,42	SPCM	Vlastní RTS
21	5924511900R	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní Dodávka dlažby : 8,82*1,02	m ²			6 876,20		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci						
	916 6	Osazení parkového obrubníku betonového se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm.	m	27,48000 27,48000	155,00	4 259,40	822-1	RTS
22	91666111R00	...Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou Obrubníky zahradní : 4,8+4,58+6,0+4,0*3						
	917 71	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku S. dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	2,00000 2,00000 2,40000 2,40000	195,00 22,00	390,00	822-1	RTS Vlastní
23	91786211R00	...Osazení stojat. obrub.bel. s opěrrou, lože z C 12/15 Nová silniční obruba : 2						
24	91786R01	Osazení plastové ukončovací obruby v. 60 mm, vč. dodávky materiálů Oddělení dlažby a stěrkové plochy : 2,4	m	29,00000 2,00000	70,00 72,00	2 030,00 144,00	SPCM SPCM	RTS RTS
25	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus			616,65		
26	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus					
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
	952 90	Výčištění budov a ostatních objektů						
	952 90-14	ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynešení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výpíní otvorů	m ²	41,11000 41,11000	15,00	616,65	801-1	RTS
27	952901411R00	...Výčištění ostatních objektů Výčištění dotčených ploch : 9,09+23,2+8,82						
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 379,00		
	961 04	Bourání základů z betonu nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v základech,						
28	961044111R00	...z betonu prostého Vybourání patek ocelového přístřešku : 0,25*0,25*0,6*4	m ³	0,15000 0,15000	860,00	129,00	801-3	RTS
29	969R01	Vybourání a likvidace ocelového přístřešku	kpl	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 147,76		
	998 22-3	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždený vodorovně do 200 m	t	27,37182	115,00	3 147,76	822-1	RTS
30	998223011R00	...jakékoliv délky objektu				187 114,75		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické						
31	76701	D+M Podstava Z1 Položka obsahuje nosný rám z U profilu, podlahový porocošet vč. povrchové úpravy žárovým, zinkováním, předvrtaných otvorů, spojovacího materiálu	kus	6,00000	12 634,00	75 804,00		Vlastní
32	76702	D+M Sifedový sloupek vč. vzpěry Z2 Položka obsahuje středový sloupek vč. vzpěry, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál	kus	6,00000	5 038,00	30 228,00		Vlastní

33 76703	D+M Rohový sloupek Z3 Položka obsahuje rohový sloupek vč spojovacího L profilu, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál	kus	4,00000	2,627,00	10 508,00	Vlastní
34 76704	D+M Nájezdový profil Z4 Položka obsahuje nájezdový profil, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál	kus	1,00000	1,553,00	1 553,00	Vlastní
35 76705	D+M Dřevěný panel vč. rámu Z5 Položka obsahuje typizovaný obvodový panel s dřevěnou výplní hoblovanými latěmi, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál, impregnaci a lakování dřevěných prvků	kus	9,00000	5 980,00	53 820,00	Vlastní
36 76706	D+M Vrat vč. dřevěné výplně Z6 Položka obsahuje typizovaná vstupní vrata s dřevěnou výplní hoblovanými latěmi, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál, impregnaci, lakování dřevěných prvků, vzběru pasivního křídla, panty, kování, zámek	kus	1,00000	11 994,00	11 994,00	Vlastní
998 76-7	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk, konstrukce					
50 m	vodorovně					
37 998767Z01R00	...Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 138,50000	1,50	3 207,75	RTS
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				3 269,90	
979 08	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot					
979 08-7	nakládání na dopravní prostředky					
38 979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	5,99981	115,00	689,98	RTS
979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	t	5,99981	130,00	779,98	RTS
39 979081111R00	...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	53,99829	5,00	269,99	RTS
40 979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,99981	150,00	899,97	RTS
979 08-2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot					
41 979082111R00	... Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,99981	105,00	629,98	RTS
979 08-4	Poplatek za skládku					
42 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	Soubor	1,00000	3 500,00	17 500,00	RTS
Díl: VN	Vedlejší náklady					
43 005111020R	Vytýčení stavby Geodetické zaměření ráhu stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček Vyhodování protokolu o vytýčení stavby se seznamem souřadnic, vytýčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS
44 005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS
45 005124010R	Koordináční činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS
46 005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vytvoření návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS
47 005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS

Naklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Stavba :	1260/16	Čisté Židlochovice, stanoviště sběrných nádob	
Objekt :	14	Stanoviště č.14, p.č. 2829 a 1074, sídliště Družba č.690	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje

14

Stanoviště č.14, p.č. 2829 a 1074, sídliště Družba č.690

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
12601401	Stavební práce	488 199,06
	Celkem objekt 14	488 199,06

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	488 199,06
DPH	21 %	102 521,80
Celkem za objekt s DPH		590 720,86

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1260/16	Cisté Židlochovice, stanoviště sběrných nádob
O:	14	Stanoviště č.14, p.č. 2829 a 1074, sídliště Družba č.690
R:	12601401	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	Cen. soustava
	Díl: 1	Zemní práce				30 152,00		
	111 20-11	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm s odstraněním kofenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,						
1	111201101R00	...Odstranění křovin i s kofeny na ploše do 1000 m2 Odstranění křovin v místě sběrného místa : 40	m2	40,00000 40,00000	28,00	1 120,00	800-1	RTS
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
2	113106121R00	...Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho Stavající chodníky : 1,4*4,75+1,4*5,08	m2	13,76200 13,76200	27,00	371,57	822-1	RTS
	113 20	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
3	113201111R00	...Vytrhání obrubníků chodníkůvých a parkových Stavající chodník : 1,5+4,0	m	5,50000 5,50000	40,00	220,00	822-1	RTS
4	113202111R00	...Vytrhání obrub obrubníků silničních Stavající silniční a chodníkové obrubníky : 5,0+3,0	m	8,00000 8,00000	40,00	320,00	822-1	RTS
	122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
5	12210109R00	...Příplatek za lepkovost - odkopávky v hor. 3 20% z odkopů : 0,2*13,4848	m3	2,69698 2,69700	25,00	67,42	800-1	RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí.						
6	162701105R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	26,05495	220,00	5 732,09	800-1	RTS
	162 50	Vodorovné přemístění křovin o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost,						
7	162301501R00	...Vodorovné přemístění křovin do 5000 m Odstranění křovin v místě sběrného místa : 40	m2	40,00000 40,00000	123,00	4 920,00	800-1	RTS

Díl: 2	0,70470	2 706,18		
Dodávka travního semeneho pro ozev : 28,1875*2,5/100				
Základy a zvláštní zakládání				
18 28997121R00	m2	54,56000 54,56000	21,00	1 145,76 800-2 RTS
Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.d0 3 m				
Soparáční lextilie pod šterkové vrstvy sběrného místa : 6,2*4,4*2				
19 69366198R	m2	60,01600 60,01600	26,00	1 560,42 SPCM RTS
Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP				
Dodávka geotextilie : 54,56*1,1				
Díl: 5			16 212,90	
Komunikace				
20 56481111R00	m2	46,40000 46,40000	48,00	2 227,20 822-1 RTS
...Podklad ze šterkorditi po zhutnění tloušťky 5 cm				
Plocha sběrného místa : 5,8*4,0*2				
21 56630111R00	m2	13,76200 13,76200	50,00	688,10 822-1 RTS
...Úprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2				
Úprava rozebranych chodniku v místě původního místa na kontejnery a napojení nového sběrného místa : 1,4*4,75+1,4*5,08				
22 596215021R00	m2	22,28200 13,76200	160,00	3 565,12 822-1 RTS
...Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm				
Úprava rozebranych chodniku v místě původního místa na kontejnery a napojení nového sběrného místa : 1,4*4,75+1,4*5,08				
23 564762211R00	m2	6,52000 46,40000	148,00	6 867,20 Vlastní
Přístupové chodniky : 2,0*(1,72+0,815)/2+3,325*1,8				
Podklad z kam.drceného vel. 16-32 mm tl. 20 cm				
24 564762216R00	m2	46,40000 8,52000	168,00	1 431,36 Vlastní
Plocha sběrného místa : 5,8*4,0*2				
Podklad z kam.drceného vel. 16-32 tl. 25 cm				
25 5924511900R	m2	8,52000 8,69040	165,00	1 433,92 SPCM RTS
Přístupové chodniky : 2,0*(1,72+0,815)/2+3,325*1,8				
Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní				
Dodávka dlažby : 8,52*1,02				
Díl: 91			14 746,35	
Doplňující práce na komunikaci				
26 918661111R00	m	53,45000 53,45000	155,00	8 284,75 822-1 RTS
916 6 Osazení parkového obrubníku betonového se zřizněním lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm				
...Osazení park. obrubníku do lože z C 12/15 s opěrou				
Obrubniky záhradní : 5,0*7,2+4,0*2,0+0,6+5,0+4,0+3,325*2+6,0+4,0*3				
27 917862111R00	m	8,00000 8,00000	195,00	1 560,00 822-1 RTS
917 71 Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku s dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				
... Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15				
Nová silniční obruba : 5,0*3,0				

28	91796R01	Osazení plastové ukončovací obruby v. 60 mm, vč. dodávky materiálů	m	4,80000	22,00	105,60	Vlastní
		Oddělení dlažby a stěrkové plochy : 2,4*2		4,80000			
29	59217421R	Obrubník chodníkový ABC 14-10 1000/100/250, přírodní	kus	56,00000	70,00	3 920,00	SPCM
30	59217422R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	3,00000	92,00	276,00	SPCM
31	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	3,00000	72,00	216,00	SPCM
32	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	1,00000	192,00	192,00	SPCM
33	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	1,00000	192,00	192,00	SPCM
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 495,97	
	952 90	Vyčištění budov a ostatních objektů					
	952 90-14	ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kroupení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplň otvorů					
34	952901411R00	...Vyčištění ostatních objektů	m2	99,73150	15,00	1 495,97	801-1
		Vyčištění gotických ploch : 17,2875+45,4+13,762+22,282		99,73150			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				14 867,46	
	962 05-2	Bourání zdiva železobetonového					
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
35	962052211R00	...nadzákladového	m3	3,82725	1 850,00	7 080,41	801-3
		Stěny stávajícího místa pro popelnice : 0,15*1,75*(2,51*2+4,28+3,28)		3,82730			
963 01-2	Bourání stropů z desek železobetonových						
		nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
36	963012520R00	... z panelů šířky přes 300 mm a tloušťky přes 140 mm	m3	1,08000	1 250,00	1 350,00	801-3
		Stropní desky stávajícího místa pro popelnice : 0,15*1,0*3,6*2		1,08000			
965 04	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin						
		...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
37	965042241RT5	Podlaha stávajícího místa pro popelnice : 0,2*3,51*4,28	m3	3,00456	1 285,00	3 860,86	801-3
		Podlaha stávajícího místa pro popelnice : 0,2*3,51*4,28		3,00460			
965 04-9	příplatek za bourání mazanin vyztužených						
38	965049112RT2	...svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	3,00456	42,00	126,19	801-3
		Podlaha stávajícího místa pro popelnice : 0,2*3,51*4,28		3,00460			
969R01		Vybourání a likvidace ocelového přístřešku	kpl	1,00000	2 450,00	2 450,00	
Díl: 97		Prorážení otvorů				289,00	
	979 02	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic					
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložení m očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m					
40	979054441R00	...Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. leženým	m2	13,76200	21,00	289,00	822-1
		Stávající chodníky : 1,4*4,75*1,4*5,08		13,76200			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 806,06	
	998 22-3	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďový					
		vodorovně do 200 m					
41	998223011R00	...jakékoliv délky objektu	t	50,48748	115,00	5 806,06	822-1

Díl: 767	Konstrukce zámečnické				372 518,70	Vlastní
42 76701	D+M Podstava Z1	kus	12,00000	12 634,00	151 608,00	Vlastní
	Položka obsahuje nosný rám z U profilu, podlahový porocořt vč. povrchové úpravy žárovým zinkováním, předvrtaných otvorů, spojovacího materiálu					
43 76702	D+M Středový sloupek vč. vzpěry Z2	kus	12,00000	5 038,00	60 456,00	Vlastní
	Položka obsahuje středový sloupek vč. vzpěry, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál					
44 76703	D+M Rohový sloupek Z3	kus	8,00000	2 627,00	21 016,00	Vlastní
	Položka obsahuje rohový sloupek vč. spojovacího L profilu, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál					
45 76704	D+M Nájezdový profil Z4	kus	2,00000	1 553,00	3 106,00	Vlastní
	Položka obsahuje nájezdový profil, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál					
46 76705	D+M Dřevěný panel vč. rámu Z5	kus	18,00000	5 980,00	107 640,00	Vlastní
	Položka obsahuje typizovaný obvodový panel s dřevěnou výplní hoblovanými latěmi, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál, impregnaci a lakování dřevěných prvků					
47 76706	D+M Vrat vč. dřevěné výplně Z6	kus	2,00000	11 994,00	23 988,00	Vlastní
	Položka obsahuje typizovaná vstupní vrata s dřevěnou výplní hoblovanými latěmi, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál, impregnaci, lakování dřevěných prvků, vzpěru pasivního křídla, panty, kování, zátněk					
998 76-7	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk, konstrukce					
50 m	vodorovně					
48 998767201R00	... Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	4 277,00000	1,10	4 704,70	RTS
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				11 904,44	
979 08	Vodrovná doprava suti a vybouraných hmot					
979 08-7	Nakládání na dopravní prostředky					
49 979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	21,84301	115,00	2 511,95	RTS
979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku					
50 979081111R00	... Odvaz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,84301	130,00	2 839,59	RTS
	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
51 979081121R00	... Připlatek k odvozu za každý další 1 km	t	196,58709	5,00	982,94	RTS
979 08-2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot					
52 979082111R00	... Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	21,84301	150,00	3 276,45	RTS
979 08-4	Poplatek za skládku					
53 979990001R00	... Poplatek za skládku stavební suti	t	21,84301	105,00	2 293,52	RTS
Díl: VN	Vedlejší náklady				17 500,00	
54 005111020R	Vyřízení stavby	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS
	Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.					
	Vyhotovení protokolu o vyřízení stavby se seznamem souřadnic vyřčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bov) hodnotami					
55 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS
	Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště					
56 005124010R	Koordiniční činnost	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS

57.005211030R	/Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby. Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a svělelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	RTS
58.005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	RTS

Stavba : 1260/16 Čisté Židlochovice, stanoviště sběrných nádob
Objekt : 15 Stanoviště č.15, p.č.2828, sídliště Družba č.694

JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zakl. údaje **15**
Stanoviště č.15, p.č.2828, sídliště Družba č.694

Výdělík stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
12601501	Stavební práce	262 912,32
	Celkem objekt 15	262 912,32

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	262 912,32
DPH	21 %	55 211,59
Celkem za objekt s DPH		318 123,91

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1260/16	Cisté Zídlochovice, stanoviště sběrných nádob
O:	15	Stanoviště č.15, p.č.2828, sídliště Družba č.694
R:	12601501	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
	Díl: 1	Zemní práce				7 918,03		
1	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		113 10-61 komunikaci pro pěší s jakýmkoliv ložem a vypíni spár						
		...Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	30,74655	27,00	830,16	822-1	RTS
		Stávající chodníky : 2,13*14,435		30,74660				
2	113 20	Vyrchání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		...Vyrchání obrubníků chodníkůvých a parkových	m	10,00000	40,00	400,00	822-1	RTS
		Stávající chodník : 10		10,00000				
3	122 10	Odkopávky a prokopávky nízapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		122 10-3 v hromně 3						
		122 10-31 příplatek k cenám						
		...Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	1,49000	25,00	37,25	800-1	RTS
		20% z odkopu : 0,2*7,45		1,49000				
4	162 701	105R00						
		162 10 Vodovrné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.						
		...Vodovrné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,97750	220,00	1 535,05	800-1	RTS
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
		167 10-1 nakládání výkopku						
		...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	6,97750	125,00	872,19	800-1	RTS
		Odkopaná zemina : 7,45		7,45000				
		Zemina ponechaná pro zpětný obsyp okolo obrubníků : -4,725*0,1		-0,47250				
5	171 20	Uložení sypání						
		...Uložení sypání na skl.-sypalině na výšku přes 2m	m3	6,97750	12,00	83,73	800-1	RTS
6	180 40-11	Založení trávníku						
		Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením						
		Založení trávníku parkového výševem v rovině	m2	21,44500	12,00	257,34	823-1	RTS

<p>(Rozprostření a úprava ponechané zeminy z odkopu kolem obrubníku sběrného místa : 0,45*(4,75+4,25+1,5) V místě původního zbouraného místa pro popelnice : 3,6*3,8+3,8*0,8 181 10 Úprava pláně v zářezích vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.</p>		4,72500 16,72000						
8	181101102R00	... Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním Rozšíření chodníku : 0,3*6,0 Zpevněná plocha sběrného místa : 6,2*4,4	m2	29,08000 1,80000 27,28000	15,00	436,20	800-1	RTS
9	181301102R00	181 30 Rozprostření a urovňání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromád nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.	m2	4,72500 4,72500	28,00	132,30	800-1	RTS
10	182301124R00	182 30 Rozprostření a urovňání ornice ve svahu s případným nutným přemístěním hromád nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5. ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm V místě původního zbouraného místa pro popelnice : 3,6*3,8+3,8*0,8	m2	16,72000 16,72000	45,00	752,40	800-1	RTS
11	199000002R00	199 Poplatky za skládku ... Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	6,97750	136,00	948,94	800-1	RTS
12	122201101RV1	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, vč. ručního dočištění Rozšíření chodníku : 0,35*0,3*6,0 Zpevněná plocha sběrného místa : 0,25*5,2*4,4	m3	7,45000 0,63000 6,82000	110,00	819,50		Vlastní
13	189150100	Nákup a dovoz ornice pro doplnění V místě původního zbouraného místa pro popelnice : 0,25*(3,6*3,8+3,8*0,8)	m3	4,18000 4,18000	185,00	773,30		Vlastní
14	00572422R	Směs travní OBNOVA balení 25 kg PROFI Dodávka travního semene pro osev : 21,445*2,5*100	kg	0,53613 0,53610	74,00	39,67	SPCM	RTS
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 353,09		
15	289971211R00	289-97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 s do 3 m	m2	27,28000	21,00	572,88	800-2	RTS
16	689366198R	Separáční textilie pod štěrkové vrstvy sběrného místa : 5,2*4,4 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP Dodávka geotextilie : 27,28*1,1	m2	27,28000 30,00800 30,00800	26,00	780,21	SPCM	RTS
Díl: 5		Komunikace				11 888,14		
17	564811111R00	564 8 Podklad ze štěrku dle rozprostření a zhutněním ... Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 5 cm Plocha sběrného místa : 5,6*4,0	m2	23,20000 23,20000	48,00	1 113,60	822-1	RTS
18	566 20	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt, s urovňáním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním						

TS/06630111R00	... Úprava kryty kamenivem drceným do 0,06 m ³ /m ² Úprava rozebranych chodníků v místě původního místa na kontejnery a napojení nového sběrného místa : 2,13*14,435	m ²	30,74655 30,74660	56,00	1 537,53 822-1	RTS
596 21-5 Kladení zámkové dlažby do dřevě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
19 596215021R00	... Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřevě tl. 4 cm	m ²	32,54655 30,74660	160,00	6 207,45 822-1	RTS
20 564762211R00	Úprava rozebranych chodníků v místě původního místa na kontejnery a napojení nového sběrného místa : 2,13*14,435 Přístupové chodníky : 0,3*6,0	m ²	1,80000 23,20000 23,20000	148,00	3 433,60	Vlastní
21 564762216R00	Podklad z kam. drceného vel. 16-32 mm tl. 20 cm	m ²	1,80000	168,00	302,40	Vlastní
22 5924511900R	Plocha sběrného místa : 5,8*4,0 Podklad z kam. drceného vel. 16-32 mm tl. 25 cm Přístupové chodníky : 0,3*6,0 Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní Dodávka dlažby : 1,8*1,02	m ²	1,80000 1,83600 1,83600	160,00	293,76 SPCM	RTS
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				5 227,00	
915 6 Osazení parkového obrubníku betonového se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm						
23 91666111R00	... Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrku Obrubníky zahradní : 8,0*4,3*2*6,0	m	22,60000 22,60000	155,00	3 503,00 822-1	RTS
24 91796R01	Osazení plastové ukončovací obruby v. 60 mm, vč. dodávky materiálu Oddělení dlažby a stěrkové plochy : 2,0	m	2,00000 2,00000	22,00	44,00	Vlastní
25 59217421R	Obrubník chodníkový ABD 14-10 1000/100/250, přírodní	kus	24,00000	70,00	1 680,00 SPCM	RTS
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 157,87	
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-14 ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplň otvorů						
26 952901411R00	... Vyčištění ostatních objektů Vyčištění dotčených ploch : 21,445*23,2+32,54655	m ²	77,19155 77,19160	15,00	1 157,87 801-1	RTS
Díl: 96	Bourání konstrukcí				15 686,28	
961 04 Bourání základů z betonu nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v základech.						
27 961044111R00	... Bourání základů z betonu prostého Vybourání patek ocelového klepače : 0,25*0,25*0,5*2	m ³	0,07500 0,07500	860,00	64,50 801-3	RTS
962 05-2 Bourání zdíva železobetonového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve zdívu železobetonovém; včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).						
28 962052211R00	... Bourání zdíva železobetonového nadzákladového Stěny stávajícího místa pro popelnice : 0,15*1,75*(3,6*2+3,8*2,8)	m ³	3,62250 3,62250	1 850,00	6 701,63 801-3	RTS

29	963 01-2 Bourání stropů z desek železobetonových nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²). ... Bourání stropů z panelů žb. š. 30 cm, tl. nad 14 cm Stropní desky stávajícího místa pro popelnice : 0,15*1,2*3,7*2	m ³	1,33200 1,33200	1 250,00	1 665,00	801-3	RTS
30	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ... betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m ² . Podlaha stávajícího místa pro popelnice : 0,25*3,6*3,8+0,2*3,8*0,6	m ³	4,02800 4,02800	1 285,00	5 175,98	801-3	RTS
31	965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených ... Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí nad 10 cm, oboustranná výžluž svařovanou sítí Podlaha stávajícího místa pro popelnice : 0,25*3,6*3,8+0,2*3,8*0,6	m ³	4,02800 4,02800	42,00	169,18	801-3	RTS
32	969R01 Vybourání a likvidace ocelového přístřešku	kpl	1,00000	1 480,00	1 480,00		Vlastní
33	969R02 Vybourání a likvidace ocelového klepače koberec	kpl	1,00000	430,00	430,00		Vlastní
Díl: 97				645,68			
34	979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m ... Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým Stávající chodníky : 2,13*14,435	m ²	30,74655 30,74660	21,00	645,68	822-1	RTS
Díl: 99				2 931,21			
35	998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždený vodorovně do 200 m ... jakékoliv délky objektu	t	25,48878	115,00	2 931,21	822-1	RTS
Díl: 767				185 438,75			
36	76701 Konstrukce zámečnické D+M Podstava Z1 Položka obsahuje nosný rám z U profilů, podlahový porost vč. povrchové úpravy žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovacího materiálu	kus	6,00000	12 634,00	75 804,00		Vlastní
37	76702 D+M Sřídový sloupek vč. vzpěry Z2 Položka obsahuje středový sloupek vč. vzpěry, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál	kus	6,00000	5 038,00	30 228,00		Vlastní
38	76703 D+M Rohový sloupek Z3 Položka obsahuje rohový sloupek vč. spojovacího L profilu, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál	kus	4,00000	2 208,00	8 832,00		Vlastní
39	76704 D+M Nájezdový profil Z4 Položka obsahuje nájezdový profil, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál	kus	1,00000	1 553,00	1 553,00		Vlastní
40	76705 D+M Dřevěný panel vč. rámu Z5 Položka obsahuje typizovaný obvodový panel s dřevěnou výplní hoblovanými latěmi, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál, impregnaci a lakování dřevěných prvků.	kus	9,00000	5 980,00	53 820,00		Vlastní
41	76706 D+M Vrat vč. dřevěné výplně Z6 Položka obsahuje typizovaná vstupní vrata s dřevěnou výplní hoblovanými latěmi, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál, impregnaci, lakování dřevěných prvků, vzpěru pasivního křídla, panty, kování, zámek	kus	1,00000	11 994,00	11 994,00		Vlastní
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodoravně							

Díl:	42/59976/201R00	...Přesun hmot pro zamečnicové konstr., výšky do 6 m	%	2 138,50000	1,50	3 207,75	800-767	RTS
Dílní část		Přesuny sutí a vybouraných hmot				13 166,28		
979 08	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot		t	24,15831	115,00	2 778,21	821-1	RTS
979 08-7	nakládání na dopravní prostředky		t	24,15831	130,00	3 140,58	801-3	RTS
43 979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky		t	217,42481	5,00	1 087,12	801-3	RTS
979 08-1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku		t	24,15831	150,00	3 623,75	801-3	RTS
44 979081111R00	...Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	Všechné náložení na dopravní prostředek a sítěžení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	24,15831	105,00	2 536,62	501-3	RTS
45 979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t					
979 08-2	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot		t			17 500,00		
46 979082111R00	...Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m		Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS
979 08-4	Poplatek za skládku							
47 979890001R00	Poplatek za skládku stavební sutí							
Díl: VN	Vedlejší náklady							
48 005111020R	Vytýčení stavby	Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Vyhodnocení protokolů o vytýčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
49 005121 R	Zařízení staveniště		Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS
50 005124010R	Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště		Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS
51 005211030R	Koordináční činnost	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS
	Dočasná dopravní opatření	Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich umístění a přemístění a premisťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
52 005241010R	Dokumentace skutečného provedení		Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS
	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.							

Stavba :	1260/16	Čistě Židlochovice, stanoviště sběrných nádob	
Objekt :	16	Stanoviště č.16, p.č.2827 a 1059/1, sídliště Družba č.698	JKSO: 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **16**

Stanoviště č.16, p.č.2827 a 1059/1, sídliště Družba č.698

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
122601601	Stavební práce	266 045,08
	Celkem objekt 16	266 045,08

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	266 045,08
DPH	21 %	55 869,47
Celkem za objekt s DPH		321 914,54

Polozkový soupis prací a dodávek

S:	1260/16	Cisté Zidlochovice, stanoviště sběrných nádob
O:	16	Stanoviště č.16, p.č.2827 a 1059/1, sídliště Družba č.698
R:	122601601	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
						11 236,31		
Díl:	1	Zemní práce						
	111	20-11 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a slomů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,						
	1	111201101R00 ... Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	22,00000	123,00	2 706,00	800-1	RTS
				22,00000				
	113	10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113	10-61 komunikaci pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár						
	2	113106121R00 ...Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	6,36491	27,00	171,85	822-1	RTS
				6,36490				
	113	10-7 Odstranění podkladů nebo krytí						
	3	113107520R00 ...Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam, dřecené tl.20 cm	m2	6,36491	190,00	1 209,33	822-1	RTS
				6,36490				
	113	20 Vyřazení obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
	4	113201111R00 ... Vyřazení obrubníků chodníkůvých a parkových	m	11,71000	40,00	468,40	822-1	RTS
				11,71000				
	122	10 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	122	10-3 v homině 3						
	5	12210-31 příplatek k cenám						
	5	122201109R00 ...Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	1,14011	25,00	28,50	800-1	RTS
				1,14010				
	162	10 Vodorné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmíut.						
	6	162701105R00 ...Vodorné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,79155	220,00	1 054,14	800-1	RTS
	162	50 Vodorné přemístění křovin o průměru: kmene do 10 cm na vzdálenost.						
	7	162301501R00 ...Vodorné přemístění křovin do 5000 m	m2	22,00000	123,00	2 706,00	800-1	RTS

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drté s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. \$ dodáním hmot pro lože a výplň spár.					
19 596215021R00	... Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm	m2	9,12600	160,00	1 460,16 822-1
20 564762211R00	Přístupový chodník : 1,8*5,07	m2	9,12600		
21 564762216R00	Podklad z kam.drceného vel. 16-32 mm tl. 20 cm	m2	23,20000	148,00	3 433,60
22 5924511900R	Plocha sběrného místa : 5,8*4,0	m2	23,20000		
	Podklad z kam.drceného vel. 16-32 tl. 25 cm	m2	9,12600	168,00	1 533,17
	Přístupový chodník : 1,8*5,07	m2	9,12600		
	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní	m2	9,30852	165,00	1 535,91 SPCM
	Dadávká dlažby : 9,126*1,02	m2	9,30850		
Díl: 91	Doplnující práce na komunikaci				6 890,05
916 6 Osazení parkového obrubníku betonového se zřízením lože z betonu prostého C-12/15 tl. 80-100 mm					
23 916661111R00	... Osazení park. obrubníků do lože z C-12/15 s opěrrou	m	25,07000	155,00	3 885,85 822-1
919 73-5 Řezání stávajících krytí nebo podkladů včetně spotřeby vody	Obrubníky zahradni : 2,0+5,07+6,0+4,0*3				
24 919735124R00	... betonových, hloubky přes 150 do 200 mm	m	3,66000	290,00	1 061,40 822-1
25 91796R01	Odfřezání betonové plochy pro odbourání : 3,66	m	3,66000		
26 59217421R	Osazení plastové ukončovací obruby v. 60 mm, vč. dodávky materiálu	m	2,40000	22,00	52,80
	Oddělení dlažby a stěrkové plochy : 2,4	kus	2,40000	70,00	1 890,00 SPCM
Díl: 95	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní				621,24
952 90 Vyčštění budov a ostatních objektů	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
952 90-14 ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplň otvorů					
27 952901411R00	...Vyčištění ostatních objektů	m2	41,41600	15,00	621,24 801-1
	Vyčištění dotčených ploch : 9,09+23,2+9,126		41,41600		
Díl: 96	Bourání konstrukcí				15 624,24
961 04 Bourání základů z betonu					
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,					
28 961044111R00	... Bourání základů z betonu prostého	m3	0,07500	860,00	64,50 801-3
962 05-2 Bourání zdíva železobetonového	Vybourání patek ocelového klepače : 0,25*0,25*0,6*2		0,07500		
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdívu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
29 962052211R00	... Bourání zdíva železobetonového nadzákladového	m3	3,68813	1 850,00	6 823,04 801-3

3,68810

Stěny stávajícího místa pro popelnice : 0,15*1,75*(3,66*2+3,97+1,46+1,13)

963 01-2 Bourání stropů z desek železobetonových

nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m²),

30	963012520R00	...Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm	m ³	1,33200	1 250,00	1 665,00	801-3	RTS
		Stropní desky stávajícího místa pro popelnice : 0,15*1,2*3,7*2		1,33200				
31	965042241RT6	...Bourání mazanin betonových tl: nad 10 cm, nad 4 m ² , sblječka tl. mazaniny nad 20 cm:	m ³	5,00505	1 285,00	6 431,49	801-3	RTS
		Podlaha stávajícího místa pro popelnice : 0,25*3,66*3,96		3,61430				
		Odbourání betonové plochy - rozšíření sběrného místa : 0,25*1,52*3,66		1,39080				
32	965049112RT2	...Příplatek za bourání mazanin se svat. síťí nad 10 cm, oboustranná výztuž svařovanou sítí	m ³	5,00505	42,00	210,21	801-3	RTS
		Podlaha stávajícího místa pro popelnice : 0,25*3,66*3,96		3,61430				
		Odbourání betonové plochy - rozšíření sběrného místa : 0,25*1,52*3,66		1,39080				
33	969R02	Vybourání a likvidace ocelového klepače koberec	kpl	1,00000	430,00	430,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 066,90		
	998 22-3	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený						
		vodorovně do 200 m						
34	998223011R00	...jakékoliv délky objektu	t.	26,86866	115,00	3 066,90	822-1	RTS
Díl: 767		Konstrukce zamečnické				185 438,75		
35	76701	D-M Podstava Z1	kus	6,00000	12 634,00	75 804,00		Vlastní
		Položka obsahuje nosný rám z U profilů, podlahový poterošť vč. povrchové úpravy žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovacího materiálu						
36	76702	D+M Středový sloupek vč. vzpěry Z2	kus	6,00000	5 038,00	30 228,00		Vlastní
		Položka obsahuje středový sloupek vč.vzpěry, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál						
37	76703	D-M Rohový sloupek Z3	kus	4,00000	2 208,00	6 832,00		Vlastní
		Položka obsahuje rohový sloupek vč.epojovacího L profilu, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál						
38	76704	D+M Nájezdový profil Z4	kus	1,00000	1 553,00	1 553,00		Vlastní
		Položka obsahuje nájezdový profil, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál						
39	76705	D+M Dřevěný panel vč. rámu Z5	kus	9,00000	5 980,00	53 820,00		Vlastní
		Položka obsahuje typizovaný obvodový panel s dřevěnou výplní hoblovanými latěmi, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál, impregnaci a lakování dřevěných prvků						
40	76706	D+M Vrat vč. dřevěné výplně Z6	kus	1,00000	11 994,00	11 994,00		Vlastní
		Položka obsahuje typizovaná vstupní vrata s dřevěnou výplní hoblovanými latěmi, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál, impregnaci, lakování dřevěných prvků, vzpěru pasivního křídla, panty, kování, zámek						
	998 76-7	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce						
		50 m vodorovně						
41	998767201R00	...Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 138,50000	1,50	3 207,75	800-767	RTS
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				15 238,07		
	979 08	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot						

6.8.08-2 nakládání na dopravní prostředky							
42	979087113R00	Nakládání vyburaných hmot na dopravní prostředky	t	27,95976	115,00	3 215,37 821-1	RTS
	979 08-1	Odvoz sutí a vyburaných hmot na skládku	t	27,95976	130,00	3 634,77 801-3	RTS
43	979081111R00	...Odvoz sutí a výfocur. hmot na skládku do 1 km Včetně náložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	251,63785	5,00	1 258,19 801-3	RTS
44	979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	27,95976	150,00	4 193,96 801-3	RTS
45	979 08-2	Vnitrostaveništní doprava sutí a vyburaných hmot	t	27,95976	105,00	2 935,77 801-3	RTS
	979 08-4	Poplatek za skládku stavební sutí	t	27,95976	105,00	2 935,77 801-3	RTS
46	979990001R00	...Poplatek za skládku stavební sutí	t	27,95976	105,00	2 935,77 801-3	RTS
		Vedlejší náklady				17 500,00	
Díl: VN		Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS
47	005111020R	Geodetické zaměření rohu stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček Vyhodování protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polehových úhly (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.					
48	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS
49	005124010R	Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS
50	005211030R	Koordinační činnost Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby. Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.					
51	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS

Stavba :	1260/16	Čistá Židlochovice, stanoviště sběrných nádob	
Objekt :	17	Stanoviště č.17, p.č. 2826 a 1044, sídliště Družba č.700	JKSO: 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje

17

Stanoviště č.17, p.č. 2826 a 1044, sídliště Družba č.700

Třídík stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
12601701	Stavební práce	325 194,88
	Celkem objekt 17	325 194,88

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	325 194,88
DPH	21 %	68 290,92
Celkem za objekt s DPH		393 485,80

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1260/16	Cisté Zidlochovice, stanoviště sběrných nádob
O:	17	Stanoviště č.17, p.č. 2826 a 1044, sídliště Družba č.700
R:	12601701	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
		Cenik, kapitola						
		Zemní práce						
	Díl: 1					4 631,91		
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113 10-61	kornikaci pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár						
1	113106121R00	...Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho Stávající přístupový chodník : 1,0*1,435 Stávající chodník pro úpravu : 1,885*12	m2	24,05500 1,43500 22,62000	21,00	505,16 822,-	RTS	RTS
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů						
2	113107520R00	...Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm. Stávající přístupový chodník : 1,0*1,435	m2	1,43500 1,43500	190,00	272,65 822,-	RTS	RTS
	113 20	Vytrhání ohrub						
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
3	11320111R00	...Vytrhání obrubníků chodníkůvých a parkových Stávající chodník : 8,0	m	8,00000 8,00000	40,00	320,00 822,-	RTS	RTS
	122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené						
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	122 10-3	v hornině 3						
	122 10-31	příplatek k cenám						
4	122201109R00	...Příplatek za lepkavost - odkopávky v hor. 3 20% z odkopů: 0,2*4,94775	m3	0,98956 0,98960	25,00	24,74 800,-	RTS	RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku						
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roztrmutí,						
5	162701105R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,40775	220,00	969,71 800,-	RTS	RTS
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
		167 10-1 nakládání výkopku						
6	167101101R00	...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Odkopaná zemina : 4,94775 Zemina potěchaná pro zpětný obsyp okolo obrubníků : -5,4*0,1	m3	4,40775 4,94780 -0,54000	125,00	560,97 800,-	RTS	RTS
	171 20	Uložení sypaniny						
		...Uložení sypaniny na skl.,sypanina na výšku přes 2m						
7	171201201R00		m3	4,40775	12,00	52,89 800,-	RTS	RTS

180 40-11 Založení trávníku								
8	Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením							
180402111R00	Založení trávníku parkového výševem v rovině	m2	5,40000	12,00	64,80	823-1	RTS	
	Rozprostření a úprava ponechané zeminy z odkopu kolem obrubníku sběrného místa : 0,45*6,0*2		5,40000					
181	10 Úprava pláně v zářezech							
	vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5,							
9	181101102R00	m2	37,74000	15,00	566,10	800-1	RTS	
	... Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním		0,54000					
	Přístupový chodník : 0,3*1,8		37,20000					
	Zpevněná plocha sběrného místa : 6,2*6,0							
181	30 Rozprostření a urovňání ornice v rovině							
	s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,							
10	181301102R00	m2	5,40000	28,00	151,20	800-1	RTS	
	... Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm do 500m2		5,40000					
	Rozprostření a úprava ponechané zeminy z odkopu kolem obrubníku sběrného místa : 0,45*6,0*2							
199	Poplatky za skládku							
11	199000002R00	m3	4,40775	136,00	599,45	800-1	RTS	
	... Poplatek za skládku horniny 1-4		4,94775	110,00	544,25		Vlastní	
12	122201101RV1	m3	0,18900					
	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, vč. ručního dočištění		4,75880					
	Přístupový chodník : 0,35*0,3*1,8							
	Zpevněná plocha sběrného místa : 0,25*16,2*6,0-1,8*2,4-3,9*3,55)		0,13500	74,00	9,99	SPCM	RTS	
13	00572422R	kg	0,13500					
	Směs travní OBNOVA balení 25 kg PROFI		0,13500					
	Dodávka travního semene pro oasev : 5,4*2,5/100							
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání				1 906,62			
289	97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu							
14	289971211R00	m2	38,44000	21,00	807,24	800-2	RTS	
	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1,5 š. do 3 m		38,44000					
	Separáční textilie pod štěrkové vrstvy sběrného místa : 6,2*6,2							
15	69366198R	m2	42,28400	26,00	1 099,38	SPCM	RTS	
	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP		42,28400					
	Dodávka geotextilie : 38,44*1,1							
Díl: 5	Komunikace				11 672,01			
564	8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuňněním							
16	564811111R00	m2	33,55300	48,00	1 610,54	822-1	RTS	
	... Podklad ze štěrkodrti po zhuňnění tloušťky 5 cm		33,55300					
	Plocha sběrného místa : 5,8*5,785							
566	20 Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného							
	jako podklad pro nový kryt, s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vřícením a zhuňněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhuňněním							
17	566301111R00	m2	22,62000	50,00	1 131,00	822-1	RTS	
	... Úprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2		22,62000					
	Úprava rozebraných chodníků v místě původního místa na kontejnery a napojení nového sběrného místa : 1,885*12		22,62000					
596	21-5 Klázení zámkové dlažby do díř							

18	595215021R00	...Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm Novýpřístupový chodník : 0,3*1,8	m2	23,16000 0,54000	160,00	2 705,60	822-1	RTS	
19	564762211R00	Stávající chodník pro úpravu : 1,885*12	m2	22,52000 33,55300	148,00	4 965,84		Vlastní	
20	564762216R00	Podklad z kam.drceného vel. 16-32 mm tl. 20 cm Plocha sběrného místa : 5,8*5,785	m2	33,55300 0,54000	169,00	90,72		Vlastní	
21	5924511900R	Podklad z kam.drceného vel. 16-32 tl. 25 cm Přístupový chodník : 0,3*1,8	m2	0,54000 1,02000	165,00	168,30	SPCM	RTS	
Díl: 8		Trubní vedení				4 100,00			
899 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 20 cm odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdílkvy nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdílkvy cementovou maltou, podbetonování nebo podezdílení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.									
22	899331111R00	...zvýšením poklopu Výšková úprava vstupu kanalizační šachty : 1	kus	1,00000 1,00000	1 500,00	1 500,00	822-1	RTS	
23	899304111R00	899 30 Osazení poklopu železobetonových osazení poklopu železobetonových včetně rámu, ...jakékoliv hmotnosti Včetně rámu	kus	1,00000	400,00	400,00	827-1	RTS	
24	55243342AR	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm, litno-betonový, D výroku 605 mm, únosnost A 15 kN	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00	SPCM	RTS	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				6 247,80			
916 6 Osazení parkového obručnicku betonového se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm									
25	916661111R00	...Osazení park. obručnicků do lože z C 12/15 s opěrou Obručnický zahradní : 6,0*4	m	24,00000 24,00000	155,00	3 720,00	822-1	RTS	
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spořičky vody									
26	919735124R00	...Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm Odřezání betonové plochy pro odbourání : 2,5	m	2,50000 2,50000	290,00	725,00	822-1	RTS	
27	91796R01	Osazení plastové ukončovací obruby v. 60 mm, vč. dodávky materiálů Oddělení dlažby a stěrkové plochy : 2,4	m	2,40000 2,40000	22,00	52,80		Vlastní	
28	59217421R	Obručnick chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus	25,00000	70,00	1 750,00	SPCM	RTS	
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				931,70			
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-14 ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kroupení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplň otvorů									

29	952901411R00	... Vybavení ostatních objektů Vybavení dotčených ploch : 5,4+3,553+23,16	m ²	62,11300 62,11300	15,00	931,70	801-1	RTS
Díl:	96	Bourání konstrukcí				13 944,49		
	962 05-2	Bourání zdíva železobetonového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve zdívu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).						
30	962052211R00	... Bourání zdíva železobetonového nadzákladového Stěny stávajícího místa pro popelnice : 0,15*1,75*(1,673+1,375+3,616+3,921+3,492)	m ³	3,69521 3,69520	1 850,00	6 836,14	801-3	RTS
	963 01-2	Bourání stropů z desek železobetonových nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).						
31	963012520R00	... Bourání stropů z panelů žb. š. 30 cm, tl. nad 14 cm Stropní desky stávajícího místa pro popelnice : 0,15*1,2*3,7*2	m ³	1,33200 1,33200	1 250,00	1 665,00	801-3	RTS
	965 04	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin						
32	965042241RT6	... Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m ² , sbíječka tl. mazaniny nad 20 cm Podlaha stávajícího místa pro popelnice : 0,25*3,5*3,92 Odbourání betonové plochy - rozšíření sbíječného místa : 0,2*1,4*2,4	m ³	4,10200 3,43000 0,67200	1 285,00	5 271,07	801-3	RTS
	965 04-9	příplatek za bourání mazanin vyztužených						
33	965049112RT2	... Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm, oboustranná výztuž svařovanou sítí Podlaha stávajícího místa pro popelnice : 0,25*3,5*3,92 Odbourání betonové plochy - rozšíření sbíječného místa : 0,2*1,4*2,4	m ³	4,10200 3,43000 0,67200	42,00	172,28	801-3	RTS
Díl:	97	Prorážení otvorů				475,02		
	979 02	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložení m očištěných hmot a spojovacího materiálu, na skládku na vzdálenost do 10 m						
34	979054441R00	... Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým Stávající chodník pro úpravu : 1,885*12	m ²	22,62000 22,62000	21,00	475,02	822-1	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 459,84		
	998 22-3	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždený vodotěsně do 200 m						
35	998223011R00	... jakékoliv delky objektu	t	30,08557	115,00	3 459,84	822-1	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				247 597,75		
36	76701	D+M Podstava Z1 Položka obsahuje nosný rám z U profilů, podlahový perimetr vč. povrchové úpravy žárovým zinkováním, předvrtaných otvorů, spojovacího materiálu	kus	9,00000	12 634,00	113 706,00		Vlastní
37	76702	D+M Středový sloupek vč. vzpěry Z2 Položka obsahuje středový sloupek vč.vzpěry, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál	kus	8,00000	5 036,00	40 304,00		Vlastní
38	76703	D+M Rohový sloupek Z3 Položka obsahuje rohový sloupek vč.spojovacího L profilu, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál	kus	4,00000	2 627,00	10 508,00		Vlastní
39	76704	D+M Najezdový profil Z4 Položka obsahuje najezdový profil, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál	kus	1,00000	1 153,00	1 153,00		Vlastní

40/76705	D+M Dřevěný panel vč. rámu Z5 Položka obsahuje typizovaný obvodový panel s dřevěnou výplní hoblovanými latěmi, povrchovou úpravu zárovňm zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál, impregnaci a lakování dřevěných prvků. D+M Vrat vč. dřevěné výplně Z6 Položka obsahuje typizovaná vstupní vrata s dřevěnou výplní hoblovanými latěmi, povrchovou úpravu zárovňm zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál, impregnaci, lakování dřevěných prvků, vzpěru pasivního křídla, panty, kování, zámek.	kus	11,00000	5 980,00	65 780,00	Vlastní
41/76706	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně	kus	1,00000	11 994,00	11 994,00	Vlastní
42/998767201R00	... Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 768,50000	1,50	4 152,75 800-767 12 727,74	RTS
Díl: D96	979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot 979 08-7 nakládání na dopravní prostředky	t	23,35365	115,00	2 685,67 821-1	RTS
43/979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	23,35365	130,00	3 035,97 801-3	RTS
44/979081111R00	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ... Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	210,18284	5,00	1 050,91 801-3	RTS
45/979081121R00	... Připlatek k odvozu za každý další 1 km	t	23,35365	150,00	3 503,06 801-3	RTS
46/979082111R00	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ... Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	23,35365	105,00	2 452,13 801-3	RTS
47/979990001R00	979 08-4 Poplatek za skládku	t			17 500,00	RTS
Díl: VN	... Poplatek za skládku stavební suti	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS
48/005111020R	Vedlejší náklady Vytyčení stavby Geodetické zaměření robů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS
49/005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS
50/005124010R	Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště Koordináční činnost	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS
51/005211030R	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS
52/005241010R	Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS

Stavba :	1260/16	Čistě Židlochovice, stanoviště sběrných nádob	
Objekt :	18	Stanoviště č.18, p.č.1059/1, sídliště Družba č.657	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **18**

Stanoviště č.18, p.č.1059/1, sídliště Družba č.657

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
12601801	Stavební práce	235 927,94
	Celkem objekt 18	235 927,94

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	235 927,94
DPH	21 %	49 544,87
Celkem za objekt s DPH		285 472,81

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1260/16	Cisté Zidlochovice, stanoviště sběrných nádob
O:	18	Stanoviště č.18, p.č.1059/1, sídliště Družba č.657
R:	12601801	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Díl: 1				7 905,84		
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů						
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113 10-61	kommunikaci pro pěši s jakýmkoliv ložem a výpíní spár						
1	113106121R00	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek Stávající zpevněná plocha pod kontejner : 1,55*2,2	m2	3,41000 3,41000	27,00	92,07	822-1	RTS
2	113107520R00	113 10-7 Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl.20 cm Stávající zpevněná plocha pod kontejner : 1,55*2,2	m2	3,41000 3,41000	190,00	647,90	822-1	RTS
3	113201111R00	113 20 Vyřazení obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek ... Vyřazení obrubníků chodníkových a parkových Stávající obrubník v místě nového sběrného místa : 1,55*2+2,2+6	m	11,30000 11,30000	40,00	452,00	822-1	RTS
4	122201109R00	122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 10-3 v hornině 3 122 10-31 příplatek k cenám ... Příplatek za lepkovost - odkopávky v hor. 3 20% z odkopu : 0,2*10,24705	m3	2,04941 2,04940	25,00	51,24	800-1	RTS
5	162701105R00	162 10 Vodorné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí, 167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku z hor.1-4 do 10000 m 167 10-1 nakládání výkopku 167 10-1 nakládání výkopku	m3	9,41770 9,41770	220,00	2 071,89	800-1	RTS
6	167101101R00	167 10 Uložení sypaniny ... Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Odkopaná zemina : 10,24705 Zemina ponechaná pro zpětný obsyp okolo obrubníků : 8,2935*0,1	m3	9,41770 10,24710 -0,82940	125,00	1 177,21	800-1	RTS
7	171201201R00	171 20 Uložení sypaniny ... Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	9,41770	12,00	113,01	900-1	RTS
180	40-11	Zařízení trávníku						

8	Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině Rozproštění a úprava ponechané zeminy z odkopu kolem obrubníku sběrného místa : 0,45*(5,765*2+6,9)	m2	8,29950 8,29350	12,00	99,52 823-1	RTS
9	181 10 Úprava pláně v zářezech vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 181101102R00 ... Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním Přístupový chodník : 1,865*6,2 Zpevněná plocha sběrného místa : 4,0*6,2	m2	36,36300 11,56300 24,80000	15,00	545,45 800-1	RTS
10	181 30 Rozproštění a urovňování ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5. 181301102R00 ... Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 Rozproštění a úprava ponechané zeminy z odkopu kolem obrubníku sběrného místa : 0,45*(5,765*2+6,9)	m2	8,29350 8,29350	28,00	232,22 800-1	RTS
11	199 Poplatky za skládku 11 199000002R00 ... Poplatek za skládku horniny 1 - 4					
12	122201101RV1 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, vč. ručního dočištění Přístupový chodník : 0,35*1,865*5,2 Zpevněná plocha sběrného místa : 0,25*4,0*6,2 Směs travní OBNOVA balení 25 kg PROFÍ Dodávka travního semene pro osev : 8,2935*2,5/100.	m3 m3 kg	9,41770 10,24705 4,04710 6,20000 0,20734 0,20730	136,00 110,00 74,00	1 280,81 800-1 1 127,18 15,34 SPCM	RTS Vlastní RTS
Díl: 2	289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu 14 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1,5 š. do 3 m Separační textilie pod šterkové vrstvy sběrného místa : 4,2*6,2 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP Dodávka geotextilie : 25,04*1,1	m2 m2	26,04000 26,04000 28,64400 28,64400	21,00 26,00	546,84 800-2 744,74 SPCM	RTS RTS
Díl: 5	Komunikace 564 8 Podklad ze šterkodří s rozproštěním a zhutněním 16 564811111R00 ... Podklad ze šterkodří po zhutnění tloušťky 5 cm Plocha sběrného místa : 3,8*5,8	m2	22,04000 22,04000	48,00	1 057,92 822-1	RTS
17	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. 17 596215021R00 ... Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm Nový přístupový chodník : 1,865*5,8	m2	10,81700 10,81700	160,00	1 730,72 822-1	RTS
18	564762211R00 Podklad z kam. drceného vel. 16-32 mm tl. 20 cm Plocha sběrného místa : 3,8*5,8	m2	22,04000 22,04000	148,00	3 261,92	Vlastní
19	564762216R00 Podklad z kam. drceného vel. 16-32 tl. 25 cm	m2	10,81700	168,00	1 817,26	Vlastní

Díl:	20	91	21	22	23	Díl:	24	Díl:	25	26	27	28	29	30	31
	20 5924511900R	Dílažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní	10,81700 11,03334 11,03330	165,00	1 820,50	SPCM	RTS								
		Dodávka dílažby : 10,817*1,02													
Díl:	91	Doplnující práce na komunikaci			6 178,15										
	916 6	Osazení parkového obrubníku betonového se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 š. 80-100 mm													
	21 91666111R00	... Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou	26,93000 26,93000	155,00	4 174,15	822-1	RTS								
	22 91796R01	Obrubníky zahradni : 5,795*2+5,8*2+3,8	2,00000 2,00000	22,00	44,00		Vlastní								
	23 59217421R	Osazení plastové ukončovací obruby v. 60 mm, vč. dodávky materiálů	26,00000	70,00	1 960,00	SPCM	RTS								
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			6 17,26										
	952 90	Vyčištění budov a ostatních objektů													
	952 90-14	Ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, krojení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a vyplnění otvorů													
	24 952901411R00	... Vyčištění ostatních objektů	41,15050 41,15050	15,00	617,26	801-1	RTS								
		Vybíjení dotčených ploch : 8,2936+22,04+10,817													
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			3 163,00										
	998 22-3	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždený vodorovně do 200 m													
	25 998223011R00	... jakékoliv délky objektu	27,67822	115,00	3 183,00	822-1	RTS								
Díl:	767	Konstrukce zámečnické			187 114,75										
	26 76701	D+M Podstava Z1	6,00000	12 634,00	75 804,00		Vlastní								
		Položka obsahuje nosný rám z U profilu, podlahový porotráž vč. povrchové úpravy žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiálů													
	27 76702	D+M Středový sloupek vč. vzpěry Z2	6,00000	5 038,00	30 228,00		Vlastní								
		Položka obsahuje středový sloupek vč. vzpěry, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál													
	28 76703	D+M Rohový sloupek Z3	4,00000	2 627,00	10 508,00		Vlastní								
		Položka obsahuje rohový sloupek vč. spojovacího L profilu, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál													
	29 76704	D+M Najezdový profil Z4	1,00000	1 553,00	1 553,00		Vlastní								
		Položka obsahuje najezdový profil, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál													
	30 76705	D+M Dřevěný panel vč. rámu Z5	9,00000	5 980,00	53 820,00		Vlastní								
		Položka obsahuje typizovaný obvodový panel s dřevěnou výplní hoblovanými latěmi, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál, impregnaci a lakování dřevěných prvků.													
	31 76706	D+M Vrat vč. dřevěné výplně Z6	1,00000	11 994,00	11 994,00		Vlastní								
		Položka obsahuje typizovaná vstupní vrata s dřevěnou výplní hoblovanými latěmi, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál, impregnaci, lakování dřevěných prvků, vzpěru pasivního křídla, party, kování, zámeček													
	998 76-7	Přesun hmot pro kovové stavební doplňky, konstrukce 50 m vodorovně													

Díl:	32/998767201R00	... Přesun hmot pro zamečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 138,50000	1,50	3 207,75 800-767	RTS
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				2 429,05	
	979 08	Vodoborná doprava suti a vybouraných hmot					
	979 08-7	nakládání na dopravní prostředky					
33	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	4,45698	115,00	512,55 821-1	RTS
	979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku					
34	979081111R00	... Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	4,45698	130,00	579,41 801-3	RTS
35	979081121R00	... Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	40,11282	5,00	200,56 801-3	RTS
36	979082111R00	... Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	4,45698	150,00	668,55 801-3	RTS
	979 08-4	Poplatek za skládku					
37	979990001R00	... Poplatek za skládku stavební suti	t	4,45698	105,00	467,98 801-3	RTS
Díl: VN		Vedlejší náklady				17 520,00	
38	005111020R	Vytýčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Vyhotovení protokolu o vytýčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Rpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS
39	005121 R	Zařízení staveniště Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS
40	005124010R	Koordináční činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS
41	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS
42	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	3 520,00	3 520,00	RTS

Stavba :	1260/16	Čistě Židlochovice, stanoviště sběrných nádob	
Objekt :	19	Stanoviště č.19, p.č. 1044, sídliště Družba č.703	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **19**
Stanoviště č.19, p.č. 1044, sídliště Družba č.703

Třídík stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
12601901	Stavební práce	234 650,10
	Celkem objekt 19	234 650,10

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	234 650,10
DPH	21 %	49 276,62
Celkem za objekt s DPH		283 926,62

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1260/16	Cisté Zidlochovice, stanoviště sběrných nádob
O:	19	Stanoviště č. 19, p.č. 1044, sídliště Družba č. 703
R:	12601901	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Díl: 1					7 388,00		
1	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelu s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		113 10-61 komunikaci pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár						
		... Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	14,92100	27,00	402,87	822-1	RTS
		Stávající chodník: 2,15*6,94		14,92100				
2	113 20	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		... Vytrhání obrubníků chodníkůvých a parkových	m	4,00000	40,00	160,00	822-1	RTS
		Stávající obrubník v místě nového sběrného místa: 4,0		4,00000				
3	122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		122 10-3 v hornině 3						
		122 10-31 příplatek k cenám						
		... Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	-1,66660	25,00	-41,42	800-1	RTS
		20% z odkopu: 0,2*5,283		1,66660				
4	139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		139 601 102 R00	m3	-1,08000	750,00	-810,00	800-1	RTS
		... v hornině 3		1,08000				
		Výkop rýhy pro osazení chráničky na inženýrská síť: 0,3*0,4*9,0						
5	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		162 10-105 R00	m3	7,66650	220,00	1 686,63	800-1	RTS
		... Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m						
6	167 10	Nakládání, skládání, překládání neuhliho výkopku						
		167 10-1 nakládání výkopku	m3	7,66650	125,00	958,31	800-1	RTS
		... Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3		8,55300				
		Odkopaná zemina: 8,283+0,27		-0,88650				
		Zemina ponechaná pro zpětný obsyp okolo obrubníku: -8,865*0,1						
7	171 20	Uložení sypaniny						
		171 20-1 Uložení sypaniny na skl. sypanina na výšku přes 2m	m3	7,66650	12,00	92,00	800-1	RTS

18	56481111R00	...Podklad ze stěrky do 5 cm Plocha sbrněného místa : 4,0*5,8	m2	23,20000 23,20000	48,00	1 113,60	822-1	RTS
566	20	Úprava dosavadního krytu z kamenná drceného jako podklad pro nový kryt, s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vhlčením a zhutněním, s doplněním kamenným drceným, jeho rozprostřením a zhutněním						
19	566301111R00	... Úprava krytu kamenným drceným do 0,06 m3/m2 Úprava rozebranych chodníků v místě původního místa na kontejnery a napojení nového sbrněného místa : 2,15*6,94	m2	14,92100 14,92100	50,00	746,05	822-1	RTS
596	21-5	Kladení zámkové dlažby do dřevě s provedením lože z kamenná drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
20	596215021R00	... Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřevě tl. 4 cm Nový přístupový chodník : 1,8*1,9	m2	18,34100 3,42000	160,00	2 934,56	822-1	RTS
21	564762211R00	Úprava rozebranych chodníků v místě původního místa na kontejnery a napojení nového sbrněného místa : 2,15*6,94	m2	14,92100	148,00	3 433,60		Vlastní
22	564762216R00	Podklad z kam drceného vel. 16-32 mm tl. 20 cm Plocha sbrněného místa : 4,0*5,8	m2	23,20000 23,20000	148,00	3 433,60		Vlastní
23	5924511900R	Podklad z kam drceného vel. 16-32 tl. 25 cm Přístupový chodník : 1,8*1,9	m2	3,42000 3,42000	168,00	574,56		Vlastní
		Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní Dodávka dlažby : 3,42*1,02	m2	3,48840 3,48840	165,00	575,59	SPCM	RTS
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				5 941,80		
916	6	Osazení parkového obrubníku betonového se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm						
24	916661111R00	... Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou Obrubníky zahrádní : 4,0+1,9*2+6,0+4,0*3	m	25,80000 25,80000	155,00	3 999,00	822-1	RTS
25	91796R01	Osazení plastové ukončovací obruby v. 60 mm, vč. dodávky materiálů	m	2,40000 2,40000	22,00	52,80		Vlastní
26	59217421R	Oddělení dlažby a stěrky plochy : 2,4	kus	27,00000	70,00	1 890,00	SPCM	RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 476,09		
952	90	Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-14 ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, krojení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplň otvorů						
27	952901411R00	...Vyčištění ostatních objektů Vyčištění dotčených ploch : 8,865+23,2+18,341	m2	50,40600 50,40600	15,00	756,09	801-1	RTS
28	959100	D+M chlápníky na inženýrské vedení DN 100	m	9,00000	80,00	720,00		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 896,61		
998	22-3	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažební vodorovně do 200 m						
29	998223011R00	...jakékoliv délky objektu	t	25,16787	115,00	2 896,61	822-1	RTS

Díl	767	Konstrukce zámečnické			187 114,75	
30	76701	D+M Podstava Z1	kus	6,00000	12 634,00	75 804,00
		Položka obsahuje nosný rám z U profilů, podlahový porotnost vč. povrchové úpravy žárovým zinkováním, předvrtaných otvorů, spojovacího materiálu				
31	76702	D+M Středový sloupek vč. vzpěry Z2	kus	6,00000	5 038,00	30 228,00
		Položka obsahuje středový sloupek vč.vzpěry, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál				
32	76703	D+M Rohový sloupek Z3	kus	4,00000	2 627,00	10 508,00
		Položka obsahuje rohový sloupek vč.spojovacího L profilu, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál				
33	76704	D+M Nájezdový profil Z4	kus	1,00000	1 553,00	1 553,00
		Položka obsahuje nájezdový profil, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál				
34	76705	D+M Dřevěný panel vč. rámu Z5	kus	9,00000	5 990,00	53 820,00
		Položka obsahuje typizovaný obvodový panel s dřevěnou výplní hoblovanými latěmi, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál, impregnaci a lakování dřevěných prvků				
35	76706	D+M Vrat vč. dřevěné výplně Z6	kus	1,00000	11 994,00	11 994,00
		Položka obsahuje typizovaná vstupní vrata s dřevěnou výplní hoblovanými latěmi, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál, impregnaci a lakování dřevěných prvků, vzpěru pasivního křídla, panty, kování, zámek				
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk, konstrukce				
		50 m vodorovně				
36	998767201R00	...Přesun hmot pro zámečnické konstr... výšky do 6 m	%	2 138,50000	1,90	3 207,75 800-767
Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 601,81
979 06		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot				
979 08-7		Nakládání na dopravní prostředky	t	2,93910	115,00	338,00 821-1
37	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky				
979 08-1		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	t	2,93910	130,00	362,08 801-3
38	979081111R00	...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km				
		Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku				
39	979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	26,46188	5,00	132,26 801-3
979 08-2		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot				
40	979082111R00	...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,93910	150,00	440,87 801-3
979 08-4		Poplatek za skládku				
41	979990001R00	...Poplatek za skládku stavební suti	t	2,93910	105,00	308,61 801-3
Díl	VN	Vedlejší náklady				17 500,00
42	005111020R	Vytváření stavby	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
		Geodetické zaměření rohu stavby, stabilizace bodů a sestavení lavček.				
		Vyhodnocení protokolů o vytyčení stavby se seznamem souladnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.				
43	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště				
44	005124010R	Koordiniční činnost	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00

45.005211030R	<p>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</p> <p>Dočasná dopravní opatření</p> <p>Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací</p>	<p>Soubor 1,00000 3 000,00 </p>	3 000,00	RTS
46.005241010R	<p>Dokumentace skutečného provedení</p> <p>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</p>	<p>Soubor 1,00000 3 500,00 </p>	3 500,00	RTS

Stavba :	1260/16	Čistě Židlochovice, stanoviště sběrných nádob	
Objekt :	20	Stanoviště č.20, p.č. 1019/2, Masarykova č.143	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **20**
Stanoviště č.20, p.č. 1019/2, Masarykova č.143

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
12602001	Stavební práce	246 655,17
	Celkem objekt 20	246 655,17

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	246 655,17
DPH	21 %	51 797,59
Celkem za objekt s DPH		298 452,75

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1260/16	Cisté Zidlochovice, stanoviště sběrných nádob
O:	20	Stanoviště č.20, p.č. 1019/2, Masarykova č.143
R:	12602001	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Díl: 1	Zemní práce				11 263,98		
1	111 20-11	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5.	m2	12,60000 12,60000	28,00	352,80	800-1	RTS
		...Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 Odstranění křovin v místě sběrného místa : 5,4*2+1,5*1,2						
2	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	18,79200 18,79200	27,00	507,38	822-1	RTS
		113 10-61 komunikaci pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár ...Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho Stávající chodník pro úpravu : 5,4*5,22/3*2						
3	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů ...z kameniva hrubého dreného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	18,79200 18,79200	210,00	3 946,32	822-1	RTS
		Stávající chodník pro úpravu : 5,4*5,22/3*2						
4	113 20	Vytrhání ohrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	14,16000 14,16000	40,00	566,40	822-1	RTS
		...Vytrhání ohrub obrubníků silničních Stávající silniční obrubník : 2,145+0,875+6 105+1 125+0 865+0 865+1 665+1 536						
5	122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 10-3 v hornině 3	m3	1,24740 1,24740	25,00	31,19	800-1	RTS
		122 10-31 příplatek k cenám ...Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 20% z odkopu - 0,2*5,237						
6	162 70	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.	m3	6,23700	220,00	1 372,14	800-1	RTS
		162 50 Vodorovné přemístění křovin o průměru kmenů do 10 cm na vzdálenost, ...Vodorovné přemístění křovin						
7	162 30	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	12,60000	123,00	1 549,80	800-1	RTS

167 10 Nakiádání, skládání, překládání neulešitého výkoppku	12,60000								
167 10-1 nakiádání výkoppku									
8 167101101R00 ... Nakiádání výkoppku z hor 1-4 v množství do 100 m3	m3	6,23700	125,00	779,63	800-1	RTS			
Odkopávka zelené plochy : 0,35*5,4*3,3		6,23700							
171 20 Uložení sypaniny									
9 171201201R00 ... Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	6,23700	12,00	74,84	800-1	RTS			
181 10 Úprava pláné v zářezech									
10 181101102R00 ... Úprava pláné v zářezech a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	36,61200	15,00	549,18	800-1	RTS			
vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.		17,82000							
Zpevněná plocha sběrného místa : 5,4*3,3		18,79200							
Stávající chodník pro úpravu : 5,4*5,22/3*2									
199 Poplatky za skládku									
11 199000002R00 ... Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,23700	136,00	848,23	800-1	RTS			
12 122201101RV1 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, vč. ručního dočištění	m3	6,23700	110,00	686,07		Vlastní			
Zpevněná plocha sběrného místa : 0,35*5,4*3,3		6,23700							
Díl: 5				15 007,84					
596 21-5 Kládění zámkové dlažby do drté									
s provedením lože z kameniva drocného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.									
13 596215021R00 ... Kládění zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm	m2	36,61200	160,00	5 857,92	822-1	RTS			
Zpevněná plocha sběrného místa : 5,4*3,3		17,82000							
Stávající chodník pro úpravu : 5,4*5,22/3*2		18,79200							
14 564762216R00 Podklad z kam. drocného vel. 16-32 tl. 25 cm	m2	36,61200	168,00	6 150,82		Vlastní			
Zpevněná plocha sběrného místa : 5,4*3,3		17,82000							
Stávající chodník pro úpravu : 5,4*5,22/3*2		18,79200							
15 5924511900R Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní	m2	18,17640	165,00	2 999,11	SPCM	RTS			
Dodávka dlažby : 17,82*1,02.		18,17640							
Díl: 91				4 833,20					
917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku									
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.									
16 917862111R00 ... Osazení stojat. obrub. bet. s operou. lože z C 12/15	m	14,16000	195,00	2 761,20	822-1	RTS			
Nová silniční obruba : 2,145+0,875+5,105+1,125+0,865+0,855+1,555+1,505		14,16000							
17 59217472R Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	10,00000	92,00	920,00	SPCM	RTS			
18 59217476R Obrubník silniční nejjezdový 1000/150/150 šedý	kus	5,00000	192,00	960,00	SPCM	RTS			
19 59217480R Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	1,00000	192,00	192,00	SPCM	RTS			
Díl: 95				549,18					
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů									

952 90-14 ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.									
20	952901411R00	...Vyčištění ostatních objektů	m2	36,61200	15,00	549,18	801-1	RTS	
		Vyčištění dotčených ploch : 36,612		36,61200					
Díl: 97		Prorážení otvorů				394,63			
979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m									
21	979054441R00	... Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	18,79200	21,00	394,63	822-1	RTS	
		Stávající chodník pro úpravu : 5,4*5,22/3*2		18,79200					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 551,61			
998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďový									
vodorovně do 200 m									
22	998223011R00	...Jakékoliv délky objektu	t	30,86359	115,00	3 551,61	822-1	RTS	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				185 438,75			
23	76701	D+M Podstava Z1	kus	6,00000	12 634,00	75 804,00		Vlastní	
		Položka obsahuje nosný rám z U profilu, podlahový porostl.vč. povrchové úpravy žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovacího materiálu							
24	76702	D+M Středový sloupek vč. vzpěry Z2	kus	6,00000	5 038,00	30 228,00		Vlastní	
		Položka obsahuje středový sloupek vč.vzpěry, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál							
25	76703	D+M Rohový sloupek Z3	kus	4,00000	2 208,00	8 832,00		Vlastní	
		Položka obsahuje rohový sloupek vč.spojovacího L profilu, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál							
26	76704	D+M Najezdový profil Z4	kus	1,00000	1 553,00	1 553,00		Vlastní	
		Položka obsahuje najezdový profil, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál							
27	76705	D+M Dřevěný panel vč. rámu Z5	kus	9,00000	5 980,00	53 820,00		Vlastní	
		Položka obsahuje typizovaný obvodový panel s dřevěnou výplní hoblovanými latěmi, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál, impregnaci a lakování dřevěných prvků							
28	76706	D+M Vrat vč. dřevěné výplně Z6	kus	1,00000	11 994,00	11 994,00		Vlastní	
		Položka obsahuje typizovaná vstupní vrata s dřevěnou výplní hoblovanými latěmi, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál, impregnaci, lakování dřevěných prvků, vč.pětu pasivního křídla, panty, kování, zámek							
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce									
50 m vodorovně									
29	998767201R00	... Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 138,50000	1,50	3 207,75	800-767	RTS	
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				8 115,97			
979 08 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot									
979 08-7 nakládání na dopravní prostředky									
30	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	14,89169	115,00	1 712,54	821-1	RTS	
979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku									
31	979081111R00	... Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,89169	130,00	1 935,92	801-3	RTS	
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku							

32	979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	134,02519	5,00	670,13	801-3	RTS
	979 08-2	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot	t	14,89169	150,00	2 233,75	801-3	RTS
33	979082111R00	...Vnitrostavební doprava sutí do 10 m	t	14,89169	105,00	1 563,63	801-3	RTS
	979 08-4	Poplatek za skládku	t					
34	979990001R00	...Poplatek za skládku stavební sutí	t					
		Vedlejší náklady				17 500,00		
Díl: VN		Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS
35	005111020R	Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
36	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS
		Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště						
37	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
38	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelne signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
39	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						

Stavba :	1260/16	Čisté Židlochovice, stanoviště sběrných nádob	
Objekt :	21	Stanoviště č.21, p.č. 1019/2, sídliště Družba č.668	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje: **21**
Stanoviště č.21, p.č. 1019/2, sídliště Družba č.668

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
12602101	Stavební práce	233 247,05
	Celkem objekt 21	233 247,05

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	233 247,05
DPH	21 %	48 981,88
Celkem za objekt s DPH		282 228,93

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1260/16	Cisté Zidlochovice, stanoviště sběrných nádob
O:	21	Stanoviště č.21, p.č. 1019/2, sídliště Družba č.668
R:	12602101	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
	Díl: 1	Zemní práce				6 618,25		
	111 30-11	Sejmutí drnu						
		Sejmutí drnu tl. do 10 cm s natežením, vyrypnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	30,55000	40,00	1 222,00	823-1	RTS
		Sejmutí drnu pod nasyv : 6,5*4,7		30,55000				
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů						
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
113	10-61	kommunikaci pro pěší s jakýmkoliv ložem a výpni spár						
2	113106121R00	...Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	16,48650	27,00	445,19	822-1	RTS
		Stávající chodník : 8,485*(2,12+1,07)/2+2,07*(1,07+1,785)/2		16,48650				
	113 20	Vytrhání obrub						
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
3	113201111R00	...Vytrhání obrubníků chodníkůvých a parkových	m	4,00000	40,00	160,00	822-1	RTS
		Stávající obrubník v místě nového sběrného místa : 4,0		4,00000				
	122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené						
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	122 10-3	v hornině 3						
	122 10-31	příplatek k cenám						
4	122201103R00	...Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	0,27720	25,00	6,93	800-1	RTS
		20% z odkopů : 0,2*1,386		0,27720				
	139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet						
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
5	139601102R00	...Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,20000	750,00	900,00	800-1	RTS
		Výkop rýhy pro osazení chráničky na inženýrské síti : 0,3*0,5*8,0		1,20000				
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku						
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
6	162701105R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	1,36800	220,00	300,96	800-1	RTS
		Vodorovné přemístění drnu						
	162 20-21	Vodorovné přemístění drnu						
		Vodorovné přemístění drnu na sucho, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením						
7	162302112R00	Vodorovné přemístění drnu do 5000 m	m2	30,55000	38,00	1 160,90	823-1	RTS

Díl:	19	20	21	Díl:	22	23	24	25	26	27	Díl:	28	29
Nákup a dovoz ornice pro doplnění V místě původního zbouraného místa pro popelnice : 6,6375*0,15 Směs travní OBNOVA balení 25 kg PROFI Dodávka travního semene pro oasev : 6,6375*2,5/100 Základy a zvláštní zakládání	19 00572422R	289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu	20 289971211R00	21 69366198R	564 8 Podklad ze štěrku pod sítěkordrů s rozproštěním a zhutněním	566 301111R00	596 21-5 Kládní zámkové dlažby do dřt s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplňi spár.	564 762211R00	564 762216R00	592 4511900R	916 6 Osazení parkového obrubníku betonového se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	916 661111R00	917 96R01
185,00	184,19	195,00	184,19	195,00	184,19	195,00	184,19	195,00	184,19	195,00	184,19	195,00	184,19
0,99563 0,99560 0,16594 0,16590	0,99563 0,99560 0,16594 0,16590	0,99563 0,99560 0,16594 0,16590	0,99563 0,99560 0,16594 0,16590	0,99563 0,99560 0,16594 0,16590	0,99563 0,99560 0,16594 0,16590	0,99563 0,99560 0,16594 0,16590	0,99563 0,99560 0,16594 0,16590	0,99563 0,99560 0,16594 0,16590	0,99563 0,99560 0,16594 0,16590	0,99563 0,99560 0,16594 0,16590	0,99563 0,99560 0,16594 0,16590	0,99563 0,99560 0,16594 0,16590	0,99563 0,99560 0,16594 0,16590
184,19	184,19	184,19	184,19	184,19	184,19	184,19	184,19	184,19	184,19	184,19	184,19	184,19	184,19
12,28 SPCM	12,28 SPCM	12,28 SPCM	12,28 SPCM	12,28 SPCM	12,28 SPCM	12,28 SPCM	12,28 SPCM	12,28 SPCM	12,28 SPCM	12,28 SPCM	12,28 SPCM	12,28 SPCM	12,28 SPCM
RTS	RTS	RTS	RTS	RTS	RTS	RTS	RTS	RTS	RTS	RTS	RTS	RTS	RTS
1 353,09	1 353,09	1 353,09	1 353,09	1 353,09	1 353,09	1 353,09	1 353,09	1 353,09	1 353,09	1 353,09	1 353,09	1 353,09	1 353,09
27,28000 27,28000 30,00800 30,00800	27,28000 27,28000 30,00800 30,00800	27,28000 27,28000 30,00800 30,00800	27,28000 27,28000 30,00800 30,00800	27,28000 27,28000 30,00800 30,00800	27,28000 27,28000 30,00800 30,00800	27,28000 27,28000 30,00800 30,00800	27,28000 27,28000 30,00800 30,00800	27,28000 27,28000 30,00800 30,00800	27,28000 27,28000 30,00800 30,00800	27,28000 27,28000 30,00800 30,00800	27,28000 27,28000 30,00800 30,00800	27,28000 27,28000 30,00800 30,00800	27,28000 27,28000 30,00800 30,00800
21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
9 617,80	9 617,80	9 617,80	9 617,80	9 617,80	9 617,80	9 617,80	9 617,80	9 617,80	9 617,80	9 617,80	9 617,80	9 617,80	9 617,80
1 113,60 822-1	1 113,60 822-1	1 113,60 822-1	1 113,60 822-1	1 113,60 822-1	1 113,60 822-1	1 113,60 822-1	1 113,60 822-1	1 113,60 822-1	1 113,60 822-1	1 113,60 822-1	1 113,60 822-1	1 113,60 822-1	1 113,60 822-1
824,43 822-1	824,43 822-1	824,43 822-1	824,43 822-1	824,43 822-1	824,43 822-1	824,43 822-1	824,43 822-1	824,43 822-1	824,43 822-1	824,43 822-1	824,43 822-1	824,43 822-1	824,43 822-1
16,48850 16,48850	16,48850 16,48850	16,48850 16,48850	16,48850 16,48850	16,48850 16,48850	16,48850 16,48850	16,48850 16,48850	16,48850 16,48850	16,48850 16,48850	16,48850 16,48850	16,48850 16,48850	16,48850 16,48850	16,48850 16,48850	16,48850 16,48850
50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19,72850 3,24000 16,48850	19,72850 3,24000 16,48850	19,72850 3,24000 16,48850	19,72850 3,24000 16,48850	19,72850 3,24000 16,48850	19,72850 3,24000 16,48850	19,72850 3,24000 16,48850	19,72850 3,24000 16,48850	19,72850 3,24000 16,48850	19,72850 3,24000 16,48850	19,72850 3,24000 16,48850	19,72850 3,24000 16,48850	19,72850 3,24000 16,48850	19,72850 3,24000 16,48850
160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
23,20000 23,20000 3,24000 3,24000	23,20000 23,20000 3,24000 3,24000	23,20000 23,20000 3,24000 3,24000	23,20000 23,20000 3,24000 3,24000	23,20000 23,20000 3,24000 3,24000	23,20000 23,20000 3,24000 3,24000	23,20000 23,20000 3,24000 3,24000	23,20000 23,20000 3,24000 3,24000	23,20000 23,20000 3,24000 3,24000	23,20000 23,20000 3,24000 3,24000	23,20000 23,20000 3,24000 3,24000	23,20000 23,20000 3,24000 3,24000	23,20000 23,20000 3,24000 3,24000	23,20000 23,20000 3,24000 3,24000
148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00
3,30480 3,30480	3,30480 3,30480	3,30480 3,30480	3,30480 3,30480	3,30480 3,30480	3,30480 3,30480	3,30480 3,30480	3,30480 3,30480	3,30480 3,30480	3,30480 3,30480	3,30480 3,30480	3,30480 3,30480	3,30480 3,30480	3,30480 3,30480
165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
5 926,30	5 926,30	5 926,30	5 926,30	5 926,30	5 926,30	5 926,30	5 926,30	5 926,30	5 926,30	5 926,30	5 926,30	5 926,30	5 926,30
25,70000 25,70000 2,40000 2,40000	25,70000 25,70000 2,40000 2,40000	25,70000 25,70000 2,40000 2,40000	25,70000 25,70000 2,40000 2,40000	25,70000 25,70000 2,40000 2,40000	25,70000 25,70000 2,40000 2,40000	25,70000 25,70000 2,40000 2,40000	25,70000 25,70000 2,40000 2,40000	25,70000 25,70000 2,40000 2,40000	25,70000 25,70000 2,40000 2,40000	25,70000 25,70000 2,40000 2,40000	25,70000 25,70000 2,40000 2,40000	25,70000 25,70000 2,40000 2,40000	25,70000 25,70000 2,40000 2,40000
155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
2,40000	2,40000	2,40000	2,40000	2,40000	2,40000	2,40000	2,40000	2,40000	2,40000	2,40000	2,40000	2,40000	2,40000
22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
3 983,50 822-1	3 983,50 822-1	3 983,50 822-1	3 983,50 822-1	3 983,50 822-1	3 983,50 822-1	3 983,50 822-1	3 983,50 822-1	3 983,50 822-1	3 983,50 822-1	3 983,50 822-1	3 983,50 822-1	3 983,50 822-1	3 983,50 822-1
52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80
RTS	RTS	RTS	RTS	RTS	RTS	RTS	RTS	RTS	RTS	RTS	RTS	RTS	RTS
Vlastní	Vlastní	Vlastní	Vlastní	Vlastní	Vlastní	Vlastní	Vlastní	Vlastní	Vlastní	Vlastní	Vlastní	Vlastní	Vlastní

Díl: 95		kus	27,00000	70,00	1 890,00	SPCM	RTS
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
952 90	Vyčištění budov a ostatních objektů				1 383,49		
952 90-14	ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zameření podlah, oprášení stěn a výplň otvorů						
31 952901411R00	...Vyčištění ostatních objektů	m2	49,56600	15,00	743,49	801-1	RTS
	Vyčištění dotčených ploch 5,6375+23,2+18,7285		49,56600				
32 959100	D+M chráničky na inženýrské vedení DN 100	m	8,00000	80,00	640,00		Vlastní
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				2 903,32		
998 22-3	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažební						
	vodorovně do 200 m						
33 998223011R00	...jakékoliv délky objektu	t	25,24623	115,00	2 903,32	822-1	RTS
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				187 114,75		
34 76701	D+M Podstava Z1	kus	6,00000	12 634,00	75 804,00		Vlastní
	Položka obsahuje nosný rám z U profilů, podlahový porošť vč. povrchové úpravy žárovým zinkováním, předvrtaných otvorů, spojovacího materiálu						
35 76702	D+M Středový sloupek vč. vzpěry Z2	kus	6,00000	5 038,00	30 228,00		Vlastní
	Položka obsahuje středový sloupek vč. vzpěry, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál						
36 76703	D+M Rohový sloupek Z3	kus	4,00000	2 627,00	10 508,00		Vlastní
	Položka obsahuje rohový sloupek vč. spojovacího L profilu, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál						
37 76704	D+M Nájezdový profil Z4	kus	1,00000	1 553,00	1 553,00		Vlastní
	Položka obsahuje nájezdový profil, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál						
38 76705	D+M Dřevěný panel vč. rámu Z5	kus	9,00000	5 980,00	53 820,00		Vlastní
	Položka obsahuje typizovaný obvodový panel s dřevěnou výplní hoblovanými latěmi, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál, impregnaci a lakování dřevěných prvků						
39 76706	D+M Vrat vč. dřevěné výplně Z6	kus	1,00000	11 994,00	11 994,00		Vlastní
	Položka obsahuje typizovaná vstupní vrata s dřevěnou výplní hoblovanými latěmi, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál, impregnaci, lakování dřevěných prvků, vzpěru pasivního řídíla, panty, kování, zámek						
998 76-7	Přesun hmot pro kovové stavební doplňky, konstrukce						
	50 m vodorovně						
40 998767201R00	...Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 138,50000	1,50	3 207,75	800-767	RTS
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				830,06		
979 08	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot						
979 08-7	nekládání na dopravní prostředky						
41 979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,52305	115,00	175,15	821-1	RTS
979 08-1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku						
42 979081111R00	...Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,52305	130,00	198,00	801-3	RTS
	Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
43 979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,70746	5,00	68,54	801-3	RTS

44	979 06-2 Vnitrostavěništní doprava sutí a výbourných hmot ...Vnitrostavěništní doprava sutí do 10 m	t	1,52305	150,00	228,45	801-3	RTS
45	979 08-4 Poplatek za skládku ...Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,52305	105,00	159,92	801-3	RTS
Díl: VN	Vedlejší náklady				17 500,00		
46	005111020R Výběření stavby Geodetické zaměření rohu stavby, stabilizace bodu a sestavení lavízek; Vyhotovení protokolu o výběření stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výskopisnými (BpV) hodnotami.	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS
47	005121 R Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS
48	005124010R Koordinační činnost Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS
49	005211030R Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelne signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS
50	005241010R Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS

Stavba :	1260/16	Čisté Židlochovice, stanoviště sběrných nádob	
Objekt :	22	Stanoviště č.22, p.č. 1107/25, Masarykova č.718	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **22**
Stanoviště č.22, p.č. 1107/25, Masarykova č.718

Třídík stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
12602201	Stavební práce	336 011,67
	Celkem objekt 22	336 011,67

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	336 011,67
DPH	21 %	70 562,45
Celkem za objekt s DPH		406 574,12

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1260/16	Cisté židlochovce, stanoviště sběrných nádob
O:	22	Stanoviště č.22, p.č. 1107/25, Masarykova č.718
R:	12602201	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl: 1 113-10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113-10-61 komunikaci pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 1 113106121R00 ...Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho Stavající chodník : 4,185*4,605 520,34 822-1 RTS 19,27192 27,00 19,27190								
2 113107510R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm Odstranění podkladu betonové plochy pro nové konstrukční vrstvy : 6,475*4,02 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm Stavající chodník : 4,185*4,605 1 197,36 822-1 RTS 26,02950 46,00 26,02950								
3 113107525R00 Podklad rozebraného chodníku : 113 20 Vytřehání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 4 113202111R00 ...Vytřehání obrub obrubníků silničních Stavající silniční obrubník : 4,5 180,00 822-1 RTS 4,50000 40,00 4,50000								
161 10 Úprava pláně v zářezech vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5 5 161101102R00 ...Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštění Hutnění pláně nového sběrného místa a dlažebné plochy : 4,185*4,605+6,475*4,02 679,52 800-1 RTS 45,30142 15,00 45,30140								
Díl: 5 596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drátě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. 6 596215021R00 ... Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drátě tl. 4 cm Dlažba nových sběrných míst : 4,0*4,05+6,325*3,9 6 538,80 822-1 RTS 40,86750 160,00 40,86750								
7 564762216R00 Podklad z kam.drceného vel. 16-32 tl. 25 cm Podkladní vrstva dlažeb nového sběrného místa : 4,0*4,05+6,325*3,9 6 865,74 Vlastní 40,86750 168,00								
8 5924511900R Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní Dodávka dlažby : 40,8675*1,02 6 876,00 SPCM RTS 41,68485 165,00 41,68490								
20 282,54								

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci			6 718,83	
	916 6	Osazení parkového obrubníku betonového se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm				
	916661111R00	...Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou Obrubníky zahrnutí : 4,015+4,18+2,42	m	10,61500 10,61500	155,00	1 645,33 822-1 RTS
	917 71	Osazení sliníčného nebo chodníkového obrubníku S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				
	101917862111R00	...Osazení stojat. obrub. bet. s opěrrou, lože z C 12/15 Nová sliníčná obruba nájezdová : 4,0+4,0	m	8,00000 8,00000	195,00	1 560,00 822-1 RTS
	11 919735124R00	...Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	6,75000	290,00	1 957,50 822-1 RTS
	12 59217421R	Odfězání stávající betonové plochy pro realizaci sběrného místa : 4,15+2,6	kus	6,75000	70,00	840,00 SPCM RTS
	13 59217472R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus	12,00000	92,00	92,00 SPCM RTS
	14 59217476R	Obrubník sliníčný 1000/150/250 sedý	kus	1,00000	72,00	432,00 SPCM RTS
	15 59217480R	Obrubník sliníčný přechodový L 1000/150/150-250	kus	6,00000	192,00	192,00 SPCM RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			613,01	
	952 90	Vyčištění budov a ostatních objektů				
	952 90-14	ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zarmetování podlah, oprášení stěn a výplní otvorů				
	16 952901411R00	...Vyčištění ostatních objektů				
	952901411R00	Vyčištění dotčených ploch : 40,8675	m2	40,86750 40,86750	15,00	613,01 801-1 RTS
Díl:	96	Bourání konstrukcí			4 643,66	
	965 04	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin				
	17 965042241RTS	...Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, sbojčka tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	5,20590 5,20590	850,00	4 425,02 801-3 RTS
	965 04-9	příplatek za bourání mazanin vyztužených				
	18 965049112R00	...Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	5,20590 5,20590	42,00	218,65 801-3 RTS
Díl:	97	Prorážení otvorů			63,00	
	979 02	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m				
	19 979054441R00	...Očištění výbour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	3,00000 3,00000	21,00	63,00 822-1 RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			4 292,43	
	998 22-3	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždený vodorovně do 200 m				
	201998223011R00	...jakékoliv délky objektu	t	37,32551	115,00	4 292,43 822-1 RTS

Díl: 767	Konstrukce zámečnické				259 062,50	
21 76701	D+M Podstava Z1	kus	8,00000	12 634,00	101 072,00	Vlastní
	Položka obsahuje nosný rám z U profilů, podlahový porostát vč. povrchové úpravy žárovým zinkováním, předvrtaných otvorů, spojovacího materiálu					
22 76702	D+M Sřídový sloupek vč. vzpěry Z2	kus	8,00000	2 627,00	21 016,00	Vlastní
	Položka obsahuje středový sloupek vč. vzpěry, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál					
23 76703	D+M Rohový sloupek Z3	kus	8,00000	1 553,00	12 424,00	Vlastní
	Položka obsahuje rohový sloupek vč. spojovacího L profilu, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál					
24 76704	D+M Nájezdový profil Z4	kus	2,00000	5 980,00	11 960,00	Vlastní
	Položka obsahuje nájezdový profil, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál					
25 76705	D+M Dřevěný panel vč. rámu Z5	kus	14,00000	5 980,00	83 720,00	Vlastní
	Položka obsahuje typizovaný obvodový panel s dřevěnou výplní hoblovanými latěmi, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál, impregnaci a lakování dřevěných prvků					
26 76706	D+M Vrat vč. dřevěné výplně Z6	kus	2,00000	11 994,00	23 988,00	Vlastní
	Položka obsahuje typizovaná vstupní vrata s dřevěnou výplní hoblovanými latěmi, povrchovou úpravu žárovým zinkováním, předvrtání otvorů, spojovací materiál, impregnaci, lakování dřevěných prvků, vzpěru pasivního křídla, panty, kování, zámek					
	998 76-7 Přesun hmot pro kovové slabební doplňk. konstrukce					
	50 m vodorovné					
27 998767201R00	... v objektech výšky do 6 m	%	3 255,00000	1,50	4 882,50	RTS
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				16 211,37	
979 08 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot						
979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky		t	29,74563	115,00	3 420,75	RTS
28 979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky					
979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku		t	29,74563	130,00	3 866,93	RTS
29 97908111R00	... Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km					
	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
30 979081121R00	... Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	267,71068	5,00	1 338,55	RTS
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot						
31 979082111R00	... Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	29,74563	150,00	4 461,84	RTS
979 08-4 Poplatek za skládku						
32 979990001R00	... Poplatek za skládku stavební sutí	t	29,74563	105,00	3 123,29	RTS
Díl: VN	Vedlejší náklady				17 500,00	
33 005111020R	Vyřízení stavby	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS
	Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček					
	Vyhodnocení protokolu o vyřízení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich počítanými (Bpv) hodnotami					
34 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS
	Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště					
35 005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS

36 005211030R	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dočasnými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby, včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor 1,00000 3 000,00	3 000,00	RTS
37 005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor 1,00000 3 500,00	3 500,00	RTS

